PŮDORYS
1:50





MATERIÁL VYZTUŽENÍ:

POPIS	PRŮMĚR	MATERIAL	0.2% STRESS [MPa]	SHEAR STRENGTH [MPa]	ULTIMATE STRENGTH [MPa]	TENSILE STRENGTH [kN]
BĚŽNÉ VYZTUŽENÍ	**6.0mm**	ASTM316	840	650	1112	8.0
ZVÝŠENÉ VYZTUŽENÍ	**10.0mm**	ASTM316	770	750	1088	16.7

POZNÁMKY – APLIKAČNÍ POSTUP VÝZTUŽÍ:

1. VYŘEŠTE DRÁŽKY DO HORIZONTÁLNÍCH LOŽNÝCH SPÁR
2. VYČISTĚTE DRÁŽKY PROFOUKNUTÍM PUMPOU A NANESTE PRIMER
3. POMOCÍ APLIKAČNÍ PISTOLE NANESTE VRSTVU ZÁLIVKY
4. VTLAČTE VÝZTUŽNÝ PRVEK
5. ZAPRAVTE APLIKAČNÍ ZÁLIVKOU A VYHLADTĚ
6. ZAČIŠTĚNÍ LOŽNÝCH SPAR
7. VÝPLŇ VERTIKÁLNÍCH SPAR

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ STAV
- STÁVAJÍCÍ STAV – BUDOVY
- ROZSÁHLÉ TRHLINY
- BĚŽNÉ VYZTUŽENÍ
- ZVÝŠENÉ VYZTUŽENÍ
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- OPRAVA POVRCHU
- KONSTRUKCE S VYSPÁROVÁNÍM

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ (nezaměřený průběh metalického kabelu) – CETIN a.s.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ – CETIN a.s.
- STÁVAJÍCÍ EL. VN VEDENÍ NADZEMNÍ (do 110kV) – ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ EL. VN VEDENÍ NADZEMNÍ (do 35kV) – ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ (do 1kV) – ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ EL. NN VEDENÍ NADZEMNÍ (do 1kV) – ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODNÍ – KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ a.s.
- STÁVAJÍCÍ EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ VO – OBEC LANŽOV
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PODZEMNÍ – RWE Distribuční služby, s.r.o.

LEGENDA – NAVRHOVANÝCH SÍTÍ:

- ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE II/325 – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
- KANALIZACE – OBEC LANŽOV
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – CETIN a.s.
- PROVIZORNÍ TRASA STRANOVÉ PŘELOŽKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ – CETIN a.s.
- EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ (do 1kV) – ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- PROVIZORNÍ TRASA EL. NN VEDENÍ (do 1kV) – ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ VO (do 1kV) – OBEC LANŽOV
- EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ VO (do 1kV) – OBEC LANŽOV (připravovaná akce)

MĚŘÍTKO:

1:50

m 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

SO 202
RDS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV / ING. IVETA PATRNÁ
ZPRACOVAL:	ING. ONDŘEJ JETMAR
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA / FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ

KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ | OKRES: TRUTNOV | OBEC: V.VŘEŠŤOV, LANŽOV, DOUBRAVICE

INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE:
II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část I

OBJEKT: **MOST EV.Č. 325 – 005**

OBSAH:
SANACE STODOLY 2 – PŮDORYS

STUPEŇ:	RDS
ZAK.ČÍSLO:	2235–20–4
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2235
DATUM:	07/2020
FORMÁT:	8xA4
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO SOUPRAVY:	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	03.