

SOUPIS PRACÍ			
Mechanické zabezpečení objektu Kladská 733, Náchod			
PČ	Popis	MJ	Množství
	Práce a dodávky HSV		
	Svislé a kompletní konstrukce		
1	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	13,573
2	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	43,000
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
3	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,573
4	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	13,573
5	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,400
	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
6	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	34,000
7	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,000
8	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,000
9	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	182,000
10	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	272,000
11	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,100
	Přesun sutě		
12	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,132
13	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,132
14	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,848
15	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,132
	Přesun hmot		
16	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,220
	Práce a dodávky PSV		
	Konstrukce zámečnické		
17	Montáž oken kovových - závěsu	kus	12,000
18	<i>závěs okenní nosný nepokovený 60mm pravý</i>	<i>100 kus</i>	<i>0,060</i>
19	<i>závěs okenní nosný nepokovený 60mm levý</i>	<i>100 kus</i>	<i>0,060</i>
20	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000
21	<i>dveře Al jednokřídlové dvojsklo</i>	<i>m2</i>	<i>2,100</i>
22	Montáž dveří - zámek	kus	3,000
23	<i>zámek bezpečnostní s klíčem</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>

24	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m ²	kus	1,000
25	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 233,501
26	<i>síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 6mm</i>	<i>m²</i>	<i>299,063</i>
27	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	79,128
28	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	1 332,930
29	<i>tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 10x10mm</i>	<i>t</i>	<i>1,438</i>
30	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,944
	Dokončovací práce - zasklívání		
31	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m ²	2,100
32	<i>fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 89%</i>	<i>m²</i>	<i>2,163</i>
	Vedlejší rozpočtové náklady		
	Zařízení staveniště		
33	Pronájem ploch	...	1,000
	Náklady celkem		592 340 Kč

