

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19.7.2021
Ev.č. smlouvy objednatele S22-044-0039**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na zhotovení díla

„III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa“

Smluvní strany:

(1) Obec Albrechtice nad Orlicí

Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

IČO: 005 79 106

DIČ: není plátcem DPH

zastoupený starostou Jaromírem Kratěnou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD,

na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem,
DiS., vedoucím obchodního oddělení

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla, a to o vícepráce a méněpráce uvedené
v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany rovněž dohodly na změně ceny díla.

Cena díla se upravuje následovně:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	3 951 383,99 Kč
ZBV 1a	215 619,34 Kč
ZBV 1b	171 326,05 Kč
ZBV 1c	386 562,22 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	773 507,61 Kč
Cena celkem bez DPH	4 724 891,60 Kč
DPH 21%	992 227,24 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 717 118,84 Kč

II.

2.1 Smluvní strany se dohodly na termínech realizace díla takto:

Datum zahájení prací	V termínu určeném zadavatelem (16. 8. 2021)
Doba pro dokončení Stavby dle SOD (= prací)	11 týdnů od termínu určeného zadavatelem (31. 10. 2021)
Termín pro dokončení Stavby dle ZBV a dodatku č.1 (=prací):	15 týdnů od termínu určeného zadavatelem (30. 11. 2021)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	6 týdnů po termínu dokončení Stavby (11. 01. 2022)
Doba realizace Díla	15 týdnů + 6 týdnů

III.

3.1 Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3.2 Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3.3 Dodatek č.1 je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky tohoto Dodatku č. 1 jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto Dodatku č. 1, že si tento Dodatek č.1 přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.4 Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

Přílohy:

- Cenová nabídka - Dodatek č. 1
- Harmonogram

V Albrechticích nad Orlicí dne 19.11. 2021

V Hradci Králové dne 19.11. 2021

Objednatel
Jaromír Krajčma
starosta obce

Zhotovitel
Ing. Pavel Vacek
ředitel oblasti

OBECE ALBRECHTICE N. O.
Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice n. Orli.
IČO: 00579106 ①

Lukáš Novák, DiS
vedoucí obchodního oddělení

SWIETELSKY ②
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
oblast Hradec Králové
Bratři Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec Králové
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
Stránka 2 z 2

**ZBV č. ZBV 1a Rozšíření odstranění stávajícího asfaltového krytu****Stavba:** 2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo**Objekt:** SO 101, Komunikace**Rozpočet:** SO 101, Komunikace**Objednatel:** Obec Albrechtice nad Orlicí**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 510 577,99 Kč**Cena - celkem:** 1 726 197,32 Kč**DPH:** 362 501,44 Kč**Cena s daní:** 2 088 698,76 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 726 197,32 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 215 619,34 Kč**DPH:** 45 280,06 Kč**Cena s daní:** 260 899,40 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 21.10.2021**



Položky ZBV č. ZBV 1a

Stavba: 2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa _Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Odtěžená zemina na úroveň zemní pláň Zemina z výkopů <i>pol. č. 13173: 15,3=15,300 [A] pol. č. 13273: 13,2=13,200 [B] pol. č. 13273: 12,4=12,400 [C] Celkem: A+B+C=40,900 [D]</i>	M3	40,900		
2	014111	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Podkladní vrstvy - zdegradovaná konstrukce parkoviště, komunikace u parkoviště a chodníků <i>5*2,0*0,37=3,700 [A] Pol. 11332 Prostor pro popelnice</i>	M3	3,700		
4	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Odstraněné asfaltobetonové souvrství <i>16,05=16,050 [A]</i>	M3	16,050		
						Celkem	
1 - Zemní práce							
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odtěžení zbývající zdegradované konstrukce parkoviště v tl. 0,45 m až na úroveň zemní pláň Odtěžení zbývající zdegradované konstrukce komunikace u parkoviště v tl. 0,43 m až na úroveň zemní pláň Odtěžení zbývající zdegradované konstrukce chodníků v tl. 0,29 m až na úroveň zemní pláň Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy	M3	3,700		



Položky ZBV č. ZBV 1a

Stavba: 2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	11372D		<i>5*2,0*0,37=3,700 [A]</i> <i>Prostor pro popelnice</i> FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 Frézování asfaltobetonového souvrství v prům. tl. 0,12 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy	M3	16,050		
17	13173		<i>16,05=16,050 [A]</i> HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení jámy o rozměru 2,00/2,00 m a hl. 1,50 m pro prefabrikované betonové uliční vpusti Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz C.1. Technická zpráva	M3	15,300		
18	13273		<i>UV</i> <i>1*2,00*2,00*1,5=6,000 [A]</i> <i>Vsakovací galerie</i> <i>3,00*3,00*1,7=15,300 [B]</i> HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení rýhy pro kanalizační přípojky š. 1,00 m a hl. 1,50 m Hloubení rýhy pro mělkou drenáž š. 0,55 m a hl. 0,50 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy	M3	25,600		
20	17481		<i>13,2=13,200 [A]</i> <i>31*0,5*0,8=12,400 [B]</i> <i>Celkem: A+B=25,600 [C]</i> ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp rýhy po zhotovení kanalizačních přípojek v tl. 0,85 m ŠD 0/125 tl. 0,42 m, ŠD 0/63 tl. 0,25 m, ŠD 0/32 tl. 0,18 m viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy	M3	34,500		
			<i>9,9=9,900 [A]</i>				



Položky ZBV č. ZBV 1a

Stavba: 2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>vsakovací galerie</i> <i>ŠD, fr. 32 - 63 mm</i> <i>3,0*3,0*1,7=15,300 [B]</i> <i>9,3=9,300 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=34,500 [D]</i>				
23	17581	2	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp kanalizačního potrubí v tl. 0,65 m Písek 0/4 Zahutnění viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy <i>3,3=3,300 [A]</i> <i>3,1=3,100 [B]</i> <i>Celkem: A+B=6,400 [C]</i>	M3	6,400		
26	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Ohumusování v tl. 0,15 m K ohumusování použit zeminu z předchodzího sejmutí, která je uložena na mezideponii Včetně naložení a dopravy z mezideponie na stavbu viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy	M2	9,000		
27	18241		<i>3*3=9,000 [A]</i> ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Osetí travním semenem na ohumovaných plochách viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy	M2	9,000		
28	18247		<i>3*3=9,000 [A]</i> OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	9,000		
			<i>3*3=9,000 [A]</i>				
						Celkem	



Položky ZBV č. ZBV 1a

Stavba: 2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo

Objekt: SO 101, Komunikace

Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	21361	1	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Separační geotextilie u mělké drenáže viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy <i>3*3=9,000 [A]</i>	M2	9,000		
						Celkem	
5 - Komunikace							
31	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM V ploše parkoviště ŠDa 0/32 v tl. 0,20 m Edef,2 = 90 MPa V ploše komunikace u parkoviště ŠDa 0/32 v tl. 0,18 m Edef,2 = 90 MPa viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy <i>41,5=41,500 [A]</i> <i>sanace v komunikaci</i>	M2	41,500		
32	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM V ploše parkoviště a komunikace u parkoviště V ploše chodníků V ploše vyhrazené pro kontejnery ŠDa 0/63 v tl. 0,25 m Edef,2 = 60 MPa viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy <i>5*2,0=10,000 [A]</i> <i>Prostor pro popelnice</i>	M2	10,000		
35	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,30 kg/m2 na vrstvu ACP 16+ viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy <i>320=320,000 [A]</i>	M2	320,000		



Položky ZBV č. ZBV 1a

Stavba: 2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa _Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50 mm viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy <i>320=320,000 [A]</i>	M2	320,000		
40	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Parkovací stání, prostor pro kontejnery, sjezdy Betonová zámková dlažba tl. 0,08 m, šedá viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy <i>5*2,0=10,000 [A]</i> <i>Prostor pro popelnice</i>	M2	10,000		
Celkem							
7 - Přidružená stavební výroba							
101	72124	N	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN <i>2=2,000 [A]</i>	KUS	2,000		
Celkem							
8 - Potrubí							
45	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Kanalizační přípojky DN 200, SN 8 viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy <i>odvodnění nemovitosti</i> <i>11+23+4+4=42,000 [A]</i> <i>připojení UV</i> <i>4=4,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=46,000 [C]</i>	M	46,000		



Položky ZBV č. ZBV 1a

Stavba: 2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	875342		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH Flexibilní drenážní trubka PE DN 160 viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy <i>3=3,000 [A]</i>	M	3,000		
49	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Betonová uliční vpust' Včetně pozinkovaného čistícího koše a ocelové litinové mříže D400 viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace <i>1=1,000 [A]</i>	KUS	1,000		
103	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>1=1,000 [A]</i>	KUS	1,000		
Celkem							
9 - Ostatní konstrukce a práce							
60	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Betonový silniční obrubník 0,10/0,25 m Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy <i>5=5,000 [A]</i> <i>Prostor pro popelnice</i>	M	5,000		
62	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m, podsázka 0,02 m Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy <i>5=5,000 [A]</i>	M	5,000		

**Položky ZBV č. ZBV 1a****Stavba:** 2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo**Objekt:** SO 101, Komunikace**Rozpočet:** SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102 915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	42,500		
		170				
		*0,25=42,500 [A]				
		Cena dle SO 101.1				
Celkem						21 998,25
Celkem za rozpočet						215 619,34

**ZBV č. ZBV 1b Monolitická zeď před č.p.338****Stavba:** 2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo**Objekt:** SO 102, Chodník**Rozpočet:** SO 102, Chodník**Objednatel:** Obec Albrechtice nad Orlicí**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 130 645,19 Kč**Cena - celkem:** 2 615 134,19 Kč**DPH:** 549 178,18 Kč**Cena s daní:** 3 164 312,37 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 615 134,19 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 171 326,05 Kč**DPH:** 35 978,47 Kč**Cena s daní:** 207 304,52 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 21.10.2021**

Stavba: 2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo
Objekt: SO 102, Chodník
Rozpočet: SO 102, Chodník

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
109 711111	N	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	54,250		
		54,25=54,250 [A]				
110 711509	N	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	54,250		
		54,25=54,250 [A]				
				Celkem		12 097,75
				Celkem za rozpočet		171 326,05

**ZBV č. ZBV 1c Liniové odvodnění vjezdů, doplnění obruby****Stavba:** 2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo**Objekt:** SO 102, Chodník**Rozpočet:** SO 102, Chodník**Objednatel:** Obec Albrechtice nad Orlicí**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 130 645,19 Kč**Cena - celkem:** 2 688 533,47 Kč**DPH:** 564 592,03 Kč**Cena s daní:** 3 253 125,50 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 688 533,47 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 386 562,22 Kč**DPH:** 81 178,07 Kč**Cena s daní:** 467 740,29 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 21.10.2021**



Položky ZBV č. ZBV 1c

Stavba: 2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo
Objekt: SO 102, Chodník
Rozpočet: SO 102, Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Odtěžená zeminy na úroveň zemní pláně <i>30,0+10,64=40,640 [A]</i>	M3	40,640		
4	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Odstraněné asfaltobetonové souvrství na chodníku a na vozovce Odfrézované asfaltobetonové souvrství v pásu š. 0,50 m <i>pol. č. 11372E: 41,28=41,280 [A]</i>	M3	41,280		
						Celkem	
1 - Zemní práce							
10	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 Frézování asfaltobetonového souvrství v pásu š. 0,50 m v tl. 0,12 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace <i>Pravá strana: (69+15+15+8,5)*0,12=12,900 [A]</i> <i>Levá strana: (60+152,5+24)*0,12=28,380 [B]</i> <i>Celkem: A+B=41,280 [C]</i>	M3	41,280		
101	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>napojení</i> <i>5*(2*2*1,5)=30,000 [A]</i> <i>potrubí</i> <i>38*0,28=10,640 [B]</i> <i>Celkem: A+B=40,640 [C]</i>	M3	40,640		
102	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>30,48=30,480 [A]</i>	M3	30,480		
103	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,160		



Položky ZBV č. ZBV 1c

Stavba: 2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo**Objekt:** SO 102, Chodník**Rozpočet:** SO 102, Chodník

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>10,16=10,160 [A]</i>				
					Celkem	52 790,56

5 - Komunikace

22 572123

INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
PIE 0,60 kg/m2 na stávající konstrukční vrstvu a na odfrézovaný kryt
viz D.1.1. Technická zpráva

M2

284,000

284=284,000 [A]

23 572213

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PSE 0,30 kg/m2 na vrstvu ACP 16+
viz D.1.1. Technická zpráva

M2

344,000

*Pravá strana: 69+15+15+8,5=107,500 [A]**Levá strana: 60+152,5+24=236,500 [B]**Celkem: A+B=344,000 [C]*

24 574A44

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.
50MM
ACO 11+, 50 mm
viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1 Situace pozemní komunikace

M2

344,000

*Pravá strana: (69+15+15+8,5)=107,500 [A]**Levá strana: (60+152,5+24)=236,500 [B]**Celkem: A+B=344,000 [C]*

25 574E66

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
70MM
ACP 16+, 70 mm
viz D.1.1. Technická zpráva

M2

284,000

284=284,000 [A]



Položky ZBV č. ZBV 1c

Stavba: 2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo
Objekt: SO 102, Chodník
Rozpočet: SO 102, Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Betonová zámková dlažba tl. 0,08 m, šedá Sjezdy k nemovitostem přes chodník Prostor pro kontejnery viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. Vzorové příčné řezy <i>Pravá strana: $12+16=28,000$ [A] Levá strana: $8,5=8,500$ [B] Celkem: $A+B=36,500$ [C]</i>	M2	36,500		
						Celkem	
8 - Potrubí							
104	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM <i>$5+7+5+5+11+5=38,000$ [A]</i>	M	38,000		
						Celkem	
9 - Ostatní konstrukce a práce							
38	917223	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Betonový silniční obrubník 0,10/0,25 m Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. Vzorové příčné řezy <i>$110=110,000$ [A]</i>	M	110,000		
40	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m, podsázka 0,12 m Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. Vzorové příčné řezy	M	5,000		



Položky ZBV č. ZBV 1c

Stavba: 2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo**Objekt:** SO 102, Chodník**Rozpočet:** SO 102, Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>Pravá strana: 0,5+2=2,500 [A]</i> <i>Levá strana: 2,5=2,500 [B]</i> <i>Celkem: A+B=5,000 [C]</i>				
42	917224	3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m, podsázka 0,02 m Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. Vzorové příčné řezy	M	13,000		
			<i>Pravá strana: 7+6=13,000 [A]</i> <i>Levá strana:</i>				
43	917224	4	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový náběhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m, podsázka 0,02-0,12 m Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. Vzorové příčné řezy	M	9,000		
			<i>Pravá strana: 2+4=6,000 [A]</i> <i>Levá strana: 3=3,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=9,000 [C]</i>				
105	93541	N	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	17,300		
			<i>Žlaby odvodňovací</i> <i>Čp. 358 5+1=6,000 [A]</i> <i>Čp. 247 6,5=6,500 [B]</i> <i>Čp. 148 6=6,000 [C]</i> <i>Čp.147+281 9=9,000 [D]</i> <i>Čp.226 6=6,000 [E]</i> <i>Odpočet pol.č. 93551 ul. Pardubická -6,2=-6,200 [F]</i> <i>Odpočet pol.č. 93551 ul. Na Drahách -10,0=-10,000 [G]</i>				

**Položky ZBV č. ZBV 1c****Stavba:** 2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo**Objekt:** SO 102, Chodník**Rozpočet:** SO 102, Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>Celkem: $A+B+C+D+E+F+G=17,300 [H]$</i>				
111	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,625		
			<i>Pravá strana: $(10,5+9,5+46,5)*0,25=16,625 [A]$</i>				
						Celkem	83 724,54
						Celkem za rozpočet	386 562,22