

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

**Objekt:** 1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

**Rozpočet:** 1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**  
**Objekt:**  
**Rozpočet:**

**36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný**  
**1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady**  
**1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady**

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  dle PD situace pozemní komunikace, vzorového příčného řezu p.123738:41,475=41,475 [A] Celkem: A=41,475 [B]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	41,475	0,00	0,00
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  dle PD situace pozemní komunikace, vzorového příčného řezu p.113138:2,1=2,100 [A] p.113158:2,2=2,200 [B] p.113188:0,928=0,928 [C] Celkem: A+B+C=5,228 [D]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	5,228	0,00	0,00
3	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE  DLE TP  Dle TP, předpokládaný rozsah zkoušek: - statická zkouška únosnosti pláně - statická zkouška na ochranné a spodní podkladní vrstvě  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO DÍLA KE KOLAUDACI (3x tiskem, 3x v digitální formě)  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt:

1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

Rozpočet:

1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY (3x tiskem, 3x v digitální formě) PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN  GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN PRO MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ, OVĚŘENÝM KATASTRÁLNÍM ÚŘADEM (12xtiskem) Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KPL	1,000	0,00	0,00
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE  SADA BAREVNÝCH FOTOGRAFIÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ 3x ZÁVĚREČNÁ FOTODOKUMENTACE V ALBU S PODPÍSEM V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	0,00	0,00
9	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  ÚHRNNÁ ČÁSTKA MUSÍ OBSAHOVAT VEŠKERÉ NÁKLADY NA DOČASNÉ ÚPRAVY A REGULACI DOPRAVY ( I PĚŠÍ ) NA STAVENÍŠTI A NEZBYTNÉ ZNAČENÍ A OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ BOZP NA STAVENÍŠTI Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Rozpočet:** 1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy asfalt:(7+7+7)*0,1=2,100 [A] Celkem: A=2,100 [B]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,100	0,00	0,00
11	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy beton:(9+3+7+3)*0,1=2,200 [A] Celkem: A=2,200 [B]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,200	0,00	0,00
12	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80MM  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy dlažba:(6+2+3,6)*0,08=0,928 [A] Celkem: A=0,928 [B]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,928	0,00	0,00
13	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	41,475	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36560	III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)_neoceněný
Objekt:	1	SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady
Rozpočet:	1	SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy vjezdy:114,5*0,2=22,900 [A] sanace vjezdy:114,5*0,15=17,175 [B] vstupy:4*0,2=0,800 [C] sanace vstupy:4*0,15=0,600 [D] Celkem: A+B+C+D=41,475 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	41.475	0.00	0.00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt:

1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

Rozpočet:

1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy p. 123738:41,475=41,475 [A] Celkem: A=41,475 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy plán: 118,5+4=122,500 [A] Celkem: A=122,500 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	122,500	0,00	0,00
16	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M VČ. DODÁNÍ ORNICE  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy hydroosev: 17+7+30+77+23+75+21+23+45+70+66+72+1+9+17+12+24+22+5+35+17+27+63+62+52+16+98+6+5+6+33+20+22+17+22+18+28+24+123=1 310,000 [A] Celkem: A=1 310,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	1 310,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt:

1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

Rozpočet:

1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy hydroosev:17+7+30+77+23+75+21+23+45+70+66+72+1+9+17+12+24+22+5+35+17+27+63+62+52+16+98+6+5+6+33+20+22+17+22+18+28+24+123=1 310,000 [A] Celkem: A=1 310,000 [B]  Technická specifikace: Zahnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 310,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM  ŠD 0/32  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy vjezdy, dvě vrstvy:114,5*2=229,000 [A] sanace podloží:114,5+4=118,500 [B] Celkem: A+B=347,500 [C]  Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	347,500	0,00	0,00
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  ŠD 0/32  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy vstupy:2+2=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B]  Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	4,000	0,00	0,00
20	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2  SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,3Kg/m2 PS-CP B60BP5	M2	150,000	0,00	0,00

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný  
**Objekt:** 1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady  
**Rozpočet:** 1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy pod obrusnou vrstvou:75=75,000 [A] pod ložní vrstvou:75=75,000 [B] Celkem: A+B=150,000 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
21	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM ACO 11 TL. 50mm  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy vozovka bus točny:75=75,000 [A] Celkem: A=75,000 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	75,000	0,00	0,00
22	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ tl. 50mm  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy vozovka bus točny:75=75,000 [A] Celkem: A=75,000 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	75,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt:

1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

Rozpočet:

1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
23	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy vstupy:2+2=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4,000	0,00	0,00
24	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20 ROVNÁ HRANA  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy zámková dlažba:4+1+1,2+9+7,5+6+7,5+5+2+4+6,3+7,3+4+3,6+3+3,5+3,6+3+8+6+5+7+7=114,500 [A] Celkem: A=114,500 [B] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	114,500	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt:

1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

Rozpočet:

1 SO 102 Chodníky, Neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
25	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD BETONOVÁ PALISÁDA 160/160/1000  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy palisáda:0,16*1,0*5=0,800 [A] Celkem: A=0,800 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M3	0,800	0,00	0,00
26	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM OBRUBNÍK 5/20  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy obruba 5/20:7+5,5+6,5+11+9+8+9+8+7+8+9+7+8+7+6,5+7,5+7+9+7+5+5+8+2+2+8=177,000 [A] Celkem: A=177,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	177,000	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem:

0,00

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

**Objekt:** 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

**Rozpočet:** 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný  
Objekt: 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady  
Rozpočet: 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  dle PD situace pozemní komunikace, vzorového příčného řezu p.123738:228,8=228,800 [A] p.132738:269,25=269,250 [B] p.11130:2035,2*0,1=203,520 [C] Celkem: A+B+C=701,570 [D]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	701,570	0,00	0,00
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  dle PD situace pozemní komunikace, vzorového příčného řezu p.113138:17,8=17,800 [A] p.113158:2,75=2,750 [B] p.113188:3,6=3,600 [C] p.966357:177,5*0,06=10,650 [D] p.966158:19,37=19,370 [E] Celkem: A+B+C+D+E=54,170 [F]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	54,170	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy keře:3+2+10+6+5+10+30=66,000 [A] Celkem: A=66,000 [B]  Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	66,000	0,00	0,00
4	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	2 035,200	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt: 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Rozpočet: 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy chodník sejmutí drnu: 2035,2=2 035,200 [A] Celkem: A=2 035,200 [B] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
5	112018		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy stromy:4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	4,000	0,00	0,00
6	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy asfalt:(90+21+10+32+10+15)*0,1=17,800 [A] Celkem: A=17,800 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	17,800	0,00	0,00
7	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy beton:(8,5+9+10)*0,1=2,750 [A] Celkem: A=2,750 [B]	M3	2,750	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Rozpočet:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM  ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80MM  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy dlažba:(9+19+17)*0,08=3,600 [A] Celkem: A=3,600 [B]	M3	3,600	0,00	0,00
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy 1.úsek:156*1,5*0,2=46,800 [A] 2.úsek:21+14=35,000 [B] 3.úsek:10+15,6+15=40,600 [C] 4.úsek:25,7+42+9=76,700 [D] 5.úsek:132*1,5*0,15=29,700 [E] Celkem: A+B+C+D+E=228,800 [F]	M3	228,800	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36560	III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)_neoceněný
Objekt:	2	SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady
Rozpočet:	2	SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
10	132738		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy            1.úsek zatrubnění příkopu:547*0,5*0,5=136,750 [A]            2.úsek zatrubnění příkopu:472*0,5*0,5=118,000 [B]            rýha pro plot:29*0,5*1=14,500 [C]            Celkem: A+B+C=269,250 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> </ul>	M3	269,250	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36560	III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)_neoceněný
Objekt:	2	SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady
Rozpočet:	2	SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>				
11	17120		<div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy</div> <div>p. 132738:269,25=269,250 [A]</div> <div>p.11130:2035,2*0,1=203,520 [B]</div> <div>p.123738:228,8=228,800 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=701,570 [D]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>	M3	701,570	0,00	0,00
12	17380		<div>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>NÁSYP TĚLESA CHODNÍKU ŠD 0/32</div>	M3	400,410	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný  
Objekt: 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady  
Rozpočet: 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy 1.a 2.úsek:31,08+9+33+70+9,2+11,3=163,580 [A] 3.úsek:42,56+54,4+4,56+14,5+31,68+13,53=161,230 [B] 4.úsek:18+14,8+29,6=62,400 [C] 5.úsek:132*0,1=13,200 [D] Celkem: A+B+C+D=400,410 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
13	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy 1.úsek zatrubnění příkopu:547*0,15=82,050 [A] 2.úsek zatrubnění příkopu:472*0,15=70,800 [B] Celkem: A+B=152,850 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	152,850	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36560	III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)_neoceněný
Objekt:	2	SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady
Rozpočet:	2	SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>				
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 387,700	0,00	0,00
			<div>dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy</div> <div>plán: 2035,2+352,5=2 387,700 [A]</div> <div>Celkem: A=2 387,700 [B]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</div>				
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
15	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	11,600	0,00	0,00
			ZÁKLAD PLOTU C25/30 XF3				
			<div>dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy</div> <div>základ plotu:29*0,5*0,8=11,600 [A]</div> <div>Celkem: A=11,600 [B]</div> <div>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,</div>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Rozpočet:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2		Základy					0,00
3		Svislé konstrukce					
16	31127		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH  PODEZDÍVKA PLOTU Z BET. TVÁRNIC 50/30/25 (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ) VČ. VÝPLNĚ Z BET. C16/20  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy podezdívka plotu:29*1,25*0,3=10,875 [A] Celkem: A=10,875 [B]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	10,875	0,00	0,00
17	311365		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy výztuž podezdívky plotu R10: 232*0,00062=0,144 [A] výztuž podezdívky plotu R12: 174*0,00089=0,155 [B] Celkem: A+B=0,299 [C]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s	T	0,299	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36560	III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)_neoceněný
Objekt:	2	SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady
Rozpočet:	2	SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</div> <div>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</div> <div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</div> <div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</div> <div>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</div> <div>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</div> <div>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</div> <div>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</div> <div>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</div> <div>- separaci výztuže,</div> <div>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</div> <div>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</div>				
18	33817C		<div>SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK</div> <div>PLOTOVÝ SLOUPEK DÉLKY 2,0M</div> <div>dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy</div> <div>sloupek:12=12,000 [A]</div> <div>Celkem: A=12,000 [B]</div> <div>Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO</div> <div>- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu</div> <div>- nutné zemní práce</div>	KS	12,000	0,00	0,00
19	33817D		<div>VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK</div> <div>PLOTOVÉ VZPĚRY DÉLKY 2,0M</div> <div>dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy</div> <div>plotové vzpěry:2=2,000 [A]</div> <div>Celkem: A=2,000 [B]</div> <div>Technická specifikace: - dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO</div> <div>- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu</div> <div>- nutné zemní práce</div>	KS	2,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Rozpočet:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				0,00
4			Vodorovné konstrukce				
20	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PRO POTRUBÍ ŠP TL. 100MM  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy 1.úsek lože:547*0,5*0,1=27,350 [A] 2.úsek lože:472*0,5*0,1=23,600 [B] Celkem: A+B=50,950 [C]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	50,950	0,00	0,00
4			Vodorovné konstrukce				0,00
5			Komunikace				
21	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy vjezdy, dvě vrstvy:(233,1+119,4)*2=705,000 [A] sanace podloží chodníky:1807+172+32,5+11,4+12,3=2 035,200 [B] sanace podloží vjezdy:233,1+119,4=352,500 [C] Celkem: A+B+C=3 092,700 [D]  Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	3 092,700	0,00	0,00
22	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32	M2	2 035,200	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Rozpočet:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy chodník:1807+172+32,5+11,4+12,3=2 035,200 [A] Celkem: A=2 035,200 [B] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
23	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM  ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20 ROVNÁ HRANA ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy chodník dlažba:(211+508+107+134+254+119+192+109+66+119+160-172)*1,03=1 861,210 [A] chodník dlažba rovná hrana:(2+12,1+2,2+2+3,3+7+4+4+2,8+18,7+4+3,8+2,8+1,5+1,4+4+5+25,3+3+2,5+2,8+2+6,6+3+5+3,8+26,4+3+4+4)*1,03=177,160 [B] Celkem: A+B=2 038,370 [C] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 038,370	0,00	0,00
24	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM  ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20 ROVNÁ HRANA DLAŽBA PRO ÚMĚLÉ VODÍCÍ LINIE 20/20	M2	252,762	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Rozpočet:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy dlažba, vodící linie:(8,3+4)*1,03=12,669 [A] dlažba vjezdy, rovné hrany: (4,7+5+5,7+5,7+5,7+5,7+5,7+5,8+5,8+4,8+4,8+4,7+5,7+5,7+5,7+5,7+4,8+5,7+3,8+5,7+5,7+5,7+5,7+14,4+5,7+4,8+3,3+5,7+5,7+10+5+5,7+7,8+3,8+4,8+4,8+4,8)*1,03=240,093 [B] Celkem: A+B=252,762 [C] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>				
25	582614		<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20 ČERVENÁ  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy dlažba, kontrastní pásy:(3,6+3,9+3,9)*1,03=11,742 [A] Celkem: A=11,742 [B] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	11,742	0,00	0,00
26	58261A		<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</div>	M2	33,475	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Rozpočet:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20 ČERVENÁ RELIÉFNÍ				
			dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy				
			varovné pásy chodník:(3,6+1,2+1,7+1,5+1,1+2,8+1,7+1,8+1,5+2,6+1,2+2,5+3,2+2+1,4+1,7+1)*1,03=33,475 [A]				
			Celkem: A=33,475 [B]				
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	122,982	0,00	0,00
			ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20 ČERVENÁ, RELIÉFNÍ				
			dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy				
			dlažba vjezdy, reliéfní:(27,5+1,9+4,2+5,3+6,5+5,3+2+66,7)*1,03=122,982 [A]				
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					0,00



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný  
**Objekt:** 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady  
**Rozpočet:** 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	743121		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STÁV. SLOUPU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VČ. ZEMNÍ PRÁCE, BETONOVÝ ZÁKLAD, KABELOVÉHO VEDENÍ A SPOJ. MATERIÁLU PRO NAPOJENÍ NA STÁV. VEDENÍ dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy veřejné osvětlení:3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	3,000	0,00	0,00
29	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M DEMONTÁŽ SLOUPU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VČ. SVÍTIDLA, ZÁKLADU A ULOŽENÍ NA DOČASNOU SKLÁDKU BUDE OPĚT POUŽITO - POSUNUTÍ dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy kompletní sloup veřejného osvětlení:3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	3,000	0,00	0,00
30	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	46,400	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný  
Objekt: 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady  
Rozpočet: 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VÝŠKA OPLOCENÍ 1,6M				
			dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy				
			oplocení: 29*1,6=46,400 [A]				
			Celkem: A=46,400 [B]				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.				
			- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)				
			- součástí položky je případně i ostatný drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
7			Přidružená stavební výroba				0,00

8			Potrubí				
31	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	1 019,000	0,00	0,00
			ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU PVC DN 300				
			dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy				
			1.úsek:547=547,000 [A]				
			2.úsek:472=472,000 [B]				
			Celkem: A+B=1 019,000 [C]				
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				
			zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
			nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný  
Objekt: 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady  
Rozpočet: 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VČ. POKLOPU D400  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy šachta:2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000	0,00	0,00
33	894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KANALIZAČNÍ ŠACHTA 400/300 NA POTRUBÍ DN 300, POKLOP B125  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy šachta:25=25,000 [A] Celkem: A=25,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,	KUS	25,000	0,00	0,00

3.6.1.8

Datum: 08.02.2022

Čas: 12:59:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Rozpočet:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce				
34	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy krycí hrnce, šoupat:20=20,000 [A] Celkem: A=20,000 [B]  Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	20,000	0,00	0,00
8		Potrubí					0,00

9		Ostatní konstrukce a práce					
35	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ  DVOUMADLOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1M  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy zábradlí:14+15=29,000 [A] Celkem: A=29,000 [B]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	29,000	0,00	0,00
36	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD  BETONOVÁ PALISÁDA 160/160/1000  dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy palisáda:0,16*1,0*170=27,200 [A] Celkem: A=27,200 [B]  Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M3	27,200	0,00	0,00

3.6.1.8

Datum: 08.02.2022

Čas: 12:59:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný

Objekt:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Rozpočet:

2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	917211		<div>ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM</div> <div>OBRUBNÍK 5/20</div> <div>dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy</div> <div>obruba 5/20: 126+27+29+14+26+46+22+17+25+19+41+12+129+79+104+27+17+9+36+9+66+14+61+27+174+85+26+32+25+22+52+34=1 432,000 [A]</div> <div>Celkem: A=1 432,000 [B]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</div> <div>betonové lože i boční betonovou opěrku.</div>	M	1 432,000	0,00	0,00
38	917224		<div>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</div> <div>dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy</div> <div>obruba 15/25: 153+22+12+24+45+21+15+23+17+33+10+10+8+97+35+22+96+22+56+44+53+55+24+32+45+22+38+26+32+15+33+19+22+21+40+23+30+38+18=1 351,000 [A]</div> <div>obruba 15/25-15 nábehový: 9+36+26+12+26=109,000 [B]</div> <div>obruba 15/15: 3+5+5+5+6+6+6+6+6+6+6+5+5+5+3+3+6+3+4+3+4+6+6+6+5+6+4+6+6+6+6+3+6+3+4+6+5+6+6+6+8+6+5+2+3+2+3+2+3+6+9+3+7+5+5+5+3+6+5=309,000 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=1 769,000 [D]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</div> <div>betonové lože i boční betonovou opěrku.</div>	M	1 769,000	0,00	0,00
39	91725		<div>NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ</div> <div>NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBY VČ. PŘECHODOVÝCH</div> <div>dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy</div> <div>obruba přímé: 12+13+13=38,000 [A]</div> <div>obruba přechodové: 2+4+4=10,000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=48,000 [C]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</div> <div>betonové lože i boční betonovou opěrku.</div>	M	48,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36560 III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)\_neoceněný  
Objekt: 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady  
Rozpočet: 2 SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	19,370	0,00	0,00
		Technická specifikace:	dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy čela podélných propustků: 0,9+1,65+0,9+1,5+3+1,8+0,9+2+0,9+0,72+1,2+0,9+1,8+1,2=19,370 [A] Celkem: A=19,370 [B] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
41	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	177,500	0,00	0,00
		Technická specifikace:	dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy podélný propustek: 10,5+6,5+6,5+8,5+8,5+8,5+7+6+6+5+4+8,5+7+4,5+5,5+5+5,5+5,5+6+6+7,5+5+6+14,5+9+5=177,500 [A] Celkem: A=177,500 [B] položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem: 0,00