P – POVODNÍ STRANA MOSTU
1 : 50



I. – PŘÍČNÝ ŘEZ MOSTNÍM KŘÍDLEM I.
1:50



III. – PŘÍČNÝ ŘEZ MOSTNÍM KŘÍDLEM III.
1:50



- **ÚPRAVA POVRCHŮ (dle TKP 18.):**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE NÍŽE UVEDENÝCH POPISŮ:

C1a – RUBOVÉ PLOCHY
C1d – LÍCOVÉ PLOCHY

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE POUŽITÉHO BEDNÍCÍHO MATERIÁLU:

C1: Vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění.

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE DOSAŽENÉ KVALITY POVRCHU:

a: Povrch s drobnými vadami – Po odbednění odstraněny drobné odštěpky a přetoky. Větší prohlubně reprofilovány speciálními hmotami (maltami) Odchylky barvy, odstínu a struktury betonu nejsou na závadu. V případě podkladů izolací proti vodě nebo zemní vlhkosti musí povrch splňovat požadavky pro příslušný izolační systém.

d: Pohledový beton s dále definovanými povrchovými vlastnostmi – Povrch s jednotnou barvou, odstínem a strukturou bez odchylek uvedených v bodě a) a b). Žebírka vzniklá ve spárách mezi prvky bednění mohou mít max. šířku 3 mm. Připouští se sražení hran, žebírek (ze spár mezi prkny) po odbednění. Požaduje se vodotěsná výplň míst konstrukčních prostupů reprofilační maltou s přebroušením vysokooktáčkovou bruskou se vzduchem chlazeným diamantovým brusným kotoučem. Povrchy musí být souosé, jednotné, uzavřené, rovné a bez větších pórů.

POUŽITÉ MATERIÁLY:

KONSTRUKČNÍ BETONY:
dle TKP 18. a dle ČSN EN 206

ŽB. MONOLITICKÁ SPODNÍ STAVBA	C30/37	XF2, XD1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
ŽB. MONOLITICKÁ N.K.	C30/37	XF2, XD1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4

VÝZTUŽ:
označení dle ČSN EN 10080, EN 10138

BETONAŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B

L – NÁVODNÍ STRANA MOSTU
1 : 50



II. – PŘÍČNÝ ŘEZ MOSTNÍM KŘÍDLEM II.
1:50



IV. – PŘÍČNÝ ŘEZ MOSTNÍM KŘÍDLEM IV.
1:50



MĚŘÍTKO:
1:50
m 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

SO202 RDS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. MARTIN HYRŠ	
ZPRACOVAL:	ING. MARTIN HYRŠ	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: TRUTNOV	OBEC: DOLNÍ OLEŠNÁ

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE:
II/325 CHLUM – VELKÝ VŘEŠŤOV – MOSTEK – ČÁST IV

OBJEKT: SO 202 – MOST EV. Č. 325–15

OBSAH:
TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE–POHLEDY

STUPEŇ:	RDS
ZAK.ČÍSLO:	2541–21–4
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2541
DATUM:	12/2021
FORMÁT:	8xA4
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: 7.