A – POHLED NA OPĚRNOU ZEĎ (část 1)
1:100



A – POHLED NA OPĚRNOU ZEĎ (část 2)
1:100



POUŽITÉ MATERIÁLY:

KONSTRUKČNÍ BETONY:
dle TKP 18. a dle ČSN EN 206

ŽB. MONOLITICKÝ DŘÍK	C30/37	XF2, XD1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
ŽB. MONOLITICKÝ ZÁKLAD	C30/37	XF2, XD1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
ŽB. MONOLITICKÉ CHODNÍKY A ŘÍMSY	C30/37	XF4, XD3 – Cl 0,40; Dmax 16 – S4

NEKONSTRUKČNÍ BETONY:
dle TKP 18. a dle ČSN EN 206

PODKLADNÍ BETON (v dosahu CHRL)	C20/25n	XF3 – Cl 1,0; Dmax 22 – S2
PODKLADNÍ BETON	C 8/10	X0
MEZEROVITÝ BETON (dle TKP 18.)	MCB–8	

VÝZTUŽ:
označení dle ČSN EN 10080, EN 10138

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B

KONSTRUKČNÍ OCEL:
dle EN 10025

OCELOVÉ MOSTNÍ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO	S235JR+AR, S235JRH
OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO	S235JR+AR, S235JRH

SO252
RDS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. MARTIN HYRŠ	
ZPRACOVAL:	ING. MARTIN HYRŠ	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: TRUTNOV	OBEC: DOLNÍ OLEŠNÁ

INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE:
II/325 CHLUM – VELKÝ VŘEŠŤOV – MOSTEK – ČÁST IV

OBJEKT: SO 252 –OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776–33,933

OBSAH:
PODÉLNÝ ŘEZ

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MOS@MDSPROJEKT.CZ

STUPEŇ:	RDS
ZAK.ČÍSLO:	2541–21–4
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2541
DATUM:	12/2021
FORMÁT:	
MĚŘÍTKO:	1:100 8xA4
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: 3.