

- ÚPRAVA POVRCHŮ (dle TKP 18.):
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE NIŽE UVEDENÝCH POPISŮ:
C1a - RUBOVÉ PLOCHY
C1d - LICOVÉ PLOCHY
KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE POUŽITÉHO BEDNÍČHO MATERIÁLU:
C1: Vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění.
KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE DOSÁZENÉ KVALITY POVRCHŮ:
a: Povrch s drobnými vadami - Po odbednění odstraněny drobné odštěpky a přetoky. Větší prohlubně reprofilovány speciálními hmotami (maltami). Odchylky barvy, odstínu a struktury betonu nejsou na závadu. V případě podkladů izolací proti vodě nebo zemní vlhkosti musí povrch splňovat požadavky pro příslušný izolační systém.
d: Pohledový beton s dle definovanými povrchovými vlastnostmi - Povrch s jednotnou barvou, odstínem a strukturou bez odchylek uvedených v bodě a) a b). Žebírka vzniklá ve spárách mezi prvky bednění mohou mít max. šířku 3 mm. Připouští se sražení hran, žebírek (ze spár mezi prvky) po odbednění. Požaduje se vodotěsná výplň míst konstrukčních prostupů reparační maltou s přebroušením vysokootáčkovou bruskou se vzduchem chlazeným diamantovým brusným kotoučem. Povrchy musí být souosé, jednotné, uzavřené, rovné a bez větších pórů.

POUŽITÉ MATERIÁLY:

KONSTRUKČNÍ BETONY:

dle TKP 18. a dle ČSN EN 206

ŽB. MONOLITICKÁ SPODNI STAVBA

C30/37 XF2, XD1 - CI 0,40; Dmax 22 - S4

ŽB. MONOLITICKÁ N.K.


C30/37 XF2, XD1 - CI 0,40; Dmax 22 - S4

VÝZTUŽ:

označení dle ČSN EN 10080, EN 10138

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ





B 500B



MĚŘÍTKO:



SO202
RDS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV		
KRESLIL:	ING. MARTIN HYŘŠ			
ZPRACOVAL:	ING. MARTIN HYŘŠ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: TRUTNOV			
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE:	II/325 CHLUM - VELKÝ VŘEŠŤOV - MOSTEK - ČÁST IV			
OBJEKT: SO 202 - MOST EV. Č. 325-15				
OBSAH:				
TVAR OPĚR		STUPEŇ:	RDS	
		ZAK. ČÍSLO:	2541-21-4	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2541	
		DATUM:	12/2021	
		FORMÁT:	6x44	
		MĚŘÍTKO:	1:50	
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	
			8.	