

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2022**

---

Smluvní strany

**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
**dále též „objednatel“**

**a**

**Společnost**

**STYLBAU, s.r.o.**  
se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové  
zástupce: Ing. Pavel Pohl  
IČO: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 17538  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

**PREAMBULE**

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 66 a § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

**dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem**“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)

## I.

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 66 ZZVZ a v návaznosti na vyhrazenou změnu závazku uvedenou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „*Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem*“.
- 1.2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn mj. předmětu smlouvy a ceny díla.
- 1.3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

## II.

### PŘEDMĚT DODATKU

#### 2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Základním podkladem pro uzavření tohoto dodatku na rozšíření předmětu díla je nabídka dodavatele ze dne 3. 5. 2022 předložená v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku pod názvem "*Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem*" - *trafostanice, komunikace a demolice objektu*".

Dalším podkladem pro uzavření dodatku jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.2 smlouvy o dílo takto:

Příloha č. 9: Projektová dokumentace pro: a) provizorní komunikace  
b) demolice  
c) trafostanice

Příloha č. 10: Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr pro písmena a), b) a c) k přílohám č. 9

#### 2.2 Změna čl. 4 smlouvy – Předmět plnění:

Smluvní strany dohodly, že se doplňuje nový odstavec do článku 4.1 smlouvy.

#### *Doplňuje se:*

„Dílem jsou **další stavební práce**, které spočívají ve vybudování provizorní účelové komunikace včetně nového sjezdu (SO 01), odstranění objektu „okálu“ (SO 02) a vybudování nové trafostanice (SO 03), dle projektových dokumentací pro provádění stavby zpracovaných společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 647 92 374, zodpovědný projektant Ing. Jiří Hájek, ve znění pozdějších změn (dále také jako „PD“ či „příslušná PD“), které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku a stávají se stávají oddělenou přílohou č. 9 a č. 10 smlouvy o dílo.

Stavba je členěna na stavební objekty:

### **SO 01 – provizorní komunikace**

Zhotovitel vybuduje provizorní účelové komunikace včetně nového sjezdu na par.č. 3656/4 k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Provizorní komunikace bude sloužit jako zařízení staveniště pro zajištění vnitro staveništní dopravy zhotovitele, tak aby stávající hlavní vjezd do areálu byl zachován pro provoz uživatele. Provizorní komunikace zhotovitel realizuje dle příslušné PD, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.

### **SO 02 – demolice**

Zhotovitel odstraní stávající objekt, který je tvořen z přízemní zděné části a horní části, která je tvořená z tzv. systému „okál“ (s dvěma podlažími). Objekt určený k demolicí je podrobně specifikován, stejně jako provedení těchto prací, v příslušné PD, která je přílohou č.1 tohoto dodatku. Před zahájením výstavby navrhovaného stavebního záměru bude objekt uvedený v SO 02 zhotovitelem odstraněn. Součástí této demolice je odstranění i přílehlých chodníků a zpevněných ploch.

### **SO 03 – nová kompaktní trafostanice**

Stávající stožárová trafostanice (TS) zhotovitel nahradí novou kompaktní trafostanicí, dle příslušné PD, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Nová trafostanice bude sloužit k vedení areálových rozvodů do ostatních budov a kolektoru v areálu uživatele.

## **2.3 Změna čl. 6 smlouvy – Cena díla:**

*Smluvní strany se dohodly, že se článek 6.2 smlouvy ruší a nahrazuje v následujícím znění:*

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu včetně příloh č. 10 a), b) a c), jehož úplnost je zaručena, činí

**celková cena bez DPH 71 177 627,41 Kč**

(slovy: sedmdesát jedna milionů jedno sto sedmdesát sedm tisíc šest set dvacet sedm korun českých čtyřicet jeden haléřů).

## **2.4 Změna termínu**

*Smluvní strany se dohodly, že se článek 5.2 smlouvy ruší a nahrazuje v následujícím znění:*

5.2. Termíny a místo plnění jsou stanoveny následovně:

Stavební práce budou provedeny v jedné etapě.

Termíny realizace:	Zahájení plnění:	<b>na Výzvu</b> objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 5.1.
	Dokončení stavební prací:	<b>nejdéle do 57 týdnů</b> od předání a převzetí staveniště
	Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu:	<b>nejdéle do 30 dnů</b> od dokončení stavebních prací
	Zkušební provoz:	zahájení a provádění ihned po dokončení stavebních prací, <b>v délce 2 měsíce</b> Zkušební provoz může být <u>zkrácen</u> , za splnění podmínek čl. 4 této smlouvy.
Místo plnění:	areál Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem, pozemky p. č. 3519/8 a st. 5957 katastrální území Dvůr Králové nad Labem [633968], Obec Dvůr Králové nad Labem [579203].	

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.2. Dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 3.5. Přílohy tohoto dodatku tvoří:
  - Příloha č. 1: Projektová dokumentace (samostatně) pro:
    - a) provizorní komunikace
    - b) demolice
    - c) trafostanice


Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr pro:

- a) provizorní komunikace
- b) demolice
- c) trafostanice


3.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 9. 5. 2022 č. usnesení RK/16/677/2022.

Za Objednatele:  
V Hradci Králové  
dne

Za Zhotovitele:  
V Hradci Králové  
dne



Mg. Martin Červíček, hejtman  
Královéhradecký kraj



Ing. Pavel Pohl,  
jednatel společnosti

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1490

**Stavba:** **Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem**

KSO:  
Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ

CC-CZ:  
Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:  
Královéhradecký kraj -

IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546

Uchazeč  
STYLBAU, s.r.o.

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481

Projektant:  
ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **8 497 758,06**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>8 497 758,06</b>	<b>1 784 529,19</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>10 282 287,25</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1490  
Stavba: **Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem**  
Místo: **MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR. KRÁLOVÉ** Datum: 3. 3. 2021  
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant: ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK  
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>8 497 758,06</b>	<b>10 282 287,25</b>
<b>JŘBU</b>	<b>JŘBU</b>	8 497 758,06	10 282 287,25
dk_nem_park	Dostavba pozemního kolektoru a úprava parkovací plochy	3 512 742,73	4 250 418,70
kom	D 2.1 - Komunikace a zpevněné plochy	2 698 426,15	3 265 095,64
opl	Úprava oplocení	553 080,88	669 227,86
dk	Dešťová kanalizace	188 235,70	227 765,20
vrn	Vedlejší a ostatní náklady	73 000,00	88 330,00
SK22012	ODSTRANĚNÍ OBJEKTU NA st.p.č.4570 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM , ZŘÍZENÍ KOMUNIKACE S PROPOJENÍM DO ULICE POD LESEM	860 688,35	1 041 432,90
TRAFOSTA NICE	NEMOCNICE - TRAFOSTANICE	4 124 326,98	4 990 435,65
TRAFOSTA NICE	NEMOCNICE - TRAFOSTANICE	3 831 804,69	4 636 483,67
NN	SILNOPROUD NN	111 009,41	134 321,39
VN	ELEKTRO VN	181 512,88	219 630,58

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

dk\_nem\_park - Dostavba pozemního kolektoru a úprava parkovací plochy

Úroveň 3:

**kom - D 2.1 - Komunikace a zpevněné plochy**

KSO:

Místo: Dvůr Králové n.L. Městská nemocnice a.s.

CC-CZ:

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**2 698 426,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 698 426,15	21,00%	566 669,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 265 095,64**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

dk\_nem\_park - Dostavba pozemního kolektoru a úprava parkovací plochy

Úroveň 3:

**kom - D 2.1 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Dvůr Králové n.L. Městská nemocnice a.s.

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 698 426,15**

HSV - Práce a dodávky HSV	2 698 426,15
1 - Zemní práce	1 299 170,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 400,00
5 - Komunikace pozemní	1 029 473,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	236 592,73
997 - Přesun sutě	65 077,24
998 - Přesun hmot	65 711,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

dk\_nem\_park - Dostavba pozemního kolektoru a úprava parkovací plochy

Úroveň 3:

**kom - D 2.1 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Dvůr Králové n.L. Městská nemocnice a.s.

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**2 698 426,15**

D HSV Práce a dodávky HSV

**2 698 426,15**

D 1 Zemní práce

**1 299 170,86**

1	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	8,000	864,00	6 912,00
2	K	113107135	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm ručně	m2	21,000	624,00	13 104,00
3	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	424,000	144,00	61 056,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,000	75,60	1 360,80
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	22,000	66,00	1 452,00
6	K	122151403	Vykopávky v zeminu na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	63,450	171,60	10 888,02
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	114,210	540,00	61 673,40

VV 63,45\*1,8

114,210

8	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	837,400	171,60	143 697,84
9	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	8,000	336,00	2 688,00
10	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	32,000	9,80	313,60

VV 8\*4 \*Přepočtené koeficientem množství

32,000

11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	885,950	355,20	314 689,44
12	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	14,900	147,60	2 199,24
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 480,500	396,00	586 278,00
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	822,500	33,60	27 636,00
15	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	423,000	66,00	27 918,00
16	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	423,000	33,60	14 212,80
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	22,210	132,00	2 931,72
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	600,000	33,60	20 160,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**2 400,00**

19	K	388995	Chránička dle PD	m	8,000	300,00	2 400,00
----	---	--------	------------------	---	-------	--------	----------

D 5 Komunikace pozemní

**1 029 473,52**

20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	245,000	202,80	49 686,00
21	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	460,000	271,20	124 752,00
22	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	355,000	828,00	293 940,00
23	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	245,000	306,00	74 970,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	355,000	336,00	119 280,00
25	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	355,000	477,60	169 548,00
26	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	245,000	366,00	89 670,00
27	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	254,800	422,40	107 627,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 236 592,73

28	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	288,00	1 152,00
29	M	40445	značka dopravní retroreflexní základní dle PD	kus	4,000	1 848,00	7 392,00
30	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	900,00	3 600,00
31	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	716,40	2 865,60
32	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	90,000	84,60	7 614,00
33	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	3,400	726,00	2 468,40
34	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	122,900	318,00	39 082,20
35	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	125,358	174,00	21 812,29

P Poznámka k položce:

barva bílá

vv 122,900\*1,02

125,358

36	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	737,400	9,16	6 754,58
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	148,400	372,00	55 204,80
38	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	154,340	188,40	29 077,66
39	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	51,000	157,20	8 017,20
40	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	12,000	516,00	6 192,00
41	M	592270	žlabovka příkopová betonová 330x590x80mm	m	12,000	420,00	5 040,00
42	K	9351141	Mikrošterbinový odvodňovací betonový žlab 200x200 mm bez vnitřního spádu se základem	m	8,000	5 040,00	40 320,00

D 997 Přesun sutě 65 077,24

43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	101,490	78,00	7 916,22
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	913,410	27,60	25 210,12
45	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,570	81,60	372,91
46	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	41,130	27,60	1 135,19
47	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	8,540	276,00	2 357,04
48	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	97,520	288,00	28 085,76

D 998 Přesun hmot 65 711,80

49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	842,459	78,00	65 711,80
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

dk\_nem\_park - Dostavba pozemního kolektoru a úprava parkovací plochy

Úroveň 3:

**opl - Úprava oplocení**

KSO:

Místo: Dvůr Králové n.L. Městská nemocnice a.s.

CC-CZ:

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**553 080,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	553 080,88	21,00%	116 146,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**669 227,86**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

dk\_nem\_park - Dostavba pozemního kolektoru a úprava parkovací plochy

Úroveň 3:

**opl - Úprava oplocení**

Místo:

Dvůr Králové n.L. Městská nemocnice a.s.

Datum:

3. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**553 080,88**

HSV - Práce a dodávky HSV	539 061,53
1 - Zemní práce	18 991,43
2 - Zakládání	43 734,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	339 325,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 192,90
997 - Přesun sutě	69 666,61
998 - Přesun hmot	21 150,00
PSV - Práce a dodávky PSV	14 019,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 019,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

dk\_nem\_park - Dostavba pozemního kolektoru a úprava parkovací plochy

Úroveň 3:

**opl - Úprava oplocení**

Místo: Dvůr Králové n.L. Městská nemocnice a.s.

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**553 080,88**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					539 061,53
D	1	Zemní práce					18 991,43
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,460	970,75	9 183,30
VV	a1	2,8*0,5*0,9+11,2*0,5*0,5*(0,9+1,6)+1*1*1,2			9,460		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,460	296,00	2 800,16
VV	a1				9,460		
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17,028	396,00	6 743,09
VV	a1	1*1,8			17,028		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,460	28,00	264,88
VV	a1				9,460		
D	2	Zakládání					43 734,69
5	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,763	3 309,75	25 693,59
VV	a2	(2,8*0,5*0,9+11,2*0,9*0,5+1*1*1,2)*1,035			7,763		
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	8,250	363,76	3 001,02
VV	a3	1*4*0,25+(11,2+2,8)*0,25*2+0,5*0,25*2			8,250		
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,250	73,23	604,15
VV	a3				8,250		
8	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,233	61 956,78	14 435,93
VV	a2	0,03			0,233		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					339 325,90
9	K	348101260	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 10 do 15 m2	kus	1,000	4 309,74	4 309,74
10	M	553423	brána kovová pojezdová 2000x7500mm, výpň tyčová, mechanické ovládání, příprava pro dálkové ovládání, dle specifikace v PD	kus	1,000	190 440,00	190 440,00
11	K	348272165	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných barevných na MC včetně spárování	m2	37,520	2 221,28	83 342,43
VV	ste	11,2*2,8+2,8*2,2			37,520		
12	K	34827229	Příplatek k plotové zdi tl 295 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C25/30	m2	37,520	1 064,82	39 952,05
P		Poznámka k položce:					
VV		vylití betonem v celé ploše zdi ste			37,520		
13	K	348272365	Ztužující věnec plotové zdi tl 295 mm z věnecovek štípaných barevných včetně výplně betonem C16/20	m	14,000	696,61	9 752,54
VV		2,8+11,2			14,000		
14	K	348272525	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných	m	14,000	823,51	11 529,14
VV		2,8+11,2			14,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					46 192,90
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,675	3 730,13	36 089,01
VV		21,5*0,5*0,9			9,675		
16	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,063	997,96	8 046,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		21,5*0,5*0,75			8,063		
17	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	21,500	95,69	2 057,34
D		997	Přesun sutě				69 666,61
18	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	39,706	605,09	24 025,70
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,706	286,02	11 356,71
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	357,354	12,53	4 477,65
VV		39,706*9 "Přepočtené koeficientem množství			357,354		
21	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	19,350	360,00	6 966,00
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	20,357	1 122,00	22 840,55
VV		0,199+20,158			20,357		
D		998	Přesun hmot				21 150,00
23	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	52,875	400,00	21 150,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				14 019,35
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 019,35
26	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilí svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	29,000	222,74	6 459,46
VV		(11,2+2,8+0,5)*1*2			29,000		
27	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	29,000	123,90	3 593,10
VV		(11,2+2,8+0,5)*2			29,000		
24	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	7,000	557,99	3 905,93
VV		(2,8+11,2)*0,5			7,000		
25	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,055	1 106,57	60,86

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

dk\_nem\_park - Dostavba pozemního kolektoru a úprava parkovací plochy

Úroveň 3:

**dk - Dešťová kanalizace**

KSO:

Místo: MN a.s. Dvůr Králové n. L.

CC-CZ:

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

Sanit Studio,s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jana Křížková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**188 235,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 235,70	21,00%	39 529,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**227 765,20**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

dk\_nem\_park - Dostavba pozemního kolektoru a úprava parkovací plochy

Úroveň 3:

**dk - Dešťová kanalizace**

Místo:

MN a.s. Dvůr Králové n. L.

Datum:

3. 3. 2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Projektant:

Sanit Studio,s.r.o.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jana Křížková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**188 235,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

188 235,70

1 - Zemní práce

66 751,76

4 - Vodorovné konstrukce

6 016,91

8 - Trubní vedení

83 707,28

998 - Přesun hmot

31 759,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

dk\_nem\_park - Dostavba pozemního kolektoru a úprava parkovací plochy

Úroveň 3:

**dk - Dešťová kanalizace**

Místo: MN a.s. Dvůr Králové n. L.

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Projektant: Sanit Studio,s.r.o.

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jana Křížková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**188 235,70**

D HSV Práce a dodávky HSV

188 235,70

D 1 Zemní práce

66 751,76

1	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	1,000	567,36	567,36
2	K	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	28,215	408,03	11 512,57
VV					28,215		
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	62,700	133,77	8 387,38
VV					62,700		
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	62,700	74,52	4 672,40
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	28,215	44,59	1 258,11
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,555	296,00	5 196,28
VV					14,42+3,135		17,555
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,555	154,04	2 704,17
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,054	396,00	11 505,38
VV					17,555*1,655		29,054
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	17,555	28,00	491,54
10	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,660	233,97	2 494,12
VV					28,215-(14,42+3,135)		10,660
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,421	553,66	7 984,33
VV					28,5*1,1*0,46		14,421
12	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	26,751	373,00	9 978,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		14,421*1,855		26,751		
	D 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>6 016,91</b>
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,135	1 429,23	4 480,64
	VV		28,5*1,1*0,1		3,135		
14	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	679,78	679,78
	VV		"výšková úprava uliční vpusti"1		1,000		
15	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,162	3 576,95	579,47
	VV		1,2*0,9*0,15		0,162		
	VV		Součet		0,162		
16	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,630	439,71	277,02
	VV		(1,2*0,15*2)+(0,9*0,15*2)		0,630		
	VV		Součet		0,630		
	D 8		<b>Trubní vedení</b>				<b>83 707,28</b>
17	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	1,000	214,38	214,38
	VV		"napojení potrubí do stáv. uliční vpusti"1		1,000		
18	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	28,500	153,31	4 369,34
19	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	29,355	187,20	5 495,26
	VV		28,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		29,355		
20	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	5,000	245,27	1 226,35
21	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	2,000	96,00	192,00
22	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,000	78,24	234,72
23	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	2,000	3 538,24	7 076,48
24	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	3 129,45	6 258,90
25	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	2,000	92,55	185,10
26	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	2,000	2 963,70	5 927,40
27	K	895941102.s	Osazení vpusti sorpční plastové 900/600 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
28	M	CSB.0058947.URS	Pojezdová sorpční vpust SOL-2/4M s mříží a rámem	kus	1,000	40 000,00	40 000,00
29	K	899101113	Osazení poklopů litinových a ocelových bez ráků hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	2,000	202,48	404,96
30	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	2,000	220,06	440,12
	VV		"úprava stávajících vpustí"2		2,000		
31	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	1 244,43	2 488,86
32	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	1,100	3 501,25	3 851,38
	VV		"obetonování SOL-2"1,1		1,100		
33	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých	m2	5,124	457,07	2 342,03
	VV		(1,2*1,22*2)+(0,9*1,22*2)		5,124		
	D 998		<b>Přesun hmot</b>				<b>31 759,75</b>
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	29,994	1 058,87	31 759,75

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

dk\_nem\_park - Dostavba pozemního kolektoru a úprava parkovací plochy

Úroveň 3:

**vrn - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Dvůr Králové n.L. Městská nemocnice a.s.

CC-CZ:

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>73 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 000,00	21,00%	15 330,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>88 330,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: JŘBU - JŘBU

Soupis: dk\_nem\_park - Dostavba pozemního kolektoru a úprava parkovací plochy

Úroveň 3:  
**vrn - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Dvůr Králové n.L. Městská nemocnice a.s.

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>73 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	73 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	33 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

dk\_nem\_park - Dostavba pozemního kolektoru a úprava parkovací plochy

Úroveň 3:

**vrn - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Dvůr Králové n.L. Městská nemocnice a.s.

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**73 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 73 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kč	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kč	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	013294000	Ostatní dokumentace	kč	1,000	3 000,00	3 000,00

P *Poznámka k položce:  
výrobní dokumentace apod*

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

6	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	----------------	----	-------	-----------	-----------

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

7	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - fotografická dokumentace a videodokumentace průběhu stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

**SK22012 - ODSTRANĚNÍ OBJEKTU NA st.p.č.4570 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM , ZŘÍZENÍ KOMUNIKACE S PROPOJENÍM DO ULICE POD LESEM**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2021

Zadavatel:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Škrabal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**860 688,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	860 688,35	21,00%	180 744,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 041 432,90**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: JŘBU - JŘBU

Soupis:

## SK22012 - ODSTRANĚNÍ OBJEKTU NA st.p.č.4570 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM , ZŘÍZENÍ KOMUNIKACE S PROPOJENÍM DO ULICE POD LESEM

Místo:		Datum:	3. 3. 2021
Zadavatel:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	Projektant:	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Škrabal
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>860 688,35</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	774 730,27
1 - Zemní práce	40 578,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	263 000,77
997 - Přesun sutě	429 607,35
998 - Přesun hmot	41 543,89
PSV - Práce a dodávky PSV	45 958,08
765 - Krytina skládaná	45 958,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

**SK22012 - ODSTRANĚNÍ OBJEKTU NA st.p.č.4570 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM , ZŘÍZENÍ KOMUNIKACE S PROPOJENÍM DO ULICE POD LESEM**

Místo:

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: ATELIER H1 &  
ATELIER HÁJEK  
s.r.o.

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**860 688,35**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				774 730,27
D	1		Zemní práce				40 578,26
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	66,571	143,35	9 542,95
	VV		"základová deska" 142,7*0,15		21,405		
	VV		"podkladní beton" 142,7*0,1		14,270		
	VV		"pasy" 41,7*0,8*0,6+13,7*0,8*0,5+(10,5+4,5)*0,6*0,6		30,896		
	VV		Mezisoučet		66,571		
	VV		Součet		66,571		
2	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	123,156	252,00	31 035,31
	VV		66,571*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		123,156		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				263 000,77
3	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obývaných případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	226,966	267,50	60 713,41
	VV		"2NP + podkroví"				
	VV		(10,37+11,37)*2*2,87		124,788		
	VV		(10,37+11,37)*2*4,7/2		102,178		
	VV		Mezisoučet		226,966		
	VV		Součet		226,966		
4	K	981013314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 do 25 % těžkou mechanizací	m3	402,414	185,68	74 720,23
	VV		"1NP"				
	VV		142,7*2,82		402,414		
	VV		Mezisoučet		402,414		
	VV		Součet		402,414		
5	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	21,405	2 776,63	59 433,77
	VV		"základová deska" 142,7*0,15		21,405		
	VV		Mezisoučet		21,405		
	VV		Součet		21,405		
6	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	45,166	1 508,51	68 133,36
	VV		"podkladní beton" 142,7*0,1		14,270		
	VV		"pasy" 41,7*0,8*0,6+13,7*0,8*0,5+(10,5+4,5)*0,6*0,6		30,896		
	VV		Mezisoučet		45,166		
	VV		Součet		45,166		
D	997		Přesun sutě				429 607,35
7	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	388,415	157,69	61 249,16
8	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	1,905	3 194,04	6 084,65
	VV		1,905		1,905		
	VV		Mezisoučet		1,905		
	VV		Součet		1,905		
9	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	388,415	159,39	61 909,47
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 495,735	14,50	50 688,16
	VV		388,415*9 "Přepočtené koeficientem množství		3 495,735		
11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	39,014	1 122,00	43 773,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	11,778	1 900,00	22 378,20
13	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	1,905	3 000,00	5 715,00
	VV		1,905		1,905		
	VV		Mezisoučet		1,905		
	VV		Součet		1,905		
14	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	135,582	360,00	48 809,52
15	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	78,749	646,80	50 934,85
16	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	92,383	396,00	36 583,67
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	28,098	1 122,00	31 525,96
18	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,905	11 000,00	9 955,00
D	998		Přesun hmot				41 543,89
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	123,166	337,30	41 543,89
D	PSV		Práce a dodávky PSV				45 958,08
D	765		Krytina skládaná				45 958,08
20	K	765231851	Demontáž obkladu stěn azbestocementovou krytinou skládanou do sutí	m2	95,746	480,00	45 958,08
	VV		(10,37+11,37)*2,8		60,872		
	VV		-1,16*1,24*9		-12,946		
	VV		-0,3*0,6		-0,180		
	VV		+48		48,000		
	VV		Mezisoučet		95,746		
	VV		Součet		95,746		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				40 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				25 000,00
22	K	090001001	Odpojení budovy od sítí včetně jejich zajištění	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
23	K	090001002	Protiprachová opatření	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

**TRAFOSTANICE - NEMOCNICE - TRAFOSTANICE**

KSO:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

CC-CZ:

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

ATELIER H1& ATELIER HÁJEK s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ERŠILOVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**3 831 804,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 831 804,69	21,00%	804 678,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 636 483,67**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: JŘBU - JŘBU

Soupis: **TRAFOSTANICE - NEMOCNICE - TRAFOSTANICE**

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1&  
ATELIER HÁJEK  
s.r.o.

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 831 804,69**

HSV - Práce a dodávky HSV	195 242,71
1 - Zemní práce	101 225,98
2 - Zakládání	5 974,15
998 - Přesun hmot	88 042,58
PSV - Práce a dodávky PSV	11 784,01
741 - Elektroinstalace - silnoproud	11 784,01
M - Práce a dodávky M	3 570 278,40
34-M - Montáže energ. zařízení	3 570 278,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	54 499,57
VRN3 - Zařízení staveniště	54 499,57

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

**TRAFOSTANICE - NEMOCNICE - TRAFOSTANICE**

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

ATELIER H1&  
ATELIER HÁJEK  
s.r.o.

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel: ERŠILOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**3 831 804,69**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				195 242,71
D	1		Zemní práce				101 225,98
1	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	38,475	467,40	17 983,22
	VV		"biňka" (4,8+1,0+0,5+1,2)*(3,0+1,0+0,5+1,2)*0,9		38,475		
2	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	720,00	6 480,00
	VV		9,0		9,000		
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	38,475	240,00	9 234,00
	VV		38,475		38,475		
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	38,475	328,80	12 650,58
	VV		38,475		38,475		
5	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	28,350	112,80	3 197,88
	VV		(4,8+1,5)*(3,0+1,5)		28,350		
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	69,255	396,00	27 424,98
	VV		38,475*1,8		69,255		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,475	19,56	752,57
	VV		38,475		38,475		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,263	150,60	4 557,61
	VV		"pásek FeZn" 9,0		9,000		
	VV		"biňka" (4,8+1,0+0,5+1,2)*(3,0+1,0+0,5+1,2)*0,75-4,8*3,0*0,75		21,263		
	VV		Součet		30,263		
9	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	38,273	495,00	18 945,14
	VV		"kolem buňky" 21,263*1,8		38,273		
D	2		Zakládání				5 974,15
10	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	10,800	45,37	490,00
	VV		(6,3+4,5)*2*0,5		10,800		
11	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	12,793	19,32	247,16
	VV		10,8*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		12,793		
12	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	21,600	229,80	4 963,68
	VV		(6,3+4,5)*2		21,600		
13	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	2,835	34,96	99,11
	VV		(4,8+1,5)*(3,0+1,5)*0,1		2,835		
14	K	2715322131	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 4 až 8 mm	m3	4,253	40,96	174,20
	VV		(4,8+1,5)*(3,0+1,5)*0,15		4,253		
D	998		Přesun hmot				88 042,58
15	K	998012021	Přesun hmot v do 6 m	t	53,593	1 642,80	88 042,58
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 784,01
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				11 784,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	7414100010	Montáž +dod uzemňovací pásek FeZn D do 120 mm2	kg	49,000	240,49	11 784,01
	VV		49,0		49,000		
	D	M	Práce a dodávky M				3 570 278,40
	D	34-M	Montáže energ. zařízení				3 570 278,40
17	K	34-M1	Montáž + dodávka betonové buňky ( dle specifikace) typ. UF3048		1,000	3 570 278,40	3 570 278,40
	VV		1		1,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				54 499,57
	D	VRN3	Zařízení staveniště				54 499,57
18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	36 333,05	54 499,57

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

TRAFOSTANICE - NEMOCNICE - TRAFOSTANICE

Úroveň 3:

**NN - SILNOPROUD NN**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ERŠILOVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**111 009,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 009,41	21,00%	23 311,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**134 321,39**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: JŘBU - JŘBU

Soupis: TRAFOSTANICE - NEMOCNICE - TRAFOSTANICE

Úroveň 3:  
**NN - SILNOPROUD NN**

Místo:

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1&  
ATELIER HÁJEK  
s.r.o.

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**111 009,41**

D1 - Elektro

87 917,18

D3 - Zemní práce

23 092,23



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

TRAFOSTANICE - NEMOCNICE - TRAFOSTANICE

Úroveň 3:

**NN - SILNOPROUD NN**

Místo:

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1&  
ATELIER HÁJEK  
s.r.o.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel: ERŠILOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**111 009,41**

D		D1	Elektro	87 917,18			
1	K	Pol1	Přeložení stáv. kabelů AYKY 3x240+120 do nové trasy, délka trasy 6m	ks	5,000	6 044,40	30 222,00
2	K	Pol2	Ukončení kabelů NN do 4x240	ks	5,000	1 151,20	5 756,00
3	K	Pol3	Kabelové plastové ochranné desky (1x0,3m)	ks	18,000	85,51	1 539,18
4	K	Pol4	spolupráce s dodavatelem při přeložce kabelů NN	hod	10,000	600,00	6 000,00
5	K	Pol5	revizní technik	hod	8,000	1 200,00	9 600,00
6	K	Pol6	spolupráce s revizním technikem	hod	8,000	600,00	4 800,00
7	K	Pol7	práce nespecifikované	hod	10,000	600,00	6 000,00
8	K	Pol8	Montážní práce	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00

D		D3	Zemní práce	23 092,23			
9	K	Pol9	Odkopání stávajících kabelů NN (vývody z TS) - 5x kabel, 10m rýha	m3	8,000	1 146,16	9 169,28
10	K	Pol10	Výkop rýhy pro uložení kabelů do nové trasy - šíře 1m, hloubka do 0,8m	m3	5,000	1 146,16	5 730,80
11	K	Pol11	Zához zeminy	m3	13,000	255,76	3 324,88
12	K	Pol12	Odvoz přebytečné zeminy	m3	11,700	234,16	2 739,67
13	K	Pol13	Pískové lože	m3	1,800	1 182,00	2 127,60

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

TRAFOSTANICE - NEMOCNICE - TRAFOSTANICE

Úroveň 3:

**VN - ELEKTRO VN**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ERŠILOVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**181 512,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 512,88	21,00%	38 117,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**219 630,58**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: JŘBU - JŘBU

Soupis: TRAFOSTANICE - NEMOCNICE - TRAFOSTANICE

Úroveň 3:  
**VN - ELEKTRO VN**

Místo:		Datum:	3. 3. 2021
Zadavatel:		Projektant:	ATELIER H1& ATELIER HÁJEK s.r.o.
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o.	Zpracovatel:	ERŠILOVÁ
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>181 512,88</b>
D5 - Přípojka NN elektron. zařízení	167 385,15
D4 - Přípojka VN - zemní práce	14 127,73

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

JŘBU - JŘBU

Soupis:

TRAFOSTANICE - NEMOCNICE - TRAFOSTANICE

Úroveň 3:

**VN - ELEKTRO VN**

Místo:

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1&  
ATELIER HÁJEK  
s.r.o.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel: ERŠILOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**181 512,88**

D	D5	Přípojka NN elektron. zařízení					167 385,15
1	K	Pol14	Kabel 35-AXEKVCEY 1x120/16; včetně prořezu, svazkování, jeho ukončení, + montáž, upevňovací a pomocný materiál	m	66,000	641,75	42 355,50
2	K	Pol15	Vnitřní koncovky pro 1-žilové kabely s plastovou izolací a polovodivou vrstvou na žilách, ukončení v rozváděči VN, 35kV, 120-250mm <sup>2</sup> , + montáž, upevňovací a pomocný materiál, sada 3ks	sada	1,000	19 100,36	19 100,36
3	K	Pol16	Venkovní koncovky pro 1-žilové kabely s plastovou izolací a polovodivou vrstvou na žilách + svodič přepětí, ukončení na svislém odpínači, 35kV, 120-250mm <sup>2</sup> , + montáž, upevňovací a pomocný materiál, sada 3ks	sada	1,000	20 291,29	20 291,29
4	K	Pol17	Dodávky a práce nespécifikované	kpl	1,000	18 300,00	18 300,00
5	K	Pol18	Stavební přípomoc - chráničky, utěsnění prostupů apod.	kpl	1,000	11 478,00	11 478,00
6	K	Pol19	Revizní zkoušky a vyhotovení revizní zprávy	kpl	1,000	43 860,00	43 860,00
7	K	Pol20	Zaškolení obsluhy a předání provozovateli	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
8	K	Pol21	Provozní řád nebo návod k obsluze	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

D	D4	Přípojka VN - zemní práce					14 127,73
9	K	Pol22	Vytýčení trasy	km	0,010	15 750,00	157,50
10	K	Pol23	Hloubení rýhy do šíře 65cm, hl. 120cm, zemina tř.3 (10m)	m <sup>3</sup>	7,800	1 146,16	8 940,05
11	K	Pol24	Pískové lože	m <sup>3</sup>	1,300	1 182,00	1 536,60
12	K	Pol25	Krycí desky na kabel-plast	m	10,000	85,51	855,10
13	K	Pol26	Zához zeminy	m <sup>3</sup>	6,500	255,76	1 662,44
14	K	Pol27	Provizorní úprava povrchu rýhy (rozproštění zeminy, uhrabání povrchu)	m <sup>2</sup>	6,500	150,16	976,04

## SEZNAM FIGUR

Kód: 1490  
Stavba: **Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem**

Datum: 3. 3. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>JRBU/ dk_nem_park/ opl Úprava oplocení</b>			
<b>a1</b>			<b>9,460</b>
a1	2,8*0,5*0,9+11,2*0,5*0,5*(0,9+1,6)+1*1*1,2		9,460
<b>Použití figury:</b>			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,460
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,460
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17,028
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,460
<b>a2</b>			<b>7,763</b>
a2	(2,8*0,5*0,9+11,2*0,9*0,5+1*1*1,2)*1,035		7,763
<b>Použití figury:</b>			
274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,763
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,233
<b>a3</b>			<b>8,250</b>
a3	1*4*0,25+(11,2+2,8)*0,25*2+0,5*0,25*2		8,250
<b>Použití figury:</b>			
274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	8,250
274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,250
<b>ste</b>			<b>37,520</b>
ste	11,2*2,8+2,8*2,2		37,520
<b>Použití figury:</b>			
348272165	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných barevných na MC včetně spárování	m2	37,520
34827229	Příplatek k plotové zdi tl 295 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C25/30	m2	37,520
<b>JRBU/ dk_nem_park/ opl Úprava oplocení xxxxxxx</b>			
<b>xxxxxx</b>			
<b>a1</b>			<b>9,460</b>
a1	2,8*0,5*0,9+11,2*0,5*0,5*(0,9+1,6)+1*1*1,2		9,460
<b>Použití figury:</b>			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,460
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,460
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17,028
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,460
<b>a2</b>			<b>7,763</b>
a2	(2,8*0,5*0,9+11,2*0,9*0,5+1*1*1,2)*1,035		7,763
<b>Použití figury:</b>			
274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,763
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,233
<b>a3</b>			<b>8,250</b>
a3	1*4*0,25+(11,2+2,8)*0,25*2+0,5*0,25*2		8,250
<b>Použití figury:</b>			
274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	8,250
274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,250