

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SFDI-NL_KsD1 II/280 LEDKOV_ŽP_25052022_neoceněný

Objekt: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Rozpočet: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI-NL_KsD1 II/280 LEDKOV_ŽP_25052022_neoceněný
Objekt: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU
Rozpočet: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina zemina z krajnic (pol.č.12922) : 210*0,1*2,0=42,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	42,000	0,00	0,00
2	014112	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS zemina a kamení z doplňkové sanace 2*1,5*(0,4+0,5)*(50+80+40+40)*1,8=1 020,600 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 020,600	0,00	0,00
3	014112	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS štěrky s obsahem asfaltu z doplňkové sanace 2*1,0*0,1*(50+80+40+40)*2,3=96,600 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	96,600	0,00	0,00
6	02720	C	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení. " Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvidatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. " 1=1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 25.05.2022

Čas: 15:22:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI-NL_KsD1 II/280 LEDKOV_ŽP_25052022_neoceněný

Objekt:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Rozpočet:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
5	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení.“ 1=1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
4	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod“. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování realizační dokumetace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN a TP sloužící pro realizaci stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vč.zajištění příslušného stanovení 1=1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	SFDI-NL_KsD1	II/280 LEDKOV ŽP_25052022_neoceněný
Objekt:	SO 101	KŘÍŽENÍ S DRÁHOU
Rozpočet:	SO 101	KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11332		<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p> <p>Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS</p> <p>Odkop konstrukce vozovky po odfrézování: (50+80+40+40)*2*1,5*0,5=315,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	315,000	0,00	0,00
9	11372		<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu, přebytek odkoupí zhotovitel</p> <p>oprava vozovky frézováním v tl.10cm : (50*6,2+80*6,3+40*6+40*6)*0,10=129,400 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	129,400	0,00	0,00
10	113767		<p>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</p> <p>20x50</p> <p>napojení na stáv.vozovku : 6,2+9+9+6,3+6+8+8+6=58,500 [B]</p> <p>středová spára : 50+80+40+40=210,000 [A]</p> <p>poruchy : 80=80,000 [C]</p> <p>Celkem: B+A+C=348,500 [D]</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p>	M	348,500	0,00	0,00
11	12373		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p>	M3	315,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	SFDI-NL_KsD1	II/280 LEDKOV ŽP_25052022_neoceněný
Objekt:	SO 101	KŘÍŽENÍ S DRÁHOU
Rozpočet:	SO 101	KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS</p> <p>Odkop aktivní zóny v hloubce 0,5 m v případě nedodržení E_{def2}=45 MPa na zemní pláni: 2*1,5*0,5*(50+80+40+40)=315,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
12	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	210,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	SFDI-NL_KsD1	II/280 LEDKOV ŽP_25052022_neoceněný
Objekt:	SO 101	KŘÍŽENÍ S DRÁHOU
Rozpočet:	SO 101	KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>nezp.krajnice : (2*50+2*80+2*40+2*40)*0,5=210,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>				
13	17130		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS</p> <p>Zásyp aktivní zóny vhodným materiálem pro zajištění Edef,2=45 MPa na úrovni zemní pláně: 2*1,5*0,5*(50+80+40+40)=315,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	315,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI-NL_KsD1 II/280 LEDKOV_ŽP_25052022_neoceněný

Objekt:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Rozpočet:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	18110		<div>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TRŘ 1-4</div> <div>Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS</div> <div>Úprava zemní pláně, Edef,2=45MPa, poměr max. 2,5</div> <div>2*1,5*(50+80+40+40)=630,000 [A]</div> <div>Úprava parapláně v případě výkopu aktivní zóny:</div> <div>2*1,5*(50+80+40+40)=630,000 [B]</div> <div>Suma: Celkem: A+B=1 260,000 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</div>	M2	1 260,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
15	56330		<div>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</div> <div>Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS</div> <div>Nové vrstvy konstrukce vozovky ze ŠDa 0/32 (spodní vrstvy případně z frakce 0/63) v tl 220 a 200 mm:</div> <div>2*1,5*0,42*(50+80+40+40)=264,600 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</div> <div>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div>	M3	264,600	0,00	0,00
16	56962		<div>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM</div> <div>vyfrézovaný asfaltový materiál 0/32</div> <div>nezp.krajnice : (2*50+2*80+2*40+2*40)*0,5=210,000 [A]</div>	M2	210,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 25.05.2022 Čas: 15:22:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI-NL_KsD1 II/280 LEDKOV ŽP_25052022_neoceněný
 Objekt: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU
 Rozpočet: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - zahrnuje postřiky, nátěry 				
18	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2 celková plocha opravy (50*6,2+80*6,3+40*6+40*6)=1 294,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	1 294,000	0,00	0,00
17	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2 celková plocha opravy (50*6,2+80*6,3+40*6+40*6)=1 294,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	1 294,000	0,00	0,00
19	572224	1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5, 1,0 kg/m2 oprava poruch - 20% z celk.plochy : 1294*0,2=258,800 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	258,800	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI-NL_KsD1 II/280 LEDKOV_ŽP_25052022_neoceněný

Objekt: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Rozpočet: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: <div> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení </div>				
20	572224	2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 Doplnková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5, 1,0 kg/m2 Spojovací postřik pod geomříž: 2*1,8*(50+80+40+40)=756,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	756,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: <div> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení </div>				
21	57476	1	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU geotextílie s mřížkou za skalných vláken pevnost 100/100 kN dle TP115 oprava poruch - 20% z celk.plochy : 1294*0,2=258,800 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	258,800	0,00	0,00
			Technická specifikace: <div> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu </div>				
22	57476	2	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU Doplnková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS geotextílie s mřížkou za skalných vláken pevnost 100/100 kN dle TP115 Zesílení styku sanace s původní konstrukcí vozovky geomříží: 2*1,5*(50+80+40+40)=630,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	630,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI-NL_KsD1 II/280 LEDKOV ŽP_25052022_neoceněný

Objekt:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Rozpočet:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
23	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm celková plocha opravy (50*6,2+80*6,3+40*6+40*6)*0,04=51,760 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	51,760	0,00	0,00
25	5774EG	2	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.80mm Podrovnání doplňkové sanace do úrovně odfrézované vozovky z ACP 16+ v tl. 80 mm: 2*1,0*0,08*(50+80+40+40)=33,600 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M3	33,600	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI-NL_KsD1 II/280 LEDKOV_ŽP_25052022_neoceněný

Objekt:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Rozpočet:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div><div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu</div><div>asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).</div><div>-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</div></div>				
24	5774EG	1	<div>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S</div> <div>nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm</div> <div>celková plocha opravy (50*6,2+80*6,3+40*6+40*6)*0,06=77,640 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: <div><div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div><div>- očištění podkladu</div><div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div><div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div><div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div><div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu</div><div>asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).</div><div>-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</div></div></div>	M3	77,640	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
26	91228		<div>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</div> <div>bílé Z11</div>	KUS	14,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI-NL_KsD1 II/280 LEDKOV_ŽP_25052022_neoceněný
Objekt: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU
Rozpočet: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměna směrových sloupků : $6+6+2=14,000$ [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
27	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ v barvě - bílá, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nové VDZ : V1a : $(50+80+40+40)*0,125=26,250$ [A] V4 : $(50+80+40+40)*2*0,125=52,500$ [B] V6b : $2*3,0*0,5*2+2*3*0,5*2=12,000$ [C] Celkem: A+B+C=90,750 [D] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	90,750	0,00	0,00
29	915211	B	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA optická psychologická brzda s akustickým efektem V18 dle TP133, retroreflexní úprava pro sil.II třídy dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích V18 : $2*(5*2,75*0,5+6*2,75*0,25)=22,000$ [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	22,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 25.05.2022

Čas: 15:22:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI-NL_KsD1 II/280 LEDKOV ŽP_25052022_neoceněný

Objekt:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Rozpočet:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	915211	A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA optická psychologická brzda V18 dle TP133, retroreflexní úprava pro sil.II třídy dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích V18 : 2*(5*0,5*2,75+5*0,25*2,75)=20,625 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	20,625	0,00	0,00
30	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast zvučící - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nové VDZ : V1a : (50+80+40+40)*0,125=26,250 [A] V4 : (50+80+40+40)*2*0,125=52,500 [B] V6b : 2*3,0*0,5*2+2*3*0,5*2=12,000 [C] Celkem: A+B+C=90,750 [D] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	90,750	0,00	0,00
31	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Doplňková krajová sanace obou stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS Odříznutí zbývajících krytu při provádění krajové sanace: 2*(50+80+40+40)+2*2*1,5=426,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	426,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 25.05.2022

Čas: 15:22:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI-NL_KsD1 II/280 LEDKOV_ŽP_25052022_neoceněný

Objekt:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Rozpočet:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou napojení na stáv.vozovku : 6,2+9+9+6,3+6+8+8+6=58,500 [B] středová spára : 50+80+40+40=210,000 [A] poruchy : 80=80,000 [C] Celkem: B+A+C=348,500 [D] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	348,500	0,00	0,00
33	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku celková plocha opravy (50*6,2+80*6,3+40*6+40*6)=1 294,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	1 294,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00