

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SFDI-NL_KsD2 II/325 BÍLÁ TŘEMEŠNÁ_ŽP_25052022_neoceněný

Objekt: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Rozpočet: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI-NL_KsD2 II/325 BÍLÁ TŘEMEŠNÁ_ŽP_25052022_neoceněný

Objekt:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Rozpočet:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	02720	C	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</div> <div>Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení.</div> <div>" Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvidatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. "</div> <div>1=1,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02720	B	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</div> <div>„Nájemné dočasného dopravního značení.“</div> <div>1=1,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
1	02720	A	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</div> <div>„ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod“.</div> <div>1=1,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02943		<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</div> <div>vypracování realizační dokumentace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami,</div>	KPL	1,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 25.05.2022

Čas: 15:32:19

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI-NL_KsD2 II/325 BÍLÁ TŘEMEŠNÁ ŽP_25052022_neoceněný
Objekt: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU
Rozpočet: SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ČSN a TP sloužící pro realizaci stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vč.zajištění příslušného stanovení I=1,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty dle potřeby v rozhledu : 280=280,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	280,000	0,00	0,00
6	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty dle potřeby : 10=10,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	10,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI-NL_KsD2 II/325 BÍLÁ TŘEMEŠNÁ_ŽP_25052022_neoceněný

Objekt:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Rozpočet:

SO 101 KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	915211	B	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA optická psychologická brzda s akustickým efektem V18 dle TP133, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích V18 : (5*2,75*0,5+6*2,75*0,25)=11,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	11,000	0,00	0,00
8	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VDZ - plast - barevný, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích A30 : 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu	KUS	2,000	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem:

0,00