



# HVĚZDÁRNA V ÚPICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY POZOROVACÍHO DOMKU NA st.p.č. 1455

## ZÁKLADY



### POZNÁMKA:

DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ OBVODOVÝCH STĚN VLOŽIT ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4.  
ZE ZEMNÍČE VYVÉST VÝVODY DRÁTEM FeZn 10 PRO PŘIPOJENÍ HROMOSVODOVÝCH  
SVODŮ A DÁLE VYVÉST VÝVOD DRÁTEM FeZn 10 PRO PŘIPOJENÍ HLAVNÍ OCHRANNÉ  
SVORKOVNICE HOP OBJEKTU (K ROZVÁDĚČI).

BETON ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ: C12/15 - XC2 - CI 0,2  
PODKLADNÍ BETON: C16/20 - XC2 - CI 0,2  
VÝZTUŽ PODKLADNÍHO BETONU : SÍŤ KARI Ø6 - 150x150

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ DLE  
ZÁKONA č.183/2006 Sb. A OBSAHUJE NÁLEŽITOSTI PODLE VYHLÁŠKY č.499/2006 Sb.  
TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

±0,000 = úroveň podlahy předsíně

		<b>ATELIER PAVLÍČEK - architektonická a inženýrská kancelář</b> Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221 mobil: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz				PARÉ Č. :
VEDOUcí PROJEKTU: ING. MAREK PAVLÍČEK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: AUT. ING. MAREK PAVLÍČEK		VYPRACOVAL: ING. MAREK PAVLÍČEK		
MÍSTO: ÚPICE KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		Č. ZAK. 01 / 20	STUPEŇ: DPS	DATUM: 09 / 2020	MĚŘÍTKO: 1 : 50	FORMÁT: 03 x A4
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ					VÝKR. Č. :	
AKCE: Hvězdárna v Úpici - stavební úpravy pozorovacího domku na st.p.č. 1455 ZÁKLADY					D.1.1 AR.02	