



HVĚZDÁRNA V ÚPICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY POZOROVACÍHO DOMKU NA st.p.č. 1455

POHLEDY


POHLED JIHOVÝCHODNÍ




POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



POPIS POVRCHŮ

- ① KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S IZOLANTEM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 180 MM, OPATŘENÝ PROBARVENOU OMÍTKOU OBSAHUJÍCÍ SILIKONOVOU DISPERZI S PROGRESIVNÍ SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ, ZRNITOST 1,5 MM, BILÁ BARVA - CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM - KVALITATIVNÍ TRÍDA "A"
- ② KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S IZOLANTEM Z DESEK FASÁDNÍHO EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS TL. 140 MM (DESKY PŘED APLIKACÍ LEPIDLA PŘEBROUSIT) OPATŘENÝ DEKORATIVNÍ MOZAIKOVOU OMÍTKOU, ŠEDÁ BARVA - CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM VČETNĚ DETAILŮ A DILATACÍ
- ③ OČIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ NESOURDŽNÉHO NÁTĚRU, NOVÝ SYNTETICKÝ DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
- ④ VYSPRAVENÍ DROBNÝCH TRHLIN PODKLADU + SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR ŠEDÝ

ATP ATELIER PAVLÍČEK		ATELIER PAVLÍČEK - architektonická a inženýrská kancelář Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221 mobil: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz				PARÉ Č. :
VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. MAREK PAVLÍČEK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: AUT. ING. MAREK PAVLÍČEK		VYPRACOVAL: ING. MAREK PAVLÍČEK		
MÍSTO: ÚPICE KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Č. ZAK. 01 / 20	STUPEŇ: DPS	DATUM: 09 / 2020	MĚŘÍTKO: 1 : 50	FORMÁT: 04 x A4	
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ						VÝKR. Č. : D.1.1 AR.07
AKCE: Hvězdárna v Úpici - stavební úpravy pozorovacího domku na st.p.č. 1455 POHLEDY						