

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 2. 2022 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán**“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **17.180.645,84 Kč vč. DPH** (slovy sedmnáctmilionůstoosmdesátisícšestsetčtyřicetpět Korun českých osmdesátčtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 32873

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	14.198.880,86 korun českých
DPH (21%)	2.981.764,98 korun českých
Cena celkem	17.180.645,84 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 – intravilán, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 – intravilán, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (04.04.2022)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	19 týdnů od termínu určeného zadavatelem (28.08.2022)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (09.10.2022)
Přerušení prací		09.05.2022 – 22.05.2022
Doba realizace Díla		19 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32873

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové dne 26. 07. 2022

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	32873
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřena dne :	09.02.2022

Číslo změny :

3

Název stavby :

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

Název objektu :

SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČ: 449 61 944

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005

Popis a zdůvodnění změny :

1) Na KD č. 6 sdělil zástupce zhotovitele informaci, že při realizaci SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17, jehož trasa mimo jiné vede v místě staré (již nefunkční) kanalizace, bude nutné odbourat beton, kterým byly zalaty šachty této kanalizace. V PD nebylo uvažováno, že by stávající šachty byly zalaty (standardně se provádí pouze u kanalizace). Bez odbourání kolizních šachet, by nebylo možné tento SO provést. Celkem se jedná o 4 ks starých šachet kanalizace a 1 ks šachty původního vodovodu.

Jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. **Tyto úpravy v SO 340, si vyžadují vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +119.378,00 Kč včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.**

2) Z důvodu nutné kolaudace nového plynovodního potrubí před připojením plynu, musely být stavební práce, po dobu vytváření a schvalování jednotlivých dokladů, přerušeny. Následná přeložka vodovodu měla být provedena do trasy starého plynovodu. V souboru dokladů nutných k doložení pro přepojení plynu byl, mimo jiné, i geometrický plán (GP) potvrzený katastrem nemovitostí. Průměrná doba potvrzení návrhu vypracovaného GP katastrem nemovitostí se přitom pohybuje cca 30 dní. Stavba se snažila toto čekání eliminovat a dokud to šlo prováděla přípravné práce. Celková doba přerušení stavebních prací byla zkrácena na 14 dnů. **Přerušení nebude mít vliv na cenu stavby ani na délku provádění díla, termíny dokončení prací i stavby se shodně posunou o 14 dnů.**

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny po změně č.3
2.	Aktualizovaný harmonogram stavebních prací po změně č.3
3.	Rozpočet SO 340 - ZBV č. 3, cena OTSKP 2021
4.	E-mail STAVOKA Kosice, vícepráce
5.	Zápis v SD o přerušení stavby

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
16 673 800,00 Kč	16 673 800,00 Kč	0,00 Kč	119 378,00 Kč	17 180 645,84 Kč	506 845,84 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		0,00 Kč	506 845,85 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Jiří Kava	
Projektant (autorský dozor) :	HBH Projekt spol. s r.o.,	Ing. Lukáš Piha	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelinek	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Tomáš Idunk	

Název stavby:

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

Rekapitulace ceny po změně č. 3

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	366 678,10							366 678,10
SO 020a	Příprava území	933 579,10							933 579,10
SO 101	Komunikace intravilán	7 228 827,80			276 049,00				7 504 876,80
SO 102	Trvalé dopravní značení - intravilán	91 571,00							91 571,00
SO 103	Dočasné dopravní značení - DIO intravilán	75 395,00	44 172,36						119 567,36
SO 340	Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán	2 689 995,30					98 659,50		2 788 654,80
SO 501	Přeložka STL plynovodu	2 107 987,70							2 107 987,70
SO 802a	Náhradní výsadba - intravilán	217 816,00							217 816,00
SO 810a	Vegetační úpravy - intravilán	68 150,00							68 150,00
CENA CELKEM bez DPH		13 780 000,00	44 172,36	0,00	276 049,00	0,00	98 659,50	0,00	14 198 880,86
DPH 21 %		2 893 800,00	9 276,20	0,00	57 970,29	0,00	20 718,50	0,00	2 981 764,98
CENA CELKEM		16 673 800,00	53 448,56	0,00	334 019,29	0,00	119 378,00	0,00	17 180 645,84

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE

Tomáš Idunk

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 1. července 2022 7:44
Komu: Tomáš Idunk
Kopie: [REDACTED]
Předmět: III/32426 Nechanice - Hrádek, SO 340 Přeložka vodovodu - zdůvodnění víceprací
Přílohy: 20220601_092518.jpg; 20220603_094152.jpg; 20220601_092525.jpg; 20220620_134936.jpg; 20220603_094156.jpg; 20220620_134939.jpg; 20220603_094147.jpg; 20220622_104325.jpg; 20220622_104316.jpg

Dobrý den, pane Idunku,
reaguji tímto způsobem na Váš požadavek - zdůvodnění víceprací na SO 340 Přeložka vodovodu - bourací práce.

Při provádění zemních prací na SO 340 - Přeložka vodovodu docházelo ke kolizi s objekty zrušené kanalizace - 4 kusy revizních šachet DN 1000 mm a objektem rušeného vodovodu - 1 kusem armaturní železobetonové monolitické šachty s vnitřními rozměry 2,0 x 2,0 x 2,0 m.

Přestože kolize některých úseků tras nově překládaného vodovodu s trasou rušené kanalizace a s trasou rušeného vodovodu je patrná ze situací PD, existence revizních šachet kanalizace byla zjištěna bezprostředně při provádění zemních prací v jejich blízkosti, a to že jsou v celém objemu zalité betonem až při jejich rozkrývání. Existence armaturní šachty byla zjištěna při obnově vytýčení vodovodu jeho provozovatelem KHP, a.s. - provoz Západ Nový Bydžov.

V příloze posílám dostupné foto.

S pozdravem Ing. Jiří Nosek, STAVOKA Kosice, a.s..

----- Původní e-mail -----

Od: Tomáš Idunk <tomas.idunk@uskhk.eu>

Komu: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Datum: 20. 6. 2022 15:02:35

Předmět: III/32426 Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán, KD č.6 - POZVÁNKA

Dobrý den,

přílohou tohoto e-mailu Vám zasílám pozvánku na **kontrolní den stavby: „III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán“**

Děkuji

Dnes proběhl na stavbě KD č. 3. Seznam
účinosti a projednaté body viz samostat.
zápis z KD 3.

YATIS HODNUTÍ

Stavební práce byly dokončeny od 9.5 - 22.5. přetahy
z důvodu čekání na připojení vodního přípojky.

počasí: oblačno + 11°C - +21°C

prac. doba: 6⁰⁰ - 16⁰⁰ hod.

pracovníci: THP Střel

ú: křesník Jozet, Křesník Jozet, Schöcke Křesník, Křesník Křesník
Křesník Křesník

STB: Křesník

stroje a mechanismy: Betonářský vozík + pískal

provedené práce:

SO 101 - dle stavebního kresla a měřiče.

- provedení železobetonové konstrukce stropu + nosiče
příp. křesník (Cetina, 10) v km 0,400 - 0,500 km.

počasí: oblačno + 10°C - +19°C

prac. doba: 6⁰⁰ - 16⁰⁰ hod.

pracovníci: THP Střel

ú: křesník Jozet, Křesník Jozet, Schöcke Křesník, Křesník Křesník
Křesník Křesník

stroje a mechanismy: Betonářský vozík, křesník JCB

provedené práce:

SO 101 - křesník železobetonové konstrukce stropu + nosiče
příp. křesník v km 0,415 - 0,640 km provedení
nosiče C17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

Objekt:

SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Rozpočet:

SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Objednavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel:

Základní cena:

2 689 995,30 Kč

Cena celková:

2 788 654,80 Kč

DPH:

585 617,51 Kč

Cena s daní:

3 374 272,31 Kč

Měrné jednotky:

M

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

2 788 654,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

Objekt:

SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Rozpočet:

SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU -nevhodná zemina viz položka 13273.R 1213,48m3*1,6=1 941,57 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 941,57		
101	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,00		
	ZBV:	003	ZBV beton z konstrukci: 15,9*2,3=36,57 [A] Položka převzata z objektu SO 020a.		36,57		
aktuální množství					36,57		
2	01431		POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU I=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje náklady majiteli za způsobnou ztrátu	KPL	1,00		
3	01441		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU -veškerá zařízení pro náhradní zásobování pitnou vodou -položení provizorního povrchového řádu PE d63 s vysazením odbočných T-tvarovek s uzávěry a přepojení dimenze 1" na stávající vodovodní přípojky I=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje náklady na náhradní zásobení	KPL	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	13273	R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I -nehodná zemina - odvoz na trvalou skládku Přeložka vodovodu délka*šířka výkopu*hloubka (po odstranění vrstev viz.SO020 Příprava území) 354,5*1,3*1,7=783,45 [A] s chráničkou a přesahem délka*šířka výkopu*hloubka (po odstranění vrstev viz.SO020 Příprava území) 38,5*1,45*1,55=86,53 [B] Připojky délka*šířka výkopu*hloubka 229*1*1,5=343,50 [C] A+B+C=1 213,48 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopy - kompletní provedení výkopů nezapážené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopů - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štětových stěn)	M3	1 213,48		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopů - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	17481	A	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ -zásyp v komunikaci -zásyp z dreného kameniva 0/63 Přeložka vodovodu výkop - lože - obsyp bez potrubí 86,53-5,57-28,81=52,15 [A] Připojky zásyp v místě komunikace, parkovacích stání 120,95=120,95 [B] A+B=173,10 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti	M3	173,10		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17481	B	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ -zásyp v místě zeleně a chodníků -mat. min. málo vhodný dle ČSN 73 6133 Přeložka vodovodu výkop - lože - obsyp 783,45-46,09-184,34=553,02 [A] Vodovodní přípojky v zeleném páse a chodníku 130,94=130,94 [B] A+B=683,96 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	683,96		
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ -písek fr. 0/8	M3	281,85		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Přípojky délka*šířka rýhy*tloušťka 229*1*0,3=68,70 [A] Vodovod délka*šířka rýhy*tloušťka 354,5*1,3*0,4=184,34 [B] s chráničkou a přesahem délka*šířka rýhy*tloušťka-potrubí 38,5*1,45*0,55-3,14*0,125*38,5=28,81 [C] A+B+C=281,85 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				1 188 329,80
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Betonové bloky. 4 ks 4*0,75=3,00 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	3,00		
9	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO -lože tl. 0,1 m	M3	74,57		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-písek fr. 0/8 Připojky délka*šířka rýhy*tloušťka 229*1*0,1=22,90 [A] Vodovod délka*šířka rýhy*tloušťka 354,5*1,3*0,1=46,09 [B] s chráničkou a přesahem délka*šířka rýhy*tloušťka 38,5*1,45*0,1=5,58 [C] A+B+C=74,57 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
4			Vodorovné konstrukce				175 454,00
8			Potrubí				
10	85127	R	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM - TVAROVKY Tvarovky s jištěním proti posunu, -Oblouk 11°, DN100 -koleno 30°, DN100 -koleno 45°, DN100 -oblouk přírubový 11°, DN100 -MMA-KUS DN100/80 -T-KUS přírubový 100/100 -speciální příruba s koncovkou pro PVC D110 -spojka DN100, propojení stávajícího a nového potrubí 21=21,00 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:	KS	21,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
11	85226	R	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM - TVAROVKY -TP KUS DN80 -patkové koleno přírubové 90°, DN80 6=6,00 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	KS	6,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	87127		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM PVC (mo) De110x3,1 mm Potrubí přeložky 393=393,00 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	393,00		
13	87313		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM připojky, LDPE D32x4,4 mm Potrubí připojek 229=229,00 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu	M	229,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
14	87644		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM Chráničky PE100 RC DN250, SDR11 Potrubí pro chráničky 36=36,00 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	36,00		
15	87827		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY 36=36,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: pojízdná sedla (objímky) případně předepsané utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí	M	36,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM U hydrantů. S trojnásobnou ucpávkou vřetene. 3=3,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	3,00		
17	891127		ŠOUPÁTKA DN DO 100MM 6=6,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	6,00		
18	891426		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM Hydrant DN80 s jednoduchým uzávěrem, včetně hydrantového poklopu. Hydranty H1, H2, H3 3=3,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	3,00		
19	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM 3=3,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	3,00		
20	891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM 6=6,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	6,00		
21	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	622,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vodovod 393=393,00 [A] přípojky 229=229,00 [B] A+B=622,00 [C] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.				
22	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE vodovod 393=393,00 [A] přípojky 229=229,00 [B] A+B=622,00 [C] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	622,00		
23	89944		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM Napojení na stávající potrubí. Přepojení větvi v km 0,435 a v km 0,567. 4=4,00 [A] Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvodušnění potrubí a pod.	KUS	4,00		
24	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM přípojky 229=229,00 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby,	M	229,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
25	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM 393=393,00 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	393,00		
26	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM přípojky 229=229,00 [A] Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinf. ního prostředku, bakteriologický rozbor vody.	M	229,00		
27	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM 393=393,00 [A] Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinf. ního prostředku, bakteriologický rozbor vody.	M	393,00		
28	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Součástí je navrtávací pas, uzavírací armatura (systém ZAK od HAWLE) včetně zemních souprav a poklopů . Potrubí přípojky dle položky 87313. 23=23,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	23,00		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
29	93658		OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	5,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4 ks orientačního sloupku s tabulkou 1 ks tabulka 5=5,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
102	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	0,00		
	ZBV:	003	ZBV 4ks šachet: (3,14*1*0,5*1,8)*4=11,30 [A] armaturní šachta: 2*1,8*0,25*2+2*1,8*0,25*2+2*0,25=4,60 [B] A+B=15,90 [C] Nová položka OTSKP 2021		15,90		
			aktuální množství		15,90		
30	96911		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH stávající přípojky včetně poplatku za skládku 229=229,00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	229,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)
Objekt: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
Rozpočet: SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
31	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH Stávající potrubí bude podle potřeby vyjmuto (včetně poplatku za skládku) nebo zafoukáno poplko cementovou směsí. 393=393,00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	393,00		
9		Ostatní konstrukce a práce					283 564,00

Celkem: 2 788 654,80

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/32426 Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	13 780 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	13 780 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 780 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 44 172,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 276 049,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 98 659,50 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 418 880,86 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	418 880,86 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,04 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6			
Smluvní cena	13 780 000,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 418 880,86 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		418 880,86 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,04 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 98 659,50 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	98 659,50 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	13 780 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	13 824 172,36 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	14 100 221,36 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	14 198 880,86 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	14 198 880,86 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

