

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
dále též „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem ve veřejné zakázce s názvem:

Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BIŘIČKY – stavební práce

Článek 1 Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Ladislav Satorie, [redacted]

Ing. Václav Nýč, [redacted]

b) zástupce objednatele na stavbě dále jako technický dozor stavebníka „TDS“ a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi „koordinátor BOZP“ - bude řešeno samostatnou smlouvou

c) zástupce uživatele objektu (zástupce Domova U Biřičky) ve věcech technických:

Ing. Daniela Lusková, MPA, [redacted]

Domov U Biřičky, se sídlem K Biřičce 1240, Hradec Králové je v této smlouvě označována se stejným významem také jako „uživatel objektu“ nebo „uživatel“.

d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci, e-mail:

[redacted]

b) ve věcech technických:

Ing. Martin Potůček, MBA, hlavní stavbyvedoucí, [redacted]

[redacted]

Zbyněk Jakubský, vedoucí sektoru, [redacted]

Ing. Ivo Frank, hlavní stavbyvedoucí, [redacted]

Ing. Pavol Škuliga, provozně obchodní náměstek závodu Čechy východ, [redacted]

[redacted]

c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Martin Potůček, MBA hlavní stavbyvedoucí, [redacted]

[redacted]

Ing. Ivo Frank, hlavní stavbyvedoucí, [redacted]

Zbyněk Jakubský, vedoucí sektoru, [redacted]

Ing. Pavol Škuliga, provozně obchodní náměstek, t [redacted]

[redacted]

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní

straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 6. 2022 předložená v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: **Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY – stavební práce**
- 2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová dokumentace a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace firmy ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 z období 12/2021 (uložena mimo smlouvu)
 - b) Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (rozpočet)
 - c) Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění – bez poddodavatelů
 - d) Příloha č. 4 - Stavební povolení č. SZ MMHK/126304/2021 ST2/Kru ze dne 18.10.2021 vydané Magistrátem města Hradec Králové nabylo právní moci 23.11.2021
 - e) Příloha č. 5 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - c) seznámil se se stavebním povolením a s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
 - d) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.
- 2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí.
- 2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytyčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět díla

4.1 Dílem jsou stavební práce a související služby a dodávky spočívající v realizaci výstavby parkoviště u Domova U Biřičky v Hradci Králové. V místě nově navrženého parkoviště se v současné době nachází příjezdová komunikace k Domovu U Biřičky s jednou řadou parkovacích stání, chodníkem a zahradou na přilehlém pozemku. Tyto prostory jsou využity pro nově navržené parkoviště a centrální přístup pro pěší do objektu Domova U Biřičky. Některé dotčené pozemky budou muset být vyjmuty ze zemědělského půdního fondu. Stavba navazuje na místní komunikaci K Biřičce. Parkoviště je navrženo s co největší využitou kapacitou parkovacích stání a s přímým centrálním příchodem pěších do areálu pomocí chodníku, vedeného skrz parkoviště. Celkový počet stání pro osobní automobily je 55 (z toho 3 stání vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu). Odvodnění parkoviště je řešeno pomocí drenážní dlažby a uličních vpustí, které jsou napojeny do retenční nádrže s regulovaným odtokem do stávající dešťové kanalizace a obnovení liniového žlabu.

Předmět plnění se skládá z následujících částí:

- výstavba parkoviště včetně všech objektů
 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy,
 - SO 301 Odvodnění
 - SO 421 Veřejné osvětlení
 - SO 501 Přeložka STL plynovodu
 - SO 800 Sadové úpravy
- příjezdové komunikace do areálu Domova U Biřičky, která bude sloužit i pro nákladní vozidla
- chodníků včetně jejich napojení na stávající chodníky, opěrné stěny, zábradlí
- oplocení a výměna stávajícího oplocení, na rozhraní parkoviště a soukromých pozemků na severní straně – neprůhledné oplocení
- dílenská dokumentace
- dopravní značení, parkovací dorazy
- nová přeložka plynu,
- ochrana vedení CETIN a vodovodní přípojky
- provizorní přípojka vody a elektrické energie pro stavbu parkoviště
- provizorní příjezdová komunikace a chodník pro pěší do areálu po dobu provádění stavby včetně řádného označení a provizorního osvětlení
- odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu se zákonem o odpadech zákon 541/2020 Sb.
- veškeré práce související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- posouzení stavu základů u přilehlé stavby včetně potřebných sond
- v terénu zaměření ploch určených k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu včetně skutečného zaměření po dokončení stavebních prací
- kácení dřevin včetně náhradní výsadby
- vytyčení inženýrských sítí před realizací stavby a v její blízkosti, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům
- všechny nezbytné a doposud nerealizované průzkumy nutné k řádnému dokončení díla
- zajištění podmínek ze stavebního povolení nebo jiných souvisejících dokladů
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení a jejich následné odstranění
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí a pro případ potřeby zřízení věcného břemene či jiných věcných práv 4x listinná podoba a 1x na datovém nosiči
- geometrický plán přípojky plynu včetně specifikací všech výměr 3x listinná podoba, 1x CD
- zařízení staveniště na náklady zhotovitele včetně zajištění odběrných míst energií s případným podružným měřením
- vypracování návrhu dopravního opatření včetně schválení DI PČR

- vypracování dokumentace skutečného provedení opatřenou podpisem a autorizačním razítkem odpovědné osoby 4 x listinná podoba, 1x USB flash nosič. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku.
- dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, měření hluku apod.;
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla včetně kolaudace díla (kolaudace všech objektů a kolaudaci přípojky plynu);
- příprava dokladů a zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

- povolení k uzavírkám;
- stanovení dočasného dopravního značení;
- umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
- povolení zvláštního užívání komunikací;
- užívání veřejného prostranství;
- po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

Veškeré podrobnosti včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a dále předpisy pracovněprávní dle čl.8.7 této smlouvy.

4.3 Pracovní doba zhotovitele je možná **od 7:00 do 19:00 hod.** (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením uživatele. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin. Uživatel může v tomto odstavci stanovenou pracovní dobu (obecnou i pro hlučné práce) ještě dále omezit.

4.4 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.5 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu. Zhotovitel se dále zavazuje provádět okamžitý úklid při znečištění dotčených prostor.

4.6 Dílo včetně všech jeho součástí bude provedeno a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

4.7 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.8 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156

zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

- 4.9 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.10 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.11 Dojde-li k nesouladu mezi soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr a PD, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. **Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele.** Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků.** Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Termíny realizace:	Zahájení plnění:	na Výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 5.1.
	Dokončení stavební prací:	nejdéle do 6 měsíců od doručení Výzvy dodavateli
Zajištění kolaudace	zajištění vydání kolaudačního souhlasu či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle do 4 týdnů ode dne dokončení stavebních prací.	
Celková doba realizace:	Dílo včetně kolaudačního souhlasu bude předáno nejdéle do 7 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění a k převzetí staveniště.	
Místo plnění:	Domov U Biřičky. Stavba se nachází na pozemcích Královéhradeckého kraje v k. ú. Kluky náležející k areálu Domova U Biřičky a částečně zasahuje do pozemků ve vlastnictví Města Hradce Králové.	

- 5.3. Uzlové termíny postupu realizace díla se nesjednávají.

- 5.4. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel nebo uživatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i termíny ukončení plnění.
- 5.5. Při nevhodných klimatických podmínkách (bude odsouhlaseno zástupcem objednatele TDS) anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 5.6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky za využívání veřejného prostranství, poplatky související s kolaudací díla, poplatky související s připojením plynové přípojky, ostatní poplatky související se stavbou a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 13 194 102,75 Kč bez DPH

(slovy: třináct milionu sto devadesát čtyři tisíc sto dva celých 75/100 korun českých bez DPH)

- 6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.
- 6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,99. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby)

či jeho součástí objednatel, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.

Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby zadavatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem rádně a konkrétně odůvodněno.

- 6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění,
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací zástupcem objednatel (TDS), a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění **dílčího zdanitelného plnění** je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc objednatel. Dnem uskutečnění **celkového zdanitelného plnění** je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla a předání kolaudačního souhlasu s užíváním díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla podepsané zástupcem objednatel TDS, uživatelem a objednatel a předáním kolaudačního protokolu umožňujícího užívání díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“).
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4 Daňové doklady budou opatřeny názvem díla a budou adresovány na objednatel a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
- Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období potvrzený a odsouhlasený zástupcem objednatel TDS. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený zástupcem objednatel (TDS) předá objednatel zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla

potvrzený zástupcem objednatele (TDS), uživatelem a objednatelem a kolaudační souhlas s užíváním stavby.

- b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
- c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.
- d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90 % ze sjednané ceny.
- e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla a kolaudačního souhlasu (faktura bude označena jako „konečná faktura“) dle článku 9.2 této smlouvy a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:

1. splátka - Částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy a po předání kolaudačního souhlasu,

2. Splátka - Částka rovnající se 3 % z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost, zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

- f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

V případě použití ustanovení čl. 8.7 této smlouvy se další platební podmínky, pokud nejsou pozastávkou nebo sankcí dotčeny, nemění.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených zástupcem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,

- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený zástupcem objednatele TDS,
- k) označení díla,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis zástupce objednatele TDS na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura

Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo.

- 7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
- 7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatel, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započítat proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy

odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole, provést kontrolu těchto dokladů.

7.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány zástupcem objednatele (TDS) nebo objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zástupce objednatele TDS. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 14 dní.

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

8.1.4 Objednatel a zástupce objednatele TDS (příp. zástupce uživatele objektu) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel

povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 8.1.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského zákoníku.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a uživatel objektu jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a posláním e-mailu na adresu uvedenou ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovými dokumentacemi či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat

a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.

- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovými dokumentacemi a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektové dokumentace.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou

této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

Zhotovitel zajistí na svoje náklady ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 8.5.11 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:
1x staveništní buňku pro provoz objednatele, TDS a BOZP (vybavení: 1x pracovní stůl, 4x židle, 1x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty). Okna a dveře buňky budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.
1x sanitární buňku 1x (ženy, muži) jako hygienické zázemí pro zhotovitele, neboť nebude možné používat budovu domova pro seniory.

- 8.5.12 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v areálu domova seniorů a s dostatečným předstihem bude s objednatelem (uživatel) sjednávat případná nezbytně nutná omezení.
- 8.5.13 Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům osobám, vozidlům zajišťující provoz domova seniorů, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 3, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 3 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele. Souhlas je v případě změny poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, podmíněn doložením dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.
- 8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsanych skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsanych skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce a apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice a atd.) zjistí svým pravomocným

rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

Článek 9 Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků včetně vydání kolaudačního souhlasu, a bylo-li řádně převzato objednatelům a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obzván způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelům.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména **protokol o dokončení**.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg nebo jiném přepisovatelném

formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.

- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku – částku 7 % z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektových a smluvních dokumentacích, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Pro části díla, které převezme objednatel dříve, než bude dokončeno celé dílo, běží záruční doba od tohoto předání.

- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty objednateli nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

- Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním čísle: [REDAKCE] v pracovní dny v době 6:30 - 16:00
 - na e-mailové adrese: [REDAKCE]
- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12

Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti kterémukoli z termínů, uvedených v bodě 5.2 této smlouvy činí 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem dokončení stavebních prací ve smyslu čl. 5, a to až do data skutečného dokončení prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %.
- 12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za ne zahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je vždy 5 000 Kč za každý den prodlení.
- 12.1.3 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků a apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
- 12.1.4 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.

- 12.1.5 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 2 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
- 12.1.7 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
- 12.1.8 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 1 000 Kč při porušení závazku.
- 12.1.9 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 1 000 Kč za každý případ neúčasti.
- 12.1.10 Smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatel v zápise z kontrolního dne označeny.
- 12.1.11 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 1 000 Kč za každý den prodlení.
- 12.1.12 Smluvní pokuty dle čl. 7.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
- 12.1.13 Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.1.14 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.
- 12.1.15 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti podle bodu 14.6 této smlouvy se sjednává ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
- 12.1.16 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
- 12.1.17 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě).

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušování prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;

- c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.

- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve **výši alespoň 5 mil. Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení výzvy k plnění) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.10 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení díla.
- 14.11 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

- 15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3 této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu

trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 15.4 této smlouvy.

- 15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
- a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 - b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
 - c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
 - válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
 - povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
 - nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.
- 15.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 15.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
- 15.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.


Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.


- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním do datové schránky druhé smluvní strany. Při doručování listin je listina považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým z v čl. 16.3 uvedených způsobů.
- 16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.10 Pokud bude tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.
- 16.11 Zástupci stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno vedoucím odboru investic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na základě směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Za Objednatele:
V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za Zhotovitele:
V Hradci Králové



Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a
Ing. Erikou Kohoutovou, místopředsedkyní správní rady
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Čechy východ, EUROVIA CS, a.s.,

panu **Ing. Michalu Šumpíkovi**

rodné číslo [REDAKCE]
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Čechy východ**, EUROVIA CS, a.s., která mohou být potřebná učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu, včetně právních jednání týkajících se zakládání, změn či rozvazování pracovněprávních vztahů, a to ve vztahu k zaměstnancům výše jmenovaného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných tržních konzultací, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních apod.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **10 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba** než zadavatel.

Tato plná moc je účinná do **15. 1. 2023**.

V Praze dne 1. 7. 2022

EUROVIA CS, a.s.

[REDAKCE]
Ing. Martin Borovka
předseda správní rady

[REDAKCE]
Ing. E.
místopřed

Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 1F13DM5 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ing. Erika Kohoutová, nar. 17.04.1983, Fojtecká 280, 46331 Mníšek.



2) pod pořadovým číslem 1F13EQY tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ing. Martin Borovka, nar. 24.02.1974, Tychonova 268/6, 16000 Praha 6 - Hradčany.



Praha, dne 01.07.2022


Iveta Čipková
notářská tajemnice
pověřená notářkou



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **150100097-414904-220701121523**, skládající se z **2** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ŠTĚPÁN SVOBODA**

Vystavil: **Anderson Daniela - notářka**

Pracoviště: **Anderson Daniela - notářka**

V Praze dne **01.07.2022**



150100097-414904-220701121523

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0261-10up2206
Stavba: Parkoviště - Domov U Biřičky

KSO:
Místo: Město Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
ADVISIA, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Tomáš Valenta

IČ: 764 89 337
DIČ: CZ8002143259

Poznámka:

Cena bez DPH			13 194 102,75
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 13 194 102,75	Výše daně 2 770 761,58
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 964 864,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0261-10up2206

Stavba: Parkoviště - Domov U Biřičky

Místo: Město Hradec Králové

Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Valenta

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		13 194 102,75	15 964 864,33
101.1	Komunikace a zpevněné plochy	7 915 592,35	9 577 866,74
101.2	Nové zpevněné plochy na pozemku města HK	313 424,42	379 243,55
102	Provizorní komunikace	603 878,43	730 692,90
301	Odvodnění	2 357 268,56	2 852 294,96
01	Trubní vedení	1 322 492,21	1 600 215,57
02	Vsakovací objekt	895 860,32	1 083 990,99
03	Obnova povrchů po dokončení objektu 301	138 916,03	168 088,40
421	Veřejné osvětlení	460 694,69	557 440,57
501	Přeložky plynovodu a přípojek	1 245 149,30	1 506 630,65
SO 501	Přeložky plynovodu a přípojek	1 245 149,30	1 506 630,65
800	Sadové úpravy	237 675,15	287 586,93
800-1	Rozpočet rostlinný materiál	63 844,55	77 251,91
800-2	Rozpočet ostatní materiál	33 438,00	40 459,98
800-3	Rozpočet zahradnické práce	140 392,60	169 875,05
900	Ovládání branky a kamery	60 419,85	73 108,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště - Domov U Biřičky
Objekt:

101.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Město Hradec Králové Datum: 25. 3. 2022
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: ADVISIA, s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 915 592,35

D HSV Práce a dodávky HSV 7 225 497,95

D	1		Zemní práce				
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	231,500		
	W		240,00-22,60		217,400		
	W		rozebrání				
	W		14,10		14,100		
	W		předláždění				
	W		Součet		231,500		
2	K	113107223x	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 250 mm strojně pl přes 200 m2	m2	548,120		
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU - RECYKLACE K POUŽITÍ NAPŘ. DO ŠDB“				
	W		137,03/0,25		548,120		
	W		Součet		548,120		
3	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	396,667		
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU - RECYKLACE K POUŽITÍ NAPŘ. DO ŠDB“				
	W		59,50/0,15		396,667		
	W		Součet		396,667		
4	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	448,000		
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU - RECYKLACE K POUŽITÍ NAPŘ. DO ŠDB“				
	W		22,40/0,05		448,000		
	W		Součet		448,000		
5	K	113155124	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	90,000		
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU - RECYKLACE K POUŽITÍ NAPŘ. DO ŠDB“				
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	160,000		
	W		160,00		160,000		
	W		OBRUBA SILNIČNÍ - ŽULOVÁ				
	W		Součet		160,000		
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	102,000		
	W		102,00		102,000		
	W		OBRUBA PARKOVÁ				
	W		Součet		102,000		
8	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 076,000		
9	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,750		
	W		225*0,15		33,750		
	W		ornice - zpětné použití				
	W		Součet		33,750		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	123,750		
	W		157,50-225*0,15		123,750		
	W		ornice - odvoz na skládku				
	W		Součet		123,750		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 237,500		
	W		123,75*10 *Přepočtené koeficientem množství		1 237,500		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	157,500		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	222,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	123,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		222,750		
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn hl do 2 m	m2	40,000		
		VV	40,00*1,00		40,000		
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,000		
16	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	863,000		
		VV	58,66/2		29,330		
		VV	1667,34/2		833,670		
		VV	Součet		863,000		
17	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	863,000		
18	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	21,230		
		VV	34,00/2		17,000		
		VV	drenáž				
		VV	8,46/2		4,230		
		VV	kanalizace - odhad 30% - čerpání pouze se souhlasem TDI				
		VV	Součet		21,230		
19	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	21,230		
20	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	3,500		
		VV	7,00/2		3,500		
		VV	uliční vpusti				
		VV	Součet		3,500		
21	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,500		
22	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	88,773		
		VV	1726,00		1 726,000		
		VV	42,46		42,460		
		VV	7,00		7,000		
		VV	Součet		1 775,460		
		VV	1775,46*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		88,773		
23	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 775,460		
		VV	1726,00		1 726,000		
		VV	42,46		42,460		
		VV	7,00		7,000		
		VV	Součet		1 775,460		
24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17 754,600		
		VV	1775,46*10 'Přepočtené koeficientem množství		17 754,600		
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 775,460		
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 550,920		
		VV	1775,46*2 'Přepočtené koeficientem množství		3 550,920		
27	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	594,600		
		VV	594,60		594,600		
		VV	AKTIVNÍ ZÓNA				
		VV	Součet		594,600		
28	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	1 070,280		
		VV	594,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 070,280		
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,670		
		VV	32,67		32,670		
		VV	DRENÁŽ				
		VV	Součet		32,670		
30	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	58,806		
		VV	32,67*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		58,806		
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,614		
		VV	14,10*0,60*(1,00-0,10)		7,614		
		VV	obnova stávající přípojky - čerpání pouze se souhlasem TDI				
		VV	Součet		7,614		
32	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	15,228		
		VV	7,614*2 'Přepočtené koeficientem množství		15,228		
33	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	1 336,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1336,50		1	336,500	
			AKTIVNÍ ZÓNA (ZEMNÍ PLÁN)				
			Součet		1	336,500	
34	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	33,750		
			225,00*0,15		33,750		
			ornice				
			Součet		33,750		
35	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,750		
36	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	225,000		
37	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	89,000		
38	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,780		
			89*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,780		
39	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,560		
			89*0,040		3,560		
			Součet		3,560		
D 2			Zakládání				
40	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	170,000		
41	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	15,300		
			170,000*0,30*0,30		15,300		
			Součet		15,300		
42	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m	m2	204,000		
			170,00*0,30*4		204,000		
			Součet		204,000		
43	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	241,638		
			204*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		241,638		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
44	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	7,000		
			7,00		7,000		
			palisády				
			Součet		7,000		
45	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	35,000		
			70*0,50*1,00		35,000		
			palisády				
			Součet		35,000		
46	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	70,000		
47	M	59228416	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm	kus	412,000		
			70*5,88571 'Přepočtené koeficientem množství		412,000		
48	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000		
49	M	55342335	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou	kus	1,000		
50	K	34817114x	Montáž systémového plastového plotu	bm	36,000		
51	M	3481810	deska plotová	kus	144,000		
			144		144,000		
			Součet		144,000		
52	M	3481811	sloupek vč. krytky, konzoly, U profilu	kus	19,000		
			19,00		19,000		
			Součet		19,000		
53	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím MC	kus	33,000		
			22,00		22,000		
			11,00		11,000		
			Součet		33,000		
54	M	55342180	plotový sloupek D 40-50mm dl 1,5-2,0m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	33,000		
55	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC	kus	8,000		
			6,00		6,000		
			2,00		2,000		
			Součet		8,000		
56	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	8,000		
57	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	77,000		
			52,00		52,000		
			25,00		25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet			77,000	
58	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm	m	80,850		
	VV		77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,850		
59	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	80,850		
	VV		77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,850		
60	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	80,850		
	VV		77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,850		
61	M	31324826	napínák na drát	kus	9,000		
	VV		8,57142857142857*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,000		
62	K	348402100	Napojení nového plotu na stávající	soub	1,000		
63	K	348942142	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek	m	80,000		
64	K	311113153	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	75,000		
	VV		18,75/0,25		75,000		
	VV		Součet		75,000		
65	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,880		
	VV		75,00*0,617*2/0,40*1,00*1,15/1000		0,266		
	VV		vodorovná výztuž po cca 40cm 2x D10				
	VV		75,00*0,89*2/0,25*1,00*1,15/1000		0,614		
	VV		svislá výztuž každá vrstva 2x D12				
	VV		Součet		0,880		
66	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	38,000		
	VV		38,00		38,000		
	VV		podezdívka				
	VV		Součet		38,000		
67	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,080		
	VV		3,08		3,080		
	VV		podezdívka				
	VV		Součet		3,080		
D 4			Vodorovné konstrukce				
68	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,846		
	VV		14,10*0,60*0,10		0,846		
	VV		obnova stávající přípojky - čerpání pouze se souhlasem TDI				
	VV		Součet		0,846		
69	K	462512162	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg	m3	1,000		
D 5			Komunikace pozemní				
70	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2	m2	1 336,500		
71	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	28,067		
	VV		1336,50*0,40*1,75*0,03		28,067		
	VV		m2 x tl. x 1,75 t/m3 * 3%				
	VV		Součet		28,067		
72	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	126,000		
73	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7,560		
	VV		126,00*0,06		7,560		
	VV		použití vytěženého materiálu				
	VV		Součet		7,560		
74	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,560		
75	K	564921311x	Podklad z vlastního recyklátu tl 60 mm	m2	126,000		
P			Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU ODSTRANĚNÉHO ZE STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ VOZOVKY“				
76	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	126,000		
77	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	621,500		
	VV		621,50		621,500		
	VV		Součet		621,500		
78	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	621,500		
79	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	621,500		
80	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	621,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	621,500		
82	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	621,500		
83	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	621,500		
84	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	170,913		
	VV		683,65*0,25		170,913		
	VV		použití vytěženého materiálu				
	VV		Součet		170,913		
85	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	170,913		
86	K	564971315x	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	683,650		
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU ODSTRANĚNÉHO ZE STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ VOZOVKY“				
	VV		683,65		683,650		
	VV		Součet		683,650		
87	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	222,600		
	VV		9,50		9,500		
	VV		VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY				
	VV		199,00		199,000		
	VV		chodník				
	VV		14,10		14,100		
	VV		předláždění				
	VV		Součet		222,600		
88	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	213,392		
	VV		199,00		199,000		
	VV		NOVÝ CHODNÍK				
	VV		14,10*0,30		4,230		
	VV		PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU - 30% NOVÁ DLAŽBA				
	VV		Součet		203,230		
	VV		203,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		213,392		
89	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	9,975		
	VV		9,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,975		
90	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	31,275		
	VV		9,50*0,15		1,425		
	VV		199,00*0,15		29,850		
	VV		použití vytěženého materiálu				
	VV		Součet		31,275		
91	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,275		
92	K	564951313	Podklad z vlastního recyklátu tl 150 mm	m2	208,500		
	VV		9,50		9,500		
	VV		199,00		199,000		
	VV		použití vytěženého materiálu				
	VV		Součet		208,500		
93	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	715,000		
94	M	5924601x	dlažba betonová drenážní 235x235x80mm přírodní	m2	750,750		
	VV		715*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		750,750		
95	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	715,000		
96	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	715,000		
97	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	786,500		
98	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	715,000		
	D	8	Trubní vedení				
99	K	721170977	Potrubí z PVC krácení trub DN 200	kus	2,000		
100	K	721171918	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 200	kus	2,000		
101	K	871355251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 200	m	14,100		
102	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,840		
	VV		(1,00*1,00*1,20)-(0,60*0,60*1,00)		0,840		
	VV		bourání uliční vpusti				
	VV		Součet		0,840		
103	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	4,000		
105	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	4,000		
106	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	4,000		
107	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	4,000		
108	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000		
109	M	59223870	koš nízký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	4,000		
110	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000		
111	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
112	K	912111121	Montáž zábrany parkovací přichycené šrouby	kus	52,000		
113	M	749103	zarážka pod kola vozu barvená	balení	52,000		
114	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000		
115	M	40445643	informativní značky jiné	kus	5,000		
116	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000		
117	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000		
118	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	3,000		
119	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,000		
120	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	249,000		
121	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	249,000		
122	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	334,800		
	VV		334,80		334,800		
	VV		SILNIČNÍ OBRUBY				
	VV		Součet		334,800		
123	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	341,496		
	VV		334,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		341,496		
124	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,000		
	VV		49		49,000		
	VV		ZÁHONOVÉ OBRUBY				
	VV		Součet		49,000		
125	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	49,980		
	VV		49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		49,980		
126	K	919121211	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky do 800mm2	m	55,500		
127	K	919735111	Řezání stávajícího živického krytu hl do 50 mm	m	4,500		
128	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000		
129	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem vč. roštu	m	4,000		
130	M	56241411	svislé odtokové hrdlo DN 100 pro žlab	kus	1,000		
131	M	56241455	čelní stěna plná Pz začátek/konec žlabu	kus	2,000		
132	K	961055111	Bourání schodiště ze ŽB	m3	1,225		
	VV		4*0,20+0,25*0,5*3,4		1,225		
	VV		BETONOVÉ SCHODIŠTĚ				
	VV		Součet		1,225		
133	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	19,600		
	VV		140,00*0,70*0,20		19,600		
	VV		Součet		19,600		
134	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	0,504		
	VV		0,20*0,20*1,80*7		0,504		
	VV		Součet		0,504		
135	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000		
136	K	966006253	Odstranění zábrany parkovací přichycené šrouby	kus	38,000		
137	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	6,000		
138	K	966062112	Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zalitých cementovou maltou	kus	6,000		
	VV		12*0,50		6,000		
	VV		Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	86,000		
	VV		215,000/2,5		86,000		
	VV		Součet		86,000		
140	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	215,000		
D	997		Přesun sutě				
141	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	400,881		
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU ODSTRANĚNÉHO ZE STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ VOZOVKY“				
	VV		23,040		23,040		
	VV		beton				
	VV		51,52		51,520		
	VV		125,347		125,347		
	VV		asfalt				
	VV		200,974		200,974		
	VV		kamenivo				
	VV		Součet		400,881		
142	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	400,881		
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU ODSTRANĚNÉHO ZE STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ VOZOVKY“				
143	K	997006512	Vodorovné doprava s naložením a složením ze skládky do 1 km	t	400,881		
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU ODSTRANĚNÉHO ZE STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ VOZOVKY“				
144	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	184,134		
	VV		60,19		60,190		
	VV		4,08		4,080		
	VV		1,478		1,478		
	VV		5,40		5,400		
	VV		14,19		14,190		
	VV		46,40		46,400		
	VV		beton		131,738		
	VV		2,94		2,940		
	VV		47,04		47,040		
	VV		1,21		1,210		
	VV		0,246		0,246		
	VV		žlb		51,436		
	VV		0,456		0,456		
	VV		0,504		0,504		
	VV		ostatní		0,960		
	VV		Součet		184,134		
145	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 841,340		
	VV		184,134*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 841,340		
146	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	85,338		
	VV		60,19		60,190		
	VV		4,08		4,080		
	VV		1,478		1,478		
	VV		5,40		5,400		
	VV		14,19		14,190		
	VV		beton				
	VV		Součet		85,338		
147	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	51,436		
	VV		2,94		2,940		
	VV		47,04		47,040		
	VV		1,21		1,210		
	VV		0,246		0,246		
	VV		Součet		51,436		
148	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,400		
	VV		46,40		46,400		
	VV		obruba				
	VV		Součet		46,400		
149	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,960		
	VV		0,456		0,456		
	VV		0,504		0,504		
	VV		Součet		0,960		
D	998		Přesun hmot				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	710,215		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
151	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	22,000		
	VV		(52,00+36,00)*0,25		22,000		
	VV		izolace podezdívky				
	VV		Součet		22,000		
152	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000		
D 712 Povlakové krytiny							
153	K	71200	Vodonepropustná fólie u retenční nádrže	m2	15,000		
154	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,000		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
155	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	68,000		
156	M	34575131	žlab kabelový s víčkem PVC (100x100)	m	68,680		
	VV		68*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		68,680		
157	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích	m	68,000		
158	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silno a slaboproud	t	0,254		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
159	K	031002000	Zařízení staveniště	%	1,000		
160	K	090001000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000		
161	K	090001001	Geodetická činnost v průběhu provádění prací	soubor	1,000		
162	K	091002000	Geodetická činnost - geometrický plán	soubor	1,000		
163	K	091003000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000		
164	K	091404000	Pasport a monitoring dotčených objektů	soubor	1,000		
165	K	091405000	Realizační dokumentace stavby	soubor	1,000		
166	K	091406000	Ochrana všech podzemních i nadzemních vedení v místě stavby	soubor	1,000		
167	K	091407000	Dopravně inženýrská opatření - DIO	soubor	1,000		
D VRN7 Provozní vlivy							
168	K	075002000	Ochrana základů objektů - č.p. 1238/1 a 1239/3	soub	1,000		

Poznámka k položce:

Z důvodu snížení stávajícího terénu u bytové jednotky č.p. 1238/1 o 0,20 m v celkové délce cca 8m dojde k následujícím opatřením: očištění odhaleného základu, lokální sanace stávajícího základu (rozsah dle skutečnosti), zajištění izolace proti zemní vlhkosti nopovou folií, doplnění omítky v odhalené části zdíva. Tato položka bude čerpána dle skutečnosti po odhalení základu a na příímý příkaz TDI.

P

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

101.2 - Nové zpevněné plochy na pozemku města HK

Místo: Město Hradec Králové

Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

313 424,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

310 549,42

D 1

Zemní práce

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	22,600	
	VV		22,60		22,600	
	VV		CHODNÍK + PARKOVIŠTĚ - DLAŽBA			
	VV		Součet		22,600	
2	K	113107223x	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 250 mm strojně pl přes 200 m2	m2	173,600	
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU - RECYKLACE K POUŽITÍ NAPŘ. DO ŠDB“			
	VV		47,00		47,000	
	VV		104,00		104,000	
	VV		22,60		22,600	
	VV		Součet		173,600	
3	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	151,000	
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU - RECYKLACE K POUŽITÍ NAPŘ. DO ŠDB“			
	VV		151,00		151,000	
	VV		VOZOVKA - ASFALT			
	VV		Součet		151,000	
4	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	151,000	
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU - RECYKLACE K POUŽITÍ NAPŘ. DO ŠDB“			
	VV		7,55/0,05		151,000	
	VV		VOZOVKA - ASFALT			
	VV		Součet		151,000	
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	30,000	
	VV		30,00		30,000	
	VV		OBRUBA SILNIČNÍ - ŽULOVÁ			
	VV		Součet		30,000	
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	33,000	
	VV		33,00		33,000	
	VV		OBRUBA PARKOVÁ			
	VV		Součet		33,000	
7	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	26,000	
	VV		26,00		26,000	
	VV		stávající zeleň			
	VV		Součet		26,000	
8	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,900	
	VV		26,00*0,15		3,900	
	VV		ornice			
	VV		Součet		3,900	
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,900	
10	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	28,325	
	VV		3,29/2		1,645	
	VV		CHODNÍK + PARKOVIŠTĚ - DLAŽBA			
	VV		53,36/2		26,680	
	VV		aktivní zóna			
	VV		Součet		28,325	
11	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	28,325	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,833		
	VV		3,29		3,290		
	VV		CHODNÍK + PARKOVIŠTĚ - DLAŽBA				
	VV		53,36		53,360		
	VV		aktivní zóna				
	VV		Součet - předpoklad 5% výkopku		56,650		
	VV		56,65*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,833		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	56,650		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	566,500		
	VV		56,65*10 'Přepočtené koeficientem množství		566,500		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	56,650		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	113,300		
	VV		56,65*2 'Přepočtené koeficientem množství		113,300		
17	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	23,200		
	VV		23,20		23,200		
	VV		AKTIVNÍ ZÓNA				
	VV		Součet		23,200		
18	M	58981108	recyklát směsný frakce 0/32 - vytěžený materiál	t	41,760		
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU ODSTRANĚNÉHO ZE STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ VOZOVKY“				
	VV		23,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		41,760		
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	23,200		
	VV		23,20		23,200		
	VV		DRENÁŽ				
	VV		Součet		23,200		
20	M	58981108	recyklát směsný frakce 0/32 - vytěžený materiál	t	41,760		
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU ODSTRANĚNÉHO ZE STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ VOZOVKY“				
	VV		23,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		41,760		
21	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	58,000		
	VV		58,00		58,000		
	VV		AKTIVNÍ ZÓNA (ZEMNÍ PLÁŇ)				
	VV		Součet		58,000		
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3,900		
	VV		26,00*0,15		3,900		
	VV		ornice				
	VV		Součet		3,900		
23	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,900		
24	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	26,000		
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	26,000		
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,520		
	VV		26*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,520		
27	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,040		
	VV		26,00*0,040		1,040		
	VV		Součet		1,040		
	D	5	Komunikace pozemní				
28	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	58,000		
	VV		58,00		58,000		
	VV		Součet		58,000		
29	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	5,800		
	VV		58*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,800		
30	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	77,000		
	VV		77,00		77,000		
	VV		NOVÁ KCE VOZOVKY				
	VV		Součet		77,000		
31	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	77,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	72,250		
33	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	72,250		
34	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	58,000		
35	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	58,000		
36	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	58,000		
37	K	564861113	Podklad ze štěrku ŠD tl 220 mm	m2	63,800		
38	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	3,500		
39	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3,675		
VV			3,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,675		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000		
41	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	22,440		
VV			22*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		22,440		
42	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000		
43	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	11,220		
VV			11*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		11,220		
44	K	919121211	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky do 800mm2	m	47,000		
45	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	19,000		
D		997	Přesun sutě				
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	128,733		
P			Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU ODSTRANĚNÉHO ZE STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ VOZOVKY“				
VV			17,365		17,365		
VV			asfalt				
VV			47,716		47,716		
VV			podklad s asfaltem				
VV			63,652		63,652		
VV			kamenivo				
VV			Součet		128,733		
47	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	128,733		
P			Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU ODSTRANĚNÉHO ZE STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ VOZOVKY“				
VV			17,365		17,365		
VV			asfalt				
VV			47,716		47,716		
VV			podklad s asfaltem				
VV			63,652		63,652		
VV			kamenivo				
VV			Součet		128,733		
48	K	997006512	Vodorovná doprava s naložením a složením ze skládky do 1 km	t	128,733		
P			Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU ODSTRANĚNÉHO ZE STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ VOZOVKY“				
49	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	15,896		
VV			5,876		5,876		
VV			dlažba				
VV			8,70		8,700		
VV			1,32		1,320		
VV			obruba				
VV			Součet		15,896		
50	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	302,024		
VV			15,896*19 *Přepočtené koeficientem množství		302,024		
51	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,196		
VV			5,876		5,876		
VV			dlažba				
VV			1,32		1,320		
VV			obruba				
VV			Součet		7,196		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	8,700		
	W		8,70			8,700		
	W		obruba					
	W		Součet			8,700		
	D	998	Přesun hmot					
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným		t	13,562		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
54	K	031002000	Zařízení staveniště		%	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště - Domov U Biřičky
Objekt: 102 - Provizorní komunikace
Místo: Město Hradec Králové
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 25. 3. 2022
Projektant: ADVISIA, s.r.o.
Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 603 878,43

D HSV Práce a dodávky HSV 599 048,43

D 1		Zemní práce					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,000		
VV		7			7,000		
VV		Součet			7,000		
2	K	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2	m2	329,000		
3	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	170,000		
VV		17,00/0,10			170,000		
VV		Součet			170,000		
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	20,000		
VV		20			20,000		
VV		Součet			20,000		
5	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	329,000		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,000		
VV		88,00			88,000		
VV		ornice - zpětné použití					
VV		Součet			88,000		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	88,000		
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	88,000		
9	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,000		
10	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	329,000		
11	K	181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	329,000		
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	329,000		
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,580		
VV		329*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			6,580		
14	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	13,160		
VV		329*0,040			13,160		
VV		Součet			13,160		
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					
15	K	131111322	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s mechanickým vrtákem	m	1,600		
16	K	131111359	Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	1,600		
17	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	2,000		
18	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	1,000		
19	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	1,000		
20	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000		
21	M	55342335	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou	kus	1,000		
22	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	10,000		
23	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	10,500		
VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			10,500		
D 5		Komunikace pozemní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	329,000		
25	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	166,000		
26	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	166,000		
27	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	166,000		
28	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	166,000		
29	K	58412111x1	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého	m2	329,000		
30	K	58412111x2	Pronájem	den	29 610,000		
VV		329*90 'Přepočtené koeficientem množství			29 610,000		
31	K	58412111x3	Nakládka / vykládka	kus	182,924		
VV		329*2			658,000		
VV		Součet nakládka/vykládka			658,000		
VV		658*0,278 'Přepočtené koeficientem množství			182,924		
32	K	58412111x4	Doprava	km	50,000		
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,000		
34	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1,838		
VV		7,00*0,20			1,400		
VV		7,00*0,05			0,350		
VV		Součet - předpoklad dodávky do 20% nové dlažby + prořez			1,750		
VV		1,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			1,838		
35	M	59245018x	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - stávající dlažba	m2	5,880		
VV		7,00*0,80			5,600		
VV		Součet - předpoklad položení 80% stávající dlažby			5,600		
VV		5,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			5,880		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
36	K	919121211	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky do 800mm2	m	45,000		
37	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	329,000		
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000		
VV		26			26,000		
VV		Součet			26,000		
39	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	26,520		
VV		26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			26,520		
40	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	19,000		
41	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	1,500		
D		997	Přesun sutě				
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	39,100		
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	391,000		
VV		39,1*10 'Přepočtené koeficientem množství			391,000		
44	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,182		
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	61,820		
VV		6,182*10 'Přepočtené koeficientem množství			61,820		
46	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,182		
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	39,100		
D		998	Přesun hmot				
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	8,339		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
49	K	031002000	Zařízení staveniště	%	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště - Domov U Biřičky
Objekt: 301 - Odvodnění
Soupis: 01 - Trubní vedení
Místo: Město Hradec Králové
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 25. 3. 2022
Projektant: ADVISIA, s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Petr Koblenc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 322 492,21

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1.3	Výkopové práce				
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	157,440		
	VV		"nátok"24,1		24,100		
	VV		"přípojky UV"39		39,000		
	VV		"odtok"68,1		68,100		
	VV		Mezisoučet		131,200		
	VV		131,2/20*24		157,440		
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	6,560		
	VV		"nátok"24,1		24,100		
	VV		"přípojky UV"39		39,000		
	VV		"odtok"68,1		68,100		
	VV		Mezisoučet		131,200		
	VV		131,2/20		6,560		
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	4,800		
	VV		"křížení vodovodního řadu"4*1,2		4,800		
4	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,400		
	VV		"křížení plynovodu"2*1,2		2,400		
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	2,400		
	VV		"křížení kanalizačních přípojek"2*1,2		2,400		
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200		
	VV		"křížení sdělovacího kabelu"1*1,2		1,200		
7	K	139001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,300		
	VV		(4,8+2,4+2,4+1,2)*1,5*1,5		24,300		
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	334,189		
	VV		"nátok"24,1*1,2*1,9		54,948		
	VV		"přípojky UV"39*1,2*1,9		88,920		
	VV		"odtok"68,1*1,2*1,8		147,096		
	VV		"rozšíření pro šachty"7*(2,5*(2,5-1,2)*1,9)		43,225		
	VV		Součet		334,189		
9	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	484,940		
	VV		"nátok"24,1*1,9*2		91,580		
	VV		"přípojky UV"39*1,9*2		148,200		
	VV		"odtok"68,1*1,8*2		245,160		
	VV		Součet		484,940		
10	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	484,940		
	VV		"nátok"24,1*1,9*2		91,580		
	VV		"přípojky UV"39*1,9*2		148,200		
	VV		"odtok"68,1*1,8*2		245,160		
	VV		Součet		484,940		
D		1.4	Zemní práce - přesuny				
11	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	668,379		
	VV		"výkopek na mezideponii"334,189		334,189		
	VV		"zásyp výkopkem"226,995		226,995		
	VV		"podsyp a obsyp potrubí"80,166+27,029		107,195		
	VV		Součet		668,379		
12	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	107,194		
	VV		"odvoz výkopku na skládku"334,189-226,995		107,194		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 071,940		
	VV		"odvoz výkopku na skládku"(334,189-226,995)*10		1 071,940		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	107,194		
	VV		"odvoz výkopku na skládku"334,189-226,995		107,194		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	214,388		
	VV		"odvoz výkopku na skládku"(334,189-226,995)*2		214,388		
16	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	441,384		
	VV		"zásyp výkopkem"226,995		226,995		
	VV		"podsyp a obsyp potrubí"80,166+27,029		107,195		
	VV		"odvoz výkopku na skládku"334,189-226,995		107,194		
	VV		Součet		441,384		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	226,995		
	VV		"nátok"24,1*1,2*(1,9-0,15-0,25-0,3)		34,704		
	VV		"přípojky UV"39*1,2*(1,9-0,15-0,2-0,3)		58,500		
	VV		"odtok"68,1*1,2*(1,8-0,15-0,2-0,3)		93,978		
	VV		"rozšíření pro šachty"7*(2,5*(2,5-1,2)*(1,9-0,15))		39,813		
	VV		Součet		226,995		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	80,166		
	VV		"nátok"24,1*1,2*(0,25+0,3)		15,906		
	VV		"přípojky UV"39*1,2*(0,2+0,3)		23,400		
	VV		"odtok"68,1*1,2*(0,2+0,3)		40,860		
	VV		Součet		80,166		
19	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	160,332		
	P		Poznámka k položce: včetně dopravy				
	VV		80,166*2 'Přepočtené koeficientem množství		160,332		
20	K	212750104	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	131,200		
	P		Poznámka k položce: včetně dopravy				
	VV		"nátok"24,1		24,100		
	VV		"přípojky UV"39		39,000		
	VV		"odtok"68,1		68,100		
	VV		Součet		131,200		
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	27,029		
	P		Poznámka k položce: včetně dopravy				
	VV		"nátok"24,1*1,2*0,15		4,338		
	VV		"přípojky UV"39*1,2*0,15		7,020		
	VV		"odtok"68,1*1,2*0,15		12,258		
	VV		"rozšíření pro šachty"7*(2,5*(2,5-1,2)*0,15)		3,413		
	VV		Součet		27,029		
	D	8.1	Gravitační stoky				
22	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	107,100		
	VV		"přípojky UV"39		39,000		
	VV		"odtok"68,1		68,100		
	VV		Součet		107,100		
23	M	28611168	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN8	m	112,455		
	VV		"přípojky UV"39		39,000		
	VV		"odtok"68,1		68,100		
	VV		Součet		107,100		
	VV		107,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		112,455		
24	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250	m	24,100		
	VV		"nátok"24,1		24,100		
25	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12	m	25,305		
	VV		"nátok"24,1		24,100		
	VV		24,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,305		
	D	8.2	Kanalizační šachty prefabrikované				
26	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000		
	VV		"Š4, FS1, FS2, RS"4		4,000		
27	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání	kus	4,000		
	VV		"Š4, FS1, FS2, RS"4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	8,000		
29	M	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	4,000		
	P	Poznámka k položce: 625/120/100					
	VV	"Š4, FŠ1, FŠ2, RŠ"4			4,000		
30	M	PFB.1120102OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8	kus	4,000		
	VV	"Š4, FŠ1, FŠ2, RŠ"4			4,000		
31	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	12,000		
32	M	PFB.1122123	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	4,000		
	P	Poznámka k položce: 1000/1000/120					
	VV	"Š4, FŠ1, FŠ2, RŠ"4			4,000		
33	M	PFB.1122113	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	4,000		
	P	Poznámka k položce: 1000/500/120					
	VV	"Š4, FŠ1, FŠ2, RŠ"4			4,000		
34	M	PFB.1122103	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	4,000		
	P	Poznámka k položce: 1000/250/120					
	VV	"Š4, FŠ1, FŠ2, RŠ"4			4,000		
35	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000		
36	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	4,000		
	P	Poznámka k položce: 1000/625/580					
	VV	"Š4, FŠ1, FŠ2, RŠ"4			4,000		
37	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	4,000		
38	M	PFB.1135107	Dno jednolitě šachtové	kus	4,000		
	VV	"Š4, FŠ1, FŠ2, RŠ"4			4,000		
39	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	20,000		
	VV	"Š4, FŠ1, FŠ2, RŠ"20			20,000		
	D	8.3	Kanalizační šachty plastové				
40	K	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	3,000		
	VV	"Š1, Š2, Š3"3			3,000		
41	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000		
	VV	"Š1, Š2, Š3"3			3,000		
42	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za určení šachtové roury	kus	3,000		
	VV	"Š1, Š2, Š3"3			3,000		
43	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	3,000		
	VV	"Š1, Š2, Š3"3			3,000		
	D	8.4	Ostatní				
44	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	131,200		
	VV	"nátok"24,1			24,100		
	VV	"přípojky UV"39			39,000		
	VV	"odtok"68,1			68,100		
	VV	Součet			131,200		
45	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	131,200		
	VV	"nátok"24,1			24,100		
	VV	"přípojky UV"39			39,000		
	VV	"odtok"68,1			68,100		
	VV	Součet			131,200		
46	K	899914116	Montáž ocelové chráničky D 426 x 10 mm	m	7,000		
	VV	"uložení vodovodu do OC chráničky"2*(1,5+1,5+0,5)			7,000		
47	M	14033234	trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm	m	7,000		
48	M	28655126_R	manžeta chráničky vč. upínací pásky	kus	4,000		
	VV	"utěsnění chráničky"4			4,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				
49	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	250,000		
	VV	120*2+5*2			250,000		
50	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	250,000		
	VV	120*2+5*2			250,000		
	D	998	Přesun hmot				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	25,790		
VV			25,790			25,790		
52	K	998276125		Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 1000 m	t	25,790		
VV			25,790			25,790		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
53	K	031002000		Zařízení staveniště	%	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště - Domov U Biřičky
Objekt: 301 - Odvodnění
Soupis: 02 - Vsakovací objekt
Místo: Město Hradec Králové
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 25. 3. 2022
Projektant: ADVISIA, s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Petr Koblenc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 895 860,32

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1.3	Výkopové práce				
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	240,000		
VV			10*24		240,000		
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	10,000		
VV			10		10,000		
3	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	340,000		
VV			17*10*2		340,000		
D		1.4	Zemní práce - přesuny				
4	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	641,000		
VV			"výkopek na mezideponii"340		340,000		
VV			"výkopek k zásypu"170		170,000		
VV			"podsyp"170*0,2		34,000		
VV			"obsyp"97		97,000		
VV			Součet		641,000		
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	170,000		
VV			"odvoz na skládku"340-170		170,000		
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 700,000		
VV			"odvoz na skládku"(340-170)*10		1 700,000		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	170,000		
VV			"odvoz na skládku"340-170		170,000		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	340,000		
VV			"odvoz na skládku"(340-170)*2		340,000		
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	471,000		
VV			"výkopek k zásypu"170		170,000		
VV			"podsyp"170*0,2		34,000		
VV			"obsyp"97		97,000		
VV			"odvoz na skládku"340-170		170,000		
VV			Součet		471,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	267,000		
VV			"zásyp výkopkem"17*10*(2-0,2-0,6-0,2)		170,000		
VV			"zásyp kamenivem 8/16"((17*10*(0,2+0,6))-39		97,000		
VV			Součet		267,000		
11	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	194,000		
P			Poznámka k položce:				
VV			včetně dopravy				
VV			"zásyp kamenivem 8/16"((17*10*(0,6+0,2))-39)*2		194,000		
12	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	170,000		
P			Poznámka k položce:				
VV			včetně dopravy				
VV			"šterkopískový podsyp 2-8"17*10		170,000		
D		8	Vsakovací objekt				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	56241730_R1	Vsakovací galerie ze vsakovacích boxů. Celkový objem 39 m3. Včetně geotextílie a odvětrání. Položka obsahuje materiál, montáž dopravu. Před realizací bude provedena vsakovací zkouška a aktualizace návrhu. Součástí položky je zřízení nepropustné folie na s	kpl	1,000		
VV		1			1,000		
14	M	56241730_R2	Vírový ventil Q=0,6 l/s. Položka obsahuje materiál, montáž do kanalizační šachty a dopravu	kpl	1,000		
VV		1			1,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
15	K	031002000	Zařízení staveniště	%	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště - Domov U Biřičky
Objekt: 301 - Odvodnění
Soupis: 03 - Obnova povrchů po dokončení objektu 301

Místo: Město Hradec Králové Datum: 25. 3. 2022
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: ADVISIA, s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 138 916,03

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,650		
VV			11*0,15		1,650		
VV			Součet - ornice		1,650		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,650		
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,650		
4	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	11,000		
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	2,970		
VV			11*0,15*1,8		2,970		
VV			Součet		2,970		
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,000		
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,220		
VV			11*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,220		
8	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	11,000		
9	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,100		
D		5	Komunikace pozemní				
10	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	72,000		
11	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	72,000		
12	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	72,000		
13	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	72,000		
14	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	72,000		
15	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	72,000		
16	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	72,000		
17	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	72,000		
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2,000		
VV			2,00		2,000		
VV			Součet		2,000		
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000		
VV			2,00		2,000		
VV			Součet		2,000		
20	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2,060		
VV			2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060		
D		998	Přesun hmot				
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,409		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
22	K	031002000	Zařízení staveniště	%	1,000		1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Parkoviště - Domov U Biřičky
421 - Veřejné osvětlení
Město Hradec Králové
Královéhradecký kraj
EUROVIA CS, a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

25. 3. 2022
ADVISIA, s.r.o.
Ing. Petr Krupička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

460 694,69

D		D1	Popis Materiály				
1	M	Pol1	STB 8-B Stožár bezpaticový třístupňový s manžetou, žárový zinek	ks	7,000		
2	M	Pol2	SV 6.16.4/x1 Elektrovýzbroj 1. poj	ks	5,000		
3	M	Pol3	SV 6.16.4/x2 Elektrovýzbroj 2. poj	ks	2,000		
4	M	Pol4	UD 1/76-300 Výložník rovný na průměr 76mm	ks	5,000		
5	M	Pol5	UD 2/76-500/180 Výložník rovný dvojité na průměr 76mm	ks	2,000		
6	M	Pol6	sv.výpočet Svítidlo LED, 37W, 3000K, 4778lm, řízení světelného výkonu	ks	9,000		
7	M	Pol7	na sloup Rozvaděč pro řízení výkonu svítidel	ks	1,000		
8	M	Pol8	CYKY-J 4x10 Zemní vedení	m	180,000		
9	M	Pol9	CYKY-J 5x1,5 Kabel pro svítidlo (elektrovýzbroj-svítidlo)	m	70,000		
10	M	Pol10	do 1kV, IP68, 3-5x2,5-16 Kabelová spojka zemní gelová	ks	1,000		
11	M	Pol11	SR 3a Svorka spojovací páska-drát	ks	14,000		
12	M	Pol12	SR 2b Svorka spojovací páska-páska	ks	10,000		
13	M	Pol13	Kabelové oko šroubové	ks	7,000		
14	M	Pol14	Zemnicí pásek FeZn30x4	kg	150,000		
15	M	Pol15	Zemnicí drát FeZn10	kg	15,000		
16	M	Pol16	Chráníčka Kopoflex, průměr 50	m	170,000		
17	M	Pol17	rezervní propoj 2x Chráníčka Kopoflex, průměr 110	m	20,000		
18	M	Pol18	Výstražná folie	m	150,000		
19	M	Pol19	sada Pomocný materiál	%	1,000		

D		D2	Popis Montážní práce				
20	K	Pol20	Hloubení rýh do šířky 600mm	m	150,000		
21	K	Pol21	Hloubení šachet pro patky	ks	7,000		
22	K	Pol22	Obsyp kabelu, vč. položení výstražné folie	m3	9,000		
23	K	Pol23	Zásyp výkopu, zhutnění	m	150,000		
24	K	Pol24	beton a zásyp Patka a ukotvení sloupu včetně materiálu	ks	7,000		
25	K	Pol25	Instalace stožáru	h	7,000		
26	K	Pol26	Montáž svítidel s přívodem	ks	9,000		
27	K	Pol27	Montáž rozvaděče řízení výkonu	h	6,000		
28	K	Pol28	Uložení zemního vedení - kabel silový s Cu jádrem do 4x16mm2	m	170,000		
29	K	Pol29	Příplatek za zatahování do chráníčky do 0,75kg/m	m	170,000		
30	K	Pol30	Montáž zemní kabelové spojky	h	1,500		
31	K	Pol31	Uložení uzemnění - zemnicí pásek	m	150,000		
32	K	Pol32	Propojení zemnicího pásku a připojení odboček drát do 10mm	h	6,000		
33	K	Pol33	Připojení svítidla a elektrovýzbroje stožáru	h	10,000		
34	K	Pol34	Připojení zemnicích drátů ke stožárům	h	8,000		
35	K	Pol35	Práce vysokozdvizné plošiny	h	20,000		
36	K	Pol36	Poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,000		
37	K	Pol37	Poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	9,000		

D		D3	Popis Práce v HZS				
38	K	Pol38	Práce v HZS	h	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	Pol39	sada Revize	ks	1,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
40	K	031002000	Zařízení staveniště	%	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště - Domov U Biřičky
Objekt: 501 - Přeložky plynovodu a přípojek
Soupis: SO 501 - Přeložky plynovodu a přípojek

Místo: ul. K Biřičce Datum: 25. 3. 2022
Zadavatel: EUROVIA CS, a.s. Projektant: LABRON s.r.o.
Uchazeč: Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel: LABRON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 245 149,30

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	119003215	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení	m	224,000		
VV			2*75+2*2+2*2*5+2*3+2*2+2*6+2*2*12		224,000		
2	K	119003216	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění	m	224,000		
3	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	5,400		
VV			3*1,8		5,400		
4	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	5,400		
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	12,706		
VV			84,708*0,15 "uvažováno 15% z rozsahu strojního výkopu		12,706		
6	K	131313101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	21,781		
VV			"100% uvažován ruční výkop				
VV			2*2,5*1,5*(1,8-0,52) "jámy odpoje a propoje - vozovka živice		9,600		
VV			2,5*1,5*(1,8-0,25) "jáma odpoj - chodník živice		5,813		
VV			1,5*1,5*(1,8-0,52) "jáma ochoz - vozovka živice		2,880		
VV			1,5*1,5*(1,8-0,25) "jáma ochoz - chodník živice		3,488		
VV			Součet		21,781		
7	K	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	84,708		
VV			(6+6)*0,8*(1,3-0,52) "rýha řad - vozovka živice		7,488		
VV			5,5*0,8*(1,3-0,25) "rýha řad - chodník živice		4,620		
VV			(63+1+2)*0,8*(1,3-0,15) "rýha řad - nepevněný terén (zeleně)		60,720		
VV			1*0,8*(1,3-0,2) "rýha řad - chodník bet. dlaždice		0,880		
VV			11*0,8*(1,3-0,15) "rýha přípojky - nepevněný terén (zeleně)		10,120		
VV			1*0,8*(1,3-0,2) "rýha přípojky - chodník bet. dlaždice		0,880		
VV			Součet		84,708		
8	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	61,734		
VV			32,078+9,295+20,361		61,734		
9	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	308,670		
VV			61,734*5		308,670		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	61,734		
VV			61,734 "přebytečný výkopek na skládku		61,734		
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	111,121		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		61,734*1,8		111,121		
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	65,117		
	VV		"zásyp šterkodrti				
	VV		2*2,5*1,5*(1,8-0,52-0,1-0,35) "jámy odpoje a propoje - vozovka živice		6,225		
	VV		2,5*1,5*(1,8-0,25-0,1-0,35) "jáma odpoj - chodník živice		4,125		
	VV		1,5*1,5*(1,8-0,52-0,1-0,35) "jáma ochoz - vozovka živice		1,868		
	VV		1,5*1,5*(1,8-0,25-0,1-0,35) "jáma ochoz - chodník živice		2,475		
	VV		(6+6)*0,8*(1,3-0,52-0,1-0,36) "rýha řad - vozovka živice		3,072		
	VV		5,5*0,8*(1,3-0,25-0,1-0,36) "rýha řad - chodník živice		2,596		
	VV		Mezisoučet		20,361		
	VV		"zásyp výkopovou zeminou				
	VV		(63+1+2)*0,8*(1,3-0,15-0,1-0,36) "rýha řad - nezpevněný terén (zeleň)		36,432		
	VV		1*0,8*(1,3-0,2-0,1-0,36) "rýha řad - chodník bet. dlaždice		0,512		
	VV		11*0,8*(1,3-0,15-0,1-0,232) "rýha přípojky - nezpevněný terén (zeleň)		7,198		
	VV		1*0,8*(1,3-0,2-0,1-0,232) "rýha přípojky - chodník bet. dlaždice		0,614		
	VV		Mezisoučet		44,756		
	VV		Součet		65,117		
13	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	38,482		
	VV		"zásyp šterkodrti				
	VV		20,361*1,89		38,482		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	32,078		
	VV		2*2,5*1,5*0,35 "jámy odpoje a propoje - vozovka živice		2,625		
	VV		2,5*1,5*0,35 "jáma odpoj - chodník živice		1,313		
	VV		1,5*1,5*0,35 "jáma ochoz - vozovka živice		0,788		
	VV		1,5*1,5*0,35 "jáma ochoz - chodník živice		0,788		
	VV		(6+6)*0,8*0,36 "rýha řad - vozovka živice		3,456		
	VV		5,5*0,8*0,36 "rýha řad - chodník živice		1,584		
	VV		(63+1+2)*0,8*0,36 "rýha řad - nezpevněný terén (zeleň)		19,008		
	VV		1*0,8*0,36 "rýha řad - chodník bet. dlaždice		0,288		
	VV		11*0,8*0,232 "rýha přípojky - nezpevněný terén (zeleň)		2,042		
	VV		1*0,8*0,232 "rýha přípojky - chodník bet. dlaždice		0,186		
	VV		Součet		32,078		
15	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	60,627		
	VV		32,078*1,89		60,627		
16	K	191003001R	Ručně kopaná sonda - pro ověření průběhu stáv IS	kus	1,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,295		
	VV		2*2,5*1,5*0,1 "jámy odpoje a propoje - vozovka živice		0,750		
	VV		2,5*1,5*0,1 "jáma odpoj - chodník živice		0,375		
	VV		1,5*1,5*0,1 "jáma ochoz - vozovka živice		0,225		
	VV		1,5*1,5*0,1 "jáma ochoz - chodník živice		0,225		
	VV		(6+6)*0,8*0,1 "rýha řad - vozovka živice		0,960		
	VV		5,5*0,8*0,1 "rýha řad - chodník živice		0,440		
	VV		(63+1+2)*0,8*0,1 "rýha řad - nezpevněný terén (zeleň)		5,280		
	VV		1*0,8*0,1 "rýha řad - chodník bet. dlaždice		0,080		
	VV		11*0,8*0,1 "rýha přípojky - nezpevněný terén (zeleň)		0,880		
	VV		1*0,8*0,1 "rýha přípojky - chodník bet. dlaždice		0,080		
	VV		Součet		9,295		
D 8 Trubní vedení							
18	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	103,000		
	VV		6+2*4+75+12+2		103,000		
19	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	103,000		
	VV		6+2*4+75+12+2		103,000		
20	K	899911101	Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	5,000		
21	K	899913151	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200	kus	2,000		
D 998 Přesun hmot							
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,484		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D M Práce a dodávky M							834 588,91
D 23-M Montáže potrubí							289 627,05
23	K	230081057	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg přípojovací rozměr Ø 89, tl. 4,0 mm	kus	5,000		
VV					5	5,000	
24	K	230082087	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg přípojovací rozměr Ø 159 tl. 4,5 mm	kus	50,000		
VV					75/1,5	50,000	
25	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000		
26	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada	1,000		
27	K	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	1,000		
28	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	2,000		
29	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m	11,000		
30	K	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	81,000		
31	K	230201105	Montáž trubních dílů ocelových přivařovacích Ø do 60,3 mm, tl. stěny 2,9 mm	kus	2,000		
32	M	100202	Zemní přechodka standard PE/OC d32/DN25	kus	2,000		
VV					2	2,000	
33	K	230205025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	2,000		
VV					1+1 "přípojky - přepojení	2,000	
34	M	28613911	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm	m	2,100		
VV					2*1,05	2,100	
35	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000		
36	K	230205042	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	m	11,000		
37	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	11,550		
VV					11,000*1,05	11,550	
38	K	230205125	Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 9,1 mm	m	81,000		
VV					6+75	81,000	
39	M	28613904	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm	m	85,050		
VV					81*1,05	85,050	
40	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	14,000		
VV					14	14,000	
41	K	230205142	Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 225, tl. stěny 12,8 mm	m	5,000		
42	M	28613972	trubka ochranná pro plyn PEHD 225x8,6mm	m	5,000		
43	K	230205225	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	kus	2,000		
VV					2 "přípojky	2,000	
44	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000		
45	K	230205242	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	kus	3,000		
46	M	28614000	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 63-32mm	kus	2,000		
47	M	28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000		
48	K	230200412R	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa d32	kus	2,000		
49	K	230201311	Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 9,1 mm	kus	10,000		
VV					3+2+1+2+1+1	10,000	
50	M	28614939	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm	kus	3,000		
51	M	28614591	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,000		
52	M	28614969	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 160-90mm	kus	1,000		
53	M	28614963	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,000		
54	M	28614980	elektroredukce PE 100 PN16 D 160-110mm	kus	1,000		
55	M	28614214R	Uzavírací kohout PE d 160	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	230205251	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 90, tl. stěny 5,2 mm	kus	3,000		
57	M	28614213R	Uzavírací kohout PE d 90	kus	1,000		
58	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000		
59	K	230205255	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 110, tl. stěny 6,3 mm	kus	1,000		
60	M	28615371R	redukce svařovací na tupo potrubí PE 100 SDR11 110/63	kus	1,000		
61	K	230210013	Montáž opláštění ruční ovínem páskou za studena 2 vrstvy	m2	2,000		
62	M	23000206R	SERVIWRAP páska izolační R30 A 150mm/15m	rl	2,000		
63	M	23000207R	SERVIWRAP nátěr penetrační Primer AB 1l	l	1,000		
64	K	230220001	Montáž příslušenství plynovodů zemní soupravy pro šoupátka	kus	2,000		
65	M	28619001R	Zemní souprava teleskopická 20x20 RD 1,10 - 1,80 m	kus	2,000		
66	K	230220006	Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového	kus	2,000		
67	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		
68	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	2,000		
69	K	230230076	Čištění potrubí DN 200	m	94,000		
VV			6+75+11+2		94,000		
70	K	230250002R	VSV do poklopu, D+M	kus	1,000		
71	K	230208514	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 100 do 200 mm	m	75,000		
VV			75		75,000		
72	K	230208593R	Napuštění a odvzdušnění potrubí DN do 150 mm	m	94,000		
VV			6+75+11+2		94,000		
73	K	230260005	Propojení regulační stanice na plynovodní přípojku DN 150	kus	1,000		
74	K	230910001R	Propojení na stávající domovní plynovod	kpl	2,000		
75	K	230910002R	Odstavení plynovodní přípojky	ks	2,000		
VV			2		2,000		
76	K	230910003R	Zprovoznění plynovodní přípojky	ks	2,000		
VV			2		2,000		
D		23-M.OP	Odpoje a propoje				
77	K	230082057	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg přípojovací rozměr Ø 89, tl. 4,0 mm	kus	1,000		
VV			1 "výřezy v rámci odpoju		1,000		
78	K	230082087	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg přípojovací rozměr Ø 159 tl. 4,5 mm	kus	5,000		
VV			2*2+1 "výřezy v rámci odpoju		5,000		
79	K	230200251	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení potrubí v PE potrubí dn do 63 mm	kus	2,000		
VV			2 "propoj přípojek dn32		2,000		
80	K	230200311	Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné v ocelovém potrubí DN do 125 mm	kus	1,000		
81	M	510-1116-120	Balonovací hrdlo FHS PN16	kus	2,000		
82	M	510-4002-025	Krycí víko FV-F 2,5"	kus	2,000		
83	K	230200312	Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné v ocelovém potrubí DN do 200 mm	kus	4,000		
VV			2+1+1 "propoje/odpoje		4,000		
84	M	510-1116-120	Balonovací hrdlo FHS PN16	kus	8,000		
85	M	510-4002-025	Krycí víko FV-F 2,5"	kus	8,000		
86	K	230201114	Montáž trubních dílů ocelových přivařovacích Ø přes 60,3 do 89 mm, tl. stěny 4,0 mm	kus	2,000		
87	M	100211	Zemní přechodka standard PE/OC d90/DN80	kus	1,000		
VV			1		1,000		
88	M	SMU08850001	přesuvka SCHUCK SMU PN 16 DN 080/88,9	kus	1,000		
89	K	230201124	Montáž trubních dílů ocelových přivařovacích Ø přes 133 do 168,1 tl. stěny 4,5 mm	kus	7,000		
90	M	100217	Zemní přechodka standard PE/OC d160/DN150	kus	3,000		
91	M	SMU15950001	přesuvka SCHUCK SMU PN 16 DN 150/159,0	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	M	SMUK15931001	přesuvka ukončovací SCHUCK SMU-K PN 16 DN 150/159,0	kus	1,000		
93	K	230205411	Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 160, tl. stěny 9,1 mm	kus	3,000		
94	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	3,000		
95	K	230205991R	Uzavření a zaslepení stávajících uzávěrů	kus	2,000		
VV		2			2,000		
D		23-M.OCH	Dočasné ochozy				
96	K	230200412	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 50 mm	kus	1,000		
VV		1	"navrtávka pro vysazení bypassu		1,000		
97	M	28619900R	navrtávací T-kus FTXX-F-PE d63	kus	1,000		
98	K	230200414	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 80 mm	kus	6,000		
VV		3*2	"navrtávky pro vysazení bypassů		6,000		
99	M	28619901R	navrtávací T-kus FTXX-F-PE d90	kus	6,000		
100	K	230205042	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	m	6,000		
VV		6	"bypass		6,000		
101	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	6,000		
VV		6			6,000		
102	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000		
103	K	230205242	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	kus	2,000		
104	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	2,000		
105	K	230205051	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 5,2 mm	m	26,000		
VV		18+8			26,000		
106	M	28613900	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,1mm	m	26,000		
107	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	6,000		
108	K	230205251	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 90, tl. stěny 5,2 mm	kus	7,000		
109	M	TMP.193281011	GF-Elektro T-kus, redukovaný, kit d 90-63	kus	1,000		
110	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	6,000		
111	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	32,000		
VV		26+6	"demontáž bypassů		32,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
112	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	12,000		
VV		10	"výchozí revize plynovodu		10,000		
VV		2*1	"výchozí revize přípojek		2,000		
VV			Součet		12,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště - Domov U Biřičky
Objekt: 800 - Sadové úpravy
Soupis: 800-1 - Rozpočet rostlinný materiál

Místo: Město Hradec Králové Datum: 25. 3. 2022
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: ADVISIA, s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 63 844,55

D		D1	Listnaté stromy					19 881,00
1	M	1	Acer campestre Elsrijk ok 14-16cm, bal, nasazení 2m	kus	4,000			
P		Poznámka k položce: 1+1+1+1						
2	M	2	Prunus subhirtella Fukubana ok 14-16cm, bal, nasazení 2m	kus	2,000			
P		Poznámka k položce: 1+1						
D		D2	Listnaté keře					
3	M	3	Lonicera pileata 20-30cm, K1l	kus	45,000			
P		Poznámka k položce: 25+20						
4	M	4	Spiraea cinerea Grefsheim 30-40cmcm, K1l	kus	71,000			
P		Poznámka k položce: 71						
D		D3	Trvalky					
5	M	5	Nepeta fassenii Kitkat K8*8*10	kus	40,000			
P		Poznámka k položce: 20+20						
6	M	6	Sedum telephium Herbstfreude K8*8*10	kus	74,000			
P		Poznámka k položce: 19+19+18+18						
D		D4	Okrasné trávy					
7	M	7	Pennisetum compressum Hameln K8*8*10	kus	28,000			
P		Poznámka k položce: 14+14 Ztratiné						
D		D5	Ztratiné					
8	M	8	Ztratiné rostlin	%	5,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
9	K	031002000	Zařízení staveniště	%	5,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště - Domov U Biřičky
Objekt: 800 - Sadové úpravy
Soupis: 800-2 - Rozpočet ostatní materiál
Místo: Město Hradec Králové
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 25. 3. 2022
Projektant: ADVISIA, s.r.o.
Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 33 438,00

D		D1	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ				
1	M	1	Herbicid před výsadbou - Glyphosát (např.:Roundup), 0,0005l/m2, opakování 2x	l	0,186		
P			Poznámka k položce: 186m2*0,0005l*2				
D		D2	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU				
2	M	2	Travní semeno, parková směs, 20g/m2	kg	2,200		
P			Poznámka k položce: 110m2*0,02kg				
3	M	3	Voda zálivková, zálivka trávníku, 40l/m2	l	4 400,000		
P			Poznámka k položce: 110m2*40l				
D		D3	VÝSADBA STROMU				
4	M	4	Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks	m3	0,960		
P			Poznámka k položce: 6ks*0,16m3				
5	M	5	Hydrogel, pod stromy, 0,3kg/ks	kg	1,800		
P			Poznámka k položce: 6ks*0,3kg				
6	M	6	Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks	kg	0,240		
P			Poznámka k položce: 6ks*0,04kg				
7	M	7	Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez kruh, tl. 6cm, délka 2,5m	ks	18,000		
P			Poznámka k položce: 6ks*3ks				
8	M	8	Dřevěné přčky púlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč	ks	18,000		
P			Poznámka k položce: 6ks*3ks				
9	M	9	Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý	bm	10,800		
P			Poznámka k položce: 6ks*1,8m				
10	M	10	Rákosová rohož výšky 1,8m, obal kmene listnatých stromů	ks	6,000		
P			Poznámka k položce: 6ks*1ks				
11	M	11	Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3	m3	0,160		
P			Poznámka k položce: 2ks*0,08m3				
12	M	12	Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x	l	1 200,000		
P			Poznámka k položce: 6ks*100l*2				
13	M	13	Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 4x	l	1 200,000		
P			Poznámka k položce: 6ks*50l*4				
D		D4	VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN				
14	M	14	Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2	kg	2,300		
P			Poznámka k položce: 46m2*0,05kg				
15	M	15	Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná)	m3	3,680		
P			Poznámka k položce: 46m2*0,08m				
16	M	16	Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 40l/m2, opakování 2x	l	3 680,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: 46m2*40l*2				
17	M	17	Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 20l/m2, opakování 4x	l	3 680,000		
P			Poznámka k položce: 46m2*20l*4				
D D5			VÝSADBA TRVALEK				
18	M	18	Zahradnický substrát pod trvalky, 1l/ks	m3	0,142		
P			Poznámka k položce: 142ks*0,001l				
19	M	19	Hnojivo k trvalkovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2	kg	1,500		
P			Poznámka k položce: 30m2*0,05kg				
20	M	20	Borka do trvalkových záhonů (vrstva 8 cm - jemná)	m3	2,400		
P			Poznámka k položce: 30m2*0,08m3				
21	M	21	Voda zálivková - zálivka trvalkových porostů, 40l/m2, opakování 2x	l	2 400,000		
P			Poznámka k položce: 30m2*40l*2				
22	M	22	Voda zálivková - zálivka trvalkových porostů, 20l/m2, opakování 4x	l	2 400,000		
P			Poznámka k položce: 30m2*20l*4				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
23	K	031002000	Zařízení staveniště	%	5,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

800 - Sadové úpravy

Soupis:

800-3 - Rozpočet zahradnické práce

Místo:

Město Hradec Králové

Datum:

25. 3. 2022

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	ASANACE				
1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	3,000		
P			Poznámka k položce: 3m2				
2	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	188,000		
P			Poznámka k položce: 188m2				
3	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	ks	3,000		
P			Poznámka k položce: č.6,7,9				
4	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene nad 300 do 400 mm	ks	2,000		
P			Poznámka k položce: č.19,20				
5	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene nad 400 do 500 mm	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: č.8				
6	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene nad 600 do 700 mm	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: č.14				
7	K	112201111	Odstranění pařezů D do 200 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	3,000		
P			Poznámka k položce: č.6,7,9				
8	K	112201113	Odstranění pařezů D nad 300 do 400 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	2,000		
P			Poznámka k položce: č.19,20				
9	K	112201114	Odstranění pařezů D nad 400 do 500 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: č.8				
10	K	112201116	Odstranění pařezů D nad 600 do 700 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: č.14				
11	K	184852134	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny nad 30 do 60 m2 lezeckou technikou	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: č.24				
12	K	R	Likvidace dřevní hmoty	suma	1,000		
P			Poznámka k položce: 1				
D		D2	PŘÍPRAVA STANOVISŤE				
13	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	372,000		
P			Poznámka k položce: 186m2*2				
14	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	186,000		
P			Poznámka k položce: 186m2				
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	372,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: 186m2*2				
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	372,000		
P			Poznámka k položce: 186m2*2				
17	K	R.1	Rozměření výsadeb	hod	4,000		
P			Poznámka k položce: 4				
D D3			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU				
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	110,000		
P			Poznámka k položce: 110m2				
19	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,400		
P			Poznámka k položce: 110m2*40l/1000				
20	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,400		
P			Poznámka k položce: 110m2*40l/1000				
D D4			VÝSADBA STROMU				
21	K	183101221	Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	6,000		
P			Poznámka k položce: 6 ks				
22	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	6,000		
P			Poznámka k položce: 6 ks				
23	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HNOJIVO	t	0,000		
P			Poznámka k položce: 6ks*0,04kg/1000				
24	K	185802114.1	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HYDROGEL	t	0,002		
P			Poznámka k položce: 6ks*0,3kg/1000				
25	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	6,000		
P			Poznámka k položce: 6ks				
26	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000		
P			Poznámka k položce: 6m2				
27	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000		
P			Poznámka k položce: 2 m2				
28	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x	m3	1,200		
P			Poznámka k položce: 6ks*100l*2/1000				
29	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,200		
P			Poznámka k položce: 6ks*100l*2/1000				
D D5			Dokončovací péče				
30	K	R.2	Povýsadbový řez stromů	ks	6,000		
P			Poznámka k položce: 6ks				
31	K	R.3	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	6,000		
P			Poznámka k položce: 6ks				
32	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům, 5%	ks	0,300		
P			Poznámka k položce: 6ks*0,05				
33	K	185804312.2	Zaliti rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 4x	m3	1,200		
P			Poznámka k položce: 6ks*50l*4/1000				
34	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,200		
P			Poznámka k položce: 6ks*50l*4/1000				
D D6			VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN				
35	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	116,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: 116ks				
36	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	116,000		
P			Poznámka k položce: 116ks				
37	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,002		
P			Poznámka k položce: 46m2*0,05kg/1000				
38	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	46,000		
P			Poznámka k položce: 46m2				
39	K	185804312.3	Zalítí rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x	m3	3,680		
P			Poznámka k položce: 46m2*40l*2/1000				
40	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,680		
P			Poznámka k položce: 46m2*40l*2/1000				
D	D5		Dokončovací péče				
41	K	185804214	Vypleťí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	46,000		
P			Poznámka k položce: 46m2				
42	K	185804312.4	Zalítí rostlin vodou přes 20m2, 20l/m2, opakování 4x	m3	3,680		
P			Poznámka k položce: 46m2*20l*4/1000				
43	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,680		
P			Poznámka k položce: 46m2*20l*4/1000				
D	D7		VÝSADBA TRVALEK				
44	K	183111211	Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	142,000		
P			Poznámka k položce: 142ks				
45	K	183211321	Výsadba květin hrnkovaných D květináče do 80 mm	ks	142,000		
P			Poznámka k položce: 142ks				
46	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,002		
P			Poznámka k položce: 30m2*0,05kg/1000				
47	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000		
P			Poznámka k položce: 30m2				
48	K	185804312.3	Zalítí rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x	m3	2,400		
P			Poznámka k položce: 30m2*40l*2/1000				
49	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	2,400		
P			Poznámka k položce: 30m2*40l*2/1000				
D	D5		Dokončovací péče				
50	K	185804211	Vypleťí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5, opakování 2x	m2	60,000		
P			Poznámka k položce: 30m2*2				
51	K	185804312.4	Zalítí rostlin vodou přes 20m2, 20l/m2, opakování 4x	m3	2,400		
P			Poznámka k položce: 30m2*20l*4/1000				
52	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	2,400		
P			Poznámka k položce: 30m2*20l*4/1000				
D	D8						
53	K	R.4	Doprava rostlin a materiálů	suma	1,000		
P			Poznámka k položce: 1				
54	K	R.5	Doprava osob	suma	1,000		
P			Poznámka k položce: 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
55	K	031002000	Zařízení staveniště	%	5,000		



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

900 - Ovládání branky a kamery

Místo:

Město Hradec Králové

Datum:

25. 3. 2022

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 419,85

D		D1	Materiál				
D		D2	Rozvaděč branka				
1	M	Pol40	Rozvaděčová krabice IP 65, IK 10, 300x400x220mm distribuční skříň MD9004	kus	1,000		
2	M	Pol41	Napájecí zdroj 230V AC / 12V DC, 1,25A	kus	1,000		
3	M	Pol42	GSM relé pro 100 uživatelů GSM klíč / GSM relé / GSM ovládání iQGSM-R1/ pro 100 uživatelů	kus	1,000		
4	M	Pol43	DIN lišta TS 35/30cm	kus	1,000		
5	M	Pol44	kabely propojovací CYA č, ž/z 1,5, 4 - sada	sada	1,000		
6	M	Pol45	proudový chránič s jističem 6A/30mA	kus	1,000		
7	M	Pol46	pomocný materiál - průchodky, štítky, pásky,...	sada	1,000		
8	M	Pol47	kabel CYKY-J 3x2,5	bm	18,000		
9	M	Pol48	chránička KOPOFLEX 40	bm	15,000		
D		D3	El. zámek				
10	M	Pol49	elektromagnetický zámek pro branku 12V DC s aretací	kus	1,000		
D		D4	wifi kamera				
11	M	Pol50	WiFi Solar kamera, vč. SD karty Securix Pro IP 2MP WiFi Solar kamera N693T-200W	kus	1,000		
12	M	Pol51	Třmen na sloup VO	kus	1,000		
D		D5	Práce				
13	K	Pol52	výkop 250x1000mm	bm	15,000		
14	K	Pol53	uložení kabeláže, vč. Zatažení do chráničky	bm	15,000		
15	K	Pol54	pískové lože	m3	1,000		
16	K	Pol55	výstražná folie	bm	15,000		
17	K	Pol56	zásyp výkopu	bm	15,000		
18	K	Pol57	zapojení přívodů a vývodů do 3x2,5	hod	5,000		
19	K	Pol58	montáž rozvaděče branky	hod	6,000		
20	K	Pol59	montáž elmag zámku vč. úpravy branky	hod	6,000		
21	K	Pol60	montáž kamery	hod	2,000		
22	K	Pol61	oživení, nastavení	hod	8,000		
23	K	Pol62	zaškolení obsluhy	hod	4,000		
24	K	Pol63	Práce v HZS	hod	4,000		
25	K	Pol64	Revize	soub	1,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
26	K	031002000	Zařízení staveniště	%	1,000		



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ



**Toto rozhodnutí nabylo právní
moci a je vykonatelné**

Dne 23. listopadu 2021

Magistrát města Hradec Králové

Dne 26. 11. 21 Podpis

04

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

SZ MMHK/126304/2021 ST2/Kru

NAŠE Č.j.:

MMHK/178398/2021 ST2/Kru

VYŘIZUJE:

Ing. Jana Krušinová

TEL.:

E-MAIL:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 18.10.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 16.7.2021 podal

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí, 1245, 500 03 Hradec Králové,

který zastupuje ADVISIA s.r.o., IČO 24668613, Pernerova 659/31a, 186 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení

- I. podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á s p o l e č n é p o v o l e n í

na soubor staveb:

Parkoviště pro Domov u Biřičky

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy (parkoviště 55 stání) – stavba hlavní

SO 301 Odvodnění

SO 421 Veřejné osvětlení

SO 501 Přeložka STL plynovodu

Oplocení

Hradec Králové, Nový Hradec Králové, K Biřičce

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 317/1 (ostatní plocha), parc. č. 317/4 (zahrada), parc. č. 489/18 (ostatní plocha) v katastrálním území Kluky.

Druh a účel umísťované stavby:

Místní komunikace, technická infrastruktura.

Umístění stavby:

Navržené parkoviště bude umístěno na ploše parkoviště stávajícího a bude rozšířeno o pozemek zahrady, náležející k areálu Domova U Biřičky. Přesné umístění jednotlivých objektů je patrné ze situace C.3, která je přílohou rozhodnutí.

Určení prostorového řešení stavby a popis stavby:

Navrženy jsou celkem 4 řady kolmých parkovacích stání o základní šířce 2,5 m a délce 5 m. 3 stání budou provedena v parametrech pro osoby s omezenou schopností pohybu, dvě se sdruženým manipulačním prostorem – celková šířka 5,8 m, jedno pak o šířce 3,5 m. Příjezdová komunikace do areálu bude rozšířena na 6 m. Chodník je navržen o šířce 2 m. Z důvodu terénních nerovností a výškových rozdílů jsou v prostoru parkoviště navrženy palisády a betonové podezdívky pro umístění oplocení sousedních pozemků. Povrch parkovacích stání je navržen z drenážní dlažby, vodorovné dopravní značení bude provedeno odlišnou barvou dlažby. Vozovka je navržena jako asfaltbetonová, povrch chodníku je dlážděný.

Odvodnění plochy parkoviště je řešeno pomocí drenážní dlažby, 4 nových uličních vpustí a obnoveného liniového žlabu, který je vyústěn stávající přípojkou do kanalizace. Uliční vpusti jsou napojeny do retenčně-vsakovacího objektu s regulovaným odtokem do stávající dešťové kanalizace v areálu domova.

Navržené veřejné osvětlení bude doplněním stávající sítě VO v místě, napojovací místo bude ve stožárové výzbroji stožáru S1. Délka nového napájecího vedení bude 170 m, instalováno bude 9 světelných bodů, umístěných na 7 nových stožárech.

Stávající plynovod bude přeložen jižně, pod parkovací stání, v délce 72 m. Z přeloženého plynovodu bude napojena stávající odbočka DN 80 a společná přípojka DN 25 pro čp. 1238 a 1239.

Nové oplocení je navrženo v místě odstraněného původního v celkové délce 41 m. Bude oddělovat veřejně přístupný prostor parkoviště od sousedních soukromých zahrad. Na betonový základový pas bude navazovat ztracené bednění výšky cca 1 m, do kterého budou ukotveny plotové sloupky systémového plastového neprůhledného plotu výšky cca 1,1 m; celková výška oplocení tak bude cca 2,1 m od úrovně přilehlých parkovacích stání.

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí (situace C.3), která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Větrovský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 06011067; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2022.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby.

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové – odboru životního prostředí ve věci souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 14.6.2021 zn. SZ MMHK/098109/2021/ŽP/Exn:
- 5.1 V terénu bude provedeno zaměření ploch určených k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu a současně bude zajištěno, aby nedošlo k posunu vytyčených hranic.
- 5.2 Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky cca 30 cm, skrytá zemina bude uložena na p. p. č. 317/4 v katastrálním území Kluky a bude následně použita pro sadové úpravy po dostavbě.
- 5.3 Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím
- 5.3.1 doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a
- 5.3.2 písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
- 5.4 Při rozhodování o odvodech orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolenacího aktu vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí o souhlasu.
- 5.5 O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu po zahájení realizace záměru, vydáním rozhodnutí s vyznačením data splatnosti.

Předběžný výpočet odvodů:

katastr	parcela	odn.plocha	A B C	KTO	K	BPEJ	ZHU	ODVOD
Kluky	317/4	872	1 1 1	IV	3	32212	5.77	15094

OZP_t ... odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF

ZHU ... základní hodnotový ukazatel

Z_i ... ekologické váhy vlivu (nejvyšší určená ekologická váha vlivu, A-B-C)

K ... koeficienty zvýšení podle třídy ochrany

plocha ... výměra určená pro výpočet odvodů

$$OZP_t = ZHU \times Z_i \times K \times \text{plocha}$$

Orientační výše odvodů činí 15 094,00,- Kč

- 5.6 Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.
- 5.7 Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny.
- 5.8 Po dokončení stavby bude magistrátu města předloženo skutečné zaměření stavby pro porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 22.1.2021 čj. 524210/21.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.2.2021 zn. 001112979300.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. ze dne 24.5.2021 čj. VAKHK/VHR/VJ/21/1918.
9. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor dopravní inspektorát ze dne 12.4.2021 čj. KRPH-29613-2/čj-2021-050206.
10. Budou splněny podmínky stanoviska Magistrátu města Hradec Králové – odboru životního prostředí ze dne 19.5.2021 zn. SZ MMHK/070796/2021/ŽP2/Hlav.
11. Budou splněny podmínky stanoviska Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravně správních agend ze dne 4.5.2021 zn. SZ MMHK/070801/2021 OD1/Jiř.

- II. podle ustanovení § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“)

A. vydává povolení ke kácení

dřevin rostoucích mimo les, konkrétně uvedeno v tabulce, jejichž umístění je v rozporu se záměrem výstavby „Parkoviště – Domov U Biřičky“. Rozmístění dřevin ke kácení je znázorněno v situačním zákresu, který je nedílnou součástí žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin a součástí dokumentace ke stavbě.

Číslo/název dřeviny	obvod kmene/ plocha m ²	ks	rostoucí na parc.č.	Katastrál ní území	vlastník
1 skupiny Juniperus – jalovec prostřední, meruzalka, cypřišek, tuje, javor japonský, růže šípková, břečťan, kleč, tavolníky a další keře (do ploch keřů je nutné započítat všechny keře v ploše kácené pro stejný záměr)	192m ²	skupina	489/18	Kluky	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 , IČ 70889546 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 , IČ 70889546
8 Picea pungens Glauca - smrk pichlavý	114 cm obvod	1 ks	317/4		
14 Prunus avium- třešeň ptačí	149cm	1	317/4		

B. stanoví povinnost provedení náhradní výsadby

Náhradní výsadba bude provedena dle návrhu ing. Hladíkové dle PD DUSP 20 048-A z 04/2021, SO 800 : bude provedena výsadba dle návrhové tabulky:

Zkr.	Taxon	Počet ks	Velikost	Spon	Výsadba	Údržba
<i>Listnaté stromy</i>						
AccamE	Acer campestre Elsrijk /javor babyka Elsrijk/	4	Ok 14-16cm, bal, nasazení 2m	Solitérně	Výsadba stromů	Péče o vzrostlé stromy
PrsubF	Prunus subhirtella Fukubana /višeň chloupkatá Fukubana/	2	Ok 14-16cm, bal, nasazení 2m	Solitérně	Výsadba stromů	Péče o vzrostlé stromy
<i>Listnaté keře</i>						
Lonp	Lonicera pileata /zimolez kloboukatý /	45	20-30cm, K1I	3 ks/m2	Výsadba keřových skupin a linií	Péče o plošné výsadby keřů
SpcG	Spiraea cinerea Grefsheim /tavolník popelavý Grefsheim/	71	20-30cm, K1I	Po 50 cm	Výsadba keřových skupin a linií	Péče o plošné výsadby keřů
<i>Trvalky a okrasné trávy</i>						
NepKK	Nepeta fassenii KitKat /šanta/	40	K8*8*10	5 ks/m2	Výsadba trvalek a okrasných trav	Péče o trvalky a okrasné trávy
Penn	Pennisetum compressum Hameln /dochan/	28	K8*8*10	4 ks/m2	Výsadba trvalek a okrasných trav	Péče o trvalky a okrasné trávy
Sedt	Sedum telephium Herbstfreude /rozchodník/	74	K8*8*10	5 ks/m2	Výsadba trvalek a okrasných trav	Péče o trvalky a okrasné trávy

Podmínky pro provedení náhradní výsadby:

1. Nová zeleň musí být součástí stavby ke kolaudaci a musí být řádně udržována.
2. Kácení dřevin i zapojeného porostu keřů je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby, po nabytí právní moci stavebního povolení, mimo dobu hnízdění ptáků, mimo dobu vegetace, (tj. od 15.10. - 31.3.) těsně před zahájením výstavby.
3. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky před předáním stavby objednateli.
4. Termín provedení náhradní výsadby bude písemně oznámen Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí.
5. V případně přerušení či nedokončení výstavby, s kterou je spojena i následná realizace náhradní výsadby, bude orgán ochrany přírody požadovat realizaci výsadby jiným způsobem.
6. Platnost závazného stanoviska je omezena na dobu do 21.5.2024, poté musí být jeho platnost prodloužena.

C. ukládá následnou péči o vysazené dřeviny

po dobu 5 let ode dne provedení výsadby, včetně bezodkladné výměny případně uhynulých jedinců a pravidelné zálivky v době sucha.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí, 1245, 500 03 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
OK Slavia Hradec Králové, z.s., Nad Rybníky 2053/4, 500 08 Hradec Králové
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 16.7.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad ověřil vlastnictví stavebního pozemku a sousedních pozemků nahlédnutím do evidence katastru nemovitostí.

Speciální stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona. Při posuzování přímého dotčení vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Jedná se o vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, tak jak jsou dále jmenovitě uvedeni. Dotčení jsou též vlastníci infrastruktury, která je stavbou dotčena na svých ochranných pásmech.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stanoviska sdělily dotčené orgány:

- Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta,
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje,
- Ministerstvo obrany.

Doložená závazná stanoviska jsou ve vzájemném souladu.

Předložené podklady, zejména projektová dokumentace, vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, případné podmínky jejich stanovisek byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby stavební úřad nestanovil fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky; po úplném dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby v rámci kolaudace stavby.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., CETIN a.s., Josef Myška, Irena Myšková, Vratislav Kubec, Vratislav Kubec, Rudolf Habásek, Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové, ČEZ Distribuce, a. s., OK Slavia Hradec Králové, z.s., GasNet Služby, s.r.o., Domov U Biřičky

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


Ing. Jana Krušinová
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ADVISIA s.r.o., IDDS: j4zqkqv

Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

OK Slavia Hradec Králové, z.s., Nad Rybníky č.p. 2053/4, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Domov U Bříčky, IDDS: grckhwx

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Josef Myška, Národních mučedníků č.p. 108/4, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Irena Myšková, Národních mučedníků č.p. 108/4, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Vratislav Kubec, Národních mučedníků č.p. 639/2, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Vratislav Kubec, Národních mučedníků č.p. 639/2, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Rudolf Habásek, třída Edvarda Beneše č.p. 1432/3, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12

dotčené správní úřady

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1

Veřejná zakázka: Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BIŘIČKY – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIC	CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v čl. 6.3. ZD prokázání v rámci technické kvalifikace předložit seznam významných prací. Mj. se požaduje doložení:

alespoň jedné (1) významné stavební zakázky, jejímž předmětem byla výstavba budovy občanské vybavenosti jejíž součástí bylo parkoviště min. pro 30 automobilů. Za takovou stavbu se považuje zakázka v minimální hodnotě 7 000 000,- Kč bez DPH.

Může Zadavatel upřesnit z jakého důvodu požaduje doložení rovněž "budovy občanské vybavenosti", když uvedená budova není předmětem plnění? Předmětem plnění je provedení dopravní stavby - parkoviště a příjezdové komunikace.

Opraví Zadavatel požadavek na technickou kvalifikaci týkající se požadavku na doložení výstavby budovy občanské vybavenosti..... ?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upravuje technickou kvalifikaci takto:

K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení **seznamu významných stavebních prací poskytnutých za posledních pět (5) let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.**

Ze seznamu významných stavebních prací musí vyplývat realizace:

- alespoň jedné (1) významné stavební zakázky, jejímž předmětem byla **výstavba nebo rekonstrukce dopravní stavby**. Za takovou stavbu se bude považovat **stavba nebo rekonstrukce vozovky/komunikace/parkoviště** určené pro silniční motorová vozidla se zpevněným povrchem zahrnující mimo jiné práce na kanalizacích (odvodnění vozovky/komunikace/parkoviště) a veřejném osvětlení v minimální hodnotě zakázky 7 000 000,- Kč bez DPH.
- alespoň jedné (1) významné stavební zakázky, jejímž předmětem byla **výstavba parkoviště min. pro 30 automobilů**, kde parkoviště může být buď součástí budovy občanské výstavby nebo může být parkoviště s kapacitou min. 30 vozidel jako samostatná stavba v minimální hodnotě 6 000 000,- Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne 24. 6. 2022 v 9:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- Zadávací dokumentace
- Vzor souhrnného prohlášení

V Hradci Králové 26. 5. 2022

Mgr. Jitka
Bučková

Digitálně podepsal
Mgr. Jitka Bučková
Datum: 2022.05.26
09:38:09 +02'00'

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 2

Veřejná zakázka: Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIC CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V soupisech prací SO 800-1 a SO 900 jsou uvedena množství bez měrných jednotek.

Doplní zadavatel u položek soupisu prací SO 800-1 a SO 900 měrné jednotky?

Odpověď na dotaz č. 1:

Bylo doplněno, zadavatel zveřejňuje upravený soupis prací.

Dotaz č. 2:

SO 101.1 - ze ZD není jasný obsah a rozsah prací, které mají uchazeči ocenit v položce 075002000 Ochrana základů objektů – č.p. 1238/1 a 1239/3, množství 1 soubor.

Upřesní zadavatel, jaké práce a v jakém rozsahu mají uchazeči ve výše uvedené položce ocenit?

Odpověď na dotaz č. 2:

Bylo upřesněno v popisu položky 075002000.

Z důvodu snížení stávajícího terénu u bytové jednotky č.p. 1238/1 o 0,20 m v celkové délce cca 8 m dojde k následujícím opatřením: očištění odhaleného základu, lokální sanace stávajícího základu (rozsah dle skutečnosti), zajištění izolace proti zemní vlhkosti nopovou folií, doplnění omítky v odhalené části zdiva. Tato položka bude čerpána dle skutečnosti po odhalení základu a na přímý příkaz TDI.

Dotaz č. 3:

Ze ZD není jasné, kde se má použít izolace proti zemní vlhkosti nopovou folií svislá (položka 711161212, SO 101.1). Naopak chybí položka a specifikace vodorovné hydroizolace, která je zakreslena v příčném řezu podezdívky oplocení v SO 101.1.

Upřesní zadavatel umístění svislé izolace z nopové fólie a doplní položku a specifikaci pro vodorovnou hydroizolaci v podezdávce oplocení SO 101.1?

Odpověď na dotaz č. 3:

Došlo k zaměnění položky – jedná se o vodorovnou hydroizolaci. Byla doplněna položka 711493111 a původní položka 711161212 byla odstraněna.

Dále došlo k úpravám následujících položek (SO 101.1):

- Položky 912111121 a 74910310 (zábrana parkovací; montáž) byly vyměněny za položky 912111121 a 749103 (zarážka pod kola, montáž).
- U položek 311113153, 311361821, 274313811 a 271532212, týkajících se podezdávky plotu z betonových tvárnic, došlo ke zmenšení výměr (původně byla podezdávka počítána na chybnou délku plotů, i tam, kde není navržena).

Dotaz č. 4:

Kvalifikaci lze nahradit souhrnným čestným prohlášením dle přílohy č. 1. Součástí tohoto prohlášení je také Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek.

Dotaz 1: Pro vyloučení možných pochybností žádáme o sdělení, zda součástí nabídky musí být podepsaný návrh smlouvy o dílo, nebo zda v nabídce je dostačující podepsané toto prohlášení o akceptaci obchodních podmínek a smlouvu bude podepisovat až vybraný dodavatel.

Součástí souhrnného prohlášení je Seznam poddodavatelů.

Dotaz 2: Splní účastník požadavky zadavatele, když uvede pouze části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a jednotlivé poddodavatele nebude uvádět vzhledem k tomu, že mu nejsou v době podání nabídky známi ?

Odpověď na dotaz č. 4:

K dotazu 1 tohoto dotazu č. 4 zadavatel pro vyloučení možných pochybností sděluje, že součástí nabídky nemusí být podepsaný návrh smlouvy o dílo. Je dostačující v nabídce předložit podepsané prohlášení o akceptaci obchodních podmínek a smlouvu bude podepisovat až vybraný dodavatel.

K dotazu 2 tohoto dotazu č. 4 zadavatel uvádí, že dodavatel povinně uvede poddodavatele prostřednictvím, kterých dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů. A dále uvede ostatní známé poddodavatele v době podání nabídky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne 28. 6. 2022 v 9:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- Parkoviště - Domov U Biřičky_Soupis_prací_neoceněný

V Hradci Králové 10. 6. 2022

Mgr. Jitka
Bučková

Digitálně podepsal
Mgr. Jitka Bučková
Datum: 2022.06.10
11:04:53 +02'00'

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 3

Veřejná zakázka: Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIC	CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Z čl. 5.2 Smlouvy o dílo vyplývá, že součástí díla je rovněž kolaudace zajišťovaná dodavatelem, a to ve lhůtě do 4 týdnů ode dne dokončení stavebních prací. Domníváme se, že přenesení povinnosti zajištění kolaudace na dodavatele není příliš šťastné, neboť žádný dodavatel není schopen zadavateli garantovat, že v této lhůtě bude disponovat pravomocným kolaudačním souhlasem či obdobným rozhodnutím stavebního úřadu, neboť tato povinnost není zcela

v jeho moci a je závislá na konání třetí osoby. Nad to dodavateli hrozí ve smyslu čl. 12.1.1. smlouvy o dílo uplatnění smluvní pokuty 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

(Než bude podána vlastní žádost o kolaudační souhlas, předchází tomu mimo jiné i zajištění geometrických plánů - lhůta na zaměření, na zpracování návrhu, odeslání vlastníkům, lhůta na vyjádření vlastníků 14 kalendářních dnů, případné zapracování změn, odeslání katastrálnímu úřadu – další lhůta 14 kalendářních dnů na vyjádření). Z uvedeného vyplývá, že jenom lhůta na vyjádření ke geometrickému plánu je min. 28 kalendářních dnů.

Uchazeč je přesvědčen, že v tomto bodě smlouva o dílo stanovuje povinnost, kterou nelze za daných podmínek splnit.

Bude zadavatel trvat na zajištění kolaudace ze strany zhotovitele? Pakliže ano, zváží prodloužení termínu na zajištění kolaudace, např. alespoň na 2-3 měsíce?

Odpověď na dotaz č. 1:

Součástí předání stavby zadavateli je mimo jiné geometrický plán, souhlasy sousedů a všechny podklady nutné pro kolaudaci. Tyto činnosti jsou zahrnuty v termínu realizace článku 5 smlouvy o dílo, a to dokončení stavebních prací do 6 měsíců od doručení výzvy dodavateli. Z těchto důvodů nebude zadavatel prodloužovat lhůtu na kolaudaci, a tak zůstává termín na zajištění kolaudace nejdéle do 4 týdnů ode dne dokončení stavebních prací.

Dotaz č. 2:

Dle stavebního povolení musí být stavba dokončena do 31.12.2022, což nekoresponduje s termíny uvedenými pro realizaci. Zajistí zadavatel prodloužení stavebního povolení?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel požádá stavební úřad o prodloužení termínu dokončení stavby do konce roku 2023.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr SO 101.1 v položce č. 71 je chyba ve výpočtu množství použitého pojiva – vápno CL90. Při úpravách zemín se používá vápno v množství cca 2-3 % upravené směsi.

Výpočet je následující:

$$1.336,5 \text{ m}^2 \times 0,3 = 400,95 \text{ m}^3$$

$$400,95 \text{ m}^3 \times 1,75 \text{ t/m}^3 = 701,6625 \text{ t (hmotnost celého objemu upravované zeminy)}$$

$$0,03 \times 701,6625 = 21,05 \text{ t potřebného vápna na úpravu 3 \%}$$

výkaz výměr pro tuto položku uvádí 133,65 t vápna což je naprostý technický nesmysl, to by odpovídalo cca 20% vápnění

Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 3:

Položka byla upravena – došlo k chybě ve výpočtu. Byla upravena také tloušťka vrstvy upravované zeminy, která je dle přílohy „Vzorové řezy“ 400 mm.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v bodě 5. Termín a místo plnění veřejné zakázky, uvádí, že je kompletní plnění VZ do 3 měsíců od doručení Výzvy dodavateli. Ve Smlouvě o dílo v článku 5.2 Termíny a místa plnění díla, je uveden termín realizace nejdéle do 6 měsíců od doručení Výzvy dodavateli a zajištění kolaudace nejdéle do 4 týdnů ode dne dokončení stavebních prací. Pro vyloučení pochybností Vás žádáme o sdělení správnosti termínů.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v bodě 5 Termín a místo plnění veřejné zakázky sjednocuje termín se smlouvou o dílo.

Kompletní plnění: do 6 měsíců od doručení Výzvy dodavateli.

Za administrativní pochybení se omlouváme. Termíny ve smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Dotaz č. 5:

Dále prosíme o objasnění penalizace za nedodržení termínu kolaudace. Po vznesení dotazu na prohlídce místa plnění bylo řečeno, že penále nebude uplatněno při objektivních důvodech. Prosíme o objasnění, co je považováno za objektivní důvody? Dle Smlouvy o dílo požadujete zajištění kolaudace nejdéle do 4 týdnů ode dne dokončení stavebních prací. Vzhledem k tomu, že bezprostředně po dokončení stavby nebudou k dispozici všechny potřebné doklady ke kolaudaci (protokoly zkoušek, zaměření skutečného provedení stavby, DSPS, geometrický plán), je Vámi stanovený termín příliš krátký.

Odpověď na dotaz č. 5:

Za objektivní příčiny zadavatel považuje např. případ, že budou dodavatelem předloženy všechny doklady a včas zažádáno o kolaudaci s potvrzeným termínem kolaudace, ale správní úřad nebude konat. Podklady nutné pro kolaudaci jsou zahrnuty v termínu realizace článku 5 smlouvy o dílo, a to dokončení stavebních prací do 6 měsíců od doručení výzvy dodavateli. Z těchto důvodů nebude zadavatel prodlužovat lhůtu na kolaudaci, a tak zůstává termín na zajištění kolaudace nejdéle do 4 týdnů ode dne dokončení stavebních prací.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne 30. 6. 2022 v 9:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- Soupis_prací_neoceněný_rev2

V Hradci Králové 20. 6. 2022

Mgr. Jitka
Bučková

Digitálně podepsal
Mgr. Jitka Bučková
Datum: 2022.06.20
09:21:19 +02'00'

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření