



PŮDORYS ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV 1:50



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ:


- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ a VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO (předpoklad dle dochované PD)
 - ZDIVO 1.PP Z CIHEL CDM 150, MALTA M 100
 - ZDIVO 1.NP Z CIHEL CDM 150, MALTA M 100
 - ZDIVO 2.NP Z CIHEL CDM 150, MALTA M 100
 - ZDIVO 3.NP Z CIHEL CDM 100, MALTA M 50
 - ZDIVO 4.NP Z CIHEL CDM 100, MALTA M 25 (ZDIVO BÝVALÉHO KOMÍNU Z CIHEL P 200, MALTA NASTAVENÁ M 25)
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS
 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM tl. 160 mm
- STÁVAJÍCÍ PROSTÝ BETON

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ:

- BETONOVÉ TVÁRNICE - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
 - tl. 100 mm
 - tl. 300 mm - DOPLNĚNÉ O VÝZTUŽ dle D.1.2.
- TEPELNÁ IZOLACE
 - MW tl. 80 mm - OBVODOVÝ PLÁŠŤ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
 - EPS tl. 100 mm - SPÁDOVÉ KLÍNY ŠTŘEŠNÍ PLÁŠŤ
- BETON PROSTÝ
 - BETONOVÁ MAZANINA PODLAHY VÝTAHOVÉ ŠACHTY tl. 100 mm
 - PROSTÝ BETON PRO PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ C 20/25 XC2
- BETON VYZTUŽENÝ
 - BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 300 mm, VYZTUŽENÁ dle D.1.2.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVABUDE ŘEŠENA V RÁMCÍ ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	<div><div>IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz</div><div></div></div>													
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák														
Projektant :	Ing. Jan Ešpandr														
Kraj :	KRÁLOVEHRADECKÝ		M.Ú. : RYCHNOV NAD KNĚŽNOU												
Stavebník :	VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA IČO: 75137011, U STADIONU 1166, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU														
Stavba :	PŘÍSTAVBA VÝTAHU DOMOVA MLÁDEŽE, JAVORNICKÁ 1209 k.ú.:RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, parcela: 940/3 <div>ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div> <div>Číslo paré :</div>		<div>Autorizace:</div> <table><tr><td>Číslo zakázky :</td><td>21/09/00712</td></tr><tr><td>Stupeň PD :</td><td>DUR+DSP+DPS</td></tr><tr><td>Datum :</td><td>11/2021</td></tr><tr><td>Měřítko :</td><td>1:50</td></tr><tr><td>Formát :</td><td></td></tr><tr><td>Číslo výkresu :</td><td>D.1.1.11</td></tr></table>	Číslo zakázky :	21/09/00712	Stupeň PD :	DUR+DSP+DPS	Datum :	11/2021	Měřítko :	1:50	Formát :		Číslo výkresu :	D.1.1.11
Číslo zakázky :	21/09/00712														
Stupeň PD :	DUR+DSP+DPS														
Datum :	11/2021														
Měřítko :	1:50														
Formát :															
Číslo výkresu :	D.1.1.11														
Název výkresu :	PŮDORYS ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV														

PŮDORYS ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV 1:50