


PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV 1:50



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ a VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO (předpoklad dle dochované PD)
- ZDIVO 1.PP Z CIHEL CDM 150, MALTA M 100
- ZDIVO 1.NP Z CIHEL CDM 150, MALTA M 100
- ZDIVO 2.NP Z CIHEL CDM 150, MALTA M 100
- ZDIVO 3.NP Z CIHEL CDM 100, MALTA M 50
- ZDIVO 4.NP Z CIHEL CDM 100, MALTA M 25
(ZDIVO BÝVALÉHO KOMÍNU Z CIHEL P 200, MALTA NASTAVENÁ M 25)

STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM tl. 160 mm

STÁVAJÍCÍ PROSTÝ BETON

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ:

BETONOVÉ TVÁRNICE - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
tl. 100 mm
tl. 300 mm - DOPLNĚNÉ O VÝZTUŽ dle D.1.2.


TEPELNÁ IZOLACE
MW tl. 80 mm - OBVODOVÝ PLÁŠŤ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
EPS tl. 100 mm - SPÁDOVÉ KLÍNY ŠTŘEŠNÍ PLÁŠŤ

BETON PROSTÝ
BETONOVÁ MAZANINA PODLAHY VÝTAHOVÉ ŠACHTY tl. 100 mm
PROSTÝ BETON PRO PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ C 20/25 XC2

BETON VYZTUŽENÝ
BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 300 mm, VYZTUŽENÁ dle D.1.2.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ SDÍLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVABUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

±0.000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Hlavní inženýr projektu :		Ing. Radek Myšák		<div><div>IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz</div><div></div></div>
Zodpovědný projektant :		Ing. Radek Myšák		
Projektant :		Ing. Jan Ešpandr		
Kraj :	KRÁLOVEHRADECKÝ	M.Ú. : RYCHNOV NAD KNĚŽNOU		
Stavebník : VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA IČO: 75137011, U STADIONU 1166, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU				
Stavba : PŘÍSTAVBA VÝTAHU DOMOVA MLÁDEŽE, JAVORNICKÁ 1209				
k.ú.:RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, parcela: 940/3				
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Číslo paré :				
Název výkresu : PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV				
Číslo výkresu : D.1.1.14				

PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV 1:50