

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2021 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **EUROVIA CS, a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924 zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy
východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa,
intravilán Libňatov**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly
smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **48.659.367,36 Kč vč. DPH** (slovy čtyřicet osm milionů šest set padesát devět tisíc tři sta šedesát sedm korun českých třicet šest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	40.214.353,19 korun českých
DPH (21%)	8.445.014,17 korun českých
Cena celkem	48.659.367,36 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 – 1,080 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 – 1,080, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (04.04.2022)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	26 týdnů + 5 dnů od termínu určeného zadavatelem (07.10.2022)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (18.11.2022)
Doba realizace Díla		26 týdnů + 5 dnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 36610a

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

V Hradci Králové dne **01. 10. 2022**



.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman



.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby:	36610a
Registrační číslo projektu:	
Smlouva o dílo uzavřena dne:	23.12.2021
Název stavby:	

2

„III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa (intravilán Libňatov)“

Název objektu:

SO.101 Silnice III/3041 - km 0,000-1,800

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

Ing. Ivan Šír, projektování dopr. Staveb a.s. - Ing. Jan Fiala

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00 Praha

Popis a zdůvodnění změny :

Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě „III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa (intravilán Libňatov)“:

1. SO.101 Silnice III/3041 - km 0,000-1,800

V průběhu provádění prací byly zjištěny přítoky vody z přilehlého svahu a pod původním terénem ve spodní části stávající opěrné zdi na levé straně silnice. Tím vyvstala nutnost doplnění odvodnění komunikace mezi km 0,605 - 0,530. Jedná se o prodloužení odvodnění části stavby, celková délka tohoto odvodnění činí cca 75bm. Tyto práce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Méněpráce 0,- Kč; Vícepráce 108 726,88 Kč; Rozdíl 108 726,88 Kč bez DPH.

2. SO.101 Silnice III/3041 - km 0,000-1,800

Vzhledem k časovým nárokům při objemu prováděných prací sanace podkladních vrstev komunikace dle ZL 01 zhotovitel požádal o prodloužení termínu z důvodu zvýšeného objemu zemních prací v celém rozsahu stavby. Rozsah zemních prací a sanací byl proveden v původně nepředpokládaném rozsahu 6 623 106,85 Kč bez DPH. Tento poměrně významný objem prací a výše uvedené prodloužení odvodnění reprezentuje zpoždění v průběhu provádění prací požadovaném zhotovitelem o 3 týdny. Schválená doba na prodloužení byla objednatelům stanovena na základě časových možností zhotovitele pro zajištění potřebné mechanizace, materiálu a koordinace s probíhajícími pracemi v prostoru staveniště této stavby a požadavkem průjezdnosti stavby v návaznosti na stavbu silnice I/14 v Suchovršíčích. Jednalo se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Prodloužení termínu bylo správcem stavby schváleno o 12 dní. Cenový rozdíl byl řešen v ZL 01.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny po změně č.2 Soupis objektů s DPH
2.	ZBV č. 3 SO.101 Silnice III/3041 - km 0,000-1,800
3.	Claim zhotovitele
4.	Odpověď správce stavby
5.	Stanovisko projektanta a AD
6.	Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
40 492 794,57 Kč	48 527 807,86 Kč	0,00 Kč	131 559,52 Kč	48 659 367,36 Kč	8 166 572,79 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		1 067 331,13 Kč	9 233 903,93 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00			
Projektant (autorský dozor):	Ing. Ivan Šír, projektování dopr. Staveb a.s.			
Správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	In		
Technický dozor stavebníka:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing.		

V

Název stavby:

„36610a - III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov“

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000.1	Všeobecné a předběžné položky I. etapa	1 137 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 114,17
SO 001.1	Příprava území I. etapa	330 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	330 102,30
SO 101	Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080	18 922 727,17	7 522 598,69	882 091,84	108 726,88	0,00	25 671 960,88
SO 101.1	Propustek v km 0,535	313 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	313 544,92
SO 121	Vyvolané úpravy silnic II. třídy	186 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	186 153,04
SO 131	Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů v úseku km 0,000 - 1,080	1 295 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 665,00
SO 190.1	Trvalé dopravní značení II/3041	231 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	231 037,79
SO 201	Most ev.č. 3041-1	3 358 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 499,59
SO 202	Most ev.č. 3041-2 (Královehradecký kraj)	3 332 382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 382,53
SO 301	Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,000 - 1,080	3 608 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 200,27
SO 901.1	Dopravně inženýrská opatření I. etapa	749 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	749 692,70
CENA CELKEM bez DPH		33 465 119,48	7 522 598,69	882 091,84	108 726,88	0,00	40 214 353,19
DPH 21 %		7 027 675,09	1 579 745,72	185 239,29	22 832,64	0,00	8 445 014,17
CENA CELKEM		40 492 794,57	9 102 344,41	1 067 331,13	131 559,52	0,00	48 659 367,36

**EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Správce stavby
Údržba Silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové 01

Naše značka

Vyřizuje/linka

Hradec Králové
22. 08. 2022

Stavba: „III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. Etapa (intravilán Libňatov)“**Oznámení claimu č. 1 dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.9, 8.4, 17.3 a 17.4**

Vážený pane inženýre,

na základě zjištěných skutečností na stavbě, které se týkají změny „*Doplnění odvodnění v km 0,605*“, zjištěných v průběhu provádění prací, které jsou popsány níže, předkládáme toto oznámení.

V průběhu provádění prací bylo na základě dohody zhotovitele, TDS stavby a AD stavby rozhodnuto o nutnosti doplnění stávajícího odvodnění. Jedná se o prodloužení odvodnění části stavby ve staničení km 0,605. Celková délka tohoto odvodnění činí 75bm.

V předchozí změně č. 1, při které byly provedeny nejprve nevyhovující zkoušky na pláni tělesa vozovky a oproti PD byla provedena zkušební pole s navrženou a schválenou konstrukcí v ZL 01, byly na základě schváleného dodatku č. 1 provedeny zemní práce a konstrukce sanace v původně nepředpokládaném rozsahu 6 623 106,85 Kč bez DPH. Tento poměrně významný objem prací a výše uvedené prodloužení odvodnění reprezentuje zpoždění v průběhu provádění prací o 3 týdny. Doba na prodloužení byla stanovena na základě časových možností zhotovitele pro zajištění potřebné mechanizace, materiálu a koordinace s probíhajícími pracemi v prostoru staveniště této stavby.

Na základě výše uvedeného, zasíláme toto oznámení správci stavby. Jedná se o změny oproti zadávací dokumentaci stavby a nepředvídatelné skutečnosti, což způsobuje Zhotoviteli překážku v provádění Díla a pokračovat v realizaci díla dle Harmonogramu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změny oproti zadávací dokumentaci, které nebylo možné z našeho pohledu předpokládat a jde o riziko Objednatele, oznamujeme Vám tímto v důsledku uvedených skutečností podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.9, 8.4, 17.3 a 17.4 nárok (claim) na:

- Nárok na dodatečnou platbu
- Nárok na prodloužení doby výstavby (viz. aktualizovaný HMG stavby)

Zároveň věříme, že se povede Správci stavby/Objednateli předloženou změnu v co možná nejkratším termínu vyřešit a následně vydat Zhotoviteli příslušný pokyn, aby byly negativní důsledky událostí v rizicích Objednatele co nejmenší.

S pozdravem,



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 23. 08. 2022

Pokyn správce stavby:

„III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. Etapa (intravilán Libňatov)“

Vážený Zhotoviteli,

Na základě Vámi předložené žádosti ze 22.08.2022 o úpravu harmonogramu stavby vlivem navýšení objemu zemních prací a provedení sanace zemní pláně v téměř celém rozsahu vozovky, tedy km 0,000 – 1,800, vyjma mostních objektů, dále provedení prodloužení drenážního potrubí v délce 147 m a prodloužení odvodnění v délce 75 m a zajištění materiálů k provedení těchto prací souhlasíme s prodloužením délky pro provedení stavebních prací o 12 dní. Důvodem stanovení této doby jako maximální, je navazující akce ŘSD opravy na I/14, když silnice III/3041 v opravovaném úseku musí být již průjezdná.

Žádáme Vás o předložení upraveného - aktualizovaného harmonogramu stavby termín pro dokončení stavby = prací do 07. 10. 2022 (dokončení díla 18.12.2022) k odsouhlasení.

Děkuji

S pozdravem

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
technicko-obchodní náměstek
hlavní inženýr a správce stavby

Za zhotovitele převzal:



EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Naše značka
Šír/20/2022

Vyřizuje / linka

Hradec Králové
6.9.2022

Věc: Stanovisko AD k návrhu ZBV č. 3 na stavbě „III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov“

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na stavbě „II/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov“ Vám k zaslanému návrhu ZBV č.3 řešícímu změny proti zadávací dokumentaci na objektu komunikace SO 101 sděluji následující:

ZBV č.3 – Prodloužení odvodnění v km 0,600

V průběhu provádění prací byly po odtěžení konstrukčních vrstev vozovky zjištěny přítoky vody v okolí km 0,600 z přilehlého svahu a obnažené části opěrné zdi vpravo. Pro zamezení zatékání vody pod komunikaci a odvodnění paty opěrné zdi bylo navrženo podchycení přítoků odvodňovacím příkopem z betonových žlabovek, doplněním uliční vpusti pro jejich odvodnění a prodloužením odvodňovacího potrubí.

Výše uvedené změny byly s projektantem konzultovány a autorský dozor s výše uvedenými změnami souhlasí.

S pozdravem

a



Název Díla: III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán obce Libňatov (zadavatel Královéhradecký kraj)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací): dodatek č. 2
Termín pro dokončení Díla: dodatek č. 2
Doba realizace Díla:

04.04.2022
07.10.2022
18.11.2022
26 týdnů + 5 dnů + 6 týdnů

Zhotovitel (název a sídlo)

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)

Objekt: E1 I. ETAPA

Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Objednavatel: Královehradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 18 922 727,17 Kč

Cena celková: 25 671 960,88 Kč

DPH: 5 391 111,78 Kč

Cena s daní: 31 063 072,66 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 25 671 960,88 Kč

Vypracoval zadání: Fiala

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22.03.2021

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) suť, kámen, beton pol. 11332 1284*1,9+ pol. 11334 10*2,2+ pol. 11352 26*0,2*0,5+ pol. 965821 16*0,3*0,3*0,8*2,2+ pol. 96615: 7*2,5+ pol. 96687 2*0,5*0,5*1,3*2,0+ pol. 969234: 0,051*13,94=2 486,245 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 486,245		
2	014112	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) nefrézovatelná část podkladní vrstvy z PM - dle průřezu ZAS-T1 a T2 na skládku IO pol. 11333 292*2,2=642,400 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	642,400		
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina pol. 12373 1099*1,9+ pol. 12673 734*1,9+ pol. 12920 900*0,15*1,9+ pol. 12930A 184,4*1,9+ pol. 13273a 92*1,9+ pol. 13273b 225,7*1,9=4 693,190 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4 693,190		
ZBV:		1/101	Změna konstrukce vozovky Položka č. 12373 2937,856*1,9=5 581,926 [A]		5 581,926		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	2/101		Doplnění drenáže ve staničení km 0,845 - km 0,992 147*0,4*0,2*1,8=21,168 [A]		21,168		
	3/101		Doplnění odvodnění v km 0,605 39,3*1,8=70,740 [A]		70,740		
			aktuální množství		10 367,024		
4	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA zemina pro pol. 173103 nenamrzavý, nesoudržný materiál podmíněně vhodný dle ČSN 736133 212=212,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	212,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1

Zemní práce

5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně výpňového materiálu (dlažba, kámen, štět) - na trvalou skládku dle situace a průzkumů odečteno z Autocadu 5840=5 840,000 [A] tloušťka ŠD 0,20=0,200 [B] (a*b)*1,10=1 284,800 [C] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 284,800	1	
6	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1	M3	292,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			a ZAS-T2 vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu dle situace a průzkumů odečteno z Autocadu 5840=5 840,000 [A] tloušťka frézování EKZ+PM 0,05=0,050 [B] a*b=292,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku v ploše lokálních vysrávek a historických oprav IS 50*0,20=10,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	10,000		
8	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH dle situace 5+13+8=26,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	26,000		
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení - kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2 vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu	M3	408,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královhradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace a průzkumů odečteno z Autocadu 5840=5 840,000 [A] tloušťka frézování EKZ+PM 0,07=0,070 [B] a*b=408,800 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka konec úseku 5,50=5,500 [A] začátek úseku v SO121 napojení na římsy mostu a příčné spáry na mostě ev.č. 3041-1 11,5+12,5+2*7,0=38,000 [B] napojení na římsy mostu a příčné spáry na mostě ev.č. 3041-2 13,0+13,0+2*6,5=39,000 [C] podélné spáry u říms pro svodidla 20+56=76,000 [D] podélné spáry u rigolů rigoly 0,75m 22+54+159+35+33+37+15+51+12=418,000 [E] rigoly 0,50m 98=98,000 [F] a+b+c+d+e+f=674,500 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	674,500		
11	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Včetně odvozu na trvalou skládku	M3	1 098,880		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace a VPR v ploše odstranění konstrukce pro skladbu A odečteno z Autocadu 5840=5 840,000 [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu a*1,15=6 716,000 [B] průměrná tloušťka odkopu 0,08=0,080 [C] b*c=537,280 [D] v ploše sanací šířka na parapláni 2,0=2,000 [E] délka sanací 20% délky úseku oboustranně 1080*2*0,20=432,000 [F] e*f*1,30 včetně přesahů a šikmých částí=1 123,200 [G] tloušťka sanací 0,50=0,500 [H] g*h=561,600 [I] d+i=1 098,880 [J] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	1/101	Změna konstrukce vozovky Plocha 7731,2*(0,08+0,300)=2 937,856 [A] Celkem: A=2 937,856 [B]		2 937,856		
				aktuální množství	4 036,736		
12	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I zpětné natěžení ornice z reprofilace příkopů pro pol. 18220 285=285,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	285,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
 Objekt: E1 I. ETAPA
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
13	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I zemina ze zemníku pro pol. 173103, odvoz na stavbu 212=212,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	212,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
 Objekt: E1 I. ETAPA
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
14	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPU TR. I plocha řezu úpravy 2,9=2,900 [A] délka úpravy délky úseků 50+44+13+15+108=230,000 [B] (a*b)*1,10=733,700 [C] včetně krajních klínů a nájezdu Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	733,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM seříznutí stávajících krajnic, tl.150 mm, na skládku dle situace a VPŘ vlevo 14,146+7,793+53,444+39,714+60,413+28,707+27,521+7,307+79,363+3,365+27,117+27,930=376,820 [A] vpravo 82,333+26,667+23,416+3,229+0,573+9,577+9,006+14,717+25,266+21,198+33,551+2,672+5,495+108,531+17,123+19,439+46,583+73,775=523,151 [B] a+b=899,971 [C] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	899,971		
16	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU množství 0,3 m3/m, na mezideponii materiál z reprofilace pro zpětné ohumusování 2845*0,10=284,500 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	284,500		
17	12930	A	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU množství 0,3 m3/m, nevyužitelný přebytek - odvoz na skládku dle situace celková délka reprofilace 50+44+27+22+32+13+30+23+13+109+32+37+49+9+26+23+15+108+110+11+17+60+390+313=1 563,000 [A] výpočet přebytku při předpokladu 0,3 m3/bm a využití materiálu na zpětné ohumusování a*0,3-2845*0,10=184,400 [B] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	184,400		
19	13273	b	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop pro římsy pro svodidla	M3	225,720		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královhradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace a VPŘ plocha řezu 2,7=2,700 [A] délka říms 20+56=76,000 [B] (a*b)*1,10=225,720 [C] včetně krajních klínů a nájezdu Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
18	13273	a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč. rozšíření a prohl. pro vpusti	M3	91,722		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle výkazu výkopu rýh (pouze přípojky) - viz. příloha TZ SO301 (z listu 4): 68,849=68,849 [A] rozšíření pro vpusti: $1,8 \cdot 0,65 \cdot (1,64 + 1,16 + 0,97 + 0,97 + 1,16 + 1,26 + 1,34) = 9,945$ [B] prohloubení pro vpusti: $1,8 \cdot 1,8 \cdot 0,57 \cdot 7 = 12,928$ [C] Celkem: A+B+C=91,722 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:						
		2/101	Doplnění drenáže ve staničení km 0,845 - km 0,992 147*0,4*0,2=11,760 [A]		11,760		
		3/101	Doplnění odvodnění v km 0,605 39,3=39,300 [A]		39,300		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36610a	III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace,I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt:	E1	I. ETAPA
Rozpočet:	SO 101	Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	142,782	
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení materiálu z reprofilace příkopů pro využití na ohumusování pol. 12930 284,50=284,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	284,500		
21	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS dle situace a VPŘ klín pod krajnicí 0,7*0,25=0,175 [A] délky úseků 50+44+13+69+30+23+27+27+11+32+32+13+109+32+33+15+14+14+15+23+8+8+5+18+110+11+67+12+17+313+19=1 214,000 [B] a*b=212,450 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysousšením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění	M3	212,450		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
22	17481		ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovní parapláně, hlinito písčité zemina se zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení Výkop rýh celkem: 91,722=91,722 [A] Odpočet: podsypy potrubí: -3,989=-3,989 [B] obsypy vč.trub: -19,947=-19,947 [C] desky: -2,268=-2,268 [D] vpusti: -3,1416*0,55*0,55/4*(8,5+0,47*7)=-2,801 [E] Celkem: A+B+C+D+E=62,717 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	62,717		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	3/101	Doplnění odvodnění v km 0,605 26,88=26,880 [A]		26,880		
				aktuální množství	89,597		
23	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ frakce 0-8 mm, vč. ztrátého a zhutnění dn 200: 34,69*1,15*0,5=19,947 [A] Odpočet trub: -3,1416*0,2*0,2/4*34,69=-1,090 [B] Celkem: A+B=18,857 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů	M3	18,857		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
	ZBV:						
	2/101		Doplnění drenáže ve staničení km 0,845 - km 0,992 11,76-(3,14*0,075*0,075*147)=9,164 [A]		9,164		
	3/101		Doplnění odvodnění v km 0,605 8,54=8,540 [A]		8,540		
				aktuální množství	36,561		
24	17980		NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dle situace a VPŘ plocha řezu úpravy 2,9=2,900 [A] délka úpravy délky úseků 50+44+13+15+108=230,000 [B] (a*b)*1,10=733,700 [C] včetně krajních klínů a nájezdu Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy	M3	733,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje armovací síť - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje armovací síť				
25	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I dle situace a VPŘ v ploše pláně konstrukce A v ploše skladby A $(90+2180+1615+2155)*1,35=8\,154,000$ [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu v ploše lokálních sanací šířka na parapláni $2,0=2,000$ [B] délka sanací 20% délky úseku oboustranně $1080*2*0,20=432,000$ [C] $b*c*1,30=1\,123,200$ [D] včetně přesahů a šikmých částí $a+d=9\,277,200$ [E] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	9 277,200		
26	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU zpětné rozprostření ornice v prostorech dotčených stavbou využit materiál z reprofilace svahů a příkopů dle situace $117,059+348,539+0,000+292,422+144,648+5,241+29,208+136,408+14,345+32,974+28,792+196,046+10,255+4,377+4,068+60,744+56,102+10,045+74,757+39,997+27,736+64,640+30,243+32,167+18,680+18,541+7,522+9,928+19,196+18,951+37,796+1,122+35,949+74,933+0,781+43,630+73,800+39,238+162,795+14,445+9,273+5,275+84,786+46,069+18,977+33,678+27,813+62,203+187,643+31,240=2\,845,077$ [A] $a*0,10=284,508$ [B] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	284,508		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
1		Zemní práce					
2		Základy					
27	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) drenáž za rubem říms pro svodidla dle VPŘ plocha v řezu $0,40 \times 0,40 - 3,1415 \times 0,15 \times 0,15 \times 0,25 = 0,142$ [A] délka říms $20 + 56 = 76,000$ [B] $(a \times b) \times 1,20 = 12,950$ [C] včetně odstupňování Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	12,950		
28	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE separační geotextilie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, průtažnost > 10 % dle TP 97 dle situace a VPŘ v ploše lokálních sanací šířka na parapláni $2,0 = 2,000$ [B] délka sanací 20% délky úseku oboustranně $1080 \times 2 \times 0,20 = 432,000$ [C] $b \times c \times 1,30 = 1\,123,200$ [D] včetně přesahů a šikmých částí Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	1 123,200		
ZBV:		1/101	Změna konstrukce vozovky Plocha, včetně rozšíření - původní množství $7731,2 - 1\,123 = 6\,608,200$ [A]		6 608,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		7 731,400		
29	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA vrstvy pro sanaci AZ - směs ŠD 0-45 (60%) a Rmat (40%) v ploše lokálních sanací šířka na parapláni 2,0=2,000 [B] délka sanací 20% délky úseku oboustranně 1080*2*0,20=432,000 [C] b*c*1,30=1 123,200 [D] včetně přesahů a šikmých částí tloušťka sanací 0,50=0,500 [E] d*e=561,600 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	561,600		
30	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE ochrana izolace na rubu dle situace a VPŘ délka na řezu 1,80=1,800 [A] délka říms 20+56=76,000 [B] (a*b)*1,15=157,320 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	157,320		
31	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M úprava pláně komunikace hydraulickými pojivy - předpoklad do hl. 300 mm zlepšení pláně na základě provedených zkoušek po odsouhlasení TDS	M2	6 867,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace a VPŘ v ploše skladby A $(90+2180+1615+2155)*1,28=7\,731,200$ [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu odečet plochy sanací $2,0*1080*2*0,20=864,000$ [B] a-b=6 867,200 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace				
	ZBV:	1/101	Změna konstrukce vozovky -6867,2=-6 867,200 [A]		-6 867,200		
			aktuální množství		0,000		
32	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% úprava pláně komunikace hydraulickými pojivy - předpoklad do hl. 300 mm zlepšení pláně na základě provedených zkoušek po odsouhlasení TDS dle situace a VPŘ v ploše skladby A $(90+2180+1615+2155)*1,28=7\,731,200$ [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu předpoklad do 4% - základní 2% v pol. 215663 odečet plochy sanací $2,0*1080*2*0,20=864,000$ [B] a-b=6 867,200 [C] c*4=27 468,800 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2% druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace	M2	27 468,800		
	ZBV:	1/101	Změna konstrukce vozovky -27468,8=-27 468,800 [A]		-27 468,800		
			aktuální množství		0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU MP TR 108x8, délka kořene min. 2,0m dle situace a VPŘ délka pilot v řezu 4,50+4,50=9,000 [A] délka říms 20+56=76,000 [B] (a*b)=684,000 [C] Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a inje nich hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrtvy (uvedou se v položce 261 nebo 266).	M	684,000		
34	24768		OBSYP STUDNY TĚSNÍCÍ ZE ZEMIN obnova jílového těsnění kolem objektu Tomkovy studny se strany komunikace podél komunikace 8,0*1,0*0,5=4,000 [A] kolmo na komunikaci 3,0*1,0*0,5=1,500 [B] zatěsnění příčného přechodu mezi studnou a OP zdí vyústění stoky C 9,0*1,0*0,5=4,500 [C] a+b+c=10,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného materiálu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný jíl	M3	10,000		
35	26123		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM vrtvy pro MP - ve vrstvách hlín, jílu a štěrků - včetně případného hluchého vrtání dle situace a VPŘ délka vrtů v řezu 4,50+4,50=9,000 [A] délka říms 20+56=76,000 [B] (a*b)*0,70=478,800 [C] předpoklad 70% délky vrtu v třídě II Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	478,800		
36	26143		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM	M	205,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vrty pro MP - v horninách třídy IV dle situace a VPŘ délka vrtů v řezu 4,50+4,50=9,000 [A] délka říms 20+56=76,000 [B] (a*b)*0,30=205,200 [C] předpoklad 30% délky vrtu v třídě IV Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
37	289972		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN stabilizace rozšiřovaných svahů pro krajnice - svahové stupně vyztuženou zeminou vyztužení z dvojosé geomříže z PP, velikost oka 40x40, pevnost v tahu min. 20 kN/m pro svahy 1:1 - 1:1,5 dle situace a VPŘ rozvinutá délka na řezu (5,0+3,50)=8,500 [A] délky úseků 50+44+13+15+108=230,000 [B] (a*b)*1,20=2 346,000 [C] včetně přesahů a zakotvení Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	2 346,000		
2			Základy				
3			Svislé konstrukce				
38	311325		ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37	M3	91,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podpůrné konstrukce pod římsy se svodidly				
			dle situace a VPŘ				
			plocha řezu 1,2=1,200 [A]				
			délka říms 20+56=76,000 [B]				
			a*b=91,200 [C]				
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
39	311365		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	10,944		
			91,2*0,120=10,944 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
40	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	22,800		
		Technická specifikace:	dle situace a VPŘ plocha řezu 0,30=0,300 [A] délka říms 20+56=76,000 [B] a*b=22,800 [C] položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
41	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 22,8*0,180=4,104 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	4,104		
42	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC lokální opravy stávajících zdí a podezdívek - nový materiál vyústění stoky u Tomkovy studny 2=2,000 [A]	M3	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36610a	III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace,I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt:	E1	I. ETAPA
Rozpočet:	SO 101	Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.				
43	333215		PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	4,000		
			lokální přezdění kamenného zdiva - využití stávajícího materiálu				
			vyústění stoky C u Tomkovy studny 4=4,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.				
3			Svislé konstrukce				

4

Vodorovné konstrukce

44	451312	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 21,888 podkladní beton pod zed' s římsou pro svodidla dle situace a VPŘ plocha řezu 1,6*0,15=0,240 [A] délka říms 20+56=76,000 [B] (a*b)*1,20=21,888 [C] včetně vyrovnávek a stupňů Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
----	--------	---	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36610a	III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace,I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt:	E1	I. ETAPA
Rozpočet:	SO 101	Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
45	451312	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní desky pod uliční vpusti dle dokumentace: 1,8*1,8*0,1*7=2,268 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	2,268		
ZBV:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		3/101	Doplnění odvodnění v km 0,605 0,324=0,324 [A]		0,324		
			aktuální množství		2,592		
46	451523		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 zásyp za rubem římsy pro svodidla dle situace a VPŘ plocha řezu 0,9=0,900 [A] délka říms 20+56=76,000 [B] (a*b)*1,10=75,240 [C] včetně krajních klínů a nájezdu Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	75,240		
47	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby dn 200: 34,69*1,15*0,1=3,989 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	3,989		
	ZBV:						
		3/101	Doplnění odvodnění v km 0,605 3,75=3,750 [A]		3,750		
			aktuální množství		7,739		
4	Vodorovné konstrukce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ochranná vrstva ŠDA 0-32 dle situace a VPŘ v ploše skladby A $(90+2180+1615+2155)*1,28=7\,731,200$ [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu konstantní tloušťka 250 mm $a*0,250=1\,932,800$ [B] na vyrovnavky a lokální úpravy 10% $b*0,10=193,280$ [C] $b+c=2\,126,080$ [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	2 126,080		
49	56430		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	0,000		
ZBV:		1/101	Změna konstrukce vozovky Plocha vynásobená tloušťkou vrstvy $7731*0,3=2\,319,300$ [A]		2 319,300		
aktuální množství					2 319,300		
49	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM R-mat 40 RA 0/32	M2	899,971		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královhradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v ceně zohlednit možnost využití původního materiálu dle situace a VPŘ vlevo $14,146+7,793+53,444+39,714+60,413+28,707+27,521+7,307+79,363+3,365+27,117+27,930=376,820$ [A] vpravo $82,333+26,667+23,416+3,229+0,573+9,577+9,006+14,717+25,266+21,198+33,551+2,672+5,495+108,531+17,123+19,439+46,583+73,775=523,151$ [B] a+b=899,971 [C] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
50	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 1kg/m2 po vyštěpení pod ACP 6523=6 523,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	6 523,000		
51	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,5 kg/m2 po vyštěpení pod ACO 6155+ pod ACL 6396=12 551,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	12 551,000		
52	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM obrus ACO 11 50/70	M2	6 155,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace a VPŘ v ploše komunikace A $90+2180+1615+2155=6\,040,000$ [A] na mostech konstrukce C $55+60=115,000$ [B] $a+b=6\,155,000$ [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
53	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ložní vrstva ACL 16 + PMB 25/55-60 dle situace a VPŘ v ploše komunikace A $(90+2180+1615+2155)*1,04=6\,281,600$ [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu na mostech konstrukce C $55+60=115,000$ [B] $a+b=6\,396,600$ [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 396,600		
54	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S podkladní vrstva ACP 16+ 50/70 dle situace a VPŘ v ploše komunikace A $(90+2180+1615+2155)*1,08=6\,523,200$ [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu konstantní tloušťka 50mm $a*0,05=326,160$ [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M3	326,160		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
55	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC přechodové rampy u říms - kostky malé 100x100 do betonu a vyspárované MC dle situace 4*1,50=6,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6,000		
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
56	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr odrazné části římsy dle situace a VPŘ délka na řezu 0,150+0,150=0,300 [A] délka říms 20+56=76,000 [B] (a*b)*1,15=26,220 [C] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	26,220		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
57	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM plná část potrubí za ruby zdí k napojení do vpustí nebo vystění 4*5=20,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	20,000		
58	87434A		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM trouby PVC dn 200, SN 16 - vč.tvarovek, šachtových vložek, montáže dle dokumentace - přípojky "UV-1" až "UV-7": 34,69=34,690 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav	M	34,690		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	ZBV:	3/101	Doplnění odvodnění v km 0,605 75=75,000 [A]		75,000		
				aktuální množství	109,690		
59	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH drenážní potrubí za rubem dle VPŘ na délku říms 20+56=76,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	76,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
	ZBV:						
	2/101		Doplnění drenáže ve staničení km 0,845 - km 0,992 147=147,000 [A]		147,000		
					aktuální množství	223,000	
60	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM příčné rezervní chráničky v místě příčných přechodů kanalizace - přesné umístění dle dispozic samosprávy dle situace 8*10=80,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách	M	80,000		
78	89433		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 200MM Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci	KUS	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
 Objekt: E1 I. ETAPA
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce				
	ZBV:						
	2/101		Doplnění drenáže ve staničení km 0,845 - km 0,992		1,000		
				aktuální množství	1,000		
61	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000		
		Technická specifikace:	dle PD: 7=7,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace,I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt:	E1 I. ETAPA
Rozpočet:	SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí	- předepsané podkladní konstrukce				
			ZBV:				
			3/101	Doplnění odvodnění v km 0,605 l=1,000 [A]		1,000	
			aktuální množství		8,000		

9

Ostatní konstrukce a práce

62	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	282,000
dle situace km 0,005-0,043 38+ km 0,046-0,118 72-20+ odečet zábradelního svodidla km 0,176-0,245 69+ km 0,305-0,325 20+ náběhy mostu ev.č. 3041-1 4*10+ náběhy mostu ev.č. 3041-2 4*10+ km 0,976-1,050 82-59 odečet zábr. svodidla=282,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapaštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
63	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	76,000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zábradelní svodidlo se svislou výplní dle situace a VPŘ na římsy zdí km 0,055-0,075 20+ km 0,994-1,050 56=76,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
64	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD betonové zesílené palisády pr. 20cm délka 1200 mm - barva šedá dle situace v km 0,120 13,7*0,20*1,20=3,288 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M3	3,288		
65	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrkou - standardní dle situace náběhy a přechody u říms 2*2*(3+2+2)=28,000 [A] silniční obruby 23,654+53,377+155,475+21,785+15,806+23,839+87,165+13,076+41,251+51,601+155,187+77,825=720,041 [B] a+b=748,041 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	748,041		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrrou - nájezdové a přechodové dle situace 6,681+3,100+3,110+18,667+40,0=71,558 [A] včetně rezervy na zajištění u sjezdů 10*2=20,000 [B] a+b=91,558 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	91,558		
67	917224	c	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonové silniční obruby výšky 300 mm do betonového lože s boční opěrrou - pro nástupišť dle situace a VPŘ 15+15=30,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	30,000		
68	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání krytu v místě napojení stavby dle situace příčné spáry napojení 5,5=5,500 [A] začátek úseku v SO121 Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	5,500		
69	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2	M	674,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konec úseku 5,50=5,500 [A] začátek úseku v SO121 napojení na římsy mostu a příčné spáry na mostě ev.č. 3041-1 11,5+12,5+2*7,0=38,000 [B] napojení na římsy mostu a příčné spáry na mostě ev.č. 3041-2 13,0+13,0+2*6,5=39,000 [C] podélné spáry u říms pro svodidla 20+56=76,000 [D] podélné spáry u rigolů rigoly 0,75m 22+54+159+35+33+37+15+51+12=418,000 [E] rigoly 0,50m 98=98,000 [F] a+b+c+d+e+f=674,500 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
70	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM km 0,792-0,810 18+ úprava napojení na stávající stavy 25=43,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	43,000		
	ZBV:	3/101	Doplnění odvodnění v km 0,605 6=6,000 [A]		6,000		
				aktuální množství	49,000		
71	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM rigol z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4	M2	398,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královohradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace a VPŘ rigoly 0,75m 22+54+159+35+33+37+15+51+12=418,000 [A] rigoly 0,50m 98=98,000 [B] (a*0,75+b*0,50)*1,10=398,750 [C] včetně rezervy na dodláždění v místech napojení vpustí apod. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
72	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) dlážděné odvodňovací skluzy u říms a vyústění dešťové kanalizace - plocha do 5m2 - opevnění kamenem tl. 200mm do beton lože min. 150mm dle situace 4=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	KUS	4,000		
73	93641		LAPAČ SPLAVENIN kompletní lapač splavenin včetně výztuže, tvarovek a mříže a jejího zajištění včetně odkopu, opevnění nátoky, záhozu a stabilizačního prahu dle výkresu D.1.1.2.3.02 LS1 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	KUS	1,000		
74	965821		DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU Odranění stávajících mezníků včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku dle situace 16=16,000 [A] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce	KUS	16,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
75	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU bourání ve výkopech pro kanalizaci: 7=7,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	7,000		
76	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	2,000		
77	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ odhad stávajících trub - beton DN 200	M	33,940		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36610a III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)
Objekt: E1 I. ETAPA
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bourání st.trub v rozsahu výkopů kanalizace 6,23+7,71=13,940 [A] bourání ve výkopech komunikace, příkopů 20=20,000 [B] a+b=33,940 [C] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		33 465 119,48 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	33 465 119,48 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	33 465 119,48 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 7 522 598,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 882 091,84 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 108 726,88 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 7 631 325,57 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 882 091,84 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	8 513 417,41 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	25,44 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	33 465 119,48 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 7 631 325,57 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 882 091,84 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	6 749 233,73 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	20,17 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 108 726,88 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	108 726,88 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	33 465 119,48 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	40 105 626,33 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	40 214 353,21 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	40 214 353,21 Kč bez DPH

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a: