



**Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68**

Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové: IČO 62690281. č.ú. 3336511/0710 ČNB
Hradec Králové tel: 495 535 386. fax: 495 535 400. e-mail: kancelar@sosovet.cz

SMLOUVA O DÍLO

ZHOTOVENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, REALIZACE STAVBY

Na akci: „Oprava havarijního stavu podhledu v tělocvičně“

1.Smluvní strany

Objednatel:	Střední odborná škola veterinární Hradec Králové
Se sídlem:	Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Zastoupena:	Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy
Ve věcech stavby pověřena:	Monika Novotná
IČO:	62690281. Nejsme plátcí DPH.
Bank. spoj.:	Česká národní banka Hradec Králové,
Číslo účtu:	3336511 / 0710
Telefon:	606 373 711 / 495 535 386
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:	Monika Novotná
Email:	kancelar@sosvet.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	ERAMONT s.r.o.
Se sídlem:	Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové
Zastoupena:	Pavel Struhař, jednatelem ředitelem společnosti
IČ:	26001381
DIČ:	CZ26001381
Bankovní spojení:	ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu:	187 934 267 / 0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:	Pavel Struhař
Telefon:	602 411 914
Email:	struhar@eramont.cz

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla – realizace stavby

„Oprava havarijního stavu podhledu v tělocvičně“

Tento název stavby musí být přesně uveden na všech dokladech týkajících se stavby a fakturace.

2.2. Rozsah stavebních prací je specifikován výkazem výměr.

2.3. Stavební práce budou probíhat v době provozu školy.

2.4. Součástí předmětu díla je provedení všech nezbytných zkoušek, revizí apod., předložení všech dokladů nezbytných pro posouzení kvality materiálů a prací (certifikáty, materiálové listy, prohlášení o shodě, protokoly o provedení předepsaných měření, zkoušek apod.) a podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby.

2.5. Zhotovitel obstará na vlastní náklady plán BOZP (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) ve struktuře NV 591/2006 Sb. Tento plán projedná v konceptu s objednatelem a dokončí a předá objednateli před zahájením prací. V případě práce za souběžného provozu školy zhotovitel projedná s objednatelem technologický postup před zahájením prací.

2.6. Místem plnění je tělocvična školy – Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové – Kukleny, Pražská třída 68/18, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, ve správě objednatele.

2.7. Objednatel je oprávněn požadovat případné další práce nad rámec předmětu této smlouvy. Toto bude oběma stranami projednáno a případně řešeno dodatkem k této smlouvě.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit, případně ukončit plnění zakázky v jejím průběhu v návaznosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

3. Čas plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo – realizuje stavbu uvedenou v čl. 2.1. této smlouvy za podmínek ve smlouvě uvedených v těchto termínech:

Zahájení: 11.10.2022

Dokončení: 11.12.2022

3.2. Splněním zhotovení díla se rozumí jeho úplné dokončení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dalších příslušných dokladů a vyklizení staveniště.

3.3. Úplné vyklizení staveniště provede zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů po úplném dokončení, předání a převzetí stavby.

4.Cena

4.1. Cena v českých korunách za provedení díla dle čl. 2 této smlouvy činí:

Cena bez DPH 2 593 628,30 Kč

DPH 544 661,94 Kč

Celková cena s DPH 3 138 290,24 Kč

4.2. Dohodnutá cena je konečná, nejvýše přípustná po celou dobu realizace.

4.3. V uvedené ceně jsou obsaženy veškeré náklady zhotovitele související s řádnou a včasnou realizací díla v podmínkách konkrétního staveniště, souvisejícího provozu, dalších okolních vlivů a povinných činností dle obecně závazných předpisů. Smluvní cena je dohodnutá na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.9.2022

4.4. Celkovou smluvní cenu za dílo dle odstavce 4.1. lze měnit pouze v případě, že bude dohodnuto a prováděno jiné množství nebo druh měrných jednotek prací, než je uvedeno ve výkazu výměr smluvního rozpočtu. Tyto změny prací budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v nabídkovém (smluvním) rozpočtu jako přípočty a odpočty ceny díla. Pokud se bude jednat o práce, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, budou použity jednotkové ceny ÚRS Praha platné v době provádění.

4.5. Zvýšení ceny za dílo lze dohodnout výhradně písemnou formou – dodatkem ke smlouvě.

4.6. Práce, které nebudou prováděny, nebudou fakturovány.

4.7. K ceně bez daně z přidané hodnoty bude účtována DPH podle zákona v době realizace.

5. Platební podmínky

5.1. Finanční zálohy nebudou poskytnuty.

5.2. Zhotovitel bude fakturovat po předání zhotoveného díla. Faktury budou mít formu daňového dokladu, přílohou faktury bude soupis provedených a oceněných prací a

dodávek. Splatnost faktur je dohodnuta na 21 dní. Na fakturách a všech souvisejících dokladech musí být uveden přesný název stavební akce dle čl. 2.1.

„Oprava havarijního stavu podhledu v tělocvičně“

6.Staveniště

- 6.1.Zhotovitel staveniště zná a prohlédl si jej. Ztížené podmínky provádění stavby jsou oceněny.

7.Záruka

- 7.1.Záruční lhůta na provedené dílo je dohodnuta 60 měsíců.
- 7.2. Záruční lhůta započne běžet prvního dne měsíce následujícího po písemném předání díla objednateli.

8.Ostatní ujednání

- 8.1.Zhotovitel provede dílo kvalitně dle platných závazných i nezávazných technických norem a technologických předpisů vztahujících se na předmět díla. Tyto technologické předpisy předloží zhotovitel na vyžádání objednateli kdykoliv.
- 8.2.Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby minimálně tři pracovní dny předem. Zhotovitel oznámí písemně objednateli konání zkoušek technických zařízení i částí konstrukcí, které mají být zakryty, minimálně dva pracovní dny před konáním zkoušek nebo zakrytím konstrukcí.
- 8.3.Objednatel se zavazuje převzít dokončenou stavbu i před datem dokončení dle této smlouvy.
- 8.4.O předání díla bude vyhotoven protokol, který připraví zhotovitel. V protokolu bude zhodnocena jakost provedených prací, výsledky povinných a dohodnutých zkoušek. Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.
- 8.5.Za všechny škody a ztráty, vzniklé v důsledku provádění stavby zodpovídá zhotovitel, který je povinen hradit případně vzniklou škodu.
Zhotovitel je pojištěn pro rizika související s realizací díla pojistnou smlouvou č. 4280011073 u Generali Česká pojišťovna.

9.Majetkové sankce

- 9.1.Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle čl. 3.1. je dohodnut ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení.
- 9.2.Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.3. je dohodnuta ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. V ostatních případech platí Občanský zákoník.

10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Zhotovitel obdrží jeden tiskopis a objednatel obdrží po dvou stejnopisech.

10.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

10.3.1. Výkaz výměr

10.3.2. Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 25.9.2022

10.3.3. Zajištění staveniště a provozní podmínky stavby

10.4. Dodatky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou a jako dodatek či změna smlouvy jasně označeny.

10.5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že a tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.

V Hradci Králové 11.10.2022

Za objednatele:

**Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68**
Pražská třída 68/18
500 04 Hradec Králové




Ing. Bc. Hana Rubáčková
ředitelka školy

V Hradci Králové dne 11.10.2022

Za zhotovitele:

ERAMONT s.r.o.

Balbínova 1091
500 03 Hradec Králové
IČO 260 01 381 DIČ CZ2601381
(1)



Pavel Struhař
jednatel a ředitel společnosti

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		142 279,79
Montáž - práce		31 718,57
Mezisoučet 1	0,00	173 998,36
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		10 439,90
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	184 438,26
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		184 438,26
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		184 438,26
Základ a hodnota DPH 21%	184 438,00	38 732,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		223 170,00

Název
Elektromontáže
Demontáže
SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ HALOGENIDOVÉ
400W
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x2,5 mm2
Demontáže - celkem
PODHLADOVÉ SVÍTIDLO S VYZTUŽENOU MŘÍŽKOU
SPORT 2185lm, 190W, IP20, M600, 595x1195x85mm, IK10, 4000K, 11kg
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ
8110, 117x117x42
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-112 2x1-2,5mm2
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x2,5 mm2
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY
Uprava stavajících zařízení
Napojení na stavající zařízení
Příprava ke komplexní zkoušce
Zabezpečení pracoviště
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE
S ostatními profesemi
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizní technik
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem
Pozn.:
Rozpočet je zpracován výhradně dle dodaného výkazu výměr
V rozpočtu jsou uvedena a oceněna svítidla pro osazení do standardního rozměru podhledového rastru (často jsou tato svítidla objednávana do podhledu Ecophon Super G Plus, který vyžaduje menší atypické rozměry)

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ks	16,00	0,00	0,00	160,00	2 560,00	160,00	2 560,00
m	225,00	0,00	0,00	12,07	2 716,56	12,07	2 716,56
					5 276,56		5 276,56
ks	20,00	6 665,40	133 308,00	280,00	5 600,00	6 945,40	138 908,00
ks	6,00	115,80	694,80	80,00	480,00	195,80	1 174,80
ks	18,00	2,80	50,33	5,60	100,80	8,40	151,13
m	172,00	23,74	4 082,59	24,08	4 141,21	47,81	8 223,80
hod	5,00	0,00	0,00	480,00	2 400,00	480,00	2 400,00
hod	6,00	0,00	0,00	480,00	2 880,00	480,00	2 880,00
hod	1,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
hod	5,00	0,00	0,00	480,00	2 400,00	480,00	2 400,00
hod	2,00	0,00	0,00	480,00	960,00	480,00	960,00
hod	10,00	0,00	0,00	700,00	7 000,00	700,00	7 000,00
			4 144,07				4 144,07
			142 279,79		31 718,57		173 998,36

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Oprava havarijního stavu podhledu
Projekt	Střední odborná škola veterinární, HK - Kukleny
Investor	Střední odborná škola veterinární
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Jan Černý
Kontroloval	Pavel Struhař
Datum	20.9.2022
Zpracovatel	Eramont s.r.o. Balbínova 1091, Hradec Králové
CÚ	09/2022
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

REKAPITULACE STAVBY

Kód: vet_tel_podhled

Stavba: Tělocvična - Oprava havarijního stavu podhledu

KSO: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární

CC-CZ: Datum: 25.09.2022

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: ERAMONT s.r.o.

IČ: 26001381
DIČ: CZ26001381

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 593 628,30
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 593 628,30	Výše daně 544 661,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 138 290,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: vet_tel_podhled

Stavba: Tělocvična - Oprava havarijního stavu podhledu

Místo: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární

Datum: 25.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ERAMONT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 593 628,30	3 138 290,24
stav	Soupis předpokládaných prací	2 593 628,30	3 138 290,24

SEZNAM FIGUR

Kód: vet_tel_podhled

Stavba: Tělocvična - Oprava havarijního stavu podhledu

Datum: 25.09.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
stav	Soupis předpokládaných prací		
a1			540,000
a1	540		540,000
Použití figury:			
714120801	Demontáž akustických minerálních podstropních zavěšených panelů	m2	540,000
71412100	Montáž podstropních narazuvzdorných akustických panelů tridy 1A zavěšených na viditelný rošt	m2	540,000
762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	540,000
7625911	Montáž dočasného zakrytí stávající podlahy deskami volně kladenými jako ochrana před poškozením stavebními pracemi	m2	540,000
943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	3 915,000
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	540,000
590361	panel akustický sportovních hal zapuštěný závěsný rošt, barvená hrana, bílá 085, tl 40mm	m2	567,000
607262	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm	m2	561,600
a2			3 915,000
a2	a1*7,25		3 915,000
Použití figury:			
943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	3 915,000
943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	117 450,000
943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	3 915,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tělocvična - Oprava havarijního stavu podhledu

Objekt:

stav - Soupis předpokládaných prací

KSO:

Místo: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 25.09.2022

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ERAMONT s.r.o.

IČ:

26001381

DIČ:

CZ26001381

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 593 628,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 593 628,30	21,00%	544 661,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 138 290,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tělocvična - Oprava havarijního stavu podhledu

Objekt:

stav - Soupis předpokládaných prací

Místo:

Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární

Datum:

25.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ERAMONT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 593 628,30

HSV - Práce a dodávky HSV	266 316,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	204 615,00
997 - Přesun sutě	61 701,70
PSV - Práce a dodávky PSV	2 297 311,60
714 - Akustická a protiotřesová opatření	1 946 835,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	184 438,00
762 - Konstrukce tesařské	166 038,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tělocvična - Oprava havarijního stavu podhledu

Objekt:

stav - Soupis předpokládaných prací

Místo:

Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární

Datum:

25.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ERAMONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 593 628,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV	266 316,70
---	-----	---------------------	------------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	204 615,00
---	---	-------------------------------------	------------

1	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	3 915,000	21,00	82 215,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m², výšky do 10 m

VV a2 a1*7,25 3 915,000

2	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	117 450,000	0,50	58 725,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------------	------	-----------	----------------

PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

VV a2*30 117 450,000

3	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	3 915,000	5,00	19 575,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

PP Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m², výšky do 10 m

VV a2 3 915,000

4	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	540,000	25,00	13 500,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

VV a1 540,000

5	K	9539501	DMTŽ a zpětná MTŽ dělicí roletové stěny - dle skut	kč	1,000	21 600,00	21 600,00	
---	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PP DMTŽ a zpětná MTŽ dělicí roletové stěny - dle skut

6	K	9539502	Stavební výpomoc profesím - dle skut	hr	20,000	450,00	9 000,00	
---	---	---------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------	--

PP Stavební výpomoc profesím - dle skut

D	997	Přesun sutě	61 701,70
---	-----	-------------	-----------

7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	19,391	1 793,00	34 768,06	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,391	356,00	6 903,20	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	271,474	15,60	4 234,99	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 19,391*14 'Přepočtené koeficientem množství 271,474

10	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	3,191	4 950,00	15 795,45	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

D	PSV	Práce a dodávky PSV	2 297 311,60
---	-----	---------------------	--------------

D	714	Akustická a protiotřesová opatření	1 946 835,00
---	-----	------------------------------------	--------------

11	K	714120801	Demontáž akustických minerálních podstropních zavěšených panelů	m2	540,000	220,00	118 800,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Demontáž akustických minerálních panelů podstropních zavěšených

P Poznámka k položce:
v ceně započtena demontáž nosné konstrukce a panelů - dle skut
540

VV a1 540,000

12	K	71412100	Montáž podstropních nárazuvzdorných akustických panelů třídy 1A zavěšených na viditelný rošt	m2	540,000	1 771,00	956 340,00	
----	---	----------	--	----	---------	----------	------------	--

PP Montáž akustických minerálních panelů podstropních nárazuvzdorných zavěšených na viditelný rošt odolnosti proti nárazu třídy 1A

P Poznámka k položce:
dle nabídky

VV a1 540,000

13	M	590361	panel akustický sportovních hal zapuštěný závěsný rošt, barvená hrana, bílá 085, tl 40mm	m2	567,000	1 496,00	848 232,00	
----	---	--------	--	----	---------	----------	------------	--

PP panel akustický sportovních hal zapuštěný závěsný rošt, barvená hrana, bílá 085, tl 40mm

P Poznámka k položce:
vel 1200x600x40mm, tř. nárazuvzdornosti 1A

VV a1*1,05 567,000

14	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	7,110	3 300,00	23 463,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				184 438,00	
15	K	741102	Elektroinstalace dle samostatné PD a dle VD	kč	1,000	184 438,00	184 438,00	
	PP		Elektroinstalace dle samostatné PD a dle VD					
	P		Poznámka k položce:					
D		762	Konstrukce tesařské				166 038,60	
16	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	540,000	20,00	10 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů					
	VV		a1		540,000			
17	K	7625911	Montáž dočasného zakrytí stávající podlahy deskami volně kladenými jako ochrana před poškozením stavebními pracemi	m2	540,000	53,00	28 620,00	
	PP		Montáž dočasného zakrytí stávající podlahy deskami volně kladenými jako ochrana před poškozením stavebními pracemi					
	VV		a1		540,000			
18	M	607262	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm	m2	561,600	205,00	115 128,00	
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		předpoklad dvojnásobná obrátkovost použití a1*1,04		561,600			
19	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,482	3 300,00	11 490,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00	
20	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zařízení staveniště					
D		VRN7	Provozní vlivy				15 000,00	
21	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provozní vlivy					