

DODATEK č. 1

uzavřený dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku, ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek, Teplice nad Metují na zvláštní režim“, uzavřená dne 18.8.2013.

Smluvní strany:

Objednatel: Královéhradecký kraj

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

Bankovní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 35-03456500287/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Lubomír Franc, hejtman

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pitřman

Tel.: 495 817 463; 737 950 750

E-mail: spitrman@kr-kralovehradecky.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Sídlo: Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové

IČ: 422 28 468

DIČ: CZ42228468

Bankovní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 50001511/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Kulda, jednatel

Tel.: 495716110

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Cendelín

Tel.: 495716112

e-mail: cendelin@stakohk.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět dodatku:

Předmětem dodatku je úprava smluvní ceny, na základě nutnosti provedení dodatečných prací a víceprací zjištěných při realizaci akce. Celková hodnota takto zjištěných prací, vyčíslených ve změnových listech č. 1 – 13, které jsou přílohami dodatku č. 1, o kterou se navyšuje cena

díla je 1.483.809,76 Kč vč. DPH. Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 5. SoD - Cena díla, takto.

Cena díla:

5.1.1 OP zní: Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. Smlouvy o dílo se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně ve výši

Cena ze smlouvy o dílo

Cena bez DPH	28 972 705,00 Kč
Výše DPH 15 %	4 168 313,00 Kč
Výše DPH 21 %	248 630,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	33 389 648,00 Kč

Zvýšení ceny bez DPH o částku

Výše DPH 15 %	1 290 269,35 Kč
Výše DPH 21 %	193 540,40 Kč
CELKOVÉ ZVÝŠENÍ CENY vč. DPH	1 483 809,75 Kč

Cena včetně zvýšení bez DPH

Výše DPH 15 %	30 262 974,35 Kč
Výše DPH 21 %	4 361 853,40 Kč
	248 630,00 Kč

CELKOVÁ CENA PO ZVÝŠENÍ vč. DPH 34 873 457,75 Kč

Ostatní ustanovení:

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Dodatek bude vyhotoven v pěti výtiscích s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Dodatek byl schválen usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/4/227/2014 ze dne 24.2.2014.

V Hradci Králové dne - 7 -03- 2014

V Hradci Králové dne - 7 -03- 2014

Ing. Petr Kulda – jednatel
STAKO spol. s r.o.

Bc. Lubomír Franc – hejtman
Královéhradecký kraj

STAKO
společnost s ručením omezeným
Dělnická 742, 500 04 Hradec Králové
IČ: 48226466 • DIČ: CZ48226466

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

Přílohy:

- č.1 – Rekapitulace objektů stavby – změnových listů
- č.2 - Změnový list č. 1 – založení objektu SO.02
- č.3 - Změnový list č. 2 – vybourání ŽLB stropů u strojovny výtahu SO.01
- č.4 - Změnový list č. 3 – změna rozvodu ZTI a ÚT SO.01
- č.5 - Změnový list č. 4 – změna krytiny SO.01
- č.6 - Změnový list č. 5 – změna v místnosti 1.08, SO.01
- č.7 - Změnový list č. 6 – hydroizolace v1. np. SO.01
- č.8 - Změnový list č. 7 – sanace, hydroizolace II etapa so.01
- č.9 - Změnový list č. 8 – vybourání dřevostěpkových podlah 2.np. SO.01
- č.10 - Změnový list č. 9 – elektrický kabel pro provoz stávající kuchyně SO.01
- č.11 - Změnový list č. 10 – úprava podlah ve 2. np. sociální zařízení SO.01
- č.12 - Změnový list č. 11 – sádkartonové konstrukce 3. np. SO.01
- č.13 - Změnový list č. 12 – tesařské konstrukce – krov SO.01
- č.14 - Změnový list č. 13 – nosná podlaha ve 3. np. SO.01

Rekapitulace objektů stavby

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce domova Dolní Zámek Teplice nad Metují

Objednatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

STAKO společnost s ručením omezeným

Datum:

Projektant:

BSS

Zpracoval:

Jiří Havelka

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
	Dodatek č. 1 SO01, SO02				
1	Změna č. 1 - založení objektu SO 02	81 040,90			
2	Změna č. 2 - vybourání ŽLB stropů u strojovny výtahu	39 529,20			
3	Změna č. 3 - změny v ZT na žádost investora	109 866,00			
4	Změna č. 4 - změna krytiny	-45 480,00			
5	Změna č. 5 - změny v m. č. 1.08	9 455,10			
6	Změna č. 6 - hydroizolace v 1 NP	787 874,95			
7	Změna č. 7 - sanace II. etapa	169 191,23			
8	Změna č. 8 - vybourání dřevostěpkových podlah	22 730,50			
9	Změna č. 9 - el. kabel pro propojení stávající kuchyně	20 006,00			
10	Změna č. 10 - úprava podlah 2. NP - soc. zařízení	86 815,32			
11	Změna č. 11 - SDK konstrukce 3. NP	118 180,27			
12	Změna č. 12 - tesářské konstrukce - krov	-47 314,83			
13	Změna č. 13 - nosná podlaha 3.NP	-74 400,23			

Stavební objekty celkem

1 277 494,41

NUS

12 774,94

CELKEM bez DPH

1 290 269,35

DPH 15%

193 540,40

Celkem vč. DPH

1 483 809,76

Technický list změny (TLZ) č.:**1****Datum předložení TLZ:**

27.1.2014

SoD č.:

Ze dne:

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

19.8.2013

Objekt:

SO.02

Název změny:


Založení objektu SO.02

Důvod změny:

Nepoužitelnost stávající zeminy na zpětné zásypy. Zlevnění základových pasů, změnou provedení.

Popis změny:

Při zemních pracích na zakládání objektu bylo zjištěno, že hloubená zemina je směsicí různých neřízených zavážek a že jen zlomek vyhloubené zeminy je vhodný ke zpětnému zásypu. Přispělo k tomu i deštivé podzimní počasí. Byl proto vybrán jiný vhodný materiál. Dle možností dodavatele, byl po konzultaci s TDI a projektantem změněn materiál základových pasů z bedněných monolitických pasů na pasy ze ztraceného bednění, kde došlo k úspoře.

Vyjádření projektanta realizační dokumentace:**Poznámky:****Změna má vliv do následujících profesí:**

Bez vlivu na profese.

Přílohy:

Příloha č. 1 -

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet:

Odpočty dle rozpočtu

Přípočet:

81.040,90 Kč

Celkem:

81.040,90 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim
 Objekt: Změna č. 1 - změna založení SO02

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2
 Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným
 Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Máslo Ivan
 Datum: 25.11.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

81 040,90

1 Zemní práce

954,00

1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,6*0,3*20,0	m3	3,600	90,00	324,00
2	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,600	15,00	54,00
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	25,00	90,00
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,600	55,00	198,00
5	001	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 103 % PS	m3	3,600	80,00	288,00

2 Zakládání

43 759,40

6	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním	m3	83,564	270,00	22 562,30
7	589	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	162,500	165,00	26 812,50
8	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	-37,351	2 005,00	-74 888,80
Původní výměra - ponechané monolity -59,694*1					-59,694		
Monolitická část v zemi (11,22*2+4,965+11,215+3,17*2)*0,5*0,35					7,868		
(23,245+11,22)*2*0,6*0,35					14,475		
Součet					-37,351		
9	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	-52,794	350,00	-18 477,90
10	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	-52,794	40,00	-2 111,80
11	011	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	33,720	855,00	28 830,60
(11,22*2+4,965+11,215+3,17*2)*0,75					33,720		
12	011	279113136	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	51,698	1 058,00	54 696,50
(23,245+11,22)*2*0,75					51,698		
13	R	280901001	Doprava materiálu investora	km	176,000	36,00	6 336,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

36 327,50

99 Přesuny hmot a sutí

36 327,50

14	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	302,729	120,00	36 327,50
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem

81 040,90

Technický list změny (TLZ) č.:**2****Datum předložení TLZ:**

27.1.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

Název změny:

Vybourání ŽLB stropů u strojovny výtahu

Důvod změny:

Nutnost odstranit skrytou konstrukci, pro provedení nové výtahové šachty.

Popis změny:

Po odstranění dřevěných záklopů stropu půdy a odstranění stěn staré strojovny výtahu, byla objevena původní nadezděná ŽLB deska, kterou je nutné vzhledem k nové dispozici výtahové šachty odstranit.

Vyjádření projektanta realizační dokumentace:

Souhlasím

Poznámky:**Změna má vliv do následujících profesí:**

Bez vlivu na profese.

Přílohy:

Příloha č. 2-

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet:

0,00 Kč

Přípočet:

39. 529,20 Kč

Celkem:

39 529, 20 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim
Objekt: Změna č. 2 - vybourání ŽLB desky a podezdívky v 3. NP

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2
Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným
Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Jiří Havelka
Datum: 26.11.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

39 529,20

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

39 529,20

1	013	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3 (5,6+3,9)*2*0,4*0,3	m3	2,280	300,00	684,00
2	013	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm (5,6*3,9-0,4*2,55)*0,14	m3	2,915	1 556,00	4 535,70
3	013	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm (5,6*3,9-0,4*2,55)*0,25	m3	5,205	1 316,00	6 849,80
4	R	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	22,883	190,00	4 347,80
5	R	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	45,766	25,00	1 144,20
6	R	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,883	175,00	4 004,50
7	R	979081121	Odvoz sutí na skládku ZKD 1km přes 1 km	t	457,660	10,00	4 576,60
8	R	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	22,883	195,00	4 462,20
9	R	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí ZKD 5 m přes 10 m	t	137,298	20,00	2 746,00
10	R	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,883	270,00	6 178,40

Celkem

39 529,20

Technický list změny (TLZ) č.:**3****Datum předložení TLZ:**

27.1.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

Název změny:

Změna v ZTI a UT na žádost investora

Důvod změny:

Zlepšení technických vlastností ZTI a UT.

Popis změny:

Po úplném vyklizení objektu a provedení demontážních a bouracích prací bylo rozhodnuto o změně rozvodu UT a ZTI a jejich umístění do podlah.

Vyjádření projektanta realizační dokumentace:Souhlasím **Poznámky:****Změna má vliv do následujících profesí:**

Bez vlivu na profese.

Přílohy:

Příloha č. 3

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet:

dle rozpočtu

Přípočet:

109 866,00 Kč

Celkem:

109 866,00 Kč

Zakázka:

Rekonstrukce domova Dolní zámek Teplice nad Metují - dodatek 19.11.2013

Změna č. 3	Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01 - ZTI, UT		109 866
713: Izolace tepelné		2 135
721: Vnitřní kanalizace		12 824
722: Vnitřní vodovod		13 022
725: Zařizovací předměty		537
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		50 125
734: Ústřední vytápění - armatury		5 192
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa		22 156
783: Nátěry		375
Ostatní - stavební přípomoc pro ZT, UT		3500
Celkem (bez DPH)		109 866
DPH		-
Celkem (včetně DPH)		109 866

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01 - ZTI, UT									
713: Izolace tepelné									
1.	H	1310501.022	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	- 18,0	-	- 18,0	25,00	106 366
2.	H	1310501.022	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	3,5	-	3,5	25,00	2 135
3.	H	1310501.023	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	8,0	-	8,0	28,00	- 450
4.	H	1310501.024	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	15,0	-	15,0	39,00	88
5.	H	1310501.025	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	3,5	-	3,5	44,00	224
6.	H	1310501.026	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	- 8,0	-	- 8,0	63,00	585
7.	H	1310501.026	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	23,0	-	23,0	63,00	154
8.	H	1310501.026	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	8,0	-	8,0	63,00	- 504
9.	H	1310501.079	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2,0	-	2,0	21,18	1 449
10.	H	1310501.080	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	2,0	-	2,0	21,80	504
721: Vnitřní kanalizace									
1.	SP	521Bh1010-002	Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového - DN do 100	m	35,0	-	35,0	64,00	12 824
2.	H	1310501.137	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	3,0	-	3,0	217,00	2 240
3.	H	1310501.003	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	2,0	-	2,0	323,00	651
4.	H	1310501.005	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	20,0	-	20,0	357,00	646
5.	H	1310501.146	Přívzdušňovací ventily vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,0	-	1,0	677,00	7 140
6.	H	1310501.147	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	60,0	-	60,0	16,00	677
7.	H	1310501.013	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2,0	-	2,0	127,42	960
8.	H	1310501.014	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	2,0	-	2,0	127,42	255
722: Vnitřní vodovod									
1.	SP	531Bh2010-004	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových - DN přes 25 do 40	m	50,0	-	50,0	31,70	13 022
2.	H	1310501.017	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	7,0	-	7,0	161,00	1 585
3.	H	1310501.018	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	- 18,0	-	- 18,0	195,00	1 127
4.	H	1310501.018	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	24,0	-	24,0	195,00	- 3 510
5.	H	1310501.019	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	- 8,0	-	- 8,0	232,00	4 680
6.	H	1310501.020	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	22,0	-	22,0	280,00	- 1 856
7.	H	1310501.020	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	8,0	-	8,0	280,00	6 160
8.	SP	535Xh0100-008	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem - oslání, G 5/4 "	kus	1,0	-	1,0	34,00	2 240
9.	H	1310501.166	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,0	-	1,0	335,00	34
									335

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
10.	H	1310501.028		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	35,0	—	35,0	26,00	910
11.	H	1310501.029		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	35,0	—	35,0	23,00	805
12.	H	1310501.030		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	2,0	—	2,0	127,92	256
13.	H	1310501.031		Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	2,0	—	2,0	127,92	256

725: Zařizovací předměty										
1.	SP	535Xh0210-010	725819402	Montáž ventilů - rohový, bez přípojovací trubičky, G 1/2 "	soubor	3,0	—	3,0	88,00	537
2.	H	1310501.049		Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,0	—	3,0	84,00	264
3.	H	1310501.065		Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2,0	—	2,0	5,18	252
4.	H	1310501.066		Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	2,0	—	2,0	5,18	10

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí										
1.	SP	564lh2060-014	733111128	Potrubí z trubek ocel. závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké a středotlaké - DN 50	m	25,0	—	25,0	303,00	50 125
2.	SP	564Bh2040-004	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých - D = přes 38 do 60,3 mm	m	115,0	—	115,0	26,50	7 575
3.	SP	564lw4010-004	733190108	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových závitových - DN 50	m	25,0	—	25,0	6,50	163
4.	H	1310501.091		Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	32,0	—	32,0	197,00	6 304
5.	H	1310501.092		Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	15,0	—	15,0	229,00	3 435
6.	H	1310501.093		Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	10,0	—	10,0	257,00	2 570
7.	H	1310501.094		Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením do DN 28x1	m	16,0	—	16,0	416,00	6 656
8.	H	1310501.095		Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	25,0	—	25,0	560,00	14 000
9.	SP	564lh5030-038	733223207	Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav tvrdý - pájení tvrdé, Dxt = 42x1,5 mm	m	7,0	—	7,0	537,00	3 759
10.	H	1310501.096		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	98,0	—	98,0	10,00	980
11.	H	1310501.097		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	7,0	—	7,0	12,00	84
12.	H	1310501.098		Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	2,0	—	2,0	517,39	1 035
13.	H	1310501.099		Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,0	—	1,0	517,39	517

734: Ústřední vytápění - armatury										
1.	SP	565Bh0050-010	734200821	Demontáž armatur závitových - se dvěma závitů, do G 1/2 "	kus	8,0	—	8,0	38,60	5 192
2.	SP	565Xh0180-012	734209112	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 3/8 "	kus	8,0	—	8,0	33,70	309
3.	H	1310501.106		Sroubení regulační radiátorové rohové G 3/8 bez vypouštění	kus	8,0	—	8,0	98,82	270
4.	SP	565Xh0180-014	734209113	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 1/2 "	kus	2,0	—	2,0	34,00	791
5.	H	X10031		Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,0	—	2,0	129,00	68
6.	SP	565Xh0180-016	734209114	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 3/4 "	kus	2,0	—	2,0	42,60	258
7.	H	X10032		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,0	—	2,0	199,00	85
8.	SP	565Xh0180-018	734209115	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 1 "	kus	2,0	—	2,0	47,70	398
9.	H	1310501.257		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,0	—	2,0	286,00	95
10.	SP	565Xh0180-024	734209118	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 2 "	kus	2,0	—	2,0	89,80	572
11.	H	X10033		Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,0	—	2,0	1 007,00	180
12.	H	1310501.117		Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	2,0	—	2,0	50,88	2 014
13.	H	1310501.118		Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,0	—	1,0	50,88	102

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa										
1.	H	1310501.120		Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	197,0	—	197,0	63,00	22 156

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	H	1310501.120		Demontáž otopného tělesa litinového článkového - ve 3.NP	m2	14,0	-	14,0	63,00	882
3.	SP	566Bh0010-006	735151821	Demontáž otopných těles panelových - dvouřadé, stavební délka do 1500 mm	kus	2,0	-	2,0	54,80	110
4.	SP	566Bh0010-010	735151831	Demontáž otopných těles panelových - třířadé, stavební délka do 1500 mm	kus	2,0	-	2,0	70,70	141
5.	H	1310501.130		Montáž otopných těles panelových dvouřadých Radik délky do 1500 mm	kus	2,0	-	2,0	745,00	1 490
6.	H	X10035		Montáž otopných těles panelových třířadých Radik délky do 1500 mm	kus	2,0	-	2,0	195,00	390
7.	H	X10037		Demontáž otopného tělesa trubkového	kus	1,0	-	1,0	66,40	66
8.	H	1310501.131		Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,0	-	1,0	588,00	588
9.	SP	566Xh0200-010	735191910	Ostatní opravy otopných těles - napuštění vody do otopného systému vč. potrubí (bez kotle a ohříváků) o v. pl. otopných těles	m2	219,0	-	219,0	5,40	1 183
10.	SP	566Xh0200-016	735192911	Ostatní opravy otopných těles - zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	197,0	-	197,0	10,80	2 128
11.	SP	566Xh0200-016	735192911	Ostatní opravy otopných těles - zpětná montáž otopných těles článkových litinových - 3.NP	m2	14,0	-	14,0	10,80	151
12.	SP	566lw4030-002	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) - výhřevná plocha otopných těles	m2	219,0	-	219,0	9,00	1 971
13.	H	1310501.133		Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,0	-	2,0	215,11	430
14.	H	1310501.134		Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšení přesunu do 500 m	%	1,0	-	1,0	215,11	215
783: Nátěry										
1.	SP	539Vv4030-010	783425421	Nátěry kovových potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí, dražšími barvami (např. DÜFA,) - do DN 50, povrch polomatný, 1x antikorozi, 1x základní a 1x email	m	25,0	-	25,0	15,00	375

Technický list změny (TLZ) č.:**4****Datum předložení TLZ:**

27.1.2014

SoD č.:

Ze dne:

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

19.8.2013

Objekt:

SO.01

Název změny:

Změna krytiny

Důvod změny:

Dodavatel navrhl ekvivaletní změnu krytiny z důvodu úspory.

Popis změny:

Střešní krytina titanžinek bude nahrazena hliníkovou krytinou Prefalz o stejné kvalitě.

Vyjádření projektanta realizační dokumentace:Souhlasím **Poznámky:****Změna má vliv do následujících profesí:**

Bez vlivu na profesi.

Přílohy:

Příloha č. 4

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet:

-45 480,00 Kč

Přípočet:

0,00 Kč

Celkem:

-45 480,00 Kč

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim
Objekt: Změna č. 4 - změna druhu krytiny

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2
Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným
Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Jiří Havelka
Datum: 19.12.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-45 480,00	0,000
764		Konstrukce klempířské				-45 480,00	0,000
1	764-1	Změna druhu střešní krytiny-sleva z ceny materiálu 435 000,- cca 10,45%	kpl	1,000	-45 480,00	-45 480,00	0,000
		Celkem				-45 480,00	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim
Objekt: Změna č. 5 - změny v m. č. 1.08

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Jiří Havelka

Datum: 28.11.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 455,10

3 Svislé a kompletní konstrukce

2 968,30

1	011	342241161	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	6,440	228,00	1 468,30
2	R	342500001	Ostatní - úklid a likvidace sutí po zřízení přízdívky, zavázání nové přízdívky..	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 385,50

3	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,096	235,00	5 662,60
4	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	48,192	30,00	1 445,80
5	014	612325423	Óprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	-24,096	30,00	-722,90

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

101,30

99 Přesuny hmot a sutí

101,30

6	011	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,844	120,00	101,30
---	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------

Celkem

9 455,10

Technický list změny (TLZ) č.:**6****Datum předložení TLZ:**

27.1.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

Název změny:

Hydroizolace v prvním nadzemním podlaží

Důvod změny:

Nutnost provést celkové odizolování prvního nadzemního podlaží.

Popis změny:

Po kompletním vystěhování zámečku a provedení sond v podlahách bylo zjištěno, že chybí vodorovná hydroizolace podlah. Je nutné provést nové hydroizolace včetně injektáží stěn a sanačních omítek stěn.

Vyjádření projektanta realizační dokumentace:Souhlasím **Poznámky:****Změna má vliv do následujících profesí:**

Bez vlivu na profese.

Přílohy:

Příloha č. 6

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: bude řešeno

Cenový dopad:

Odpočet:

dle rozpočtu

Přípočet:

787 874,95 Kč

Celkem:

787 874,95 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: SO.01. Změna č. 6 Díl 1 - Stavební část - hydroizolace v 1NP

JKSO:

Datum: 3.12.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

742 869,38

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45 959,77

1	011	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklady	m2	23,280	175,00	4 074,00
2	014	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-83,779	492,00	-41 219,27
			1NP				
			1,2*(0,9+10,6+5,85+5,534+1,1*2+0,6*2+5,42+0,63+1,4*2)		42,161		
			1,2*(0,85*2+1,4+1,543+5,895+3,0)		16,246		
			-0,9*(4,2+1,2+0,6*4+1,25*2+2,75+1,44+0,95*2)		-14,751		
			1,2*(2,304+4,05+4,235+2,805+4,249+6,244+5,744+3,805)		40,123		
			Součet		83,779		
			-83,779		-83,779		
3	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	9,841	2 480,00	24 405,68
			bet. mazanina				
			164,02*0,06		9,841		
4	011	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	9,841	2 560,00	25 192,96
			podkladní mazanina				
			164,02*0,06		9,841		
5	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,821	18 400,00	33 506,40
			164,02*0,001*4,44*1,25*2		1,821		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 632,23

6	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	26,243	135,30	3 550,68
			1NP				
			"m č. 103" 1,25		1,250		
			"m č. 104" 4,23		4,230		
			"m č. 105" 1,55		1,550		
			"m č. 106" 1,2		1,200		
			"m č. 107" 4,78		4,780		
			"m č. 108" 17,19		17,190		
			"m č. 109" 16,5		16,500		
			"m č. 110" 4,77		4,770		
			"m č. 111" 3,33		3,330		
			"m č. 112" 14,27		14,270		
			"m č. 113" 2,49		2,490		
			"m č. 114" 1,53		1,530		
			"m č. 115" 1,55		1,550		
			"m č. 116" 5,68		5,680		
			"m č. 117" 50,86		50,860		
			"m č. 120" 32,84		32,840		
			Součet		164,020		
			164,02*0,16		26,243		
7	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	107,757	66,00	7 111,96
			1,2*(5,04*2+2,3+0,9+1,3+3,2*2+2,2+4,0)		32,616		
			1,2*(0,8*2+1,24+0,84+1,98+0,73+2,9+2,04+4,1+2,0)		20,916		
			1,2*(4,16+2,96+4,25+3,0)		17,244		
			0,7*(23,0*2+3,0+0,7*2+0,8+0,56+1,07)		36,981		
			Součet		107,757		
8	013	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	245,841	28,35	6 969,59
			1,2*(4,1*2+4,3*2)		20,160		
			1,2*(5,04*2+2,3+0,9+1,3+3,2*2+2,2+4,0)		32,616		
			1,2*(2,85*2+5,28*2+0,8*2+1,24+0,84+1,98+0,73+2,9+2,04+4,1+2,0)		40,428		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: SO.01. Změna č. 6 Díl 1 - Stavební část - hydroizolace v 1NP

JKSO:

Datum: 3.12.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			1,2*(4,16+2,96+4,25+3,0)		17,244		
			1,2*(6,35*2+7,93*2)		34,272		
			1,2*(7,9*2+5,85+0,65+2,0+0,55)		29,820		
			1,2*(4,83*2+3,81*2+0,85*4+0,6*2+2,36*2+2,0)		34,320		
			0,7*(23,0*2+3,0+0,7*2+0,8+0,56+1,07)		36,981		
			Součet		245,841		

96 Bourání konstrukcí

g	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	13,122	1 248,45	16 382,16
			1NP				16 382,16
			"m č. 103" 1,25		1,250		
			"m č. 104" 4,23		4,230		
			"m č. 105" 1,55		1,550		
			"m č. 106" 1,2		1,200		
			"m č. 107" 4,78		4,780		
			"m č. 108" 17,19		17,190		
			"m č. 109" 16,5		16,500		
			"m č. 110" 4,77		4,770		
			"m č. 111" 3,33		3,330		
			"m č. 112" 14,27		14,270		
			"m č. 113" 2,49		2,490		
			"m č. 114" 1,53		1,530		
			"m č. 115" 1,55		1,550		
			"m č. 116" 5,68		5,680		
			"m č. 117" 50,86		50,860		
			"m č. 120" 32,84		32,840		
			Součet		164,020		
			164,02*0,08		13,122		

99 Přesun hmot

10	013	997013111	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	76,185	195,00	14 856,08
11	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískladku do 1 km se složením	t	76,185	175,00	13 332,38
12	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 523,700	10,00	15 237,00
13	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,868	270,00	7 794,36
14	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,495	750,00	371,25
15	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,634	380,00	17 340,92
16	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	45,864	120,00	5 503,68

D2 A. dodatečné izolace zdiva injektážními clonami

17	R	A.01	rozměření otvorů pro injektáž, přípravné práce	bm	116,400	90,00	10 476,00
18	R	A.02	zdivo obvodové a vnitřní, term. aktiv. injektáž, úhel 30°, jednostranně nebo oboustranně, úroveň 1.NP	m2	106,650	3 150,00	335 947,50
19	R	A.03	propojovací můstek pro spojení s izolacemi podlah	m2	29,100	390,00	11 349,00
19a	R	A.04	energie pro realizaci	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
20	R	A.05	přesun hmot	%	3 070,690	4,00	12 282,76

D4 D. vnitřní sanační omítky

21	R	D.01	minerální podhoz	m2	222,561	120,00	26 707,32
			1,2*(4,1*2+4,3*2)		20,160		
			1,2*(5,04*2+2,3+0,9+1,3+3,2*2+2,2+4,0)		32,616		
			1,2*(2,85*2+5,28*2+0,8*2+1,24+0,84+1,98+0,73+2,9+2,04+4,1+2,0)		40,428		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: SO.01. Změna č. 6 Díl 1 - Stavební část - hydroizolace v 1NP

JKSO:

Datum: 3.12.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			1,2*(4,16+2,96+4,25+3,0)		17,244		
			1,2*(6,35*2+7,93*2)		34,272		
			1,2*(7,9*2+5,85+0,65+2,0+0,55)		29,820		
			1,2*(4,83*2+3,81*2+0,85*4+0,6*2+2,36*2+2,0)		34,320		
			0,7*(23,0*2+3,0+0,7*2+0,8+0,56+1,07)		36,981		
			Mezisoučet		245,841		
			odečítáme sanaci pod obklady				
			-1,2*(3,5*2+2,3+1,8*2+2,0+2,1+2,4)		-23,280		
			Mezisoučet		-23,280		
			Součet		222,561		
22	R	D.02	podkladní sanační omítka 15 mm	m2	222,561	345,00	76 783,55
23	R	D.03	sanační hydrofobní omítka 20 mm	m2	222,561	390,00	86 798,79
24	R	D.05	přesun hmot	%	2 403,660	4,00	9 614,64

PSV Práce a dodávky PSV

45 005,57

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

23 952,06

25	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	164,020	7,00	1 148,14
			1NP				
			"m č. 103" 1,25		1,250		
			"m č. 104" 4,23		4,230		
			"m č. 105" 1,55		1,550		
			"m č. 106" 1,2		1,200		
			"m č. 107" 4,78		4,780		
			"m č. 108" 17,19		17,190		
			"m č. 109" 16,5		16,500		
			"m č. 110" 4,77		4,770		
			"m č. 111" 3,33		3,330		
			"m č. 112" 14,27		14,270		
			"m č. 113" 2,49		2,490		
			"m č. 114" 1,53		1,530		
			"m č. 115" 1,55		1,550		
			"m č. 116" 5,68		5,680		
			"m č. 117" 50,86		50,860		
			"m č. 120" 32,84		32,840		
			Součet		164,020		
26	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,049	46 330,00	2 270,17
			164,02 * 0.0003		0,049		
27	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	164,020	60,00	9 841,20
28	628	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60S40)	m2	188,623	52,75	9 949,86
			164,02 * 1,15		188,623		
29	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	232,090	3,20	742,69

713 Izolace tepelné

29 588,08

30	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	164,020	12,00	1 968,24
31	283	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	167,300	150,00	25 095,00
			164,02 * 1,02		167,300		
32	713	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	164,020	5,00	820,10
33	283	283232790	fólie z polyetylénu OKJ I II 0,05 - 0,20 mm čiré šířka 1000 mm	kg	65,608	12,00	787,30
			164,02 * 0,4		65,608		
34	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	286,700	3,20	917,44

762 Konstrukce tesařské

243,38

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: SO.01. Změna č. 6 Díl 1 - Stavební část - hydroizolace v 1NP

JKSO:

Datum: 3.12.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
35	762	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	16,500	14,75	243,38
771 Podlahy z dlaždic							1 507,50
36	771	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	12,060	125,00	1 507,50
			1NP				
			12,06		12,060		
783 Dokončovací práce - nátěry							-18 139,78
37	783	783821121	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 1x základní a 1x email - omyvatelné	m2	-187,008	97,00	-18 139,78
			1,5*(4,1*2+4,3*2)		25,200		
			1,2*(6,35*2+7,93*2)		34,272		
			1,2*(7,9*2+5,85+0,65+2,0+0,55)		29,820		
			1,2*(4,83*2+3,81*2+0,85*4+0,6*2+2,36*2+2,0)		34,320		
			1,2*(23,0*2+3,0+0,7*2+0,8+0,56+1,07)		63,396		
			Součet		187,008		
			-187,008		-187,008		
784 Dokončovací práce - malby							7 854,34
38	784	784453511	Malby na sanační omítky dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	187,008	42,00	7 854,34

Celkem

787 874,95

Technický list změny (TLZ) č.:**7****Datum předložení TLZ:**

27.1.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

Název změny:

Sanace II.etapa

Důvod změny:

Nutnost provést celkové odizolování prvního nadzemního podlaží - vnější strana.

Popis změny:

Po kompletním vystěhování záměčku a provedení sond v podlahách bylo zjištěno, že chybí vodorovná hydroizolace podlah. Je nutné provést injektáž vnějších stěn a sanačních omítek stěn - vnější strana.

Vyjádření projektanta realizační dokumentace:**Poznámky:****Změna má vliv do následujících profesí:**

Bez vlivu na profese.

Přílohy:

Příloha č. 7

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem bude řešeno

Cenový dopad:

Odpočet:

0,00 Kč

Přípočet:

169 191,23 Kč

Celkem:

169 191,23 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: SO.01. Změna č. 7 Díl 1 - Stavební část - sanace II. etapa

JKSO:

Datum: 3.12.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

169 191,23

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 316,17

1	013	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	52,100	35,30	1 839,13
2	013	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	52,100	28,35	1 477,04

99 Přesun hmot

3 216,24

3	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,803	195,00	741,59
4	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,803	175,00	665,53
5	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,060	10,00	760,60
6	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	3,803	270,00	1 026,81
7	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,181	120,00	21,72

D2 A. dodatečné izolace zdiva injektážními clonami

101 503,86

8	R	A.01	rozměření otvorů pro injektáž, přípravné práce	bm	26,050	90,00	2 344,50
9	R	A.02	zdivo obvodové a vnitřní, term. aktiv. injektáž, úhel 30°, jednostranně nebo oboustranně, úroveň 1.NP	m2	27,900	3 250,00	90 675,00
9a	R	A.04	energie pro realizaci	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
10	R	A.05	přesun hmot	%	746,090	4,00	2 984,36

D4 D. vnější sanační omítky

61 154,96

11	R	D.01	minerální podhoz	m2	52,100	120,00	6 252,00
			26,05*2,0		52,100		
12	R	D.02	podkladní sanační omítka 15 mm	m2	52,100	345,00	17 974,50
13	R	D.03	sanační omítka 20 mm	m2	52,100	390,00	20 319,00
14	011	D.04a	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	52,100	265,00	13 806,50
15	R	D.05	přesun hmot	%	700,740	4,00	2 802,96

Celkem

169 191,23

Technický list změny (TLZ) č.:**8****Datum předložení TLZ:**

27.1.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

Název změny:

Vybourání dřevoštěpkových podlah

Důvod změny:

Nutnost vybourat stávající dřevoštěpkový záklop z důvodu provedení nosné konstrukce stropu 3. nadzemního podlaží.

Popis změny:

Po vyklizení půdy uživatelem bylo zjištěno, že celá půda je zakryta dřevoštěpkovými deskami. Tyto desky musí být odstraněny z důvodu úplné sanace krovu a stropů a montáže nového stropu 3. nadzemního podlaží.

Vyjádření projektanta realizační dokumentace:Souhlasím **Poznámky:****Změna má vliv do následujících profesí:**

Bez vlivu na profese.

Přílohy:

Příloha č. 8

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet:

0,00 Kč

Přípočet:

22 730,50 Kč

Celkem:

22 730,50 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim
 Objekt: Změna č. 8 - vybourání dřevoštěpkových podlah

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Jiří Havelka

Datum: 17.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV		Práce a dodávky PSV					20 730,50
762		Konstrukce tesařské					20 730,50
1	762	762511867	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	358,880	29,90	10 730,50
			m. č. 3.12				
			399,22		399,220		
			m.č. 3.17				
			25,56		25,560		
			odpočet - prostory za VZT				
			-4,9*3,5-9,75*5		-65,900		
			Součet		358,880		
2	R	762981111	Svislá doprava , odvoz a likvidace vybouraných hmot	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
Celkem							20 730,50

Technický list změny (TLZ) č.:

9

Datum předložení TLZ:

27.1.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

Název změny:

Elektrický kabel pro provedení stávající kuchyně

Důvod změny:

Zajištění fungování stávající kuchyně.

Popis změny:

Při demontáži a přepojování stávající elektroinstalace bylo zjištěno, že se musí provést samostatné propojení hlavního rozvaděče se stávající kuchyní.

Vyjádření projektanta realizační dokumentace:

Souhlasím

Poznámky:

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu na profesi.

Přílohy:

Příloha č. 9

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet:

0,00 Kč

Přípočet:

20 006,00 Kč

Celkem:

20 006,00 Kč

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: Změna č. 9 - el. kabel pro propojení stávající kuchyně

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Jiří Havelka

Datum: 19.12.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M	Práce a dodávky M					20 006,00
----------	--------------------------	--	--	--	--	------------------

21-M	Elektromontáže					20 006,00
-------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

1	21-M-1	Kabel CYKY 4B x 35	m	70,000	285,80	20 006,00
---	--------	--------------------	---	--------	--------	-----------

	Celkem					20 006,00
--	---------------	--	--	--	--	------------------

Technický list změny (TLZ) č.:**10****Datum předložení TLZ:**

14.2.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

Název změny:


Úprava podlah 2.NP - soc.zařízení

Důvod změny:

Změna podlah provedena vzhledem k nově objeveným skutečnostem.

Popis změny:

Po úplném vyklizení zámečku a odlehčení stávajících podlah bylo zjištěno, že podlahy vykazují průhyby a bude nutné je upravit tak, aby na ně bylo možné položit nášlapnou vrstvu - PVC. Dále v této změně je řešeno vyspádování koupelen vzhledem ke stávající podlaze - památkáři trvají na zachování stávajících parket.

Vyjádření projektanta realizační dokumentace:**Poznámky:****Změna má vliv do následujících profesí:**

Bez vlivu na profese.

Přílohy:

Příloha č. 10

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet:

0,00 Kč

Přípočet:

86 815,32 Kč

Celkem:

86 815,32 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: Změna č. 10 SO.01. Díl 1 - Stavební část - úprava podlah 2NP soc.zařízení

JKSO:

Datum: 12.2.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

63-1 Podlahy 2NP m č. 2.05

15 569,70

HSV Práce a dodávky HSV

9 215,98

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 252,00

1	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,825	2 450,00	4 471,25
			2NP				
			"m č. 2.05" 22,81*0,08		1,825		
2	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,825	30,00	54,75
3	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,127	18 400,00	2 336,80
			2NP				
			"m č. 2.05" 22,81*0,001*4,44*1,25		0,127		
4	011	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním	m3	0,684	569,00	389,20
			2NP				
			"m č. 2.05" 22,81*0,03		0,684		

99 Přesun hmot

1 963,98

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,026	195,00	200,07
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,026	175,00	179,55
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,520	10,00	205,20
			1,026 * 20		20,520		
8	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,026	700,00	718,20
9	011	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	5,508	120,00	660,96

PSV Práce a dodávky PSV

6 353,73

762 Konstrukce tesařské

4 528,93

10	762	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	22,810	38,55	879,33
			2NP				
			"m č. 2.05" 22,81		22,810		

775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

1 824,80

11	775	775511830	Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt	m2	22,810	80,00	1 824,80
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

63-1 Podlahy 2NP m č. 2.11

0,00

PSV Práce a dodávky PSV

0,00

776 Podlahy povlakové

0,00

12	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	-25,060	0,00	0,00
			"m č. 2.11" -25,06		-25,060		
13	284	284121110a	Vysoce odolná homogenní vinylová podlahovina tl. 2,0 mm dodávaná v pásech s povrchovým vsypem abrazivních částic SiC - součinitel smykového tření 05 dle výpisu	m2	-28,318	0,00	0,00
			-28,318		-28,318		
14	776	776521199a	Lepení pásů povlakových podlah plastových oboustrannou systémovou lepenkou po obvodu a ve spojích	m2	25,060	0,00	0,00
			"m č. 2.11" 25,06		25,060		
15	284	284121110x	Vysoce odolná vinylová podlahovina tl. 2,2 mm ALTRO XoressLay XL22	m2	28,318	0,00	0,00
			2 NP				
			"m č. 2.11" 25,06*1,13		28,318		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: Změna č. 10 SO.01. Díl 1 - Stavební část - úprava podlah 2NP soc.zařízení

JKSO:

Datum: 12.2.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
16	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	-25,060	0,00	0,00
			"m č. 211" -25,06		-25,060		
17	776	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	85,970	0,00	0,00
63-1 Podlahy 2NP m č. 2.13, 2.15, 2.34, 2.35 - koupelny							13 370,12
HSV Práce a dodávky HSV							9 663,92
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 125,59
18	011	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,162	1 985,00	4 291,57
			2NP				
			"m č. 2.13" 5,71*(0,08+0,11)/2		0,542		
			"m č. 2.15" 5,77*(0,08+0,11)/2		0,548		
			"m č. 2.34" 5,64*(0,08+0,11)/2		0,536		
			"m č. 2.35" 5,64*(0,08+0,11)/2		0,536		
			Součet		2,162		
19	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,162	25,00	54,05
20	011	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	2,162	34,00	73,51
21	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,126	18 400,00	2 318,40
			2NP				
			"m č. 2.13" 5,71*0,001*4,44*1,25		0,032		
			"m č. 2.15" 5,77*0,001*4,44*1,25		0,032		
			"m č. 2.34" 5,64*0,001*4,44*1,25		0,031		
			"m č. 2.35" 5,64*0,001*4,44*1,25		0,031		
			Součet		0,126		
22	011	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	0,682	569,00	388,06
			2NP				
			"m č. 2.13" 5,71*0,03		0,171		
			"m č. 2.15" 5,77*0,03		0,173		
			"m č. 2.34" 5,64*0,03		0,169		
			"m č. 2.35" 5,64*0,03		0,169		
			Součet		0,682		
99 Přesun hmot							2 538,33
23	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,385	195,00	270,08
24	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,385	175,00	242,38
25	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,700	10,00	277,00
			1,385 * 20		27,700		27,70
26	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,385	700,00	969,50
27	011	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	6,264	120,00	751,68
PSV Práce a dodávky PSV							3 706,20
762 Konstrukce tesařské							2 718,69
28	762	762521954a	Výřezání částí podlahy z desek měkkých a podlah skládaných (parket) plochy jednotlivé přes 4 m2	m	41,950	39,60	1 661,22
			2NP				
			"m č. 2.13" 2,715+2,65		5,365		
			"m č. 2.15" 2,4+2,9		5,300		
			"m č. 2.34" 2,65+2,505		5,155		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: Změna č. 10 SO.01. Díl 1 - Stavební část - úprava podlah 2NP soc.zařízení

JKSO:

Datum: 12.2.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			"m č. 2.35" 2,65*2,505		5,155		
			Mezisoučet		20,975		
			dřevotříská + parkety				
			20,975*2		41,950		
29	762	762522812	Demontáž podlah s polštářem z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	27,431	38,55	1 057,47
			2NP				
			"m č. 2.13" 2,715*2,65		7,195		
			"m č. 2.15" 2,4*2,9		6,960		
			"m č. 2.34" 2,65*2,505		6,638		
			"m č. 2.35" 2,65*2,505		6,638		
			Součet		27,431		
		775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				987,52
30	775	775511830	Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt	m2	27,431	36,00	987,52
		63-1	Podlahy 2NP m č. 2.14, 2.16, 2.33, 2.36, 2.37, 2.38 - pokoje				41 065,25
		PSV	Práce a dodávky PSV				41 065,25
		776	Podlahy povlakové				0,00
31	776	776521199a	Lepení pásů povlakových podlah plastových oboustrannou systémovou lepenkou po obvodu a ve spojích	m2	184,480	0,00	0,00
32	284	284121110x	Vysoce odolná vinylová podlahovina tl. 2,2 mm ALTRO XoressLay XL22	m2	208,462	0,00	0,00
33	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	-184,480	0,00	0,00
			2 NP				
			"m č. 2.14" -43,07		-43,070		
			"m č. 2.16" -44,02		-44,020		
			"m č. 2.33" -31,48		-31,480		
			"m č. 2.36" -8,02		-8,020		
			"m č. 2.37" -18,58		-18,580		
			"m č. 2.38" -39,31		-39,310		
			Součet		-184,480		
34	284	284121110a	Vysoce odolná homogenní vinylová podlahovina tl. 2,0 mm dodávaná v pásích s povrchovým vsypem abrazivních částic SiC - součinitel smykového tření 05 dle výpisu	m2	-208,462	0,00	0,00
			-184,48*1,13		-208,462		
35	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	-184,480	0,00	0,00
			2 NP				
			"m č. 2.14" -43,07		-43,070		
			"m č. 2.16" -44,02		-44,020		
			"m č. 2.33" -31,48		-31,480		
			"m č. 2.36" -8,02		-8,020		
			"m č. 2.37" -18,58		-18,580		
			"m č. 2.38" -39,31		-39,310		
			Součet		-184,480		
36	776	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	632,700	0,00	0,00
		762	Konstrukce tesařské				41 065,25
37	762	762511226	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	184,480	222,60	41 065,25
			2 NP				
			"m č. 2.14" 43,07		43,070		
			"m č. 2.16" 44,02		44,020		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: Změna č. 10 SO.01. Díl 1 - Stavební část - úprava podlah 2NP soc.zařízení

JKSO:

Datum: 12.2.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			"m č. 2.33" 31,48		31,480		
			"m č. 2.36" 8,02		8,020		
			"m č. 2.37" 18,58		18,580		
			"m č. 2.38" 39,31		39,310		
			Součet		184,480		
63-1 Podlahy 2NP m č. 2.17							1 411,45
HSV Práce a dodávky HSV							910,60
38	014	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	0,360	1 697,00	610,92
			3,0*0,12		0,360		
99 Přesun hmot							299,68
39	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,160	195,00	31,20
40	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,160	175,00	28,00
41	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,200	10,00	32,00
			0,16 * 20		3,200		
42	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,160	700,00	112,00
43	011	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,804	120,00	96,48
PSV Práce a dodávky PSV							500,85
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							108,00
44	775	775511830	Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt	m2	3,000	36,00	108,00
762 Konstrukce tesařské							392,85
45	762	762521954a	Vyřezání částí podlahy z desek měkkých a podlah skládaných (parket) plochy jednotlivě přes 4 m2	m	7,000	39,60	277,20
46	762	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	3,000	38,55	115,65
776 Podlahy povlakové							0,00
47	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	-39,300	0,00	0,00
			"m č. 2.17" -39,3		-39,300		
48	284	284121110a	Vysoce odolná homogenní vinylová podlahovina tl. 2,0 mm dodávaná v pásech s povrchovým vsypem abrazivních částic SiC - součinitel smykového tření 05 dle výpisu	m2	-44,409	0,00	0,00
			-39,3*1,13		-44,409		
49	776	776521199a	Lepení pásů povlakových podlah plastových oboustrannou systémovou lepenkou po obvodu a ve spojích	m2	39,300	0,00	0,00
			"m č. 2.17" 39,3		39,300		
50	284	284121110x	Vysoce odolná vinylová podlahovina tl. 2,2 mm ALTRO XoressLay XL22	m2	44,409	0,00	0,00
			2 NP				
			"m č. 2.17" 39,3*1,13		44,409		
51	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	-39,300	0,00	0,00
			"m č. 2.17" -39,3		-39,300		
52	776	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	134,410	0,00	0,00
63-1 Podlahy 2NP m č. 2.18, 2.19, 2.20							15 398,80
HSV Práce a dodávky HSV							15 398,80

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: Změna č. 10 SO.01. Díl 1 - Stavební část - úprava podlah 2NP soc.zařízení

JKSO:

Datum: 12.2.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
63 Podlahy a podlahové konstrukce							8 690,70
53	11	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,098	18 400,00	1 803,20
54	11	632455259	Potěr cementový tl. 40 - 50 mm	m2	25,000	178,00	4 450,00
			12,00 +13,00 m2				0,00
55	11 R	632459116	Příplatek k potěrům za vytvoření spádu	m2	25,000	12,50	312,50
56	11 R	632 45 1117	Doplnění, srovnání a zhutnění stávajícího násypu	m2	25,000	85,00	2 125,00
99 Přesun hmot							2 170,60
57	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,638	195,00	124,41
58	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,638	175,00	111,65
59	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,760	10,00	127,60
			0,638 * 20		12,760		12,76
60	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,638	700,00	446,60
61	13	979098231	Poplatek za uložení směsného odpadu na skládce	t	5,929	220,00	1 304,38
62	011	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,360	120,00	43,20
96 Bourání konstrukcí							4 537,50
63	13	965042141	Bourání betonových podkladů	m3	1,750	950,00	1 662,50
64	013	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	25,000	115,00	2 875,00
			2 NP				

Celkem

86 815,32

Technický list změny (TLZ) č.:

11

Datum předložení TLZ:

14.2.2014

SoD č.:

Ze dne:

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

19.8.2013

Objekt:

SO.01

Název změny:

SDK konstrukce 3. NP

Důvod změny:

Havarijní stav pozednic a kleštin v 3. NP.

Popis změny:

Při provádění sond ve 3. NP bylo zjištěno, že zakryté konstrukce pozednic a kleštin jsou vlivem trvalého zatékání zcela zdegradovány. Tyto konstrukce budou vyměněny a bude provedeno nové opláštění sádkartonovou konstrukcí.

Vyjádření projektanta realizační dokumentace:

Soubor

Poznámky:

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu na profese.

Přílohy:

Příloha č. 11

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet:

0,00 Kč

Přípočet:

118 180,27 Kč

Celkem:

118 180,27 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: SO.01. Díl 1 - Změna č. 11 - SDK konstrukce 3.NP

JKSO:

Datum: 12.2.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

29 146,56

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 820,00

1	014	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,280	6 500,00	1 820,00
			1NP				
			"I č. 14" 14,4*0,001*(1,8*5)		0,130		
			Mezisoučet		0,130		
			2NP				
			"I č. 14" 14,4*0,001*(1,4*2)		0,040		
			"I č. 16" 17,9*0,001*(2,1)		0,038		
			Mezisoučet		0,078		
			3NP				
			"I č. 14" 14,4*0,001*(1,4*2+1,5*4)		0,127		
			"I č. 14" -14,4*0,001*(1,9*2)		-0,055		
			Mezisoučet		0,072		
			Součet		0,280		
		96	Bourání konstrukcí				
2		961000001R	Vybourání pozednice ze zdiva a zpětné zazdění z ČP	m	2,850	485,00	1 382,25
			m.č. 3.04	m2	2,850		
3		962203113R	Vybourání podezdívky z ČP pod šikmým pohledem		3,105	170,00	527,85
			m.č. 3.05 (6,9*0,45)	m2	3,105		
4		963011515R	Bourací práce stropní konstrukce. Strop dřevěný trámový, dřevěný záklop z prken, násyp, půdovky, rabic, pletivo a omítka	m2	27,150	245,00	6 651,75
			m.č. 3.01 (9,0*2,0)	m2	18,000		
			m.č. 3.02 (3,0*3,05)	m2	9,150		
5		963011516R	Bourací práce stropní konstrukce. Strop z ocel.valc I-profilů a desek Hurdis, minerální vlna, škvárový zásyp, vnitřní omítka	m2	13,441	310,00	4 166,71
			m.č. 3.09, 3.10, 3.11 (3,17*4,24)	m2	13,441		
6			Provedení sond na základě projektantů a objednatele	ks	16,000	390,00	6 240,00
			viz samostatná příloha	ks	16,000		
7		97901	Přesun hmot, doprava a likvidace sutí	kpl	1,000	8 358,00	8 358,00

PSV Práce a dodávky PSV

89 033,71

713 Izolace tepelné

19 677,26

8	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	87,040	12,00	1 044,48
			3 NP				
			"m č. 329, 330, 331" 82,73		87,040		
9	631	631537010	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x180 mm	m2	88,781	203,00	18 022,54
			87,04 * 1,02		88,781		
10	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	190,700	3,20	610,24

763 Konstrukce suché výstavby

62 059,84

11	763	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 T1 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	71,600	488,30	34 962,28
			3 NP				
			"m č. 328" 35,8		35,800		
			"m č. 332" 17,7		17,700		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: SO.01. Díl 1 - Změna č. 11 - SDK konstrukce 3.NP

JKSO:

Datum: 12.2.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			"m č. 330" 18,1		18,100		
			Součet		71,600		
12	R	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	76,200	18,00	1 371,60
			71,6+4,6		76,200		
13	R	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	71,600	20,00	1 432,00
14	283	283292100	zábrana parotěsná	m2	78,760	25,00	1 969,00
			71,6 * 1,1		78,760		
15	R	763131752p	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	71,600	20,00	1 432,00
16	631	631481060	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	73,032	146,40	10 691,88
			71,6 * 1,02		73,032		
17	763	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	26,500	36,30	961,95
			3 NP				
			"m č. 306" 26,5		26,500		
18		763132814R	Demontáž šikmého podhledu ze sádrových tvárcí tl. 50 mm	m2	18,100	105,00	1 900,50
			m.č. 3.05 a 3.07	m2	18,100		
19		762841823R	Demontáž šikmého podhledu ze sololit.a lignopor. Desek	m2	53,500	95,00	5 082,50
			m.č. 3.03		35,800		
			m.č. 3.08		17,700		
20	763	763164251	SDK obklad dřevěných kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	4,600	278,00	1 278,80
			3 NP				
			"m č. 331" 4,6		4,600		
20a		998763403	Přesun hmot	%	610,830	1,60	977,33
766 Konstrukce truhlářské							3 081,36
21	R	766669955	Demontáž dřevěného schodiště mezi 2 NP a 3 NP	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
22	R		Demontáž dřevěné lávky v podkroví z fošen a hranolů v 3.NP	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
23		762134811	Demontáž dřevěného stropu z fošen	m2	27,260	36,00	981,36
			m.č. 3.17 (5,8*4,7)	m2	27,260		
781 Dokončovací práce - obklady keramické							1 319,65
24	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	13,891	95,00	1 319,65
			1NP				
			"m č. 109" 1,6*(0,6+0,15+0,3)		1,680		
			Mezisoučet		1,680		
			2NP				
			"m č. 206" -1,38*1,5+1,38*4,05		3,519		
			"m č. 209" 1,6*(0,25+0,9+1,0)		3,440		
			"m č. 215" 2,02*(0,95*2+0,7)		5,252		
			Mezisoučet		12,211		
			Součet		13,891		
784 Dokončovací práce - malby							2 895,60
25	784	784453662	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní tónované dvojnásobné místnost v do 5	m2	76,200	38,00	2 895,60

Celkem

118 180,27

Technický list změny (TLZ) č.:

12

Datum předložení TLZ:

14.2.2014

SoD č.:

Ze dne:

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

19.8.2013

Objekt:

SO.01

Název změny:

Tesařské konstrukce - krov

Důvod změny:

Dopřesnění zadání dle zpracovaného mykologického průzkumu.

Popis změny:

Po zpracování mykologického průzkumu (předmětem zhotovitele) byl projektantem zpracován detailní návrh sanace krovu včetně všech souvisejících prací.

Vyjádření projektanta realizační dokumentace:

Schválený 

Poznámky:

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu na profese.

Přílohy:

Příloha č. 12

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet:

-47 314,83 Kč

Přípočet:

0,00 Kč

Celkem:

-47 314,83 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: SO.01. Díl 1 - Změna č. 12 - Tesařské práce - krov

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková zadání	Cena celkem zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

-13 206,86

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

-13 206,86

1	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	-11,636	190,00	-2 210,84
2	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	-11,636	25,00	-290,90
3	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-11,636	175,00	-2 036,30
4	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-232,720	10,00	-2 327,20
5	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-11,636	195,00	-2 269,02
6	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	-46,544	20,00	-930,88
7	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-11,636	270,00	-3 141,72

PSV Práce a dodávky PSV

-27 271,54

762 Konstrukce tesařské

-127 775,98

8	762	762082120R	Provedení jednoduché seřiznutí jedním řezem plochy do 160 cm ² - odříznutí konců námetků komplet	kus	75,000	235,00	17 625,00
			3 NP				
			odříznutí konců námetků				
			75		75,000		
9	762	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	104,000	26,90	2 797,60
			3 NP				
			prošroubování a zesílení vazných trámů s I nosiči				
			12		12,000		
			prošroubování doplnění vaznice				
			4		4,000		
			prošroubování stropních trámů				
			24		24,000		
			obnova nefunkčních spojů				
			64		64,000		
			Součet		104,000		
10	309	309010350	šroub hrubý se šestihrannou hlavou 4D lisovaný za tepla M 16 x 320	tis kus	0,104	25,30	2,63
11	311	311111340	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 16	tis kus	0,104	5,20	0,54
12	311	311212220	podložka pod dřevěnou konstrukci ČSN 021727 D 16 mm otvor 18 mm	tis kus	0,208	2,70	0,56
13	R	762095522	Zasílení detailu vazby u výtahové šachty	kplít	1,000	3 900,00	3 900,00
14	R	762095533	Zasílení detailu vazby u druhé plně vazby	kplít	1,000	3 900,00	3 900,00
15	133	133844350	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	1,000	31 000,00	31 000,00
			Hmotnost: 16 kg/m				
			3,8*2*1,1*0,001*16,0*2		0,268		
			2,6*8*1,1*2*0,001*16,0		0,732		
			Součet		1,000		
16	762	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm ² délky do 5 m	m	171,375	129,00	22 107,38
			m č. 3.05 a 3.07				
			"pozednice 150x150" 6,69		6,690		
			"krokve 140x160" 4,7*7+0,7		33,600		
			"trápek pod oknem 100x140" 1,985		1,985		
			"námetky 100x140" 0,9*8		7,200		
			Mezisoučet		49,475		
			m č. 3.08				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: SO.01. Díl 1 - Změna č. 12 - Tesařské práce - krov

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková zadání	Cena celkem zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			"pozednice 140x160" 9,0		9,000		
			"krokve 120x160" 10*4,7*1,1		51,700		
			Mezisoučet		60,700		
			m č. 3.03				
			"pozednice 140x160" 9,5		9,500		
			"krokve 130x150" 10*4,7*1,1		51,700		
			Mezisoučet		61,200		
			Součet		171.375		
17	762	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m - odhad 35% krovů	m	-1 414,350	129,00	-182 451,15
			-4041*0,35		-1 414,350		
18	762	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	11,000	129,00	1 419,00
			m č. 3.12				
			"pozednice 180x160" 3,5*2		7,000		
			Mezisoučet		7,000		
			m č. půda u věže				
			"pozednice 180x160" 2,0*2		4,000		
			Mezisoučet		4,000		
			Součet		11,000		
19	762	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	87,000	257,00	22 359,00
			3 NP				
			půdní prostor + sklady				
			zesílení spojení námětků s krokvi				
			75		75,000		
			doplnění klačtin u plných vazeb				
			kleštiny 25x250				
			12,0		12,000		
			Součet		87,000		
20	762	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	171,375	257,00	44 043,38
			m č. 3.05 a 3.07				
			"pozednice 150x150" 6,69		6,690		
			"krokve 140x160" 4,7*7+0,7		33,600		
			"trápek pod oknem 100x140" 1,985		1,985		
			"námětky 100x140" 0,9*8		7,200		
			Mezisoučet		49,475		
			m č. 3.08				
			"pozednice 140x160" 9,0		9,000		
			"krokve 120x160" 10*4,7*1,1		51,700		
			Mezisoučet		60,700		
			m č. 3.03				
			"pozednice 140x160" 9,5		9,500		
			"krokve 130x150" 10*4,7*1,1		51,700		
			Mezisoučet		61,200		
			Součet		171.375		
21	762	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	-1 414,350	257,00	-363 487,95
22	762	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	11,000	257,00	2 827,00
			m č. 3.12				
			"pozednice 180x160" 3,5*2		7,000		
			Mezisoučet		7,000		
			m č. půda u věže				
			"pozednice 180x160" 2,0*2		4,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: SO.01. Díl 1 - Změna č. 12 - Tesařské práce - krov

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková zadání	Cena celkem zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			Mezisoučet		4,000		
			Součet		11,000		
23	762	762333923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	15,100	257,00	3 880,70
			3 NP				
			doplnění vyřiznuté vaznice u venkovního výtahu				
			4,1		4,100		
			Mezisoučet		4,100		
			m č. 3.12				
			"pozednice 180x160" 3,5*2		7,000		
			Mezisoučet		7,000		
			m č. půda u věže				
			"pozednice 180x160" 2,0*2		4,000		
			Mezisoučet		4,000		
			Součet		15,100		
24	762	762341931	Vyřezání části bednění střeš z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	336,770	59,30	19 970,46
			vyřezání části bednění v místě námětků				
			1,5*134,9		202,350		202,35
			vyřezání bednění v m. č. 303, 305 a 308				
			10,25*4,7*2+8,1*4,7		134,420		134,42
			Součet		336,770		336,77
25	762	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 1 m2	m2	336,770	285,00	95 979,45
			vyřezání části bednění v místě námětků				
			1,5*134,9		202,350		
			vyřezání bednění v m. č. 303, 305 a 308				
			10,25*4,7*2+8,1*4,7		134,420		
			Součet		336,770		
26	762	762354814	Demontáž střešních vikýřů valbových	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
27	762	76235556R	Montáž a dodávka nového střešního vikýře v m. č. 3.07	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
28	762	76235771R	Zesílení úžlabního vazného trámu a nefunkční spoje překlátovat atd.	kplť	1,000	4 900,00	4 900,00
29	762	76235885R	Oprava nefunkčních spojů překlátováním a zajištění svorníky	kus	32,000	390,00	12 480,00
30	762	762822922R	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	8,380	257,00	2 153,66
			3 NP				
			zesílení stropních trámů příložkami				
			8,38		8,380		
			Laťování na objektu SO.01				
31		762342441	Montáž laťování na střeších šupinové krytí	m	6 551,00	16,00	104 816,00
			(970*6,5)+(55*2)+(68*2)	m	6 551,00		
32			Montáž kontralátí	m	1 112,00	16,00	17 792,00
			(970*0,8)+(68*2)+50*4)	m	1 112,00		
33		762341610	Montáž prkeného bednění pod nástřešní žlaby	m2	80,94	122,40	9 907,06
			134,9*0,6	m2	80,94		
34		605141130	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované	m3	14,94	5 850,00	87 416,55
			970*6,5*0,03*0,05*1,1	m3	10,403		
			55*0,03*0,05*2*1,1	m3	0,182		
			68*0,03*0,05*2*1,1	m3	0,224		
			970*0,8*0,06*0,06*1,1	m3	3,073		
			68*0,06*0,06*2*1,1	m3	0,269		
			50*0,06*0,06*4*1,1	m3	0,792		
35		605111090	Řezivo jehličnaté, prkna na bednění pod okap.žlaby	m3	2,170	4 270,00	9 265,90

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01 - Hlavní objekt

Část: SO.01. Díl 1 - Změna č. 12 - Tesařské práce - krov

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková zadání	Cena celkem zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			134,9*0,60*0,024*1,08	m3	2,170		
36		762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti d	m2	-920,223	60,00	-55 213,38
37		762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m2	-855,000	16,00	-13 680,00
38		605141130	Rezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2-3,5 m	m3	-10,355	5 850,00	-60 576,75
			Laťování na objektu SO.02				
39		762342441	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti d	m	166,398	16,00	2 662,37
			$[16,45+(11,45*2)]*2+[(11,45*2)+10,625+10,324]*2$	m	166,398		
40		762342441	Montáž kontralatí	m	104,000	16,00	1 664,00
			6,5*4*4	m	104,000		
41		605141130	Rezivo jehličnaté, střešní latě impregnované	m3	3,235	5 850,00	18 924,75
			$[(323,529*0,03*0,05/0,3)+(166,398*0,03*0,05)]*1,08$	m3	2,017		
			$[(365,73*0,04*0,06)+(104*0,04*0,06)]*1,08$	m3	1,218		
42		605141130	Rezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4-5m	m3	-1,872	5 850,00	-10 951,20
42a		998762202	Přesun hmot	%	-1 242,760	2,20	-2 734,07
		765	765 Krytiny tvrdé				100 504,45
43		765311521	Krytina keramická TONDACH bobrovka složitá střecha šupinové krytí na s	m2	49,777	677,00	33 699,03
44		765311532	Krytina keramická TONDACH bobrovka hřeben z hřebenáčů nosových na	m	20,000	797,00	15 940,00
45		765311542	Krytina keramická TONDACH bobrovka nároží z hřebenáčů nosových na s	m	45,000	809,00	36 405,00
46		765311711	Krytina keramická TONDACH hřebenáč rozdělovací	ks	4,000	564,60	2 258,40
47		765311723	Krytina keramická TONDACH ochranný větrací pás plastový proti ptákům	m	29,000	46,00	1 334,00
48		765901191	Zakrytí šikmých střech - montáž podstřešní HI folie	m2	49,777	30,00	1 493,31
49		596602180	folie hydroizolační difúzní TONDACH TUNING FOL-K na bednění, zvýšená	m2	84,850	41,00	3 478,85
50		765313331	Krytina keramická Tondach koncové hřebenáče	ks	17,000	121,00	2 057,00
50a		998765202	Přesun hmot	%	1 163,290	3,30	3 838,86

Celkem

-40 478,40

Technický list změny (TLZ) č.:

13

Datum předložení TLZ:

14.2.2014

SoD č.:

Ze dne:

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

19.8.2013

Objekt:

SO.01

Název změny:

Nosná podlaha 3. NP

Důvod změny:

Změna části nosné konstrukce podlahy ve 3. NP provedena vzhledem k nově objeveným skutečnostem.

Popis změny:

Po úplném vyklizení půdního prostoru uživatelem a zdemontování dřevoštěpkových desek bylo zjištěno, že projektantem uvažovaná ocelová konstrukce by byla komplikovaná pro častou kolizi se stávajícími táhly a stávajícími vaznými trámy. Bylo domluveno, že cca jedna třetina rozlohy nosné konstrukce (tam, kde to únosnost dovolí) bude provedena z dřevěných I-OSB vazníků.

Vyjádření projektanta realizační dokumentace:

bez dopadu

Poznámky:

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu na profese.

Přílohy:

Příloha č. 13

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet:

-74 400,23 Kč

Přípočet:

0,00 Kč

Celkem:

-74 400,23 Kč

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim
Objekt: Změna č. 13 - nosná podlaha 3.NP

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum: 11.11.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-73 823,38	0,000
762		Konstrukce tesařské				259 551,62	0,000
1	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ² s výměnami	m	339,240	188,00	63 777,10	0,000
2	611111001	Dřevěné stropní vazníky I OSB 69/240	m	119,760	275,00	32 934,00	0,000
3	762822930	D+M Podložka z tvrdého dřeva pod zhlaví dřevěného nosníku rozměr 120x150x25 mm	ks	42,000	125,00	5 250,00	0,000
4	611111002	Dřevěné stropní vazníky I OSB 100/450	m	270,365	385,00	104 090,52	0,000
5	762901001	Úprava stávajících ocelových táhel pro osazení nosníků	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00	0,000
6	762901002	Podložení, vyrovnání nebo vyřiznutí stávajících trámů pro osazení nových OSB vazníků do přesné výšky	kpl	1,000	24 500,00	24 500,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				-333 375,00	0,000
	767-1	D+M ocelových nosníků stropu nad 3. NP - svařence	kg	18 810,000	37,50	705 375,00	0,000
8	767-2	D+M ocelové nosníky nad 3.NP	kg	-27 700,000	37,50	-1 038 750,00	0,000
Celkem						-73 823,38	0,000