

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 1. 2014 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 43-1430860267/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva
Ing. Milošem Matějů, členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložka 430
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

na zhotovení díla

„II/304 Velká Jesenice - průtah“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2 sjednaly smluvní strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/304 Velká Jesenice - průtah**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **34 121 902,55 Kč vč. DPH** (slovy třicetčtyřimilionůstodvacetjednatisícdevětsetdva Korun českých padesát pět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	28 199 919,46 korun českých
DPH (21%)	5 921 983,09 korun českých
Cena celkem	34 121 902,55 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 001, SO 201 a SO 101-03 (2. etapa) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 001, SO 201 a SO 101-03 (2. etapa) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 10. 2014, číslo usnesení RK/33/1403/2014.


V Hradci Králové dne 05. 12. 2014

V Hradci Králové dne 27. 11. 2014



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
Hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



Zhotovitel
Ing. Václav Kučera,
předseda představenstva



Zhotovitel
Ing. Miloš Matějů,
člen představenstva

ŘÍ - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196888
(18) REDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové, Husova 719

Název stavby:

"II/304 Velká Jesenice - průtah"

Rekapitulace ceny díla

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	1 451 000,000	0,000	-280 007,005	1 170 992,995
1	1. etapa km 20,908 – 21,805	14 022 811,640	0,000	0,000	14 022 811,640
SO 002	Demolice	1 012 717,390	0,000	0,000	1 012 717,390
SO 101-01	Komunikace	6 241 869,130	0,000	0,000	6 241 869,130
SO 101-02	Výměna aktivní zóny	1 802 079,680	0,000	0,000	1 802 079,680
SO 101-03	Sanace parapláně	1 095 557,440	0,000	0,000	1 095 557,440
SO 102	Úprava chodníků	1 293 256,000	0,000	0,000	1 293 256,000
SO 103	Dopravní značení	99 810,000	0,000	0,000	99 810,000
SO 301	Kanalizace dešťová	1 918 662,000	0,000	0,000	1 918 662,000
SO 401	Přeložka sdělovacího vedení	544 117,000	0,000	0,000	544 117,000
SO 801	Sadové úpravy	14 743,000	0,000	0,000	14 743,000
2	2. etapa km 21,805 – 22,545	13 062 531,590	0,000	-517 416,000	12 545 115,590
SO 002	Demolice	1 013 372,620	0,000	0,000	1 013 372,620
SO 101-01	Komunikace	5 451 069,300	0,000	0,000	5 451 069,300
SO 101-02	Výměna aktivní zóny	1 420 265,040	0,000	0,000	1 420 265,040
SO 101-03	Sanace parapláně	931 743,280	0,000	-406 808,000	524 935,280

SO 102	Úprava chodníků	607 948,600	0,000	0,000	607 948,600
SO 103	Dopravní značení	112 700,250	0,000	0,000	112 700,250
SO 201	Opěrné zdi	2 564 038,500	0,000	-110 608,000	2 453 430,500
SO 301	Kanalizace dešťová	938 999,000	0,000	0,000	938 999,000
SO 801	Sadové úpravy	22 395,000	0,000	0,000	22 395,000
SO 104	DIO	126 415,000	0,000	0,000	126 415,000
	Zed' u č.p.3	334 584,240	0,000	0,000	334 584,240
SO 101	Odvodnění vozovky v úseku SO 201	61 592,210	0,000	0,000	61 592,210
SO 201	Opěrná zed'	272 992,030	0,000	0,000	272 992,030
CENA CELKEM bez DPH		28 997 342,470	0,000	-797 423,005	28 199 919,465
DPH 21 %		6 089 441,919	0,000	-167 458,831	5 921 983,088
CENA CELKEM		35 086 784,389	0,000	-964 881,836	34 121 902,553

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 00 - SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: 00 - SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 1 451 000,00 Kč

Cena celková: 1 170 993,00 Kč

DPH: 245 908,53 Kč

Cena s daní: 1 416 901,53 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 170 993,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
 Objekt: 00 - SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: 00 - SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	16		Všeobecné konstrukce a práce				
		001	<i>Dodatek č.1 (Evidenční list změny stavby č. 2)</i>		0,000	0,00	0,00
					1,000		0,00
			aktuální množství		1,000		0,00
17	0751813a		PŘELOŽENÍ SLOUPŮ BETONOVÝCH	KPL	0,000	159 177,00	0,00
		001	<i>Dodatek č.1 (Evidenční list změny stavby č. 2)</i>		-1,000		-159 177,00
					-1,000		-159 177,00
			aktuální množství		1,000	80 000,00	80 000,00
1	014009		POPLATKY - NAJEMNÉ	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
			poplatky za dočasné zábery manipulačních pruhů, za dočasné skládky, za zvláštní užívání, a pod. pevná cena				
2	02620		KONTROLA ROZHODUJÍCÍCH KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ KONSTRUKČIA PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	BOD	36 000,000	1,00	36 000,00
			provizorní cena = 36 000 Kč				
		001	<i>Dodatek č.1 (Evidenční list změny stavby č. 2)</i>		-11 988,000		-11 988,00
					24 012,000		24 012,00
			aktuální množství		1,000	50 000,00	50 000,00
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
			vodovod, sdělovací vedení, silové vedení pevná cena				
4	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	BOD	80 000,000	1,00	80 000,00
			archeologický průzkum vykopávek provizorní cena = 80 000 Kč				
		001	<i>Dodatek č.1 (Evidenční list změny stavby č. 2)</i>		-68 579,000		-68 579,00
					11 421,000		11 421,00
			aktuální množství		1,000	85 000,00	85 000,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	85 000,00	85 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 00 - SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rožpočet: 00 - SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02911		geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem) pevná cena	KPL	1,000	75 000,00	75 000,00
7	02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby pevná cena	KPL	1,000	450 000,00	450 000,00
8	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 3 paré včetně digitálního zpracování na CD pevná cena	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
9	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ FOTODOKUMENTACE Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Po převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu stavby ve 2 vyhotoveních včetně uložení na CD. pevná cena	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
10	02949		OSTATNÍ POŽADAVKY - REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY zahrnuje veškeré nutné podrobné projekty pro stavbu, přílohy inženýrských sítí, havarijní plán pro případné ropné havárie, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrských opatření pevná cena	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
11	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR náklady na autorský dozor projektanta stavby provizorní cena = 120 000 Kč	BOD	120 000,000	1,00	120 000,00
Dodatek č. 1 (Evidenční list změny stavby č. 2)							
	001				-40 263,000		-40 263,00
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE aktuální množství	KS	79 737,000	12 500,00	79 737,00
					2,000		25 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 00 - SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: 00 - SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	03101		náklady na zřízení a odstranění informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele pevná cena				
			ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00
			v rozměrech a s textem dle vzoru objednatele, včetně osazení na kamenném podstavci 30x40x50 cm pevná cena				
14	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
			Náklady na všechny dočasné úpravy pro regulaci dopravy po staveništi a náklady na veškeré dočasné dopravní značení včetně jeho odstranění, které není součástí DIO a je nutné pro zachování bezpečnosti provozu pevná cena				
15	0751813		PŘELOŽENÍ SLOUPŮ BETONOVÝCH	KPL	1,000	300 000,00	300 000,00
			provizorní cena = 300 000 Kč v rámci SO402 dle smlouvy s ČEZ				
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 170 993,00

Celkem:**1 170 993,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805

Rozpočet: SO 002 Demolice

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 1 012 717,39 Kč

Cena celková: 1 012 717,39 Kč

DPH: 212 670,65 Kč

Cena s daní: 1 225 388,04 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 012 717,39 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 12.11.2013

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805
Rozpočet: SO 002 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113174	Zemní práce	ODSTRAN KRYTU VOZOVKA A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU DODAVATELE včetně očištění a uložení pro další použití	M3	91,536	222,00	20 320,99
2	113178		ODSTRAN KRYTU VOZOVKA A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ NA SKLÁDKU OBJEDNATELE včetně očištění a uložení na skládce objednatele	M3	595,104	470,00	279 698,88
3	113184		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE dlažba nepoužitelná pro zpětné zabudování - předpoklad 20% plochy zámkové dlažby a 40% bet. dlaždic 30/30	M3	30,140	756,00	22 785,84
4	113324		ODSTRAN PODKL VOZOVKA A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU DODAVATELE šterkopisek pod dlažbou pro další použití	M3	801,080	92,00	73 699,36
5	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVKA A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE štetová vrstva + podkladní vrstva chodníků 0,5 m za obrubou + podkladní vrstva pod překládaným chodníkem	M3	2 756,100	172,00	474 049,20
6	113528		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M	707,000	58,00	41 006,00
7	113538		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU OBJEDNATELE včetně očištění, paleizace a uložení na skládce objednatele cestmistrovství Jaroměř	M	869,000	68,00	59 092,00
8	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU OBJEDNATELE na skládce objednatele včetně uložení cestmistrovství Jaroměř	M3	7,690	1 013,00	7 789,97
9	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE včetně poplatku za skládku	M3	91,050	151,00	13 748,55



POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805
Rožpočet: SO 002 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	12924		SERÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 200MM včetně odvozu na skládku dodavatele a poplatku za skládku	M2	15,000	61,00	915,00
11	12932		PROHLoubENÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M včetně odvozu na skládku dodavatele a poplatku za skládku	M	30,000	139,00	4 170,00
1			Zemní práce				997 275,79
9			Ostatní konstrukce a práce				
12	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení křižovatek a sjezdů z AB krytu	M	22,700	48,00	1 089,60
13	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odvoz betonové suti na skládku dodavatele, nříže na skládku objednatel cestmistrovství Jaroměř	KUS	26,000	552,00	14 352,00
9			Ostatní konstrukce a práce				15 441,60

Celkem:

1 012 717,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805

Rozpočet: SO 101 - 01 Komunikace

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 6 241 869,13 Kč

Cena celková: 6 241 869,13 Kč

DPH: 1 310 792,52 Kč

Cena s daní: 7 552 661,65 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 241 869,13 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805
Rozpočet: SO 101 - 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina z vykopávek	M3	140,000	77,00	10 780,00
0	0		Všeobecné konstrukce a práce				10 780,00
1	2	123218	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TRŽ 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE výkop pro rozšíření komunikace	M3	140,400	168,00	23 587,20
3	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	143,520	118,00	16 935,36
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TRŽ 1-4	M2	7 334,900	10,00	73 349,00
5	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M včetně nákupu	M2	641,000	22,00	14 102,00
1	1		Zemní práce				127 973,56
2	6	211971	Základy OPLÁŠTĚNÍ PODÉLNÉ DRENÁŽE filtrační geotextilie 300 g/m2	M2	1 466,000	50,00	73 300,00
7	212042		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TRŽ 3-4 o160mm	M	1 466,000	228,00	334 248,00
2	2		Základy				407 548,00
5	8	561431	Komunikace KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TRŽ I TL DO 150MM C 8/10 130mm	M2	5 631,000	193,00	1 086 783,00
9	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI vyrovnávky na sjezdech	M3	17,775	586,00	10 416,15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805
Rozpočet: SO 101 - 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	7 086,400	88,00	623 603,20
11	56340		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU vyravnávky	M3	7,735	69,00	533,72
12	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM výškové vyrovnání sjezdů	M2	142,200	70,00	9 954,00
13	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	15,000	88,00	1 320,00
14	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 665,500	17,00	96 313,50
15	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	5 961,000	10,00	59 610,00
16	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACO11	M2	5 654,000	227,00	1 283 458,00
17	574142		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM sjezdy	M2	55,000	227,00	12 485,00
18	574161		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 70MM ACL 16+	M2	5 638,000	292,00	1 646 296,00
19	574611		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 50MM ACP 16+ 50mm	M2	276,500	202,00	55 853,00
20	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pro napojení na stávající komunikace pletená geomříž ze skelného vlákna - viz. příloha C1.1 str. 14	M2	76,000	168,00	12 768,00
21	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK žulová dlažba	M2	119,000	337,00	40 103,00
5		Komunikace					4 939 496,57
8	8951111	Potrubí	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ Šn60 s poklopem A15 do zeleně	KUS	2,000	9 564,00	19 128,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805
Rozpočet: SO 101 - 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	8951112		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ Šn60 s poklopem B125 do chodníku	KUS	9,000	10 408,00	93 672,00
24	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ dle výkresu B3	KUS	28,000	6 399,00	179 172,00
25	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	12,000	445,00	5 340,00
8		Potrubi					297 312,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
26	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	3,000	261,00	783,00
27	91772		OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH přídlažba z místního materiálu	M	3 496,000	131,00	457 976,00
9		Ostatní konstrukce a práce					458 759,00

Celkem:**6 241 869,13**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805

Rozpočet: SO 101 - 02 Výměna aktivní zóny

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 1 802 079,68 Kč

Cena celková: 1 802 079,68 Kč

DPH: 378 436,73 Kč

Cena s daní: 2 180 516,41 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 802 079,68 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805
Rozpočet: SO 101 - 02 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina z vykopávek	M3	2 125,920	77,00	163 695,84
0			Všeobecné konstrukce a práce				163 695,84
1	2	123218	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TRŽ 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	2 125,920	107,00	227 473,44
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ aktivní zóna	M3	3 543,200	298,00	1 055 873,60
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TRŽ 1-4	M2	7 086,400	10,00	70 864,00
1			Zemní práce				1 354 211,04
2	5	28997	Základy ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE netkaná separační a filtrační geotextilie 300 g/m2	M2	8 880,400	32,00	284 172,80
2			Základy				284 172,80
			Celkem:				1 802 079,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805

Rozpočet: SO 101 - 03 Sanace paraplaně

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 1 095 557,44 Kč

Cena celková: 1 095 557,44 Kč

DPH: 230 067,06 Kč

Cena s daní: 1 325 624,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 095 557,44 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 12.11.2013



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805
Rožpočet: SO 101 - 03 Sanace parapláně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina z vykopávek	M3	2 125,920	77,00	163 695,84
0			Všeobecné konstrukce a práce				163 695,84
1	2	123218	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	2 125,920	107,00	227 473,44
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	2 125,920	298,00	633 524,16
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	7 086,400	10,00	70 864,00
1			Zemní práce				931 861,60

Celkem:

1 095 557,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805

Rozpočet: SO 102 Úprava chodníků

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 1 293 256,00 Kč

Cena celková: 1 293 256,00 Kč

DPH: 271 583,76 Kč

Cena s daní: 1 564 839,76 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 293 256,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805
Rožpočet: SO 102 Úprava chodníků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina z vykopávek	M3	163,650	77,00	12 601,05
0	0		Všeobecné konstrukce a práce				12 601,05
1	2	123218	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	163,650	168,00	27 493,20
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ aktivní zóna	M3	163,650	379,00	62 023,35
4	18110		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	1 046,000	10,00	10 460,00
1	1		Zemní práce				99 976,55
2	5	28997	Základy ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE separační a filtrační geotextilie 300 g/m2	M2	554,500	32,00	17 744,00
2	2		Základy				17 744,00
5	6	56333	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD 150mm	M2	545,500	88,00	48 004,00
7	58251		DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA předpoklad 40% celkové plochy k předláždění s nákupem dlažby 30/30	M2	467,200	562,00	262 566,40
8	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM předpoklad 20% celkové plochy k předláždění s nákupem dlažby	M2	99,000	422,00	41 778,00
9	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC předpoklad 60% celkové plochy k předláždění s využitím původního materiálu bet.	M2	700,800	250,00	175 200,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805
Rožpočet: SO 102 Úprava chodníků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	587206		dlaždic 30/30 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM předpoklad 80% celkové plochy k předláždění s využitím původního materiálu	M2	396,000	262,00	103 752,00
5			Komunikace				631 300,40
9			Ostatní konstrukce a práce				
11	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ překládaný chodník	M	58,000	185,00	10 730,00
12	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	1 748,000	298,00	520 904,00
9			Ostatní konstrukce a práce				531 634,00

Celkem:

1 293 256,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805

Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 99 810,00 Kč

Cena celková: 99 810,00 Kč

DPH: 20 960,10 Kč

Cena s daní: 120 770,10 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 99 810,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 12.11.2013



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805
Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	91297	Ostatní konstrukce a práce	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	2,000	8 165,00	16 330,00
2	91411	DOPRAV ZNAČKY	ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000	613,00	12 260,00
3	91413	DOPRAV ZNAČKY	ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	11,00	165,00
4	914911	SLOUPKY A STOJKY	DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	17,000	1 420,00	24 140,00
5	914923	SLOUPKY A STOJKY	DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	10,000	22,00	220,00
6	9152211	VODOR DOPRAV ZNAČ	PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	153,000	283,00	43 299,00
7	9152212	VODOR DOPRAV ZNAČ	PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA žluté	M2	12,000	283,00	3 396,00
9		Ostatní konstrukce a práce					99 810,00

Celkem:

99 810,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805

Rozpočet: SO 301 Kanalizace dešťová

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 1 918 662,00 Kč

Cena celková: 1 918 662,00 Kč

DPH: 402 919,02 Kč

Cena s daní: 2 321 581,02 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 918 662,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805
Rozpočet: SO 301 Kanalizace dešťová

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	1	Potrubi	POTRUBÍ Z TRUB PLAST soupis po položkách je obsažen v příloze	SOUBOR	1,000	1 918 662,00	1 918 662,00
8		Potrubi					1 918 662,00

Celkem:

1 918 662,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805

Rozpočet: SO 401 Přeložka sdělovacího vedení

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 544 117,00 Kč

Cena celková: 544 117,00 Kč

DPH: 114 264,57 Kč

Cena s daní: 658 381,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 544 117,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805
Rozpočet: SO 401 Přeložka sítělovacího vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	1	752814	Přidružená stavební výroba PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVODU soupis po položkách je obsažen v příloze	SOUBOR	1,000	544 117,00	544 117,00
7			Přidružená stavební výroba				544 117,00

Celkem:

544 117,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805

Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 14 743,00 Kč

Cena celková: 14 743,00 Kč

DPH: 3 096,03 Kč

Cena s daní: 17 839,03 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 14 743,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 01 1. etapa km 20,908 - 21,805
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	18241	Zemní práce	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	641,000	23.00	14 743,00
1		Zemní práce					14 743,00

Celkem:

14 743,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545

Rozpočet: SO 002 Demolice

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 1 013 372,62 Kč

Cena celková: 1 013 372,62 Kč

DPH: 212 808,25 Kč

Cena s daní: 1 226 180,87 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 013 372,62 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rozpočet: SO 002 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113184	Zemní práce	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU DODAVATELE dlažba nepoužitelná pro zpětné zabudování - předpoklad 20% plochy zámkové dlažby a 40% bet.dlaždic 30/30	M3	4,172	683,00	2 849,48
2	113324		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU DODAVATELE vrstva šterkopiesku pro další použití	M3	1 267,250	92,00	116 587,00
3	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE štetová vrstva + podkladní vrstva chodníků 0,5 m za obrubou	M3	1 715,600	172,00	295 083,20
4	113338		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	456,210	649,00	296 080,29
5	113528		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M	272,000	58,00	15 776,00
6	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE betonový krajník silniční	M	24,000	61,00	1 464,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU OBJEDNATELE na skládku objednatel vč. úložení cestmistrovství Jaroměř	M3	525,900	480,00	252 432,00
8	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE včetně poplatku za skládku	M3	100,950	151,00	15 243,45
9	12924		SERÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 200MM včetně odvozu na skládku dodavatele a poplatku za skládku	M2	126,000	61,00	7 686,00
1		Zemní práce					1 003 201,42

9 Ostatní konstrukce a práce



POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rožpočet: SO 002 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
10	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení křižovatek a sjezdů z AB krytu	M	96,900	48,00	4 651,20	
11	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odvoz betonové suti na skládku dodavatele, mříže na skládku objednatelé cestnístrovnství Jaroměř	KUS	10,000	552,00	5 520,00	
9	Ostatní konstrukce a práce							10 171,20

Celkem:

1 013 372,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545

Rozpočet: SO 101 - 01 Komunikace

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 5 451 069,30 Kč

Cena celková: 5 451 069,30 Kč

DPH: 1 144 724,55 Kč

Cena s daní: 6 595 793,85 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 451 069,30 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rozpočet: SO 101 - 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina z vykopávek	M3	59,400	77,00	4 573,80
0	0		Všeobecné konstrukce a práce				4 573,80
1	2	123218	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE pro rozšíření komunikace	M3	59,400	168,00	9 979,20
3	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	118,400	118,00	13 971,20
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	6 300,800	10,00	63 008,00
5	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M včetně zařízení	M2	902,000	22,00	19 844,00
1	1		Zemní práce				106 802,40
2	6	211971	Základy OPLÁŠTĚNÍ PODÉLNÉ DRENÁŽE filtrační geotextilie 300 g/m2	M2	1 176,000	50,00	58 800,00
7	212042		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR 3-4 o160mm	M	1 176,000	228,00	268 128,00
2	2		Základy				326 928,00
3	8	318111	Svislé konstrukce ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH palisáda v= 1,2 m kompletní osazení včetně zemních prací a betonového lože v křižovatce	M	6,500	3 488,00	22 672,00
3	3		Svislé konstrukce				22 672,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rozpočet: SO 101 - 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	9	561431	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM C 8/10 130mm	M2	4 924,000	193,00	950 332,00
	10	561441	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM SC 8/10 tl.190mm	M2	45,000	260,00	11 700,00
	11	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI vyravnávky	M3	20,250	586,00	11 866,50
	12	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD tl.150mm	M2	6 071,800	88,00	534 318,40
	13	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM výškové vyrovnání	M2	162,000	70,00	11 340,00
	14	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	89,000	88,00	7 832,00
	15	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 875,800	17,00	82 888,60
	16	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	5 480,800	10,00	54 808,00
	17	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACO11	M2	4 881,000	227,00	1 107 987,00
	18	574142	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM sjezdy	M2	442,000	227,00	100 334,00
	19	574161	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 70MM ACL 16+	M2	4 853,800	292,00	1 417 309,60
	20	574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 50MM ACP 16+ 50mm	M2	162,000	202,00	32 724,00
	21	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY napojení na stávající konstrukci pletená geomříž ze skelného vlákna - viz. příloha C1.1 str. 14	M2	180,000	168,00	30 240,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rozpočet: SO 101 - 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA konstrukce D - dlažba z místního materiálu před zárubní zdi kostela	M2	45,000	337,00	15 165,00
5		Komunikace					4 368 845,10
8		Potrubí					
23	8951111		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ Šn60 s poklopem A15 do zeleně	KUS	2,000	9 564,00	19 128,00
24	8951112		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ Šn60 s poklopem B125 do chodníku	KUS	5,000	10 408,00	52 040,00
25	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ dle výkresu B3	KUS	21,000	6 399,00	134 379,00
26	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	8,000	445,00	3 560,00
8		Potrubí					209 107,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
27	911313		OCEL SILNÍČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK S NÁTĚREM úroveň zadržení H2	M	36,000	2 286,00	82 296,00
28	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	13,000	261,00	3 393,00
29	91772		OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH přidlažba z místního materiálu	M	2 492,000	131,00	326 452,00
9		Ostatní konstrukce a práce					412 141,00
Celkem:							5 451 069,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545

Rozpočet: SO 101 - 02 Výměna aktivní zóny

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 1 420 265,04 Kč

Cena celková: 1 420 265,04 Kč

DPH: 298 255,66 Kč

Cena s daní: 1 718 520,70 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 420 265,04 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rozpočet: SO 101 - 02 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina z vykopávek	M3	1 205,360	77,00	92 812,72
0			Všeobecné konstrukce a práce				92 812,72
1	2	123218	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TRŽ 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1 205,360	107,00	128 973,52
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ aktivní zóna	M3	3 013,400	298,00	897 993,20
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TRŽ 1-4	M2	6 026,800	10,00	60 268,00
1			Zemní práce				1 087 234,72
2	5	28997	Základy ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE netkaná separační a filtrační geotextilie 300 g/m2	M2	7 506,800	32,00	240 217,60
2			Základy				240 217,60
			Celkem:				1 420 265,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545

Rozpočet: SO 101 - 03 Sanace parapláně

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 931 743,28 Kč

Cena celková: 524 935,28 Kč

DPH: 110 236,41 Kč

Cena s daní: 635 171,69 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 524 935,28 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rožpočet: SO 101 - 03 Sanace parapláně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina z vykopávek	M3	1 808,040	77,00	139 219,08
			<i>Dodatky:</i>				
		001	<i>Dodatek č. 1 (Evidenční list změny stavby č.2)</i>		-844,000		-64 988,00
			aktuální množství		964,040		74 231,08
0			Všeobecné konstrukce a práce				74 231,08
1	2	123218	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TRŽ 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1 808,040	107,00	193 460,28
			<i>Dodatky:</i>				
		001	<i>Dodatek č. 1 (Evidenční list změny stavby č.2)</i>		-844,000		-90 308,00
			aktuální množství		964,040		103 152,28
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	1 808,040	298,00	538 795,92
			<i>Dodatky:</i>				
		001	<i>Dodatek č. 1 (Evidenční list změny stavby č.2)</i>		-844,000		-251 512,00
			aktuální množství		964,040		287 283,92
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TRŽ 1-4	M2	6 026,800	10,00	60 268,00
1			Zemní práce				450 704,20

Celkem:**524 935,28**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545

Rozpočet: SO 102 Úprava chodníků

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 607 948,60 Kč

Cena celková: 607 948,60 Kč

DPH: 127 669,21 Kč

Cena s daní: 735 617,81 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 607 948,60 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rožpočet: SO 102 Úprava chodníků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina z vykopávek	M3	42,150	77,00	3 245,55
0	0		Všeobecné konstrukce a práce				3 245,55
1	2	123218	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TRŽ 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	42,150	168,00	7 081,20
	3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ aktivní zóna	M3	42,150	379,00	15 974,85
	4	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TRŽ 1-4	M2	227,000	10,00	2 270,00
1	1		Zemní práce				25 326,05
2	5	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE separační a filtrační geotextilie 300 g/m2	M2	151,300	32,00	4 841,60
2	2		Základy				4 841,60
5	6	56333	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD 150mm	M2	140,500	88,00	12 364,00
	7	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA předpoklad 40% celkové plochy k předláždění s nákupem dlažby 30/30	M2	67,600	562,00	37 991,20
	8	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM nástupišť zastávek	M2	38,400	394,00	15 129,60
	9	58261101	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM předpoklad 20% celkové plochy k předláždění s nákupem dlažby	M2	13,200	422,00	5 570,40

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rožpočet: SO 102 Úprava chodníků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	582614		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM reliéfni, kontrastní na nástupiště zastávek	M2	15,600	721,00	11 247,60
11	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC předpoklad 60% celkové plochy k předláždění s využitím původního materiálu bet. dlaždic.30/30	M2	101,400	250,00	25 350,00
12	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM předpoklad 80% celkové plochy k předláždění s využitím původního materiálu	M2	52,800	262,00	13 833,60
5			Komunikace				121 486,40
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ okolo nástupišť	M	33,000	185,00	6 105,00
14	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	1 246,000	298,00	371 308,00
15	917222		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ bezbariérový pro nástupiště - viz. výkres C1.5	M	33,000	2 292,00	75 636,00
9			Ostatní konstrukce a práce				453 049,00

Celkem:**607 948,60**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545

Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 112 700,25 Kč

Cena celková: 112 700,25 Kč

DPH: 23 667,05 Kč

Cena s daní: 136 367,30 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 112 700,25 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	91297	Ostatní konstrukce a práce	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000	8 165,00	8 165,00
2	91411	DOPRAV ZNAČKY	ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	36,000	692,00	24 912,00
3	91413	DOPRAV ZNAČKY	ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ	KUS	36,000	11,00	396,00
4	914911	SLOUPKY A STOJKY	DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	22,000	1 420,00	31 240,00
5	914923	SLOUPKY A STOJKY	DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	20,000	54,00	1 080,00
6	9152211	VODOR DOPRAV ZNAČ	PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	153,750	283,00	43 511,25
7	9152212	VODOR DOPRAV ZNAČ	PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA žluté	M2	12,000	283,00	3 396,00
9		Ostatní konstrukce a práce					112 700,25

Celkem:

112 700,25

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH**Objekt:** 02 2. etapa km 21,805 - 22,545**Rozpočet:** SO 201 Opěrné zdi**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697**Základní cena:** 2 564 038,50 Kč**Cena celková:** 2 453 430,50 Kč**DPH:** 515 220,41 Kč**Cena s daní:** 2 968 650,91 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 453 430,50 Kč**Výpracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rozpčet: SO 201 Opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	122314	Zemní práce	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 4 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE za rubem zdi včetně poplatku za skládku	M3	335,000	172,00	57 620,00
2	131314		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 4 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE pro základové pasy včetně poplatku za skládku	M3	175,000	192,00	33 600,00
3	17810		ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	288,000	69,00	19 872,00
1		Zemní práce					111 092,00
2	21264	Základy	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM včetně opláštění geotextilií	M	70,000	265,00	18 550,00
5	272312		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) podkladní betonová plomba pod základy	M3	45,000	2 783,00	125 235,00
6	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	110,000	3 057,00	336 270,00
7	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	2,495	25 460,00	63 522,70
2		Základy					543 577,70
3	317324	Svislé konstrukce	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) C 25/30 XA2 XF2	M3	20,000	5 754,00	115 080,00
9	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,000	27 775,00	27 775,00
10	327213		OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOMI KAMENE včetně kotvení a pořízení kamene	M3	27,000	10 639,00	287 253,00
11	327214		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	84,000	3 536,00	297 024,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rozpčet: SO 201 Opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA včetně kotvení 30% plochy včetně vyspárování	M3	5,400	3 609,00	19 488,60
13	327324		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) dílk opěry	M3	87,000	4 848,00	421 776,00
17	911212		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	M	47,000	5 552,00	260 944,00
3			Svislé konstrukce				1 429 340,60
7			Přidružená stavební výroba				
14	711111		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY ALP+2xALN + novová folie	M2	340,000	279,00	94 860,00
15	767913		OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA demonťáž, posun a montáž včetně osazení do gabionu	M2	8,000	712,00	5 696,00
16	78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST epoxidový dvouvrstvý polyuretovaný vrchní nátěr	M2	138,600	365,00	50 589,00
7			Přidružená stavební výroba				151 145,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
18	911753		OCEL ZÁB SVOD JEDNOSTR VODOR MADLO SL DO 2M ZINK PONOR S NAT zábradelní svodidlo	M	16,000	6 913,00	110 608,00
Dodatky:							
	001		Dodatek č. 1 (Evidenční list změny stavby č. 2)		-16,000		-110 608,00
			aktuální množství		0,000		0,00
19	912452		SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	63,000	381,00	24 003,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rožpočet: SO 201 Opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	93842		dočasné odstranění pro nátěr zábradlí				
			ODSTRANĚNÍ VEGETACE ZE ZDIVA	M2	120,000	114,00	13 680,00
21	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM zábradelní svodidlo	M2	138,600	152,00	21 067,20
22	966812		ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ s ocelovým madlem včetně poplatku za skládku	M	65,000	357,00	23 205,00
23	966821		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL včetně poplatku za skládku	M	18,000	314,00	5 652,00
24	967136		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE včetně poplatku za skládku	M3	120,000	959,00	115 080,00
25	967156		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE včetně poplatku za skládku	M3	9,000	1 732,00	15 588,00
9	Ostatní konstrukce a práce						218 275,20

Celkem:

2 453 430,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545

Rozpočet: SO 301 Kanalizace dešťová

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 938 999,00 Kč

Cena celková: 938 999,00 Kč

DPH: 197 189,79 Kč

Cena s daní: 1 136 188,79 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 938 999,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rozpočet: SO 301 Kanalizace dešťová

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	1	Potrubi	POTRUBÍ Z TRUB PLAST soupis po položkách je obsažen v příloze	SOUBOR	1,000	938 999,00	938 999,00
8		Potrubi					938 999,00

Celkem: 938 999,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545

Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 22 395,00 Kč

Cena celková: 22 395,00 Kč

DPH: 4 702,95 Kč

Cena s daní: 27 097,95 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 22 395,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 12.11.2013



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 02 2. etapa km 21,805 - 22,545
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11120	Zemní práce	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN včetně likvidace dřevní hmoty na skládce dodavatele v křižovatce	M2	70,000	56,00	3 920,00
2	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PŘEZŮ včetně likvidace dřevní hmoty na skládce dodavatele	KUS	3,000	899,00	2 697,00
3	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	686,000	23,00	15 778,00
1		Zemní práce					22 395,00

Celkem:

22 395,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: 03 - SO 104 DIO

Rozpočet: 03 - SO 104 DIO

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 126 415,00 Kč

Cena celková: 126 415,00 Kč

DPH: 26 547,15 Kč

Cena s daní: 152 962,15 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 126 415,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: 03 - SO 104 DIO
Rožpočet: 03 - SO 104 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	037203	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zřízení a odstranění provizorních zastávek BUS po dobu výstavby	KS	3,000	544,00	1 632,00
0	0		Všeobecné konstrukce a práce				1 632,00
9	2	914124	Ostatní konstrukce a práce DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT včetně POPLATKU	KUS	129,000	272,00	35 088,00
3	914954		SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROF S PŘENOS PODST DOD,MONT,DEMON včetně POPLATKU	KUS	43,000	109,00	4 687,00
4	916154		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ včetně poplatku	KUS	2,000	39 194,00	78 388,00
5	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ včetně poplatku	KUS	10,000	54,00	540,00
6	916354		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT s podstavcem,včetně poplatku	KUS	80,000	76,00	6 080,00
9	0		Ostatní konstrukce a práce				124 783,00

Celkem:**126 415,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: SO 101 ODVODNĚNÍ VOZOVKY V ÚSEKU SO 201

Rozpočet: SO 101 ODVODNĚNÍ VOZOVKY V ÚSEKU SO 201

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 61 592,21 Kč

Cena celková: 61 592,21 Kč

DPH: 12 934,36 Kč

Cena s daní: 74 526,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 61 592,21 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: SO 101 ODVODNĚNÍ VOZOVKY V ÚSEKU SO 201
Rozpočet: SO 101 ODVODNĚNÍ VOZOVKY V ÚSEKU SO 201

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	35,618	87,00	3 098,77
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 098,77
1			Zemní práce				
2	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	3,760	691,00	2 598,16
3	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M	36,600	58,00	2 122,80
4	122218		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. 3, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	11,068	168,00	1 859,42
5	132218		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 3, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	5,840	197,00	1 150,48
6	133218		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 3, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	2,880	231,00	665,28
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,368	315,00	1 375,92
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	3,847	693,00	2 665,97
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	44,270	10,00	442,70
10	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,000	5,00	40,00
11	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	8,000	33,00	264,00
12	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	8,000	22,00	176,00
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,000	23,00	184,00
1			Zemní práce				13 544,73
2			Základy				
14	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	44,270	32,00	1 416,64
2			Základy				1 416,64
5			Komunikace				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: SO 101 ODVODNĚNÍ VOZOVKY V ÚSEKU SO 201
Rožpočet: SO 101 ODVODNĚNÍ VOZOVKY V ÚSEKU SO 201

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	44,270	111,00	4 913,97
16	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	39,000	422,00	16 458,00
5			Komunikace				21 371,97
8			Potrubí				
17	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	9,820	462,00	4 536,84
18	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	6 399,00	6 399,00
8			Potrubí				10 935,84
9			Ostatní konstrukce a práce				
19	935812		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	18,100	406,00	7 348,60
20	935842		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	5,273	735,00	3 875,66
9			Ostatní konstrukce a práce				11 224,26

Celkem:**61 592,21**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH

Objekt: SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet: SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697

Základní cena: 272 992,03 Kč

Cena celková: 272 992,03 Kč

DPH: 57 328,33 Kč

Cena s daní: 330 320,36 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 272 992,03 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

12.11.2013

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: SO 201 OPĚRNÁ ZĚď
Rozečet: SO 201 OPĚRNÁ ZĚď

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	80,352	87,00	6 990,62
0			Všeobecné konstrukce a práce				6 990,62
1	2	122218	Zemní práce ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. 3, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	40,176	168,00	6 749,57
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	17,070	379,00	6 469,53
1			Zemní práce				13 219,10
2	4	212042	Základy TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR 3-4	M	25,410	228,00	5 793,48
2			Základy				5 793,48
3	5	311325	Svislé konstrukce ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	11,909	4 936,00	58 782,82
6	311365		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505	T	1,060	27 775,00	29 441,50
7	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,927	5 843,00	17 102,46
3			Svislé konstrukce				105 326,78
4	9	451312	Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/I5	M3	6,275	3 440,00	21 586,00
4			Vodorovné konstrukce				21 586,00
5	10	56334	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	15,060	111,00	1 671,66
5			Komunikace				1 671,66

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 923114001 II/304 VELKÁ JESENICE - PRŮTAH
Objekt: SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ
Rožpočet: SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	11 711111	Přidružená stavební výroba	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	70,156	279,00	19 573,52
12	76794		OPLOCENÍ Z PLECHU	M2	30,000	544,00	16 320,00
13	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	35,360	180,00	6 364,80
14	78385		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D II	M2	15,786	321,00	5 067,31
7			Přidružená stavební výroba				47 325,63
9	8 348173	Ostatní konstrukce a práce	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	117,912	198,00	23 346,58
15	93857		BROUŠENÍ BETON KONSTR	M2	35,368	196,00	6 932,13
16	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	12,550	2 925,00	36 708,75
17	966844		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M	25,100	163,00	4 091,30
9			Ostatní konstrukce a práce				71 078,76

Celkem:**272 992,03**