

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2022

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 8. 2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY – stavební práce** (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 4, č. 7 a č. 8

vícepráce: 106 069,19 Kč bez DPH

méněpráce: - 868 150,55 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 6, č. 9 a č. 10

vícepráce: 470 695,01 Kč bez DPH

méněpráce: - 291 760,48 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až č. 10, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 576 764,20 Kč bez DPH
méněpráce: - 1 159 911,03 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy poníží o 583 146,83 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 12 610 955,92 Kč bez DPH

(slovy: dvanáct milionů šest set deset tisíc devět set padesát pět korun českých a devadesát dva haléřů);

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.


3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku schválil hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až č. 10


Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:
V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:
V Praze



Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a
Ing. Erikou Kohoutovou, místopředsedkyní správní rady
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Čechy východ, EUROVIA CS, a.s.,

panu **Ing. Michalu Šumpíkovi**

(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Čechy východ**, EUROVIA CS, a.s., která mohou být potřebná učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu, včetně právních jednání týkajících se zakládání, změn či rozvazování pracovněprávních vztahů, a to ve vztahu k zaměstnancům výše jmenovaného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných tržních konzultací, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních apod.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **10 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba** než zadavatel.

Tato plná moc je účinná do **15. 1. 2023**.

V Praze dne 1. 7. 2022

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Martin Borovka
předseda správní rady

Ing. Erika Kohoutová
místopředsedkyně správní rady

Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 1F13DM5 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ing. Erika Kohoutová, [REDACTED]



2) pod pořadovým číslem 1F13EQY tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ing. Martin Borovka, [REDACTED]



Praha, dne 01.07.2022

[REDACTED]
Iveta Čípková
notářská tajemnice
pověřená notářkou



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **150100097-414904-220701121523**, skládající se z **2** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ŠTĚPÁN SVOBODA**

Vystavil: **Anderson Daniela - notářka**

Pracoviště: **Anderson Daniela - notářka**

V Praze dne 01.07.2022



150100097-414904-220701121523

Stavba: Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BIŘIČKY - stavební práce

Rekapitulace změnových listů k 30. 11. 2022

ZBV č.	SO	Popis	Kladné změny	Záporné změny	Změna celkem
1	101.1	Demontáž stávajícího plynovodu	29 459,94 Kč	0,00 Kč	29 459,94 Kč
2	101.1	Doplnění chráničků stávajících kabelů	44 604,75 Kč	0,00 Kč	44 604,75 Kč
3	101.1	Napojení okapových svodů	11 815,20 Kč	0,00 Kč	11 815,20 Kč
4	101.1	Rozšíření zpevněných pojízdných ploch v prostoru vjezdové brány	32 263,21 Kč	0,00 Kč	32 263,21 Kč
5	301.1	Ručně kopané sondy	29 926,20 Kč	0,00 Kč	29 926,20 Kč
6	101.1	Směrová úprava vedení kanalizace ze sousedních pozemků	36 285,26 Kč	0,00 Kč	36 285,26 Kč
7	101.1	Úprava aktivní zóny	48 597,01 Kč	-868 150,55 Kč	-819 553,54 Kč
8	101.1	Výšková úprava koruny podezdívky	25 208,97 Kč	0,00 Kč	25 208,97 Kč
9	102	Úprava konstrukce provizorní komunikace	276 500,08 Kč	-291 760,48 Kč	-15 260,40 Kč
10	421	Výměna sloupu VO	42 103,58 Kč	0,00 Kč	42 103,58 Kč
CELKEM			576 764,20 Kč	-1 159 911,03 Kč	-583 146,83 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 001	
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY – stavební práce		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank		
Datum:	14. 10. 2022		
Předmět změny: Objekt SO 101.1 – Komunikace a zpevněné plochy – Demontáž stávajícího plynovodu Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací v rámci objektu SO 101.1 narazil zhotovitel na neprovozované plynovodní potrubí, které se nachází v úrovni aktivní zóny nově budovaného parkoviště v délce 55,0 m. Výskyt tohoto potrubí znemožňuje provádění zemní prací dle PD. Z tohoto důvodu je nutné toto potrubí vykopat a demontovat. Výskyt tohoto potrubí nebyl popsán v žádném z vyjádření správců existujících sítí, a tudíž jej PD nepředpokládala.			
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, vyjádření správce sítě GasNet, vyjádření Domov u Bříčky			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☐ Chyba v PD ☐		chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněprací bez DPH: 0,-		Cena víceprací bez DPH: 29.459,94	
Výsledná cena změny bez DPH: 29.459,94		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav [redacted]		Za zhotovitele: Souhlasí: Ing. Ivo Frank [redacted]	
Datum: 14/10/2022 Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert V [redacted]		Datum: 14.10.2022 Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie [redacted]	
Datum: 14.10.2022		Datum: 14.10.2022	

SOUPIS PRACÍ ZBV č. 001 - Demontáž stávajícího plynovodu

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

101.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Město Hradec Králové

Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **29 459,94**

D HSV Práce a dodávky HSV 22 381,44

D 1 Zemní práce 22 381,44

18	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	49,500	160,43	7 941,29
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W 55*1,5*0,6 49,500

W odkop plynovodního potrubí určeného k demontáži

W

W

W

W

W

W

Součet 49,500

22	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	49,500	76,67	3 795,17
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W "odkop plynovodního potrubí, určeného k demontáži" 49,500

W 55*1,5*0,6

W

W

W

W

Součet 49,500

	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,500	215,05	10 644,98
--	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

W "výkop pro odstranění plynovod. potrubí" 55*1,5*0,6 49,500

W

W

W

W

W

Součet 49,500

D PSV Práce a dodávky PSV 7 078,50

D 723 Vnitřní plynovod 7 078,50

	K	723150804	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108	m	55,000	128,70	7 078,50
--	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

W "demontáž plynovodu z trubek ocelových" 55,00 55,000

SO 501

ÚRS*0,99

Naše značka:

Vyřizuje: Sirůček

Datum: 13.10.2022

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
50003 Hradec Králové
K rukám investičního technika
Ing. Ladislava Satorie

Věc:

Sdělení

Na základě žádosti Ing. Jaroslava Dolejšího - TDS, došlo ze strany GasNet Služby, s.r.o. k prověření odhaleného, neznámého potrubí uloženého na parcele 489/18, k.ú. Kluky v místě parkoviště Domova U Biřičky.

Potrubí je bez plynu pouze se zanedbatelnou koncentrací, není napojeno do plynárenské soustavy ve správě GasNet, s.r.o. a není majetkem naší společnosti.

Pokud dojde k vyjmutí potrubí, doporučujeme oslovení firmy s osvědčením pro práce na plynovodech, která má s odpojením nefunkčního potrubí, ve kterém se nacházel plyn, zkušenosti.

S pozdravem

Karel Sirůček
GasNet, s.r.o.
technik správy DS-Čechy východ
Pražská třída 702, 50004 Hradec Králové
[redacted]
[redacted]

GasNet, s.r.o.

Korespondenční adresa: Pražská třída 702/17 • 500 04 Hradec Králové

Sídlo firmy: Klášská 940/96 • Kláš • 400 01 Ústí nad Labem [redacted] www.gasnet.cz • IČ: 27295567 • DIČ: CZ27295567

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083, dne 2. 6. 2006

Bankovní [redacted]

Ing. Ladislav Satorie
Investiční technik
Královéhradecký kraj

V Hradci Králové 13.10.2022

Sdělení ke starému ocelovému potrubí na parcele 489/18 k.ú. Kluky

Byly prověřeny majetkové vztahy ke starému ocelovému potrubí na parcele 489/18 k.ú. Kluky.

Potrubí se po ohledání jeví jako nefunkční, patrné je jeho poškození. Přívod plynu do objektu je řešen jiným potrubím, v majetku GasNet, s.r.o.

GasNet, s.r.o. v dopise ze dne 13.10.2022 sdělil, že potrubí je nefunkční, se stopami plynu, není zapojeno do plynárenské soustavy a není majetkem této společnosti.

Domov u Biřičky neeviduje potrubí v aktuální samostatné evidenci jako samostatný majetek a nemá k dispozici historické plány a dokumentaci staveb starších než 20 let.

Není-li potrubí majetkem GasNet, s.r.o., vycházíme z předpokladu, že je majetkem majitele parcely, tedy Královéhradeckého kraje.

Na základě plné moci RK/13/514/2022 ze dne 28.3.2022 udělené č.j. KUKHK 31185/MJ/2022 hejtnanem Královéhradeckého kraje Ing. Daniele Luskové MPA, ředitelce domova pro úkony právní a jiné spojené se stavbou Parkoviště – Domov U Biřičky **souhlasím s vyjmutím tohoto potrubí odbornou firmou, a to takovým způsobem, aby nedošlo k poškození okolí stavby a Domova U Biřičky.**

S pozdravem

Ing. Daniela
Lusková

Digitálně podepsal Ing. Daniela Lusková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00579033,
o=Domov U Biřičky, ou=514, cn=Ing.
Daniela Lusková, sn=Lusková,
givenName=Daniela,
serialNumber=P176234
Datum: 2022.10.13 15:01:40 +02'00'

Ing. Daniela Lusková, MPA
Ředitelka

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 002	
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘICKY – stavební práce		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank		
Datum:	15. 11. 2022		
Předmět změny: Objekt SO 101.1 – Komunikace a zpevněné plochy – Doplnění chrániček stávajících kabelů Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací v rámci objektu SO 101.1 bylo zjištěno, že stávající sdělovací kabely správce sítě CETIN a stávající kabely veřejného osvětlení, se nachází v úrovni aktivní zóny. Z důvodu ochrany těchto sítí před statickými a dynamickými účinky od budoucí dopravy na komunikaci a zpevněných plochách, je nutné tyto sítě zahloubit alespoň 0,3 m pod úroveň aktivní zóny, doplnit chráničku (kabelový žlab s víkem) a do úrovně aktivní zóny obetonovat. Výškové vedení výše zmíněných sítí nebylo popsáno v žádném z vyjádření správců existujících sítí, a tudíž PD nepředpokládala nutnost jejich ochrany.			
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, situační zakres			
Důvodem vícepráce / méněpráce		chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐
Záměr objednatele ☐		jiné okolnosti ☒	
Chyba v PD ☐			
Cena méněprací bez DPH: 0,-		Cena víceprací bez DPH: 44.604,75	
Výsledná cena změny bez DPH: 44.604,75		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor Souhlasí: Ing. Jaroslav [redacted]		Za zhotovitele: Souhlasí: Ing. Ivo Frank	
Datum: 15/11/2022		Datum: [redacted]	
Za autorský dozor Souhlasí: Ing. Robert [redacted]		Za objednatele: Souhlasí: [redacted]	
Datum: 15.11.2022		Datum: [redacted]	

SOUPIS PRACÍ

Doplnění chrániček stávajících kabelů

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

101.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Město Hradec Králové

Datum:

25. 3. 2022

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**44 604,75****D HSV Práce a dodávky HSV 4 860,29****D 1 Zemní práce 4 860,29**

18	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	6,990	160,43	1 121,41
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W (2*20+52,5+2*12)*0,3*0,2 6,990

W chránička

W Součet 6,990

23	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,990	98,87	691,10
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

W (2*20+52,5+2*12)*0,3*0,2 6,990

W Součet 6,990

24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	69,900	9,89	691,31
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

W (2*20+52,5+2*12)*0,3*0,2*10 'Přepočtené koeficientem množství 69,900

25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,990	3,62	25,30
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

W "chránička"(2*20+52,5+2*12)*0,3*0,2 6,990

W Součet 6,990

26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,980	166,75	2 331,17
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

W 6,99*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,980

W

D 8 Trubní vedení 21 279,31

	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	5,825	3 653,10	21 279,31
--	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

W (2*20+52,5+2*12)*0,3*0,2-(2*20+52,5+2*12)*0,1*0,1 5,825

W obetonování chráničky

W Součet 5,825


D PSV Práce a dodávky PSV 18 465,15**D 741 Elektroinstalace - silnoproud 18 465,15**

155	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	48,500	103,50	5 019,75
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

W (2*20+52,5+2*12)-68 48,500

156	M	34575131	žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	48,985	274,48	13 445,40
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------	--------	-----------

W 48,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 48,985



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 003	
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY – stavební práce		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank		
Datum:	15. 11. 2022		
Předmět změny: Objekt SO 101.1 – Komunikace a zpevněné plochy – Napojení okapových svodů Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku Domova u Bířčky a Objednatele bude doplněno zaústění 2 jižních dešťových svodů ze střeby objektu „Ubytovny“ do kanalizace prostřednictvím 2 ks lapačů splavenin (geigrů) a PVC potrubí DN 110 (v délce 9 m) a DN 160 (v délce 5 m) s napojením do UV-2. Zadávací dokumentace počítala s ponecháním stávajícího řešení s vyústěním dešťových svodů na terén (nově chodník). Toto řešení je, vzhledem ke zvýšenému výskytu pohybu osob s omezenou schopností pohybu v okolí Domova u Bířčky, nevyhovující.			
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, situační zakres			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐		chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Cena méněprací bez DPH: 0,-		Cena víceprací bez DPH: 11.815,20	
Výsledná cena změny bez DPH: 11.815,20		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor stav: Souhlasí: Ing. Jaroslav		Za zhotovitele: Souhlasí: In	
Datum: 15/11/2022		Datum: 15	
Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert W		Za objednatel: Souhlasí: In	
Datum: 15.11.2022		Datum: 15	

SOUPIS PRACÍ

Napojení okapových svodů

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

101.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Město Hradec Králové

Datum:

25. 3. 2022

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 815,20

D HSV Práce a dodávky HSV 11 815,20

D 1 Zemní práce 2 014,62

18	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	2,800	160,43	449,20
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV 0,4*0,5*14 2,800

VV napojení okapových svodů

VV Součet 2,800

23	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,800	98,87	276,84
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV 2,8 2,800

VV Součet 2,800

24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,000	9,89	276,92
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

VV 2,8*10 'Přepočtené koeficientem množství

25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,800	3,62	10,14
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,600	166,75	933,80
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VV 2,8*2 'Přepočtené koeficientem množství

31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,130	104,71	13,61
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

VV 0,3*0,5-3,14*0,08*0,08 0,130

VV Součet 0,130

32	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	0,260	208,12	54,11
----	---	----------	--------------------------------	---	-------	--------	-------

VV 0,13*2 'Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 782,67

38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,700	1 118,10	782,67
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

VV 14*0,5*0,1 0,700

VV napojení okapových svodů

VV Součet 0,700

D 8 Trubní vedení 9 017,91

	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	9,000	333,63	3 002,67	ÚRS*0,99
--	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------

VV 9 9,000

VV napojení okapových svodů

VV Součet 9,000

	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	5,000	527,67	2 638,35	ÚRS*0,99
--	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------

VV 5 5,000

VV napojení okapových svodů

VV Součet 5,000

	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	207,90	415,80	ÚRS*0,99
--	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------

VV 2 2,000

VV napojení okapových svodů - kolena

VV Součet 2,000

	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	2,000	72,07	144,14	ÚRS*0,99
--	---	----------	-----------------------------------	-----	-------	-------	--------	----------

	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	2,000	207,90	415,80	ÚRS*0,99
--	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------


VV 2 2,000

VV napojení okapových svodů - lapač střešních splavenin

VV Součet 2,000

	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000	458,37	916,74	ÚRS*0,99
--	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	2,000	247,50	495,00	ÚRS*0,99
	VV		2		2,000			
	VV		nápojení okapových svodů - koleno a redukce 160/110					
	VV		Součet		2,000			
	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	1,000	169,29	169,29	ÚRS*0,99
	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,000	82,57	82,57	ÚRS*0,99
	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	1,000	415,80	415,80	ÚRS*0,99
	VV		1		1,000			
	VV		nápojení okapových svodů - odbočka					
	VV		Součet		1,000			
	M	28611390	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°	kus	1,000	321,75	321,75	ÚRS*0,99



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 004	
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY – stavební práce		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank		
Datum:	16. 11. 2022		
Předmět změny: Objekt SO 101.1 – Komunikace a zpevněné plochy – Rozšíření zpevněných poježděných ploch v prostoru vjezdové brány Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku Domova u Bírčiky a Objednatele bude rozšířen výjezd z parkoviště směrem k hlavní budově Domova u Bírčiky (u vjezdové brány) z původně navržených 3,50 m na 5,00 m. Tímto požadavkem dojde k navýšení položek zpevněných ploch a k nutnosti prodloužení ACO drainu v prostoru vjezdové brány. Tento požadavek vznikl z důvodu předpokládaného častého průjezdu a zatáčení nákladních vozidel zásobování.			
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, situační zákres			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐		chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Cena méněpráci bez DPH: 0,-		Cena vícepráci bez DPH: 32.263,21	
Výsledná cena změny bez DPH: 32.263,21		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický doz. Souhlasí: Ing. Jan [redacted]		Za zhotovitele: Souhlasí: Ing. Ivo Frank [redacted]	
Datum: 16.11.2022 Za autorský doz. Souhlasí: Ing. R. [redacted]		Datum: 16.11.2022 Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie [redacted]	
Datum: 16.11.2022		Datum: 16.11.2022	

SOUPIS PRACÍ Rozšíření zpevněných pojezdných ploch v prostoru vjezdové brány

Stavba:

Parkoviště - Domov U Bříčky

Objekt:

101.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Město Hradec Králové

Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj


Projektant: ADVISIA, s.r.o.


Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 263,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 263,21
D	1		Zemní práce				2 563,32
2	K	113107223x	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 250 mm strojně pl přes 200 m2	m2	10,500	36,26	380,73
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU - RECYKLACE K POUŽITÍ NAPŘ. DO ŠDB“				
	W		10,5				
	W		Součet		10,500		
3	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	10,500	45,86	481,53
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU - RECYKLACE K POUŽITÍ NAPŘ. DO ŠDB“				
	W		10,5				
	W		Součet		10,500		
4	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	10,500	100,67	1 057,04
	P		Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU - RECYKLACE K POUŽITÍ NAPŘ. DO ŠDB“				
	W		10,5				
	W		Součet		10,500		
16	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	0,735	122,19	89,81
	W		10,5*0,07		0,735		
	W		Součet		0,735		
23	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,735	98,87	72,67
	W		0,735				
	W		Součet				
24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,350	9,89	72,69
	W		3,5*10 'Přepočtené koeficientem množství				
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,735	3,62	2,66
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,470	166,75	245,12
	W		0,735*2 'Přepočtené koeficientem množství				
33	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	10,500	15,34	161,07
	W		10,5				
	W		AKTIVNÍ ZÓNA (ZEMNÍ PLÁŇ)				
	W		Součet				
D	5		Komunikace pozemní				17 780,09
77	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,500	405,00	4 252,50
	W		10,5				
	W		Součet		10,500		
78	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	10,500	14,49	152,15
79	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,500	432,76	4 543,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
80	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	10,500	14,49	152,15	
81	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	10,500	327,23	3 435,92	
82	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	10,500	28,64	300,72	
	K	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	10,500	223,73	2 349,17	SO101.2
83	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	10,500	247,00	2 593,50	
D 1.3 Výkopové práce							401,26	
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,200	2 006,29	401,26	
P Poznámka k položce: včetně dopravy								
	VV		"přípojka ACO drainu" 4*0,5*0,1		0,200			
	VV		Součet		0,200			
D 8.1 Gravitační stoky							1 334,52	
	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	4,000	333,63	1 334,52	ÚRS*0,99
	VV		"napojení ACO drainu" 4					
	VV							
	VV		Součet		4,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 097,45	
126	K	919121211	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky do 800mm2	m	8,300	143,75	1 193,13	
127	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	8,300	79,35	658,61	
128	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,500	509,84	764,76	
129	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem vč. roštu	m	1,500	4 320,63	6 480,95	
D 997 Přesun sutě							1 086,57	
141	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,450	18,19	171,90	
P Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU ODSTRANĚNÉHO ZE STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ VOZOVKY“								
	VV		beton					
	VV							
	VV		10,5*0,2*2,5		5,250			
	VV		asfalt					
	VV		10*0,2*2		4,200			
	VV		kamenivo					
	VV		Součet		9,450			
142	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	9,450	39,59	374,13	
P Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU ODSTRANĚNÉHO ZE STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ VOZOVKY“								
143	K	997006512	Vodorovná doprava s naložením a složením ze skládky do 1 km	t	9,450	30,34	286,71	
P Poznámka k položce: „ZPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU ODSTRANĚNÉHO ZE STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ VOZOVKY“								
144	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	9,450	26,86	253,83	
	VV		9,45					
	VV		Součet					





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 005	
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY – stavební práce		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank		
Datum:	21. 9. 2022		
Předmět změny: Objekt SO 301.1 - Odvodnění – Ručně kopané sondy Popis a zdůvodnění změny: Při zahájení provádění výkopu pro odtok z retenční nádrže Zhotovitel v trase kanalizace narazil na velké množství neznámých inženýrských sítí v budoucí trase kanalizace, které znemožňují provádění odtoku z retenční nádrže dle PD. Pro možnost stanovení návrhu nové trasy kanalizace je nutné provést několik ročně kopaných sond, aby byla důkladně zmapována trasa neočekávatelných inženýrských sítí.			
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, situační zákres			
Důvodem vícepráce / méněpráce		chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐
Záměr objednatele ☐		jiné okolnosti ☒	
Chyba v PD ☐			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,-		29.926,20	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29.926,20		Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:	
Souhlasí: Ing. J. [redacted]		Souhlasí: Ing. Ivo Frank	
Datum: 21.9.2022		Datum: 21.9.2022	
Za autorský doz.		Za objednatele:	
Souhlasí: Ing. Robert [redacted]		Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie	
Datum: 21.9.2022		Datum: 21.9.22	

SOUPIS PRACÍ Ručně kopané sondy

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

301 - Odvodnění

Soupis:

01 - Trubní vedení

Místo:

Město Hradec Králové

Datum:

25. 3. 2022

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Petr Koblenec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**29 926,20**

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 926,20

D 1.3

Výkopové práce

28 095,39

3	K	131313101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	11,970	2 347,15	28 095,39
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

501

VV

ručně kopané sondy

VV

1*1*0,6+1*1,2*1,8+1*1*1,5+1,2*1*0,8+1*2,5*1,5+1,5*1*2

11,970

VV

Součet

11,970

D 4

Vodorovné konstrukce

1 830,81

17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	11,970	152,95	1 830,81
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

"zpětný zásyp ručně kopaných sond" 9,00

11,970

VV

Součet

11,970

asový
odezdívkou,

č.p.108/4

č.p.109/6

LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  | ZAMĚŘENÍ - STÁVAJÍCÍ STAV |
|  | HRANY - NOVÉ |
|  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
|  | VSAKOVAČÍ RÝHA S DRENÁŽNÍ TRUBKOU |
|  | BETONOVÉ PALISÁDY |
|  | BETONOVÁ PODEZDÍVKA + SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ PLOT |
|  | BETONOVÁ PODEZDÍVKA + DRÁTĚNÝ PLOT |
|  | DRÁTĚNÝ PLOT BEZ PODEZDÍVKY |
|  | ZÁBRADLÍ - NOVÉ |
|  | SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NOVÉ |
|  | SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - OBNOVENÉ |

LEGENDA - šrafy

- | | |
|---|--|
|  | VOZOVKA - asfalt |
|  | VOZOVKA - drenážní dlažba |
|  | CHODNÍK - dlažba |
|  | CHODNÍK - předláždění stávající dlažby |
|  | ZELEŇ |
|  | CHODNÍK - obnova původního povrchu |
|  | ZELEŇ - živý plot |

LEGENDA IS

-
- IS CETIN - optický kabel
- IS CETIN - metalický kabel
- IS ČEZ VN
- IS ČEZ NN
- IS GASNET STL
- IS KANALIZACE
- IS VODOVOD
- IS VO
- IS VO - NOVÉ
- dešťová kanalizace - nová
- dešťová kanalizace - nová, přípojka
- plyn STK - nové vedení
- CETIN - vedení kabelu uloženo do nového žlabu KZ13 + nové rezervní HDPE40 napájení elektrického zámku branky (detail viz příloha č. 6 Technické zprávy SO 101)

 $1.5 \times 1 \times 2$ $1,2 \times 1,08$ $1 \times 2,5 \times 1,5$

č.p. 1240

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 006	
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘICKY – stavební práce		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank		
Datum:	8. 11. 2022		
Předmět změny: Objekt SO 101.1 – Komunikace a zpevněné plochy – Směrová úprava vedení kanalizace ze sousedních pozemků Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku Domova u Bířicky a Objednatele bude stávající kamenivové potrubí dešťové kanalizace vedoucí ze sousedního pozemku v severní části parkoviště nahrazeno novým PVC potrubím v délce 15,0 m a bude doplněna nová plastová revizní šachta. Dále bude kanalizace směrově posunuta tak, aby nezasahovala pod zpevněné plochy parkoviště, ale aby vedla pod zelení v prostoru mezi severním plotem a parkovištěm. Tento požadavek vznikl z důvodu zajištění delší trvanlivosti dešťové kanalizace a z důvodu zajištění snazší údržby této kanalizace.			
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatel ☒ Chyba v PD ☐		chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Cena méněprací bez DPH: 0,-		Cena víceprací bez DPH: 36.285,26	
Výsledná cena změny bez DPH: 36.285,26		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor st. Souhlasí: Ing. Jaroslav		Za zhotovitele: Souhlasí: Ing. Ivo Frank	
Datum: 8.11.2022		Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert		Za ob. Souhl.	
Datum: 8.11.2022		Datum:	

SOUPIS PRACÍ Směrová úprava vedení kanalizace ze sousedních pozemků

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

101.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Město Hradec Králové

Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 36 285,26

D HSV Práce a dodávky HSV 36 285,26

D 1 Zemní práce 3 209,65

18	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	5,400	160,43	866,32
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W		15*0,6*0,6	5,400
W		potrubí DN200	
W		Součet	5,400

20	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	1,000	320,85	320,85
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W		1,0*1,0*1,0	1,000
W		kontrolní šachta na potrubí DN200	
W		Součet	1,000

23	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,356	98,87	232,94
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

W		"potrubí DN200"3,14*0,1*0,1*15	0,471
W		"podklad ze ŠP potrubí DN200 a kontrolní šachta"1,644	1,644
W		"objem kontrolní šachty"3,14*0,2125*0,2125*1,7	0,241
W		Součet	2,356

24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,560	9,89	233,01
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

W		2,356*10 "Přepočtené koeficientem množství"	23,560
---	--	---	--------

25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,400	3,62	23,17
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

W		"kontrolní šachta"1,000	1,000
W		"potrubí DN200"5,400	5,400
W		Součet	6,400

26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,712	166,75	785,73
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

W		2,356*2 "Přepočtené koeficientem množství"	4,712
---	--	--	-------

29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,279	104,71	343,34
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W		15*0,5*0,5-3,14*0,1*0,1*15	3,279
W		potrubí DN200	
W		Součet	3,279

	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,880	215,05	404,29
--	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W		"zásyp potrubí DN200"5,400-0,900-4,029	1,221
W		"zásyp kontrolní šachty"1,200-0,241-0,100	0,659
W		Součet	1,880

D 4 Vodorovné konstrukce 1 118,10

68	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,000	1 118,10	1 118,10
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

W		1,0*1,0*0,1	0,100
W		kontrolní šachta na potrubí DN200	
W		15*0,6*0,1	0,900
W		potrubí DN200	
W		Součet	1,000

D 8 Trubní vedení 23 860,20

101	K	871355251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 200	m	15,000	1 590,68	23 860,20
-----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

D 8.3 Kanalizační šachty plastové 8 097,31

	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	1,000	4 623,30	4 623,30
--	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

W		"kontrolní šachta na potrubí DN200"1	1,000
---	--	--------------------------------------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	2 613,60	2 613,60	ÚRS*0,99
	VV		"kontrolní šachta na potrubí DN200"1		1,000			
	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	93,16	93,16	ÚRS*0,99
	VV		"kontrolní šachta na potrubí DN200"1		1,000			
	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzi pro třídu zatížení A15	kus	1,000	767,25	767,25	ÚRS*0,99
	VV		"kontrolní šachta na potrubí DN200"1		1,000			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 007	
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘICKY – stavební práce		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank		
Datum:	6. 10. 2022		
Předmět změny: Objekt SO 101.1 – Komunikace a zpevněné plochy – Úprava aktivní zóny Popis a zdůvodnění změny: Na základě charakteru zastižených zemin v úrovni aktivní zóny v místě nově budované komunikace a zpevněných ploch Zhotovitel navrhl úpravu technologie provádění aktivní zóny. Tato úprava spočívá ve vypuštění výměny zemin v aktivní zóně a nahrazení kamenivem frakce 0/125 a nahrazení této výměny pouze zlepšením zemin v úrovni aktivní zóny přidáním 2,5% pojiva CL 90. Na základě polních a laboratorních zkoušek a posouzení geotechnika bylo stanoveno, že tato úprava dosahuje kvalitativně stejných parametrů jako úprava navržená v PD. Zároveň je mnohem levnější a šetrnější k životnímu prostředí.			
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, průkazní zkouška upravené zeminy, zápis geotechnika, situační zákres			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☐ Chyba v PD ☐		chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněprací bez DPH: 868.150,55,-		Cena víceprací bez DPH: 48.597,01,-	
Výsledná cena změny bez DPH: -819.553,54,-		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor st. Souhlasí: Ing. Jaroslav		Za zhotovitele: Souhlasí: Ing. Ivo Frank	
Datum: 6.10.2022		Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert		Za ob. Souhl.	
Datum: 6.10.2022		Datum:	

SOUPIS PRACÍ Úprava aktivní zóny

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

101.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Město Hradec Králové

Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -819 553,54**D HSV Práce a dodávky HSV -819 553,54****D 1 Zemní práce -819 553,54**

16	K	12252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	-176,875	122,19	-21 612,36
WV			Odpočet AZ = -1336,5*0,5		-668,250		
WV			Připočet odkop nad plynovody = 2*50*3,5*0,5		175,000		
WV			Připočet odkop nad vodovodem = 50*3,5*0,5		87,500		
WV			Připočet odkop u vjezdu do areálu = 88*0,5		44,000		
WV			Připočet odkop u vjezdu u brány = 16*0,5		8,000		
WV			Součet		-353,750		
WV			Součet 1/2, druhá polovina v pol. 122452204		-176,875		
17	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	-176,875	277,91	-49 155,33
24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-3 537,500	9,89	-34 985,88
WV			353,75*10 'Přepočtené koeficientem množství		-3 537,500		
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-353,750	3,62	-1 280,58
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-707,500	166,75	-117 975,63
WV			353,75*2 'Přepočtené koeficientem množství		-707,500		
27	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	-594,600	109,15	-64 900,59
WV			594,60		594,600		
WV			AKTIVNÍ ZÓNA				
WV			Součet		594,600		
28	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	-1 070,280	540,27	-578 240,18
WV			594,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 070,280		
71	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	1,160	5 927,10	6 875,44
WV			1336,5*0,5*1,75*0,025-1336,5*0,40*1,75*0,03		28,067		
WV			úprava 2,5% v tl. 0,5 místo původní úpravy 3% v tl. 0,4 m				
WV			Součet		28,067		
N1	K	561011111	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	314,500	132,66	41 721,57
WV			Uložení zlepšené zeminy do AZ nad IS				
WV			Připočet odkop nad plynovody = 2*50*3,5*0,5		175,000		
WV			Připočet odkop nad vodovodem = 50*3,5*0,5		87,500		
WV			Připočet u vjezdu do areálu = 88*0,5		44,000		
WV			Připočet u vjezdu u brány = 16*0,5		8,000		
WV			Součet		314,500		

ÚRS*0,99

Zemina z místa stavby

Výstavba parkoviště v lokalitě

DOMOV U BÍŘIČKY – stavební práce

PRŮKAZNÍ ZKOUŠKA UPRAVENÉ ZEMINY

DO AKTIVNÍ ZÓNY a násypu

Zákazník:

EUROVIA CS, a.s.

Závod Čechy východ

Piletická 498

Hradec Králové

Obsah průkazní zkoušky:

1. Úvod	3
2. Metodika laboratorních zkoušek	3
3. Výsledky zkoušek	3
4. Zhodnocení a závěr	5

Přílohy:

Protokoly a zprávy laboratorních zkoušek

Zpráva č. CL07/100/22	zatřídění zeminy
Protokol č. 0711527	zrnitost
Protokol č. 0711527	PS
Protokol č. 0711527	PS
Protokol č. 0711527	CBR
Protokol č. 0711527	CBR
Protokol č. 0711527	IBI
Protokol č. 0709842	IBI

1. ÚVOD

Na žádost objednatele, firmy EUROVIA CS, a.s., měla laboratoř VIALAB CZ s.r.o. posoudit vhodnost materiálu, který bude na stavbě upravován hydraulickým pojivem. Byly odebrány dva vzorky, které byly odzkoušeny na zatřídění a poté zhomogenizovány na jeden souhrnný vzorek. Na tomto vzorku byly poté provedeny zkoušky s různým dávkováním pojiva.

Vzorky byly odvezeny do laboratoře a zaevidovány pod číslem 0711527.

2. METODIKA LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Na vzorcích zeminy byly provedeny následující zkoušky:

- Stanovení zrnitosti – ČSN EN ISO 17892-4
- Stanovení vlhkosti zemin – ČSN EN ISO 17892-1
- Stanovení srovnávací objemové hmot. a vlhkosti – ČSN EN 13286-2
- Stanovení okamžitého indexu únosnosti – ČSN EN 13286-47
- Stanovení kalifornského poměru únosnosti – ČSN EN 13286-47

Vyhodnocení vhodnosti materiálů:

- ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
- TP 94 – Úprava zemin


3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Výsledky klasifikačních zkoušek jsou přehledně uvedeny v následující tabulce 3a:

Tabulka 3a:

Číslo vzorku	Zatřídění dle ČSN 73 6133		Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133	Vhodnost do aktivní zóny dle ČSN 73 6133
0711527	F8 CH	JÍL S VYSOKOU PLASTICITOU	nevhodný	nevhodný

Křivka zrnitosti zeminy před úpravou



Výsledky zkoušek PS (dle ČSN EN 13286-2) a IBI a CBR (dle ČSN EN 13286-47)

Tabulka 3b:

dávkování	pojivo	Proctor standart		Zkouška při w_{opt}		
		OH (kg/m^3)	W_{opt} (%)	IBI	CBR	bobt.
(%)				(%)	(%)	(%)
2	CL 90	1470	26	23	25	0,1
3	CL 90	1440	29	27	40	0,0

Dle zjištěných výsledků by na AZ typu PIII dle požadavku ČSN 73 6133 pro aktivní zónu postačí dávkování 2% CL 90. Vzhledem ke zvýšení vlhkosti materiálu v této roční době je doporučeno dávkování 2-2,5 %.

Při úpravě na stavbě odebrat vzorek na kontrolní zkoušku.

Zkouška IBI byla provedena na optimální vlhkost s výslednými hodnotami, které splňovaly požadovaný parametr min 10 %.

Zkouška CBR splňovala požadavek pro podloží PIII při dávkování 2 %.

Zkouška CBR splňovala požadavek pro podloží PII při dávkování 3 %.

4. ZHODNOCENÍ ZKOUŠKY A ZÁVĚR

Na základě provedených zkoušek a zjištěných výsledků je provedeno následující zhodnocení a závěr:

Zjištěné hodnoty okamžitého indexu únosnosti IBI vykazovaly hodnotu v rozmezí 23 % - 27 %.

Dávkování 2,0 % splňuje požadavek ČSN 73 6133, tabulka 10b, kde požadovaná hodnota CBR pro podloží PIII je min 15 %. IBI pro zeminu do aktivní zóny zemního tělesa u upravených zemin je min. 10%.

Dávkování 3,0 % splňuje požadavek ČSN 73 6133, tabulka 10b, kde požadovaná hodnota CBR pro podloží PII je min. 30 %. IBI pro zeminu do aktivní zóny zemního tělesa u upravených zemin je min. 10%.

Maximální míra bobtnání 0,1 % nepřekračuje požadavek 3 %.

Dle zjištěných výsledků je doporučeno dávkování:

2 % CL 90 pro typ podloží PIII

3 % CI 90 pro typ podloží PII

Dle provedených zkoušek a zařídění lze konstatovat, že posuzované materiály jsou po úpravě hydraulickými pojivy vhodné pro použití do aktivní zóny vozovek pozemních komunikací.


V Hradci Králové dne 06. 10. 2022

Slavomír
Cucyk

Slavomír Cucyk

vedoucí laboratoře HK

Digitálně podepsal Slavomír Cucyk
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61250210,
o=VIALAB CZ s.r.o., ou=18071396, cn=Slavomír
Cucyk, sn=Cucyk, givenName=Slavomír,
serialNumber=P735110
Datum: 2022.10.10 09:43:47 +0200



nový systémový plastový
plot s betonovou podezdívkou,
celková délka 36 m

obnovení stávajícího oplocení,
drátěný plot bez podezdívky,
celková délka 25 m
KONTEJNERY

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

úřad z
chodníku z důvodu
odvodnění

GARAŽ
plech

beton

vstupní branka s
dálkovým ovládáním

VZR
6.3
kamera WIFI

PŘELOŽKA STU PLYNOVÁ

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

zapuštěná obruba
(nášlap +0,00m) z
důvodu odvodnění

obnovení stávajícího oplocení,
drátěný plot s podezdívkou, celková délka 52 m

$15 \times 5,86 = 88 \text{ m}^2$

$50 \times 3,5 \times = 175 \text{ m}^2$

$175 \times 3 = 525 \text{ m}^2$

$4 \times 4 = 16 \text{ m}^2$



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 008
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY – stavební práce	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank	
Datum:	28. 10. 2022	
Předmět změny: Objekt SO 101.1 – Komunikace a zpevněné plochy – Výšková úprava koruny jižní podezdívky Popis a zdůvodnění změny: Na základě zaměření terénu po skryvce ornice došlo k dopřesnění výšek koruny podezdívky plotu na jižní straně parkoviště. Bylo navrženo navýšení podezdívky z tvárnic ztraceného bednění o 0,25 m. Po vypracování podrobné dokumentace podezdívek plotů, bylo dopřesněno množství nutné výztuže v podezdívkách.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, výpočet výztuže podezdívek, dodací listy		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐
Záměr objednatele ☐	jiné okolnosti ☒	
Chyba v PD ☐		
Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 25.208,97	
Výsledná cena změny bez DPH: 25.208,97	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor st Souhlasí: Ing. Jarosl	Za zhotovitele: Souhlasí: Ing. Ivo Frank	
Datum: 28/10/2022	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert	Za ob Souh	
Datum: 28.10.2022	Datum:	

SOUPIS PRACÍ Výšková úprava koruny podezdívky

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:


101.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:	Město Hradec Králové	Datum:	25. 3. 2022
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	ADVISIA, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Tomáš Valenta


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 208,97
D HSV			Práce a dodávky HSV				25 208,97
D 1			Zemní práce				18 443,62
64	K	311113153	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	13,000	1 418,74	18 443,62
VV			52*0,25		13,000		
VV			Součet		13,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				6 765,35
65	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,122	55 453,68	6 765,35
VV			Celkové množství 0,325 + 0,677 = 1,002		1,002		
VV			Množství v ZD		0,880		
VV			Rozdíl = navýšení		0,122		

VÝZTUŽ JIH


POLOŽKA		Ø	DĚLKA	POČET	DĚLKA CELKEM	HMOTNOST
číslo	ocel	m	m	ks	m	kg
1	B500B	0,008	1,12	95	106,4	42
2	B500B	0,01	3,22	9	28,98	18
3	B500B	0,01	2,72	80	217,6	134
4	B500B	0,01	2,22	6	13,32	8
5	B500B	0,008	52	6	312	123
						325




$l = 1,12 \text{ m}$
 $ks = 95$
 $l_{\text{celkem}} = 106,4 \text{ m}$




$l = 3,22$
 $ks = 9$
 $l_{\text{celkem}} = 28,98$



$l = 2,72 \text{ m}$
 $ks = 80$
 $l_{\text{celkem}} = 217,6 \text{ m}$




$l = 2,22$
 $ks = 6$
 $l_{\text{celkem}} = 13,32 \text{ m}$




$l = 52 \text{ m}$
 $ks = 6$
 $l_{\text{celkem}} = 312 \text{ m}$

VÝZTUŽ SEVER

POLOŽKA		Ø	DÉLKA	POČET	DÉLKA CELKEM	HMOTNOST
číslo	ocel	m	m	ks	m	kg
1	B500B	0,008	1,12	144	161,28	64
2	B500B	0,01	4,22	72	303,84	187
3	B500B	0,01	3,72	28	104,16	64
4	B500B	0,01	4,72	44	207,68	128
5	B500B	0,01	36	4	144	89
6	B500B	0,008	11	12	132	52
7	B500B	0,008	10	10	100	39
8	B500B	0,008	7	8	56	22
9	B500B	0,008	8	10	80	32
						677




$l = 1,12 \text{ m}$
 $h_D = 144$
 $l_{\text{celkem}} = 161,28 \text{ m}$




$l = 4,22 \text{ m}$
 $h_D = 72$
 $l_{\text{celkem}} = 303,84 \text{ m}$




$l = 3,72$
 $h_D = 28$
 $l_{\text{celkem}} = 104,16 \text{ m}$



$l = 4,72$
 $h_D = 44$
 $l_{\text{celkem}} = 207,68 \text{ m}$



$l = 36 \text{ m}$
 $h_D = 4$
 $l_{\text{celkem}} = 144 \text{ m}$



$l = 11$
 $h_D = 12$
 $l_{\text{celkem}} = 132$

⑦ $l = 10$
 $h_D = 10$
 $l_{\text{celkem}} = 100$

⑧ $l = 7$
 $h_D = 8$
 $l_{\text{celkem}} = 56$

⑨ $l = 10$
 $h_D = 10$
 $l_{\text{celkem}} = 100$



Výkaz položek

Datum: 21.10.2022
Strana: 1
Vytvořil: HV

Odběratel:	Název zakázky: DROBNÝ PRODEJ 22 EUROVIA Kontaktní osoba: PULEC Telefon:
------------	--

Číslo zakázky: 122004					Číslo výkresu: 19.10.2022			ID výkresu: 10933		
Název výkresu: DP NA AKCI BIŘIČKA										
Dílčí rozvrh 1					Termín dodání 21.10.2022		Barva štítků		Vychystávka 161	
Pol.	Množs.	Druh oceli	Ø (mm)	Délka (m)	Cel. délka (m)	Hmotnost (kg)	Info			
1	1	B500B	8	288,00	288,00	113,76				
2	1	B500B	10	144,00	144,00	88,85				
3	239	B500B	10	3,82	912,98	563,31				
4	239	B500B	8	1,12	267,68	105,73				

Ø	Celková délka	Cel. hmotnost	Rovina	Ohyb
8	555.68 m	219,49 kg	113,76 kg	105,73 kg
10	1,056.98 m	652,16 kg	88,85 kg	563,31 kg
Množství Ocel	4	871,65 kg	202,61 kg	669,04 kg

' Celková hmotnost (kg)'	' Max. délka nákladu (m)'	' Max. šířka nákladu (m)'
871.65	12.00	0.12



Dodací list Č.: 5375 ze dne 11.11.22

Datum: 11.11.2022

Strana: 1 / 1



Odběratel: CZ- .	Název zakázky: DROBNÝ PRODEJ 22 EUROVIA Kontaktní osoba: PULEC Telefon:
-------------------------	--

Číslo nakládky: 527

Číslo zakázky : 122004	Číslo výkresu : 9.11.22./2	Číslo nakládky: 527	ID výkresu: 11884
Název výkresu: ROVINY			Termín dodání: 11.11.2022

Betonářská ocel

134,30 kg

134,30 kg


Čas příjezdu : _____

Čas odjezdu : _____

Datum, jméno a p

Přijaté zboží:

Datum, jméno a podpis převírající osoby

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 009	
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY – stavební práce		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank		
Datum:	7. 9. 2022		
Předmět změny: Objekt SO 102 – Provizorní komunikace – Úprava konstrukce provizorní komunikace Popis a zdůvodnění změny: Na základě návrhu Zhotovitele došlo k nahrazení konstrukce provizorní vozovky z betonových panelů na konstrukci z asfaltového recyklátu. Toto řešení je vhodnější z hlediska technického (nehrozí svislé posuny panelů během provozování provizorní komunikace), z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí (není nutné vyrábět nové železobetonové panely). Toto má zanedbatelný pozitivní cenový dopad.			
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☐ Chyba v PD ☐		chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	
		vyšší moc ☐	
Cena méněprací bez DPH: 291.760,48		Cena víceprací bez DPH: 276.500,08	
Výsledná cena změny bez DPH: -15.260,40		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozoru:  Souhlasí: Ing. Jan ...		Za zhotovitele: Souhlasí: Ing. Ivo Frank	
Datum: 30.9.2022		Datum: 30.9.2022	
Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Roman ...		Za ... Souhlasí: ...	
Datum: 7.9.2022		Datum: 30.9.2022	

SOUPIS PRACÍ Úprava konstrukce provizorní komunikace

Stavba:

Parkoviště - Domov U Bříčky

Objekt:

102 - Provizorní komunikace

Místo: Město Hradec Králové

Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-15 260,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-15 260,40
D	1		Zemní práce				48 013,26
	K	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2	m2	-329,000	65,38	-21 510,02
	K	113107246	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	339,000	184,14	62 423,46
	W		"odstranění krytu provizorní komunikace z asf. recyklátu - náhrada za panely" 329		329,000		
	W		Průjezd zadní stranou areálu 4*2,5		10,000		
	W		Součet		339,000		
	K	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	329,000	21,58	7 099,82
	W		329		329,000		
	W		Součet		329,000		
D	5		Komunikace pozemní				-177 622,10
	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300mm	m2	-329,000	308,10	-101 364,90
	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	678,000	136,62	92 628,36
	W		"kryt z asf. Recyklátu v tl. 2x 15cm - náhrada za panely" 2* 329		658,000		
	W		Průjezd zadní stranou areálu 4*2,5*2		20,000		
	W		Součet		678,000		
	K	58412111x1	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého	m2	-329,000	154,35	-50 781,15
	K	58412111x2	Pronájem	den	-29 610,000	2,88	-85 276,80
	W		329*90 'Přepočtené koeficientem množství				
	K	58412111x3	Nakládka / vykládka	kus	-182,924	82,80	-15 146,11
	W		329*2				
	W		Součet nakládka/vykládka				
	W		658*0,278 'Přepočtené koeficientem množství				
	K	58412111x4	Doprava	km	-50,000	353,63	-17 681,50
D	997		Přesun sutě				114 348,44
	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	254,250	18,19	4 624,81
	W		"vrstva z asfaltového recyklátu tl 30cm" 339*0,3*2,5		254,250		
	W		Součet		254,250		
	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2 542,500	5,98	15 204,15
	W		254,25*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 542,500		
	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,099	793,50	78,32
	W		"geotextilie" 329*0,3/1000		0,099		
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	254,250	371,45	94 441,16

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 010	
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘICKY – stavební práce		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank		
Datum:	30. 11. 2022		
Předmět změny: Objekt SO 421 – Veřejné osvětlení – Výměna sloupu VO Popis a zdůvodnění změny: Po odstrojení sloupu VO v areálu Domova byl zjištěn havarijní stav stávajícího stožáru 194/64. Objednatel a Domov u Bírčky požaduje likvidaci stávajícího stožáru a nahrazení stožárem novým.			
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐		chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Cena méněprací bez DPH: 0,-		Cena víceprací bez DPH: 42.103,58	
Výsledná cena změny bez DPH: 42.103,58		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor stavby: Souhlasí: Ing. Jaroslav [redacted]		Za zhotovitele: Souhlasí: Ing. Ivo Frank	
Datum: 30.11.2022 Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert V [redacted]		Datum: [redacted] Za ob [redacted] Souh [redacted]	
Datum: 30.11.2022		Datum: [redacted]	

SOUPIS PRACÍ Demontáž a zpětná montáž sloupu VO

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

421 - Veřejné osvětlení

Místo:

Město Hradec Králové

Datum:

25. 3. 2022

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Petr Krupička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**42 103,58**

D		D1	Popis Materiály	28 270,62			
1	M	Pol1	STB 8-B Stožár bezpaticový třístupňový s manžetou, žárový zinek	ks	1,000	12 937,50	12 937,50
2	M	Pol2	SV 6.16.4/x1 Elektrovýzbroj 1. poj	ks	1,000	644,00	644,00
4	M	Pol4	UD 1/76-300 Výložník rovný na průměr 76mm	ks	1,000	2 472,50	2 472,50
6	M	Pol6	sv.výpočet Svítidlo LED, 37W, 3000K, 4778lm, řízení světelného výkonu	ks	1,000	11 373,50	11 373,50
9	M	Pol9	CYKY-J 5x1,5 Kabel pro svítidlo (elektrovýzbroj-svítidlo)	m	10,000	48,30	483,00
11	M	Pol11	SR 3a Svorka spojovací páska-drát	ks	2,000	29,90	59,80
12	M	Pol12	SR 2b Svorka spojovací páska-páska	ks	1,000	27,60	27,60
13	M	Pol13	Kabelové oko šroubové	ks	1,000	5,75	5,75
15	M	Pol15	Zemnicí drát FeZn10	kg	2,143	86,25	184,83
19	M	Pol19	sada Pomocný materiál	%	0,143	575,00	82,14

D		D2	Popis Montážní práce	13 488,02			
21	K	Pol21	Hloubení šachet pro patky	ks	1,000	1 104,00	1 104,00
24	K	Pol24	beton a zásyp Patka a ukotvení sloupu včetně materiálu	ks	1,000	4 577,00	4 577,00
25	K	Pol25	Instalace stožáru	h	1,000	4 197,50	4 197,50
26	K	Pol26	Montáž svítidel s přívodem	ks	1,000	460,00	460,00
32	K	Pol32	Propojení zemnicího pásu a připojení odboček drát do 10mm	h	0,857	57,50	49,28
33	K	Pol33	Připojení svítidla a elektrovýzbroje stožáru	h	1,429	460,00	657,34
34	K	Pol34	Připojení zemnicích drátů ke stožárům	h	1,143	402,50	460,06
35	K	Pol35	Práce vysokozdvizné plošiny	h	2,857	690,00	1 971,33
36	K	Pol36	Poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,000	8,63	8,63
37	K	Pol37	Poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,000	2,88	2,88

D		D3	Popis Práce v HZS	344,94			
38	K	Pol38	Práce v HZS	h	0,857	402,50	344,94

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY - stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	13 194 102,75 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 106 069,19 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 868 150,55 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 106 069,19 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 868 150,55 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	974 219,74 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	974 220 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	7,38 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		13 194 102,75 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 194 102,75 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 470 695,01 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 291 760,48 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 470 695,01 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 291 760,48 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	762 455,49 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	5,78 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		13 194 102,75 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 470 695,01 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 291 760,48 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		178 934,53 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,36 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek		24 663,24 Kč bez DPH	Dodatek č. 1 POSUDEK OK
Cena nových položek		24 663,24 Kč bez DPH	
POSOUZENÍ:		24 663 Kč ≥ 24 663 Kč	
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH	

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 576 764,20 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 159 911,03 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-583 146,83 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 194 102,75 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	12 610 955,92 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	12 610 955,92 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Ladislav Satorie