

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2021, ve znění dodatku č. 1

---

Smluvní strany

**Objednatel:** **Královéhradecký kraj**  
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
č. účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **PS – STAV Náchod s.r.o.**  
se sídlem: Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod  
zástupce: Pavel Sedláček, jednatel  
IČO: 288 58 531  
DIČ: CZ28858531  
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. značkou C 31554  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)  
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

---

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

### **dodatek č. 2** (dále též jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2021, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem  
*„Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“*  
(dále též jen „SOD“ nebo „smlouva“).

I.

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD.

Jedná se o změny dle § 222 ZZVZ odst. 6, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Současně je dodrženo ustanovení §222 odst. 9, tedy že celkový cenový nárůst nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

1.2.Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn ceny díla.

1.3.Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

1.4.Vícepráce dle odst. 1 tohoto článku činí: 1 898 877, 04 Kč bez DPH.

Méněpráce dle odst. 1 tohoto článku činí: - 686 663,34 Kč bez DPH.

---

1.5.Celková smluvní cena se **navyšuje o:** 1 212 213,70 Kč bez DPH.

## II.

### PŘEDMĚT DODATKU

#### 2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku:

Změnové listy č. 8, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10 e, 10f, 11, 12a, 12b, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a č. 19

Tabulka změny závazku

#### 2.2 Změny SOD

##### 2.2.1. Celková cena

Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 7.2 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:


*„Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu – výkazu výměr a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

Stavební práce – dílčí cena bez DPH	37 654 533,70 Kč bez DPH
Prostředky povinné publicity (stavební část) – dílčí cena bez DPH	2 000,00 Kč bez DPH
Vzduchotechnika – dílčí cena bez DPH	4 238 148,73 Kč bez DPH
Prostředky povinné publicity (VZT) – dílčí cena bez DPH	2 000,00 Kč bez DPH
<b>Celková cena díla v Kč bez DPH</b>	<b>41 896 683,11 Kč bez DPH</b>
DPH samostatně	8 798 303,45 Kč s DPH
Celková cena díla včetně DPH	50 694 986,56 Kč s DPH

III.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.2. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Hejtmánem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.3. 2022.

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček,  
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:



Pavel Sedláček,  
jednatel PS – STAV Náchod s.r.o.

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	39 487 450,36 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	39 487 450,36 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	39 487 450,36 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 197 019,05 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 898 877,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 686 663,34 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 3 095 896,09 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	- 686 663,34 Kč bez DPH		



souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 782 559,43 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	9,58 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	39 487 450,36 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		- 0,00 Kč bez DPH
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 3 095 896,09 Kč bez DPH		<b>POSOUZENÍ:</b>
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	2 409 232,75 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	6,10 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 898 877,04 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 686 663,34 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 212 213,70 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	39 487 450,36 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	40 684 469,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	41 896 683,11 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	41 896 683,11 Kč bez DPH



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo OZ: 08</b>		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
<b>Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	<b>Výkaz výměr</b>			
na jinou část smlouvy:				
<p><b>Předmět změny: změna střechy objektu B</b> - Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele. Dále byly vyjmuty položky rozpočtu, které se nebudou provádět.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po provedení sondy skladby střechy budovy B bylo zjištěno, že původní navrhovaná skladba nelze provést. Nebylo možné do stávajícího stropu kotvit zateplení střechy. Nový způsob byl navržen systémem lepením všech vrstev.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE</p> <p>Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv</p>				
Příloha: Výkaz výměr – ZL08 změna střechy objektu B				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: <u>změna střechy objektu B</u></b> - Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele. Dále byly vyjmuty položky rozpočtu, které se nebudou provádět.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po provedení sondy skladby střechy budovy B bylo zjištěno, že původní navrhovaná skladba nelze provést. Nebylo možné do stávajícího stropu kotvit zateplení střechy. Nový způsob byl navržen systémem lepením všech vrstev.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>167.271,44 Kč</b>	<b>702.655,28</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>535.383,84</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele <i>TBI souhlas</i>	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

**ZL08 - změna střechy objektu B**

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>535 383,84</b>
D11 - 720.: Zdravotní technika	13 608,00
D13 - OSTATNÍ PRÁCE A BOURÁNÍ	107 170,32
D14 - POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	41 552,83
HSV - Práce a dodávky HSV	147 558,45
997 - Přesun sutě	147 558,45
PSV - Práce a dodávky PSV	225 494,24
712 - Povlakové krytiny	179 713,68
713 - Izolace tepelné	45 780,56



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL08 - změna střechy objektu B

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**535 383,84**

D		D11	720.: Zdravotní technika			13 608,00		
31	K	OST02	Komínky, odvětrání kanalizace s integrovanou manželou, materiál PVC, výška nad izolaci 300 mm, hloubka pod izolaci min. 300 mm dešťová krytka	kus	6,000	2 268,00	13 608,00	SOD
W		"cena z objektu F"6		6,000				

D		D13	OSTATNÍ PRÁCE A BOURÁNÍ			107 170,32		
29	K	979080000	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU VČETNĚ POPLATKU ZA SLOZ., odvoz do 20 km	T	59,047	770,00	45 466,19	SOD
26	K	979082111	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	59,047	385,00	22 733,10	SOD
27	K	979082121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	59,047	495,00	29 228,27	SOD
28	K	979088212	NAKLÁDÁNÍ SUTI	T	59,047	165,00	9 742,76	SOD

D		D14	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH			41 552,83		
1	K	712300000	PROŘEZÁNÍ BOULI+VYOVNANÍ PODKLADU STAV STŘECH	M2	-544,664	71,08	-38 714,72	SOD
W		vyrovnaní přířezy z asfalt pásů, vysušení podkladu ((29,68+0,12)*10,7+(23,905+0,12)*8,15+20*1,5)*-1		-544,664				
4	K	R412000000	DODAVKA TEXTILIE Z NETKANÝCH POLYPROPYLENOVÝCH VLAKEN	M2	-656,851	19,85	-13 038,49	SOD
W		c plošné hmotnosti 300, gm - 2		-656,851				
W		656,851*-1		-656,851				
8	K	R712300000	ODSTRANĚNÍ POVLAKOVÉ KRYTINY	M2	544,664	189,00	102 941,50	SOD
W		"střecha fólie včetně podkladu geotextilie"544,664		544,664				
W		Součet		544,664				
7	K	998712202	PŘESUN % POVL KRYTINA OBJEKT V -12M	%	-3 555,520	2,71	-9 635,46	SOD

D		HSV	Práce a dodávky HSV			147 558,45		
D		997	Přesun sutě			147 558,45		
30	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	59,047	2 499,00	147 558,45	CS ÚRS 2022 01x085

D		PSV	Práce a dodávky PSV			225 494,24		
D		712	Povlakové krytiny			179 713,68		
15	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	656,851	11,65	7 652,31	CS ÚRS 2022 01x085
16	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,210	69 955,00	14 690,55	CS ÚRS 2022 01x085
W		656,851*0,00032 Přepočtené koeficientem množství		0,210				
14	K	776141111	Vyrovnaní podkladu stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	656,851	189,55	124 506,11	CS ÚRS 2022 01x085
10	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tl přes 50 do 100 mm	m2	315,795	42,33	13 367,60	CS ÚRS 2022 01x085
W		29,68*10,64		315,795				
12	K	712990822	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosů za odstranění zatmeleného křemítku odkopáním	m2	473,693	31,71	15 020,81	CS ÚRS 2022 01x085
W		473,693		473,693				
24	K	998712202	PŘESUN % POVL KRYTINA OBJEKT V -12M	%	1 651,770	2,71	4 476,30	SOD

D		713	Izolace tepelné			45 780,56		
13	K	713140844	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 mm	m2	196,260	29,16	5 722,94	CS ÚRS 2022 01x085
W		23,905*8,21		196,260				
22	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 089,328	133,45	145 370,82	CS ÚRS 2022 01x085
W		544,664*2		1 089,328				
23	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-1 313,682	80,60	-105 882,77	SOD
W		656,841*2*-1		-1 313,682				
25	K	998713202	PŘESUN % TEP IZOLACE OBJEKT V -12M	%	321,790	1,77	569,57	SOD



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 9C		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> změna r.š. parapetů objekt F - Jedná se úpravu stávající položky výkazu výměr dle skutečné rozvinuté šíře parapetu na budově F.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se úpravu stávající položky výkazu výměr dle skutečné rozvinuté šíře parapetu na budově F.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO /				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr – „VV – ZL09C změna r.š. parapetů objekt F“				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 9C
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: změna r.š. parapetů objekt F</b> - Jedná se úpravu stávající položky výkazu výměr dle skutečné rozvinuté šíře parapetu na budově F.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se úpravu stávající položky výkazu výměr dle skutečné rozvinuté šíře parapetu na budově F.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>52.416,-</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>52.416,-</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL09C - změna r.š. parapetů objekt F

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>52 416,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	52 416,00
764 - Konstrukce klempířské	52 416,00





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL09C - změna r.š. parapetů objekt F

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**52 416,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

52 416,00

D 764 Konstrukce klempířské

52 416,00

1	K	764246446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TÍŽN předzvětraleno plechu rš 500 mm	m	84,000	624,00	52 416,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----------------------

W kalkulace ceny - původní propočet na bm r.š. 330 za celkovou cenu 39690

W F - délka 84 m za cenu bm 472,50 - nová cena dleURS (1290) x 0.85 ... je 1096.50

W rozdíl ceny je 624 - nová jednotková cena navýšení

W sklada - osazení okna 25 cm od fasády+TI CEMBRIT včetně



W tmelu a povrchu 20 cm + přesahy a zalomení 7 cm

W 84 84,000



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 9B		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královeský kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> změna r.š. parapetů část objektu E - Jedná se úpravu stávající položky výkazu výměr dle skutečné rozvinuté šíře parapetu na budově E.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se úpravu stávající položky výkazu výměr dle skutečné rozvinuté šíře parapetu na budově E.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO /				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr – „ZL09 změna r.š. parapetů – část objektu E“				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 9B
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: změna r.š. parapetů část objektu E</b> - Jedná se úpravu stávající položky výkazu výměr dle skutečné rozvinuté šíře parapetu na budově E.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se úpravu stávající položky výkazu výměr dle skutečné rozvinuté šíře parapetu na budově E.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>41.752,29</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>41.752,29</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum:		Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL09B - změna r.š. parapetů - část objekt E

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

41 752,29


PSV - Práce a dodávky PSV

41 752,29

---

764 - Konstrukce klempířské

41 752,29



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL09B - změna r.š. parapetů - část objekt E

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**41 752,29**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**41 752,29**

D 764

Konstrukce klempířské

**41 752,29**

1	K	764246446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm	m	66,900	624,10	41 752,29	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
w			jedná se o pozice č.88 a 93					
w			kalkulační ceny - původní propočít na tm r.š. 330 za pozice					
w			cenu 31603,95					
w			E - délka 66,9 za cenu tm 472,40 - nová cena dle ÚRS (1290)					
w			x 0,85 ... je 1096,50					
w			rozdíl ceny je 624,10 - nová jednotková cena navýšení					
w			skladba - osazení okna 25 cm od fasády+Ti CEMBRIT včetně					
w			tmelu a povrchu 20 cm + přesahy a zalomení 7 cm					
w			66,9		66,900			



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 10C		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Předmět změny: změna střešního pláště-materiálová objekt C - Změna povlakové krytiny budovy C.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna povlakové krytiny budovy C. Původní navržená krytina folie z měkčeného PVC byla nahrazena za modifikované asfaltové pásy a to z důvodu požadavku provozovatele a dodavatele střešního pláště.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO /				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr – „VV – ZL10C - změna střešního pláště-materiálová objekt C“				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 10C
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Předmět změny: změna střešního pláště-materiálová objekt C - Změna povlakové krytiny budovy C.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> : Změna povlakové krytiny budovy C. Původní navržená krytina folie z měkčeného PVC byla nahrazena za modifikované asfaltové pásy a to z důvodu požadavku provozovatele a dodavatele střešního pláště.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-365.324,25</b>	<b>357.304,72</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-8.019,53</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel: <i>Thi sorla</i>	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL10C - Změna střešního pláště - materiálová objekt C

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-8 019,53**

D D10

712.: Povlakové krytiny

**-365 324,25**

5	K	712120025	Násyp z kačírku frakce 16/32, dodávka a montáž	m2	-673,290	16,46	-11 082,35	SOD
	W		objekt C					
	W		"plocha viz dwg - bez atik" 630,79*-1+42,5*-1		-673,290			
	W		Součet		-673,290			
3	K	712361703	IZOL STŘECH -10° FOLIE PŘILEPENÁ	m2	-749,881	176,40	-132 279,01	SOD
	W		objekt C					
	W		"plocha viz dwg - včetně atik" 694,40*-1		-694,400			
	W		"vytažení na atiku" (44,01*2+15,66*2+1,975*2)*0,45*-1		-55,481			
	W		Součet		-749,881			
1	K	712391171	IZOL STŘECH -10° TEXTILIE PODKLADNÍ A KRYCÍ	m2	-694,400	13,55	-9 409,12	SOD
	W		objekt C					
	W		"plocha viz dwg - včetně atik" 694,40 *-1		-694,400			
	W		"vytažení na atiku" (44,01*2+15,66*2+1,975*2)*0,45 *-1		-694,400			
	W		Součet		-694,400			
2	K	R412000001	DODÁVKA TEXTILIE Z NETKANÝCH POLYPROPYLENOVÝCH VLAKEN - o plošné hmotnosti 500 g/m2	M2	-749,881	30,45	-22 833,88	SOD
	W		objekt C					
	W		"plocha viz dwg - včetně atik" 694,40*-1		-694,400			
	W		"vytažení na atiku" (44,01*2+15,66*2+1,975*2)*0,45*-1		-55,481			
	W		Součet		-749,881			
4	K	R712000122	DODÁVKA - FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC URČENÁ k přitížení a do vegetačních střech, vyzlužená skelnou rohoží	M2	-749,881	253,00	-189 719,89	SOD
	W		objekt C					
	W		"plocha viz dwg - včetně atik" 694,40*-1		-694,400			
	W		"vytažení na atiku" (44,01*2+15,66*2+1,975*2)*0,45*-1		-55,481			
	W		Součet		-749,881			

D D9

712.: Povlakové krytiny

**313 735,99**

6	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	694,400	163,80	113 742,72	SOD
7	K	R712000010	Samolepicí modifikovaný asfaltový pás tl. 4. mm - dodávka	m2	749,881	138,60	103 933,51	SOD
8	K	R712000011	Hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS se skleněnou vložkou tl. 4 mm - dodávka	m2	749,881	128,10	96 059,76	SOD

D PSV

Práce a dodávky PSV

**43 568,73**

D 712

Povlakové krytiny




**43 568,73**

9	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	940,400	46,33	43 568,73	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----------------------



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 10E		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královeský kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: změna střešního pláště – materiálová objekt E - Změna povlakové krytiny budovy E.</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> : Změna povlakové krytiny budovy E. Původní navržená krytina folie z měkčeného PVC byla nahrazena za modifikované asfaltové pásy a to z důvodu požadavku provozovatele a dodavatele střešního pláště.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO / N				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr – „VV – ZL10E - změna střešního pláště – materiálová objekt E -				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 10E
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: změna střešního pláště – materiálová objekt E - Změna povlakové krytiny budovy E.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> : Změna povlakové krytiny budovy E. Původní navržená krytina folie z měkčeného PVC byla nahrazena za modifikované asfaltové pásy a to z důvodu požadavku provozovatele a dodavatele střešního pláště.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-222.580,97</b>	<b>223.227,01</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>646,04</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
<i>Tbi soalor</i>		
Datum:		Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL10E - Změna střešního pláště - materiálová objekt E

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>646,04</b>
D10 - 712: Povlakové krytiny	-222 580,97
D9 - 712.: Povlakové krytiny	201 537,71
PSV - Práce a dodávky PSV	21 689,30
712 - Povlakové krytiny	21 689,30



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL10E - Změna střešního pláště - materiálová objekt E

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

646,04

D	D10	712: Povlakové krytiny					-222 580,97	
2	K	712361703	IZOL STŘECH -10° FOLIE PŘILEPENÁ	m2	-468,148	176,40	-82 581,31	SOD
	W		objekt E					
	W		"plocha - hh. 11,54;" (20,78*10,50+0,975*0,25*2)*-1		-218,678			
	W		"plocha - hh +7,94;" (21,70*6,80)*-1		-147,560			
	W		"plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (39,45);" (71,70)*-1		-71,700			
	W		"vytažení na aliku;" (2*19,85+2*9,58 +2*21,08+2*6,49 +37,05)*0,20*-1		-30,210			
	W		Součet		-468,148			
1	K	712391171	IZOL STŘECH -10° TEXTILIE PODKLADNÍ A KRYCÍ	m2	-936,296	13,55	-12 686,81	SOD
	W		objekt E					
	W		"plocha - hh. 11,54;" (20,78*10,50+0,975*0,25*2)		218,678			
	W		"plocha - hh +7,94;" (21,70*6,80)		147,560			
	W		"plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (39,45);" (71,70)		71,700			
	W		"vytažení na aliku;" (2*19,85+2*9,58 +2*21,08+2*6,49 +37,05)*0,20		30,210			
	W		Mezisoučet		468,148			
	W		468,148*2*-1		-936,296			
3	K	R412000000.1	DODÁVKA TEXTILIE Z NETKANYCH POLYPROPYLENOVÝCH VLAKEN - o plošné hmotnosti 500 g/m2	M2	-468,148	30,45	-14 255,11	SOD
	W		objekt E					
	W		"plocha - hh. 11,54;" (20,78*10,50+0,975*0,25*2)*-1		-218,678			
	W		"plocha - hh +7,94;" (21,70*6,80)*-1		-147,560			
	W		"plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (39,45);" (71,70)*-1		-71,700			
	W		"vytažení na aliku;" (2*19,85+2*9,58 +2*21,08+2*6,49 +37,05)*0,20*-1		-30,210			
	W		Součet		-468,148			
4	K	R712000122_1	DODÁVKA - FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC určená k mechanickému kotvení - vyztužená polyesterovou tkaninou (fixovat k podkladu mechanickým kotvením) tl. 1,5 mm	M2	-468,148	241,50	-113 057,74	SOD
	W		objekt E					
	W		"plocha - hh. 11,54;" (20,78*10,50+0,975*0,25*2)*-1		-218,678			
	W		"plocha - hh +7,94;" (21,70*6,80)*-1		-147,560			
	W		"plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (39,45);" (71,70)*-1		-71,700			
	W		"vytažení na aliku;" (2*19,85+2*9,58 +2*21,08+2*6,49 +37,05)*0,20*-1		-30,210			
	W		Součet		-468,148			
D	D9	712.: Povlakové krytiny					201 537,71	
5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	468,148	163,80	76 682,64	SOD
6	K	R712000010	Samolepící modifikovaný asfaltový pás tl 4. mm - dodávka	m2	468,148	138,60	64 885,31	SOD
7	K	R712000011	Hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS se skleněnou vložkou tl. 4 mm - dodávka	m2	468,148	128,10	59 969,76	SOD
D	PSV	Práce a dodávky PSV					21 689,30	
D	712	Povlakové krytiny					21 689,30	
8	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	468,148	46,33	21 689,30	CS ÚRS 2022 02 x 0 85



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 10F		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: změna střešního pláště – materiálová objekt F - Změna povlakové krytiny budovy F.				
Popis a zdůvodnění změny: : Změna povlakové krytiny budovy F. Původní navržená krytina folie z měkčeného PVC byla nahrazena za modifikované asfaltové pásy a to z důvodu požadavku provozovatele a dodavatele střešního pláště.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr – „VV – ZL10F - změna střešního pláště – materiálová objekt F -				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 10F
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: změna střešního pláště – materiálův objekt F - Změna povlakové krytiny budovy F.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> : Změna povlakové krytiny budovy F. Původní navržená krytina folie z měkčeného PVC byla nahrazena za modifikované asfaltové pásy a to z důvodu požadavku provozovatele a dodavatele střešního pláště.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-32.118,82</b>	<b>19.233,90</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-12.884,92</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel: <i>Tm' souk</i>	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: <i>00</i>	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL10F - Změna střešního pláště - materiálová objekt F

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

-12 884,92

D9 - 712.: Powlakové krytiny

-32 118,82

PSV - Práce a dodávky PSV

19 233,90

712 - Powlakové krytiny

19 233,90





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL10F - Změna střešního pláště - materiálová objekt F

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-12 884,92**

D		D9	712.: Povlakové krytiny						-32 118,82
2	K	712361703	IZOL STŘECH -10° FOLIE PŘILEPENÁ	m2	-415,150	176,40	-73 232,46	SOD	
	W		366,03*-1		-366,030				
	W		"atika svisle;" 122,80*0,40*-1		-49,120				
	W		Součet		-415,150				
1	K	712391171	IZOL STŘECH -10° TEXTILIE PODKLAD.	m2	-781,180	13,55	-10 584,99	SOD	
	W		plocha viz pdf vykres						
	W		R01						
	W		366,03*2*-1		-732,060				
	W		"atika svisle;" 122,80*0,40*-1		-49,120				
	W		Součet		-781,180				
3	K	R412000000.1	DODAVKA TEXTILIE Z NETKANYCH POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN o plošné hmotnosti 500.gm - 2	m2	-913,330	30,45	-27 810,90	SOD	
	W		415,15*1,1*2*-1		-913,330				
4	K	R712000000	DODAVKA FOLIE Z MEKČENĚHO PVC URCENA k mechanickému kotvení vyztužená polyesterovou rňoží	m2	-456,665	241,50	-110 284,60	SOD	
	W		415,15*1,1*-1		-456,665				
5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	415,150	163,80	68 001,57	SOD	
6	K	R712000010	Samolepící modifikovaný asfaltový pás tl 4. mm - dodávka	m2	456,665	138,60	63 293,77	SOD	
7	K	R712000011	Hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS se skleněnou vložkou tl. 4 mm - dodávka	m2	456,665	128,10	58 498,79	SOD	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					19 233,90	
D		712	Povlakové krytiny					19 233,90	
8	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	415,150	46,33	19 233,90	CS ÚRS 2022 02 x 0.85	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 10A		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královeshradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: změna střešního pláště – materiálová objekt A - Změna povlakové krytiny budovy A.</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna povlakové krytiny budovy A. Původní navržená krytina folie z měkčeného PVC byla nahrazena za modifikované asfaltové pásy a to z důvodu požadavku provozovatele a dodavatele střešního pláště.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr – „VV – ZL10A změna střešního pláště – materiálová objekt A“				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 10A
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: změna střešního pláště – materiálová objekt A-</b> Změna povlakové krytiny budovy A</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna povlakové krytiny budovy A. Původní navržená krytina folie z měkčeného PVC byla nahrazena za modifikované asfaltové pásy a to z důvodu požadavku provozovatele a dodavatele střešního pláště.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-228.869,93</b>	<b>234.615,21</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>5.745,28</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele <i>Tbi souhlas</i>	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL10A - Změna střešního pláště - materiálová objekt A

Místo:

Datum:

27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**5 745,28**

999281211 - POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH

-228 869,93

D9 - 712.: Powlakové krytiny

213 583,89

PSV - Práce a dodávky PSV

21 031,32

712 - Powlakové krytiny

21 031,32



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL10A - Změna střešního pláště - materiálová objekt A

Místo:

Datum:

27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**5 745,28**

999281211 - POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH

-228 869,93

D9 - 712.: Powlakové krytiny

213 583,89

PSV - Práce a dodávky PSV

21 031,32

712 - Powlakové krytiny

21 031,32

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL10A - Změna střešního pláště - materiálová objekt A

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 745,28**

### D 999281211 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH

**-228 869,93**

3	K	712361703	IZOL STŘECH -10° FOLIE PŘILEPENÁ	M2	-453,946	176,40	-80 076,07	SOD
	W		-453,946		-453,946			
2	K	712391171	IZOL STŘECH -10° TEXTILIE PODKLAD.	M2	-503,736	13,55	-6 825,62	SOD
	W		400,224*-1		-400,224			
	W		"atiky"					
	W		"K20" 115*0,65*-1		-74,750			
	W		"K21" (0,17+0,31)*19,7*-1		-9,456			
	W		"K 22" (0,17+1,06)*12,7*-1		-15,621			
	W		"K24" (0,17+0,165)*11*-1		-3,685			
	W		Součet		-503,736			
1	K	R412000000.1	DODAVKA TEXTILIE Z NETKANYCH POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN	M2	-522,038	30,45	-15 896,06	SOD
	W		a plošné hmotnosti 500 gm - 2					
	W		522,038*-1		-522,038			
4	K	R712000000	DODAVKA FOLIE Z MEKČENEHO PVC URČENA K mechanickému kotvení	M2	-522,038	241,50	-126 072,18	SOD
	W		vyztužená polyesterovou rohoží					
	W		522,038*-1		-522,038			

### D D9 712.: Povlakové krytiny

**213 583,89**

5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	453,946	163,80	74 356,35	SOD
6	K	R712000010	Samolepicí modifikovaný asfaltový pás tl 4. mm - dodávka	m2	522,038	138,60	72 354,47	SOD
7	K	R712000011	Hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS se skleněnou vložkou tl. 4 mm - dodávka	m2	522,038	128,10	66 873,07	SOD

### D PSV Práce a dodávky PSV

**21 031,32**

#### D 712 Povlakové krytiny

**21 031,32**

8	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	453,946	46,33	21 031,32	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----------------------



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 10B		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: změna střešního pláště-materiálová objekt B - Změna povlakové krytiny budovy B.</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna povlakové krytiny budovy B. Původní navržená krytina folie z měkčeného PVC byla nahrazena za modifikované asfaltové pásy a to z důvodu požadavku provozovatele a dodavatele střešního pláště.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO /				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr – „VV – ZL10B Předmět změny: změna střešního pláště-materiálová objekt B				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 10B
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: změna střešního pláště-materiálová objekt B - Změna povlakové krytiny budovy B.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna povlakové krytiny budovy B. Původní navržená krytina folie z měkčeného PVC byla nahrazena za modifikované asfaltové pásy a to z důvodu požadavku provozovatele a dodavatele střešního pláště.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-302.238,58</b>	<b>313.199,55</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>10.960,97</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele <i>Tři souhlas</i>		Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:		Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL10B - Změna střešního pláště - materiálová objekt B

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

10 960,97

D14 - POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH

-302 238,58

D9 - 712.: Povlakové krytiny

313 199,55



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL10B - Změna střešního pláště - materiálová objekt B

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem




**10 960,97**

D		D14	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH						-302 238,58
1	K	712361703	IZOL STŘECH -10° FOLIE PŘILEPENÁ	M2	-656,851	176,40	-115 868,52	SOD	
2	K	712391171	IZOL STŘECH -10° TEXTILIE PODKLAD.	M2	-571,176	13,55	-7 739,43	SOD	
	W		544,664		544,664				
	W		"lem K10" (0,51+0,15)*29,68		19,589				
	W		(0,51+0,15+0,51+0,795)*0,5*18,79*2		36,922				
	W		Mezisoučet		601,175				
	W		571,176*-1		-571,176				
3	K	R412000000.1	DODAVKA TEXTILIE Z NETKANYCH POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN	M2	-656,851	30,45	-20 001,11	SOD	
	W		o plošné hmotnosti 500.gm - 2						
	W		656,851*-1		-656,851				
4	K	R712000000	DODAVKA FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC URČENÁ k mechanickému kotvení	M2	-656,851	241,50	-158 629,52	SOD	
	W		vyztužená polyesterovou rohoží						
	W		656,851*-1		-656,851				
D		D9	712.: Povlakové krytiny						313 199,55
8	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	656,851	46,33	30 431,91	CS ÚRS 2022 02 x 0.85	
	W		*cena z rozpočtu F objektu 656,851		656,851				
5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	656,810	163,80	107 585,48	SOD	
	W		*cena z objektu F 656,81		656,810				
9	K	R712000010	Samolepící modifikovaný asfaltový pás tl 4. mm - dodávka	m2	656,851	138,60	91 039,55	SOD	
	W		*cena z rozpočtu F objektu 656,851		656,851				
6	K	R712000011	Hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS se skleněnou vložkou tl. 4 mm - dodávka	m2	656,851	128,10	84 142,61	SOD	
	W		*cena z rozpočtu F objektu 656,851		656,851				



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 11		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královeský kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: oprava pískovcového hlavního vstupu - Oprava pískovcového obložení hlavního vstupu budova A</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle požadavku investora a provozovatele bude stávající pískovcové obložení hlavního vstupu budovy A rekonstruované.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr – „VV – ZL11 -oprava pískovcového hlavního vstupu -				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: oprava pískovcového hlavního vstupu - Oprava pískovcového obložení hlavního vstupu budova A</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle požadavku investora a provozovatele bude stávající pískovcové obložení hlavního vstupu budovy A rekonstruované.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>59.159,20</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>59.159,20</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel: <i>Thi soucl</i>		Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:		Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL11 - oprava pískovcového hlavního vstupu

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>59 159,20</b>
D7 - LEŠENÍ	5 321,80
PSV - Práce a dodávky PSV	53 837,40
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	53 837,40



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL11 - oprava pískovcového hlavního vstupu

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**59 159,20**

D		D7	LEŠENÍ	5 321,80				
7	K	941941031	MTŽ LEŠENÍ 1 ŘAD S PODL S1M H10M	M2	70,000	33,00	2 310,00	SOD
8	K	941941191	PŘÍPL ZKD MĚS POUŽ LEŠ K CENĚ 1031 odhad 2 měsíce	M2	140,000	0,99	138,60	SOD
9	K	941941831	DMTŽ LEŠENÍ 1 ŘAD S PODL Š1M H 10M	M2	70,000	28,60	2 002,00	SOD
12	K	944511811	DEMONTÁŽ OCHRANNÉ SÍTĚ	M2	80,000	3,30	264,00	SOD
10	K	944951111	MONTÁŽ OCHRANNÉ SÍTĚ	M2	80,000	6,60	528,00	SOD
11	K	944951211	PŘÍPLATEK ZA POUŽITÍ	M2	80,000	0,99	79,20	SOD

D PSV

Práce a dodávky PSV

**53 837,40**

D 782

Dokončovací práce - obklady z kamene

**53 837,40**

2	K	782231973	Výměna nepravidelné desky v obkladu podhledů z tvrdých kamenů do 10 ks/m2 do malty tl přes 30 do 50 mm	kus	5,000	1 540,00	7 700,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
3	M	RMAT0001	deska z tvrdého kamene - pískovec - části		5,000	1 120,00	5 600,00	SOD
4	K	782993912	Oprava obkladů z kamene opravným tmelem vyspravovaná plocha přes 2 do 5 cm2	kus	10,000	169,00	1 690,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
5	K	782994911	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene zametením	m2	76,000	5,15	391,40	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		"stěny pískovec" 42,2		42,200			
	W		"žulové schody" 33,8		33,800			
	W		Součet		76,000			
1	K	782994914	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene tryskáním kombinace pára pískem	m2	76,000	314,00	23 864,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		"stěny pískovec" 42,2		42,200			
	W		"žulové schody" 33,8		33,800			
	W		Součet		76,000			
6	K	782994922	Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	76,000	192,00	14 592,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 12B		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<p><b>Předmět změny:</b> změna provětrávaná fasáda objektu C mezi okny - Jedná se o doplnění položek provětrávané fasády budovy C chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele. Dále byly vyjmuty položky rozpočtu, které se nebudou provádět.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na budově C v prostoru mezi okna bude montována provětrávaná fasáda dle PD. Dále bude odečtena položka KZS . Byla doplněna položka oplechování parapetů.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO /</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE</b>				
<b>Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv</b>				
Příloha: Výkaz výměr ZL12B - změna provětrávaná fasáda objektu C mezi okny				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 12B
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: změna provětrávaná fasáda objektu C mezi okny</b> - Jedná se o doplnění položek provětrávané fasády budovy C chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele. Dále byly vyjmuty položky rozpočtu, které se nebudou provádět.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na budově C v prostoru mezi okna bude montována provětrávaná fasáda dle PD. Dále bude odečtena položka KZS . Byla doplněna položka oplechování parapetů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>383.383,47</b>	<b>737.905,85</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>354.522,38</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele <i>Th' souhlas'</i>		Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:		Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL12B - Změna - Provětrávaná fasáda objektu C - mezi okny

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**354 522,38**

D12 - ÚPRAVY POVRCHŮ

704 809,65

D5 - 0062: Úprava povrchů vnější


-383 383,47

PSV - Práce a dodávky PSV

33 096,20

764 - Konstrukce klempířské

33 096,20



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL12B - Změna - Provětrávaná fasáda objektu C - mezi okny

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**354 522,38**

D		D12	ÚPRAVY POVRCHŮ	704 809,65				
4	K	622272001	Skládána fasáda z velkoformátových desek, imitace monolitického betonu, kompletní provedení	m2	181,185	3 410,00	617 840,85	SOD

W			ostění 324,9*0,25		81,225			
W			"pohled 08"39*2,1*0,7		57,330			
W			"pohled 01"3*2,7*0,7		5,670			
W			"pohled 07"3*2,1*0,7+4*1,5*0,7		8,610			
W			"pohled 04"13*2,1*0,7+4*2,1*0,85+2,1*1*1		28,350			
W			Součet		181,185			

5	K	622711124.2	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet skladba dle PD - OP01 desky z čedičové vaty, tl. 160 mm, λ=0,032 (W m-1·K-1)	M2	181,185	480,00	86 968,80	SOD
W			181,185		181,185			

## D D5 0062: Úprava povrchů vnější -383 383,47

3	K	622531021.1	DEKORATIVNÍ TENKOVrstva stěrková omítka, zrnitost 1,5 mm, bílá, RAL 9010 + text výšky 300 mm, barva černá. Mezi okny, dle PD šedá, RAL dle skládané fasády	m2	-99,960	236,84	-23 674,53	SOD
---	---	-------------	--	----	---------	--------	------------	-----

W			"pohled 08"39*2,1*0,7*-1		-57,330			
W			"pohled 01"3*2,7*0,7*-1		-5,670			
W			"pohled 07"3*2,1*0,7*-1+4*1,5*0,7*-1		-8,610			
W			"pohled 04"13*2,1*0,7*-1+4*2,1*0,85*-1+2,1*1*1*-1		-28,350			
W			Součet		-99,960			

1	K	622711124	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet skladba dle PD - OP01 z polystyrénových desek, EPS šedý, tl. 140 mm, λ=0,032 (W m-1·K-1)	m2	-99,960	1 012,59	-101 218,50	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	----------	-------------	-----

W			"pohled 08"39*2,1*0,7*-1		-57,330			
W			"pohled 01"3*2,7*0,7*-1		-5,670			
W			"pohled 07"3*2,1*0,7*-1+4*1,5*0,7*-1		-8,610			
W			"pohled 04"13*2,1*0,7*-1+4*2,1*0,85*-1+2,1*1*1*-1		-28,350			
W			Součet		-99,960			

2	K	622731212	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ostění š. 250 mm penetrace podkladu disperzním vodou ředitelným nátěrem, desky z extrudovaného polystyrenu tl 40 mm, λ=0,032 (W m-1·K-1) jednosložková lepicí hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou skleněné síťoviny	m	-324,900	795,60	-258 490,44	SOD
---	---	-----------	--	---	----------	--------	-------------	-----

W			2,1*149*-1		-312,900			
W			1,5*8*-1		-12,000			
W			Součet		-324,900			

## D PSV Práce a dodávky PSV 33 096,20

### D 764 Konstrukce klempířské 33 096,20

6	K	764246442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrávaného plechu rš 200 mm	m	62,100	532,95	33 096,20	CS ÚRS 2022 02 x 0,85
W			oplechování mezi okny pod cembritovou fasádu					
W			69*0,9		62,100			



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 12A		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: změna provětrávaná fasáda objektu A mezi okny -</b> Jedná se o doplnění položek provětrávané fasády budovy A chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele. Dále byly vyjmuty položky rozpočtu, které se nebudou provádět.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na budově A v prostoru mezi okna bude montována provětrávaná fasáda dle PD. Dále bude odečtena položka KZS . Byla doplněna položka oplechování parapetů.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr ZL12A -změna provětrávaná fasáda objektu A mezi okny -				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 12A
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: změna provětrávaná fasáda objektu A mezi okny</b> - Jedná se o doplnění položek provětrávané fasády budovy A chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele. Dále byly vyjmuty položky rozpočtu, které se nebudou provádět.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na budově A v prostoru mezi okna bude montována provětrávaná fasáda dle PD. Dále bude odečtena položka KZS . Byla doplněna položka oplechování parapetů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-68.160,99</b>	<b>125.379,19</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>57.218,20</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel: <i>Tr. Soallo</i>	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

**ZL12A - Změna - Provětrávaná fasáda objektu A - mezi okny**

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>57 218,20</b>
D12 - ÚPRAVY POVRCHŮ	119 889,80
D9 - ÚPRAVY POVRCHŮ	-68 160,99
PSV - Práce a dodávky PSV	5 489,39
764 - Konstrukce klempířské	5 489,39



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL12A - Změna - Provětrávaná fasáda objektu A - mezi okny

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>57 218,20</b>	
<b>D</b>		<b>D12</b>	<b>ÚPRAVY POVRCHŮ</b>				<b>119 889,80</b>	
2	K	622272001	Skládáná fasáda z velkoformátových desek, imitace monolitického betonu, kompletní provedení	m2	30,820	3 410,00	105 096,20	SOD
	W		objekt A					
	W		21,62+46*0,2		30,820			
	W		Součet		30,820			
1	K	622711124	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet skladba dle PD - OP01 desky z čedičové vaty, tl. 160 mm, $\lambda=0,032$ (W m-1 K-1)	M2	30,820	480,00	14 793,60	SOD
	W		30,820		30,820			
<b>D</b>		<b>D9</b>	<b>ÚPRAVY POVRCHŮ</b>				<b>-68 160,99</b>	
6	K	622531021.1	DEKORATIVNÍ TENKOVĚRSTVA stěrková omítka, zrnitost 1,5 mm, bílá, RAL 9010 + text výšky 300 mm, barva černá. Mezi okny, dle PD šedá, RAL dle skládané fasády	m2	24,580	246,29	6 053,81	SOD
	W		"náhrada za část soklu - pohled p01*1,4*33		46,200			
	W		"mezi okny" -21,620		-21,620			
	W		Součet		24,580			
3	K	622711124.1	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet skladba dle PD OP01 z polystyrénových desek EPS šedý, tl. 140 mm, $\lambda=0,032$ (W m-1 K-1)	M2	-21,620	1 054,79	-22 804,56	SOD
	W		mezi okny					
	W		0,9*2,3*9*-1+1,3*2,3*-1		-21,620			
7	K	622712222	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet skladba dle PD OP02 - sokl z XPS tl. 120 mm, $\lambda=0,035$ (W m-1 K-1)	M2	-46,200	948,49	-43 820,24	SOD
	W		"pohled 1.1"					
	W		"náhrada za část soklu - pohled p01*1,4*33*-1		-46,200			
	W		Součet		-46,200			
4	K	$\lambda=0,032$ (W m-1 K-1)	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ostění š. 200 mm penetrace podkladu disperzním vodou ředitelným nátěrem, desky z extrudovaného polystyrenu tl 40 mm, jednosložková lepicí hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou skleněné síťoviny, $\lambda = 0,032$ (W m-1 K-1)	M	-46,000	165,00	-7 590,00	SOD
	W		2,3*20*-1		-46,000			
<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>5 489,39</b>	
<b>D</b>		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>5 489,39</b>	
5	K	764246442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TÍŽn předzvětráleného plechu rš 200 mm	m	10,300	532,95	5 489,39	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		oplechování mezi okny pod cembritovou fasádou					
	W		10*0,9+1,3		10,300			



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 12C		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
<b>Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<p><b>Předmět změny:</b> změna provětrávaná fasáda objektu E mezi okny Jedná se o doplnění položek provětrávané fasády budovy E chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele. Dále byly vyjmuty položky rozpočtu, které se nebudou provádět.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na budově E v prostoru mezi okna bude montována provětrávaná fasáda dle PD. Dále bude odečtena položka KZS . Byla doplněna položka oplechování parapetů.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO /</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE</b>				
<b>Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv</b>				
Příloha: Výkaz výměr ZL12C - změna provětrávaná fasáda objektu E mezi okny				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 12C
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: změna provětrávaná fasáda objektu E mezi okny</b> Jedná se o doplnění položek provětrávané fasády budovy E chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele. Dále byly vyjmuty položky rozpočtu, které se nebudou provádět.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na budově E v prostoru mezi okna bude montována provětrávaná fasáda dle PD. Dále bude odečtena položka KZS . Byla doplněna položka oplechování parapetů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0</b>	<b>43.341,28</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>43.341,28</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele <i>M. Sorla</i>	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL12C - Změna - Provětrávaná fasáda objektu E - mezi okny

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

43 341,28

D5 - 0062: Úprava povrchů vnější

40 143,58

PSV - Práce a dodávky PSV

3 197,70

764 - Konstrukce klempířské

3 197,70



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL12C - Změna - Provětrávaná fasáda objektu E - mezi okny

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**43 341,28**

D	D5	0062: Úprava povrchů vnější						
5	K	622272001	Skládána fasáda z velkoformátových desek, imitace monolitického betonu, kompletní provedení	m2	14,160	3 410,00	48 285,60	SOD
	WV		"pohled 11"0,8*1,8			1,440		
	WV		"pohled 12"2*1*1,8+2*1,8*2-0,9*1,2			9,720		
	WV		"ostění"1,6*6*0,25+1,2*0,25*2			3,000		
	WV		Součet			14,160		
4	K	622531021	DEKORATIVNI TENKOVRSIVA stěrková omítka, zrnitost 1,5 mm, bílá, RAL 9010 + text výšky 300 mm, barva černá. Mezi okny, dle PD šedá, RAL dle skládané fasády	m2	-11,160	244,33	-2 726,72	SOD
	WV		"pohled 11"0,8*1,8*-1			-1,440		
	WV		"pohled 12"(2*1*1,8+2*1,8*2-0,9*1,2)*-1			-9,720		
	WV		Součet			-11,160		
2	K	622711124.2	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet skladba dle PD OP03 z desek z čedičové vlny, tl. 160 mm, λ=0,032 (W-m-1 K-1)	m2	14,160	480,00	6 796,80	SOD
3	K	622731212	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ostění š. 250 mm penetrace podkladu disperzním vodou ředitelným nátěrem, desky z extrudovaného polystyrenu tl 40 mm, λ=0,032 (W-m-1 K-1), jednosložková lepicí hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou skleněné síťoviny	m	-10,800	171,60	-1 853,28	SOD
	WV		"ostění"(1,6*6+1,2)*-1			-10,800		
1	K	λ0,032 (W622711124	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet skladba dle PD OP01 z polystyrénových desek, EPS šedý, tl. 140 mm, λ=0,032 (W-m-1 K-1)	m2	-11,160	928,21	-10 358,82	SOD
	WV					-11,160		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 197,70	
	D	764	Konstrukce klempířské				3 197,70	
6	K	764246442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Tižn předzvětráleného plechu rš 200 mm	m	6,000	532,95	3 197,70	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	WV		oplechování mezi okny pod cembritovou fasádu					
	WV		2*1+2*2			6,000		



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 13		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1b</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	<b>Výkaz výměr</b>			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: kouřové čidlo k rekuperacím - Doplnění položek kouřových čidel</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o doplnění položek kouřových čidel chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO /				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr ZL13 - kouřové čidlo k rekuperacím -				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: kouřové čidlo k rekuperacím - Doplnění položek kouřových čidel</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o doplnění položek kouřových čidel chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>158.229,50</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>158.229,50</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel: <i>Th. Sorla</i>		Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:		Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL13 - Kouřové čidlo k rekuperacím VZT

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

158 229,50

PSV - Práce a dodávky PSV

158 229,50

742 - Elektroinstalace - slaboproud

9 925,50

751 - Vzduchotechnika

148 304,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL13 - Kouřové čidlo k rekuperacím VZT

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod





Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>158 229,50</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				158 229,50	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				9 925,50	
5	K	742210171	Montáž kabelu senzového	m	65,000	24,70	1 605,50	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
			5*13		65,000			
6	M	59081320	kabel lineární teplotní, nylon, 68°C, UV ochrana	m	65,000	126,00	8 320,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
D	751		Vzduchotechnika				148 304,00	
3	K	751614125	Montáž čidla kombinovaného	kus	13,000	408,00	5 304,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
			"čidlo kouře pro uzavření potrubí nasávání" 13		13,000			
4	M	40461012	čidlo prostorové kombinované CO2 a RH	kus	13,000	11 000,00	143 000,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 14		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: tepelná izolace chodba I.PP – objekt D - Budova D- zateplení stropu sklepa</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle požadavku provozovatele a projektanta se nebude provádět zateplení stropu sklepa budovy D. Položky budou odebrány z výkazu výměr.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO /				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr ZL14 - tepelná izolace chodba I.PP – objekt D				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: tepelná izolace chodba I.PP – objekt D - Budova D- zateplení stropu sklepa</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: :</b> Dle požadavku provozovatele a projektanta se nebude provádět zateplení stropu sklepa budovy D. Položky budou odebrány z výkazu výměr.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-250.982,55</b>	<b>0,-</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-250.982,55</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum:		Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 15		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: nová konzole venkovních jednotek VZT - Demontáž klimatizační jednotky na budově C</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu zateplení budovy C je nutná demontáž klimatizační jednotky a úpravy konzol a zpětná montáž.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO /</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE</b>				
<b>Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv</b>				
Příloha: Výkaz výměr ZL15 - nová konzole venkovních jednotek VZT				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: nová konzole venkovních jednotek VZT - Demontáž klimatizační jednotky na budově C</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu zateplení budovy C je nutná demontáž klimatizační jednotky a úpravy konzol a zpětná montáž.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>8.057,60</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>8.057,60</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
<i>soulav' Ttr</i>		
Datum:		Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

**ZL15 - Nová konzole venkovních jednotek VZT**

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**8 057,60**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**4 315,00**

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL15 - Nová konzole venkovních jednotek VZT

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

8 057,60

1	M	42990006	konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg	kus	1,000	264,00	264,00	R
2	M	42990007	kotevní sada pro upevnění konzol pro klimatizační jednotku	sada	1,000	101,00	101,00	R
3	M	19761082	spojka závitová dvojitá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	2,000	156,00	312,00	R
4	M	10892000	chlادivo R407C 50kg	kg	5,000	527,00	2 635,00	R
5	M	ELD.SX1501000 10	SONOFLEX MI 082	m	2,000	215,30	430,60	R

## D HZS

### Hodinové zúčtovací sazby

4 315,00

7	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	5,000	360,00	1 800,00	R
6	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	5,000	503,00	2 515,00	R



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 16		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královeský kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: výměna světlíků objekt A – vstup do objektu</b> Výměna světlíku vstupu objektu A				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu navýšení střešního pláště střechy a stavu stávajících světlíků se původní světlíky demontují. Budou nahrazeny plochými světlíky. Z tohoto důvodu se musí upravit nosná konstrukce, která bude ze spodního pohledu opláštěná SDK konstrukcí.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr ZL16 výměna světlíků objekt A – vstup do objektu				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: výměna světlíků objekt A – vstup do objektu</b> Výměna světlíku vstupu objektu A</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu navýšení střešního pláště střechy a stavu stávajících světlíků se původní světlíky demontují. Budou nahrazeny plochými světlíky. Z tohoto důvodu se musí upravit nosná konstrukce, která bude ze spodního pohledu opláštěná SDK konstrukcí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>6.142,50</b>	<b>447.254,11</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>441.111,61</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <i>Souhlas: TH</i>	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL16 - výměna světlíku objekt A - vstup do objektu

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>441 111,61</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>96 331,02</b>
4 - Vodorovné konstrukce	42 605,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 927,02
997 - Přesun sutě	17 518,35
D10 - BOURÁNÍ	10 624,25
998 - Přesun hmot	280,25
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>339 580,59</b>
D14 - KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ	-6 142,50
999281211 - POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	1 082,78
D11 - IZOLACE TEPELNÉ	11 281,46
712 - Povlakové krytiny	23 377,59
D9 - 712.: Powlakové krytiny	23 377,59
762 - Konstrukce tesařské	27 539,37
763 - Konstrukce suché výstavby	65 965,14
767 - Konstrukce zámečnické	216 476,75
D18 - MALBY	2 925,55
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>5 200,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 200,00





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL16 - výměna světlíku objekt A - vstup do objektu

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

441 111,61

D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 331,02	
D	4		Vodorovné konstrukce				42 605,40	
11	K	413232221	Zazdívkva zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	8,000	246,50	1 972,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
9	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,629	9 350,00	5 881,15	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		"16.20" 4*6*0,0262		0,629			
10	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,629	55 250,00	34 752,25	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 927,02	
23	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	144,000	37,57	5 410,08	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		6*6*4		144,000			
24	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	288,000	1,41	406,08	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		144*2		288,000			
25	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	144,000	29,75	4 284,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
43	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	110,50	11 050,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		10*10		100,000			
16	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	79,39	1 905,36	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
17	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	118,15	2 835,60	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
18	K	95396122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	24,000	77,95	1 870,80	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
7	K	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	1,050	4 998,00	5 247,90	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		6*2*0,2*0,3		0,720			
	W		5,5*0,2*0,3		0,330			
	W		Součet		1,050			
8	K	973022251	Výsekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	8,000	364,65	2 917,20	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		"pro osazení nosníků pro nové světlíky" 8		8,000			
D	997		Přesun sutě				17 518,35	
50	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,771	1 445,00	6 894,10	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
D	D10		BOURÁNÍ				10 624,25	
46	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,771	788,80	3 763,36	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
49	K	950000000	LABORATORNI ROZBOR SUTI	KPL	1,000	2 400,00	2 400,00	SOD
48	K	979080000	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU VCETNE POPLATKU ZA SLOZ odvoz do 20 km	T	4,771	770,00	3 673,67	SOD
47	K	979088212	NAKLÁDÁNÍ SUTI	T	4,771	165,00	787,22	SOD
D	998		Přesun hmot				280,25	
45	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,121	250,00	280,25	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				339 580,59	
D	D14		KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ				-6 142,50	
4	K	R764000000	OPLECHOVANI STAV SVETLIKU RS 155 TL 0,7 MM přírodní	M	-22,500	273,00	-6 142,50	SOD
	W		"K23" 22,5*-1		-22,500			
D	999281211		POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH				1 082,78	
30	K	712391171	IZOL STŘECH -10° TEXTILIE PODKLAD.	M2	30,600	13,55	414,63	SOD
	W		"plocha" 6,5*6*6*1,4		30,600			
31	K	R412000000	DODAVKA TEXTILIE Z NETKANYCH POLYPROPYLENOVYCG VLAKEN	M2	33,660	19,85	668,15	SOD
	W		30,6*1,1		33,660			
D	D11		IZOLACE TEPELNÉ				11 281,46	
33	K	713000121	dílce z polystyrénových desek EPS 150 S, tl. 120*120 mm, λ=0,035 (W-m-1-K-1)	M2	33,660	270,25	9 096,62	SOD
	W		30,6*1,1		33,660			
32	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	30,600	71,40	2 184,84	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 712			<b>Povlakové krytiny</b>				<b>23 377,59</b>	
D D9			<b>712.: Povlakové krytiny</b>				<b>23 377,59</b>	
26	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	45,000	163,80	7 371,00	SOD
	W		"plocha"6,5*6-6*1,4		30,600			
	W		"nástavec"6*(1,2*4*0,5)		14,400			
	W		Součet		45,000			
27	K	R712000010	Samolepicí modifikovaný asfaltový pás tl 4 mm - dodávka	m2	52,200	138,60	7 234,92	SOD
	W		45*1,16		52,200			
28	K	R712000011	Hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS se skleněnou vložkou tl. 4 mm - dodávka	m2	52,200	128,10	6 686,82	SOD
29	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepicí	m2	45,000	46,33	2 084,85	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
D 762			<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>27 539,37</b>	
14	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,774	1 008,60	780,66	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
19	K	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	22,050	522,75	11 526,64	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		5,5*5,1-6*1		22,050			
12	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	44,000	153,00	6 732,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		5,5*8		44,000			
13	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,774	9 860,00	7 631,64	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		5,5*8*0,1*0,16*1,1		0,774			
15	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	0,774	1 122,00	868,43	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
D 763			<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>65 965,14</b>	
38	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	46,290	935,00	43 281,15	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		"plocha"5,5*5,1-6*1,6*1,6		12,690			
	W		"náběhy ke světlíkům"1,4*1*4*6		33,600			
	W		Součet		46,290			
39	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	46,290	41,06	1 900,67	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
40	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	52,007	23,63	1 228,93	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		46,29*1,1235 Pře počtené koeficientem množství		52,007			
41	K	763131762	Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení	m2	46,290	328,10	15 187,75	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
42	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	46,290	74,38	3 443,05	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
44	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	650,416	1,42	923,59	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
D 767			<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>216 476,75</b>	
5	K	767311851	Demontáž světlíků pásových sedlových s umělohmotnou výplní	m2	51,700	960,50	49 657,85	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		5,5*(2,2/2)*2		12,100			
	W		6*3,3*2		39,600			
	W		Součet		51,700			
20	K	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	6,000	1 759,50	10 557,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
21	M	1900110263.R	Světlík plochý fixní DEKLIGHT ACG/RAL 7016 FIX sklo manžeta 15 cm 120x120 cm	kus	6,000	19 200,00	115 200,00	R
22	M	1900110504.R	Nástavec manžety DEKLIGHT ACG 15 výška 15 cm 120x120 cm	kus	6,000	5 509,65	33 057,90	R
6	K	767321810	Demontáž podsvětlíků a zasklení	m2	28,050	181,05	5 078,45	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
	W		5,5*5,1		28,050			
D D18			<b>MALBY</b>				<b>2 925,55</b>	
36	K	784181101	Základní akrylátová jednorázobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	46,290	11,00	509,19	SOD
35	K	784455921	OBNOV 2XDISPERZNI OMYV BÍLÁ M-3,8	M2	46,290	49,50	2 291,36	SOD
37	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,500	250,00	125,00	SOD
D VRN			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>5 200,00</b>	
D VRN1			<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>5 200,00</b>	
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 17		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: drobné úpravy na střeše objektu A</b> -Jedná se o doplnění položek chybějících na budově A ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o montáž chybějících provětrávaných komínků, demontáž stávajících průlezů ve střešní konstrukci a zadělání otvorů po demontáži.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE</b>				
<b>Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv</b>				
Příloha: Výkaz výměr ZL17 - drobné úpravy na střeše objektu A -				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: drobné úpravy na střeše objektu A</b> - Jedná se o doplnění položek chybějících na budově A ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o montáž chybějících provětrávaných komínků, demontáž stávajících průlezů ve střešní konstrukci a zadělání otvorů po demontáži.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>42.093,11</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>42.093,11</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
<i>Th. Soulos</i>		
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL17 - drobné úpravy na střeše objektu A

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>42 093,11</b>
D11 - 720.: Zdravotní technika	22 680,00
HSV - Práce a dodávky HSV	17 430,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 003,60
997 - Přesun sutě	8 427,35
D10 - BOURÁNÍ	4 803,29
PSV - Práce a dodávky PSV	1 982,16
762 - Konstrukce tesařské	1 982,16



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL17 - drobné úpravy na střeše objektu A

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**42 093,11**

### D D11 720.: Zdravotní technika

**22 680,00**

15	K	OST02	Komínky, odvětrání kanalizace s integrovanou manžetou, materiál PVC, výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací min. 300 mm dešťová krytka	kus	10,000	2 268,00	22 680,00	SOD
----	---	-------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

WV "cena z objektu F"10 10,000

### D HSV Práce a dodávky HSV

**17 430,95**

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**9 003,60**

1	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	79,39	952,68	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	-----------------------

WV 12 12,000

2	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	118,15	1 417,80	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	-----------------------

3	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	12,000	77,95	935,40	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	-----------------------

4	K	962042320	Bourání zdva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	1,140	4 998,00	5 697,72	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	-----------------------

WV (1,4\*2+1\*2)\*0,25\*0,3 0,360

WV 0,65\*8\*0,25\*0,6 0,780

WV Součet 1,140

#### D 997 Přesun sutě

**8 427,35**

5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	2,508	1 445,00	3 624,06	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----------------------

#### D D10 BOURÁNÍ

**4 803,29**

7	K	950000000	LABORATORNI ROZBOR SUTI	KPL	0,200	2 400,00	480,00	SOD
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	--------	-----

8	K	979080000	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU VCETNE POPLATKU ZA SLOZ odvoz do 20 km	T	2,508	770,00	1 931,16	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-----

9	K	979088212	NAKLÁDÁNÍ SUTI	T	2,508	165,00	413,82	SOD
---	---	-----------	----------------	---	-------	--------	--------	-----

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,508	788,80	1 978,31	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----------------------

### D PSV Práce a dodávky PSV

**1 982,16**

#### D 762 Konstrukce tesařské

**1 982,16**

11	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,063	1 008,60	63,54	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-------	-----------------------

12	K	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	1,920	522,75	1 003,68	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----------------------

WV "zrušení odvětrávacích průduchů" 0,65\*0,8 0,520

WV "zrušení výlezu" 1\*1.4 1,400

WV Součet 1,920

13	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	1,920	153,00	293,76	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----------------------

WV "zrušení odvětrávacích průduchů" 0,65\*0,8 0,520

WV "zrušení výlezu" 1\*1.4 1,400

WV Součet 1,920

14	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,063	9 860,00	621,18	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
----	---	----------	--	----	-------	----------	--------	-----------------------



WV 1,2\*2\*0,08\*0,14+4\*0,8\*0,08\*0,14 0,063



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo OZ: 18</b>		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
<b>Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	<b>Výkaz výměr</b>			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: dlažba střecha objekt E,F - Keramická dlažba na objektech E a F</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na objektech E a F se nebude provádět keramická dlažba na střeších objektu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO /				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr ZL18 - dlažba střecha objekt E,F				





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: dlažba střecha objekt E,F</b> Keramická dlažba na objektech E a F</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na objektech E a F se nebude provádět keramická dlažba na střechách objektu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-414.776,34</b>	<b>0</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-414.776,34</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
<i>To: soula</i>		
Datum:		Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL18 - dlažba střecha objekt E,F

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-414 776,34**

D10 - 712: Powlakové krytiny

**-414 776,34**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL18 - dlažba střecha objekt E,F

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-414 776,34**

D	D10	712: Povlakové krytiny						
1	K	R712000002	Keramická dlažba 500/50 na terče	m2	-834,030	484,00	-403 670,52	SOD
	W		"objekt E"- 468		468,000			
	W		"objekt F"-366,03		-366,030			
	W		Součet		-834,030			
2	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	-4 098,090	2,71	-11 105,82	SOD



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 19		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 2.8.2022		
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují</b> <b>Projekt 5.1a</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
<p><b>Předmět změny: drobné úpravy na střeše objektu C</b> - Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele. Dále byly vyjmuty položky rozpočtu, které se nebudou provádět.</p>				
<p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o montáž chybějících provětrávaných komínků, demontáž stávajících průřezů ve střešní konstrukci a montáž střešního světlíku.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr – „VV – ZL19 - drobné úpravy na střeše objektu C				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: drobné úpravy na střeše objektu C</b> - Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele. Dále byly vyjmuty položky rozpočtu, které se nebudou provádět.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o montáž chybějících provětrávaných komínků, demontáž stávajících průlezů ve střešní konstrukci a montáž střešního světlíku.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	46.428,35	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46.428,35		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <i>M. Souček</i>		Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:		Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

**ZL19 - drobné úpravy na střeše objektu C**

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>46 428,35</b>
D11 - 720.: Zdravotní technika	20 412,00
D14 - 764.: Konstrukce klempířské	-70,40
PSV - Práce a dodávky PSV	26 086,75
767 - Konstrukce zámečnické	26 086,75



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL19 - drobné úpravy na střeše objektu C

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

46 428,35

D D11 720.: Zdravotní technika 20 412,00

5	K	OST02	Komínky, odvětrání kanalizace s integrovanou manžetou, materiál PVC, výška nad izolaci 300 mm, hloubka pod izolaci min. 300 mm dešťová krytka	kus	9,000	2 268,00	20 412,00	SOD
---	---	-------	---	-----	-------	----------	-----------	-----

D D14 764.: Konstrukce klempířské -70,40

1	K	R764000001	DEMONTÁŽ LEMOVÁNÍ SVĚTLÍKU	M	-4,000	17,60	-70,40	SOD
	W		"výlez" (1,02*2+0,98*2)*-1			-4,000		
	W		Součet			-4,000		

D PSV Práce a dodávky PSV 26 086,75

D 767 Konstrukce zámečnické 26 086,75

2	K	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	1,000	2 070,00	2 070,00	CS ÚRS 2022 02 x 0.85
3	M	1900110269.R	Světlík plochý fixní DEKLIGHT ACG/RAL 7016 FIX sklo manžeta 15 cm 60x120 cm	kus	1,000	19 157,85	19 157,85	R
4	M	1900110507.R	Nástavec manžety DEKLIGHT ACG 15 výška 15 cm 60x120 cm	kus	1,000	4 858,90	4 858,90	R