

### D.3.1. KUBATURY - SANACE SVAHU

Název	Množství	Jednotka
<b>Původní násyp</b>		
Odtěžená zemina násypu	299	m <sup>3</sup>
Odtěžená zemina žeber	87	m <sup>3</sup>
Zpětný zásyp odtěženou zeminou	54	m <sup>3</sup>
Přebytek	332	m <sup>3</sup>

<b>Zásyp - ŠD</b>		
ŠD 0/32 - Výplň geowebů	236	m <sup>3</sup>
ŠD 0/63 - Podklad první vrstvy geowebu	18	m <sup>3</sup>
ŠD 8/32 - Drenážní zásyp	30	m <sup>3</sup>
ŠD 32/63 - Zásyp odvodňovacích žeber	34	m <sup>3</sup>

<b>Sanační opatření</b>		
Geoweby (GEOMACELL S32/150)	1192	m <sup>2</sup>
Geotextilie 200 g/m <sup>2</sup>	72	m <sup>2</sup>
Geotextilie 400 g/m <sup>2</sup>	238	m <sup>2</sup>
Nopová folie	155	m <sup>2</sup>
Kotvy 1,5 m (např. ATRA)	186	ks
DN125 - drenážní trubka	184	m
T spojka DN125	11	ks