

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2021 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Město Hronov**
Čs. armády 5, 549 31 Hronov
IČO: 002 72 680
DIČ: CZ00272680
zastoupený starostou Petrem Koletou
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **„Společnost Velké Poříčí - Hronov“**
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Správce společnosti:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Ing. Tomáš Hajič, prokurista

Ing. Karel Klofáč - prokurista

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení:

č. účtu:

Číslo smlouvy: **841/TC/RF/2021/015**

Číslo stavby: **RFNI**

Druhý společník:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Erika Kohoutová, členka představenstva a personální ředitelka

Jednající na základě plné moci: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla **„II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa“**.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6 – č. 8, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa“, včetně změny č. 1 – č. 8 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 16 824 945,75 Kč vč. DPH (slovy šestnáctmilionů osmsetdvacetčtyřtisícdevětsetčtyřicetpět Korun českých sedmdesát pět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	13 904 913,84 korun českých
DPH (21%)	2 920 031,91 korun českých
Cena celkem	16 824 945,75 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená C10) – Cyklostezky, SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce, SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 – 2,50, SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 – 2,75) a SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená C10) – Cyklostezky, SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce, SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 – 2,50, SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 – 2,75) a SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Města Hronova dne 18.1. 2023, číslo usnesení 1./2023.....

V Hradci Králové dne 9.1.2023




Objednatel
Petr Koleta
starosta

V Hradci Králové dne




Zhotovitel
Ing. Tomáš Hajič
prokurista
STRABAG a.s.



Ing. Karel Křofáč
prokurista
STRABAG a.s.



Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, podle plné moci
EUROVIA CS, a.s.



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

6.

Číslo stavby :	RFN1
Registrační číslo projektu :	ISPROFOND 5527510191
Smlouva o dílo uzavřena dne :	24.03.2021

Název stavby :

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

Název objektu :

SO řady 00, 10.1a, 10.1b, 3x.1, 3x.2, 40.1a, 40.1b, 71, 72, 73

Objednatel :

Město Hronov, Čs. armády 5, Hronov 549 31

Správce stavby :

Projektant stavby (autorský dozor) :

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Zhotovitel :

Společnost Velké Poříčí - Hronov, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly provedeny po dohodě s technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídající skutečným rozměrům na stavbě. V případě stavebního objektu SO 71 se jedná o skutečnost, kdy při vytyčení nově realizované kanalizace bylo konstatováno, že nedochází ke střetu se stávající splaškovou kanalizací. Z tohoto důvodu nebylo nutné realizovat přeložku splaškové kanalizace SO 71. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Potřeba méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky

Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulace ceny ve formátu Excel

Ceny uvedeny v Kč s DPH :

Cena dle SML bez dodatku (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 6:		Nová cena stavby po změně č. 6:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
19 945 280,13 Kč	20 818 618,70 Kč	3 397 410,87 Kč	0,00 Kč	17 421 208,80 Kč	-2 524 071,33 Kč

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel 1 :	STRABAG a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček	
Zhotovitel 2 :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	
Objednatel	Město Hronov - TDS	Ing. Karel Jára	

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

7.

Číslo stavby :	RFN1
Registrační číslo projektu :	ISPROFOND 5527510191
Smlouva o dílo uzavřena dne :	24.03.2021

Název stavby :

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

Název objektu :

SO 10.2

Objednatel :

Město Hronov, Čs. armády 5, Hronov 549 31

Správce stavby :

Projektant stavby (autorský dozor) :

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Zhotovitel :

Společnost Velké Poříčí - Hronov, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly provedeny po dohodě s technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídající skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulace ceny ve formátu Excel

Ceny uvedeny v Kč s DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 7:		Nová cena stavby po změně č. 6, 7:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
19 945 280,13 Kč	20 818 618,70 Kč	524 148,57 Kč	0,00 Kč	16 897 059,23 Kč	-3 048 220,90 Kč

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel 1 :	STRABAG a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček	
Zhotovitel 2 :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	
Objednatel	Město Hronov - TDS	Ing. Karel Jára	

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

8.

Číslo stavby :	RFN1
Registrační číslo projektu :	ISPROFOND 5527510191
Smlouva o dílo uzavřena dne :	24.03.2021

Název stavby :

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

Název objektu :

SO 40.2

Objednatel :

Město Hronov, Čs. armády 5, Hronov 549 31

Správce stavby :

Projektant stavby (autorský dozor) :

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Zhotovitel :

Společnost Velké Poříčí - Hronov, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly provedeny po dohodě s technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídající skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny ve formátu Excel
----	------------------------------------

Ceny uvedeny v Kč s DPH :

Cena dle SML bez dodatku (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 8:		Nová cena stavby po změně č. 6, 7, 8:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
19 945 280,13 Kč	20 818 618,70 Kč	72 113,48 Kč	0,00 Kč	16 824 945,75 Kč	3 120 334,39 Kč

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel 1 :	STRABAG a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček	
Zhotovitel 2 :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	
Objednatel	Město Hronov - TDS	Ing. Karel Jára	

Název stavby:

II/303 Velké Poříčí – Hronov - I. etapa

Rekapitulace cen

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouh- ení)	. Dodatek č. 1																CENA CELKEM
			ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		ZMĚNA Č. 6		ZMĚNA Č. 7		ZMĚNA Č. 8		
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce			
. Dodatek č. 2																			
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady - neuzavřená náklad.	126 544,50																	126 544,50
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady - uzavřená náklad.	249 242,13																	249 242,13
SO 10.1a	Chodník, cykloprůh a sádkové úpravy / chodníky - Bezpečnost 2020)	3 527 696,43	3 780,81		64 990,85						623 478,75								4 229 946,85
SO 10.1b	Chodník, cykloprůh a sádkové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)	413 827,58																	413 827,58
SO 10.2	Chodník, cykloprůh a sádkové úpravy (stezka pro chůze a cyklisty dle č. 10) - Cyklostezky	6 005 127,10						88 273,12	117 790,12							433 180,64			5 601 463,46
SO 3a.1	UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)	648 099,57																	648 099,57
SO 3a.2	UV a přípojky / (stezka pro chůze a cyklisty dle č. 10)) - Cyklostezky 2020)	471 558,22																	471 558,22
SO 40.1a	Vedlejší osvětlení město Hronov	1 052 531,34																	1 052 361,34
SO 40.1b	Vedlejší osvětlení město Hronov	707 477,68																	707 477,68
SO 40.2	Přístřešek přechodu pro chůze	408 561,23																	408 561,23
SO 71	Přeložka jednotné kanalizace v km 2,40 - 2,50	2 801 672,81																	2 801 672,81
SO 72	Úpravy vedlejších přípojek (km 2,53 - 2,75)	47 980,07																	47 980,07
SO 73	Zrušení sítavěštiny propojení do jednotné kanalizace	13 573,83																	13 573,83
CENA CELKEM bez DPH			3 711,81	0,00	64 990,85	0,00	0,00	88 273,12	117 790,12	0,00	623 478,75	0,00	0,00	2 807 777,60	0,00	433 180,64	0,00	59 597,92	13 904 913,84
DPH 21%																			
CENA CELKEM			793,97	0,00	13 648,08	0,00	0,00	18 537,36	24 735,93	0,00	130 930,54	0,00	0,00	589 633,30	0,00	90 967,93	0,00	12 515,56	2 920 031,91
Cena po změně bez DPH			4 574,780	0,00	78 636,929	0,00	0,00	106 810,475	142 526,045	0,00	754 409,288	0,00	0,00	3 397 410,896	0,000	524 148,57	0,000	72 113,48	16 824 945,75
Cena po změně s DPH			16 487 483,40		16 552 474,25		16 464 201,13		16 581 991,25		17 205 470,00			14 397 692,40		13 964 511,76		13 901 913,84	
Cena po změně s DPH			19 949 854,91		20 028 493,84		19 921 673,37		20 064 209,41		20 818 618,70			17 421 207,80		16 897 059,23		16 824 945,75	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt:	SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet:	SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Objednavatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel:	

Základní cena: 6 005 127,10 Kč

Cena celková: 5 601 463,45 Kč

DPH: 1 176 307,32 Kč

Cena s daní: 6 777 770,77 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 601.463,45 Kč

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt:	SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet:	SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
Všeobecné konstrukce a práce						
014101 R1		POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU 18,3 zemina z pol. 123738=18,30 [A]	M3 N	18,30		
Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						
2 014101 R2		POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU 0,25*0,2*737 z pol. 11353=36,82 [A] 961,13 kmenivo z pol. 11332=961,13 [B] Celkem: A+B=997,98 [C]	M3 N	997,98		
Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						
014101 R3		POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU 3,9 z pol. 11315=3,90 [A] 305*0,1 obrubník z pol. 11352 30,50 [B] Celkem: A+B=34,40 [C]	M3 N	34,40		
Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						
ZBI:	4H	Odstranění židek a základů v km 2,7 (levá i pravá strana) Pravá strana: (28,7*0,6*1,2)-(19,5*0,5*1) 30,41 [A] Levá strana: 36*0,5*0,95 17,10 [B] Celkem: A+B=47,51 [C]	Z	47,51		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
		aktuální množství		81,91		
4	014101 R4	POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU 195,24 asfalt z pol. 11313=195,24 [A] Cena soustava - Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3 N	195,24		
5	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE 27,45=27,45 [A] Cena soustava - OTSKP 2019 - Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvorkou zemníku)	M3 N	27,45		
0		Všeobecné konstrukce a práce				

1 Zemní práce

6	11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 20=20,00 [A] Cena soustava - OTSKP 2019 - Technická specifikace Kácení stromů se měří v poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - porážení stromů a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů	KUS N	20,00		
---	-------	--	-------	-------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
7	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM 4468,5*0,04 chodník=178,74 [A] 26,5*0,07 silnice=1,86 [B] 183*0,02 vjezd=3,66 [C] Celkem: A+B+C=184,26 [D] Cena soustava - OTSKP 2019 - Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3 N	195,24		
8	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU 65*0,06 chodník 3,90 [A] Cena soustava - OTSKP 2019 - Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3 N	3,90		
9	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 4563,5*0,2 chodník=912,70 [A] 26,5*0,17 silnice=4,51 [B] 183*0,24 vjezd=43,92 [C] Celkem: A+B+C=961,13 [D] Cena soustava - OTSKP 2019 -	M3 N	961,13		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Průř. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10 11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 183=183,06 [A] OTSKP 2019 -	M N	183,00		
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 305=305,00 [A] OTSKP 2019 -	M N	305,00		
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12 11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ odkup, hotovitélem 1042-305=737,00 [A] OTSKP 2019 -	M N	737,00		
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Průř. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
13 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 18,3 18,30 [A] OTSKP 2019 -	M3 N	18,30		
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkyvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžbu po vrstvách, pásech a po jiných vnitřních částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžbu a rozpojování jednotlivých halvanů - vytahování a nošení výkopky - svahování a přesah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - palení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, čtén a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkyvky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce - třídění výkopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**				
14 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I	M3 N	27,45		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
		183*0,15 omítky pro ozelenění=27,45 [A] Cena souřadnice: OTSKP 2019 - Technické specifikace: položka zahrnuje: -odorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem -kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené -ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření -zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění -zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. -příplatek za lepivost -těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) -čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) -potřebné snížení hladiny podzemní vody -těžení a rozpojování jednotlivých balvanů -vytahování a nožení výkopku -ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek -pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) -úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svalů -udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě -odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti -třídění výkopku -veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: -práce spojené s otvorkou zemníku				
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 5250,3=5 250,30 [A] OTSKP 2019 - Technické specifikace: položka zahrnuje úprava pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2 N	5 250,30		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ 183*0,1 18,30 [A] Cena souřadnice: OTSKP 2019 - Technické specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M3 N	18,30		
17	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 183=183,00 [A] OTSKP 2019 - Technické specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svalu do 1:5	M2 N	183,00		
18	62600	Oprava podezdívek Oprava podezdívek sanace podezdívek vodící linie oprava půd: odříznutí podezdívek (poněkud místo obrub) a podezdívek oplocení po odstranění stávajících chodníků, doplnění omítek, sanace úprava pro osazení izolační folie, výška do 50 cm, včetně úpravy koruny židky (průměrná šířka do 30 cm) 370=370,00 [A]	M N	370,00		
5		Zemní práce				
19	56330	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3 N	797,61		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		201.3*0.2 vjezd=40,26 [A] (3990.8+1058.2)*0.15 chodník a cyklo 757,35 [B] Celkem: A + B = 97,61 [C] OTSKP 2019 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
29 574A21		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2 Z	0,00		
ZBY:	IN	Neprovedeno -18=-18,00 [A]	Z	-18,00		
	3H	Změna řešení obrusné vrstvy - cyklopruh 962=962,00 [A]	Z	962,00		
		aktuální množství		944,00		
20 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 962 cyklopruh=962,00 [A]	M2 N	962,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Cenová soustava: OTSKP 2019 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
ZBY:	IN	Neprovedeno -18=-18,00 [A]	Z	-18,00		
		aktuální množství		944,00		
21 575B33		LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM 962 cyklopruh=962,00 [A] Cenová soustava: OTSKP 2019 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2 N	962,00		
ZBY:	3H	Změna řešení obrusné vrstvy - cyklopruh -962=-962,00 [A]	Z	-962,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		aktuální množství		0,00		
22 582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 3341 3 341,00 [A] Cena soustava OTSKP 2019 - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2 N	3 341,00		
ZBV:	IN	Neprovedeno -915,9--915,90 [A]	Z	-915,90		
		aktuální množství		2 425,10		
23 582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM 183 vjezd 183,00 [A] Cena soustava OTSKP 2019 - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň	M2 N	183,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		spár - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
ZBV:	IN	Neprovedeno -59,9--59,90 [A]	Z	-59,90		
		aktuální množství		123,10		
24 582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 287 287,00 [A] Cena soustava OTSKP 2019 - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2 N	287,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpus.	Počet MJ	J.cena	Celkem
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
28 711127		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ včetně ukotňovací lišty 716*0.5=358,00 [A] OTSKP 2019 - Cena soustava: Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spoji - úprava u okraju, rohů, hran, dilatačních i pracovních spoji, kotev, obručů, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextílii	M2 N	358,00		
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
9		Ostatní konstrukce a práce				
25 91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY cyklopiktogram ve vozovce, směrův šipka a cyklista na cyklopruhu 123=123,00 [A] OTSKP 2019 - Cena soustava: Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu	KUS N	123,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpus.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu				
26 917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 800MM ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 800MM 183=183,00 [A] OTSKP 2019 - Cena soustava: Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M N	183,00		
27 917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 1042=1042,00 [A] OTSKP 2019 - Cena soustava: Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M N	1042,00		
30 96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU 2021_OTSKP - OTSKP 2021 (expertní ceny) Cena soustava: Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouracího materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3 Z	0,00		
ZB1:	4H	Odstranění zídek a základů v km 2,7 (levá i pravá strana)	Z	47,51		



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 13

Datum: 13.01.2023

Čas: 13:36:05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sádkové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sádkové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10) – Cyklostezky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pravá strana: (28,7*0,6*1,2)+(19,5*0,5*1)=30,41 [A] Levá strana: 36*0,5*0,95=17,10 [B] Celkem: A+B=47,51 [C]				
				aktuální množství	47,51		
9			Ostatní konstrukce a práce				1 937 203,52
Celkem:							5 601 463,45



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 1

Datum: 13.01.2023

Čas: 13:47:56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 408 561,23 Kč

Cena celková: 348 963,31 Kč

DPH: 73 282,30 Kč

Cena s daní: 422 245,61 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 348 963,31 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letápa
Objekt: SO 40.2 Přísuvění přechodů pro chodce
Rozpočet: SO 40.2 Přísuvění přechodů pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpus.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 0,6 - 0,60 [A] Cena součástí: OTSKP 2019 - Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi	HM N	0,60		,62
0		Všeobecné konstrukce a práce				,62
1		Zemní práce				
2 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 8x stožárový základ 45°0,8*0,5*1,5 8*0,8*0,8*1,5 7,68 [A] Cena součástí: OTSKP 2019 - Technická specifikace položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)	M3 N	7,68		,65

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letápa
Objekt: SO 40.2 Přísuvění přechodů pro chodce
Rozpočet: SO 40.2 Přísuvění přechodů pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpus.	Počet MJ	J.cena	Celkem
3 13273		- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ložení, podpěr. konstr., přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I rýha 35-60cm 26 m 0,35*0,6*26=5,46 [A] rýha 50x120cm 34 m 0,5*1,2*34=20,40 [B] Celkem: A+B=25,86 [C] Cena součástí: OTSKP 2019 - Technická specifikace položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku	M3 N	25,86		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,35*0,4*26=3,64 [A] 0,5*0,9*34=15,30 [B] Celkem: A+B=18,94 [C] OTSKP 2019 - položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3 N	18,94		
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp kabelů - kopaný písek 1390x3,30x0,2 0,35*26*0,2=1,82 [A] OTSKP 2019 -	M3 N	1,82		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
		Zemní práce				70 978,26
2		Základy				
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 stožárové základy 8*(0,8*0,8*1,5+(3,14*0,1575*0,1575*1,2))=6,93 [A] OTSKP 2019 - - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,	M3 N	6,93		



Aspc
3.6.1.10

Firma:

Datum: 13.01.2023

Strana: 6
Čas: 13:47:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2	Základy					
7	Přidružená stavební výroba					
7 702222		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM TRUBKA KORUG. PE 110mm 68 6K00 [A] OTSKP 2019 - 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M N	68,00		



Aspc
3.6.1.10

Firma:

Datum: 13.01.2023

Strana: 7
Čas: 13:47:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM 60=60,00 [A] OTSKP 2019 - 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu - sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu	M N	60,00		
9 702332		ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU PÁSEM ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM 26=26,00 [A] OTSKP 2019 - 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu - sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu	M N	26,00		
10 741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI PEZN DO 120 MM2	M N	70,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2						
zemní vodič FeZn10, svorky 70=70,00 [A] OTSKP 2019 -						
1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení - měření, dělení, spojování, tvarování - ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem						
2. Položka neobsahuje: - zemní práce - ochranu vodiče - chráničky apod.						
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
11 742H22		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M N	80,00		
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2						
AYKY 4x16 80=80,00 [A] OTSKP 2019 -						
1. Položka obsahuje: - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod)						
2. Položka neobsahuje: - příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.						
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
12 742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS N	8,00		
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
R=8,00 [A]						
Cena soustavy OTSKP 2019 -						
1. Položka obsahuje: - všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství						
2. Položka neobsahuje: X						
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
13 743141		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M	KUS N	12,00		
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M						
12 stožár přechodový zesílený 6m=12,00 [A]						
Cena soustavy OTSKP 2019 -						
1. Položka obsahuje: - základovou konstrukci a veškeré příslušenství - připojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům - uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace						
2. Položka neobsahuje: - zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník						
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
ZBV:	2V	Neprovedeno	Z	-4,00		
-4=4,00 [A]						
aktuální množství				8,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 743142		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M 12 výložník 3m=12,00 [A] Cenová soustava: OTSKP 2019 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství a uzavírací nátl, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS N	12,00		
ZBV:	2V	Neprovedeno -4=-4,00 [A]	Z	-4,00		
		aktuální množství		8,00		
15 743554	R2	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W svítidlo asymetrické přechodové LED 75W 8=8,00 [A] Cenová soustava: OTSKP 2019 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: - zdroj a veškeré příslušenství - technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:	KUS N	8,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
16 747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ 1 1,00 [A] Cenová soustava: OTSKP 2019 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: - cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS N	1,00		
17 747705		MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM 2=2,00 [A] Cenová soustava: OTSKP 2019 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: - cenu za manipulaci na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	HOD N	2,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	Potrubí	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM 8x stožárové pouzdro prům. 315mm 8*1,2 9,60 [A] OTSKP 2019 - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a čišťení podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, přechodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M N	9,60		
19		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 34*(0,5*0,3-(2*3,14*0,055*0,055))-4,45 [A] OTSKP 2019 - - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu. - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností. - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu. - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracoování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků.	M3 N	4,45		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodu pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí	- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu u bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti : částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				

10 432,66

Celkem:

348 963,31



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 2 801 672,81 Kč

Cena celková: 0,00 Kč
DPH: 0,00 Kč
Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: **Vypracoval nabídku:**
Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	R1	POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 452,78=-452,78 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3 N	452,78		
ZBV:	3N		Neprovedeno -452,78=- 452,78 [A]	Z	-452,78		
			aktuální množství		0,00		
2	014102	R3	POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenný 37,04 = 37,04 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3 N	37,04		
ZBV:	3N		Neprovedeno -37,04 = -37,04 [A]	Z	-37,04		
			aktuální množství		0,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
Zemní práce						
3 113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM $((85,27+2)*((1,7+0,4)+3*6*1,2+2*6,5)*0,17=37,04 [A])$ OTSKP 2019 - Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny hourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3 N	37,04		
ZBI:	3N	Neprovedeno -37,04=-37,04 [A]	Z	-37,04		
		aktuální množství		0,00		
4 125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 5KM VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 5KM $129,21 \text{ pro zásep } 129,21 [A]$ OTSKP 2019 - položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžbu po vratkách, páscech a po jiných nutných částech (figurách)	M3 N	129,21		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětlových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, ležení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku						
ZBI:	3N	Neprovedeno -129,21=-129,21 [A]	Z	-129,21		
		aktuální množství		0,00		
5 132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 5KM HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 5KM výkopy - rýha $321,5*1,7=546,55 [A]$ výkopy - přípojky $6*3*1*3=54,00 [B]$ výkopy - žachet $6,5*3,6*2=46,80 [C]$ Mezisoučet: $A+B+C=647,35 [D]$ $129,21 \text{ pro zásep } 129,21 [E]$ OTSKP 2019 -	M3 N	129,21		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:						
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem						
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené						
- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění						
- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.						
- příplatek za lepivost						
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)						
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)						
- potřebné snížení hladiny podzemní vody						
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů						
- vytahování a nošení výkopku						
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy						
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek						
- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)						
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů						
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu						
- třídění výkopku						
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141*						
ZBV:	3N	Neprovedeno -129,21 – 129,21 [A]	Z	-129,21		
aktuální množství				0,00		
6 132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1, ODVOZ DO 20KM HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1, ODVOZ DO 20KM	M3 N	452,78	2	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:						
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem						
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené						
- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění						
- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.						
- příplatek za lepivost						
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)						
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)						
- potřebné snížení hladiny podzemní vody						
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů						
- vytahování a nošení výkopku						
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy						
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek						
- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)						
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů						
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu						
- třídění výkopku						
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141*						
ZBV:	3N	Neprovedeno -452,78 – 452,78 [A]	Z	-452,78		



Firma: 3.6.1.10

Strana: 7

Datum: 13.01.2023 Čas: 13:49:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství	0,00	
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3 N	129,21		
		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
		129,21 129,21 [A]				
		Cenová soustava: OTSKP 2019 -				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
		- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
		- svahování, uzavírání povrchů svahů				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lašení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
ZBV:	3N	Neprovedeno	Z	-129,21		
		-129,21 - 129,21 [A]				
				aktuální množství	0,00	
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3 N	129,21		



Firma: 3.6.1.10

Strana: 8

Datum: 13.01.2023 Čas: 13:49:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM				
		otřep vhodným výkopkem odhad 30% objemu zásypu				
		430,71*0,3 129,21 [A]				
		Cenová soustava: OTSKP 2019 -				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tředěním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
		- hutnění i různé hutnění				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
		- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
		- ruční hutnění				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lašení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
ZBV:	3N	Neprovedeno	Z	-129,21		5
		-129,21 - 129,21 [A]				
				aktuální množství	0,00	0
17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3 N	301,50		5
		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
		otřep vhodným výkopkem odhad 70% objemu zásypu				
		430,71*0,7 301,50 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letápa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Cenová součást	OTSKP 2019 -				
	Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava a ukládání materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
ZBV:	3N	Neprovedeno -301,5 -301,50 [A]	Z	-301,50		
		aktuální množství		0,00		
10 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $6*3*1*(0,1-0,25-0,3)=11,70$ [A]	M3 N	11,70		
	Cenová součást	OTSKP 2019 -				
	Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládání materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letápa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů sáhů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačovaná potrubím o DN do 180mm se od kubitury obsypů neodečítá				
ZBV:	3N	Neprovedeno -11,7--11,70 [A]	Z	-11,70		
		aktuální množství		0,00		
1		Zemní práce				
3		Svislé konstrukce				
11 355325		STOKOVÉ ŽLABY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 STOKOVÉ ŽLABY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 $60,3 \cdot 64,30$ [A]	M3 N	64,30		
	Cenová součást	OTSKP 2019 -				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - 1.etapa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace				
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu. - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností. - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu. - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření. - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků. - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení. - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel. - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich. - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení. - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení. - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu. - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí. - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem. - případné zřízení spojovací vrstvy v základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	3N	Neprovedeno	Z	-64,30	
		-64,3=-64,30 [A]				
		aktuální množství		0,00		
3		Svislé konstrukce				
4		Vodorovné konstrukce				
12 45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3 N	14,50		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - 1.etapa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		podkladní beton p.o potrubí 0,1*1,7*83,27=14,50 [A] OTS KP 2019 -				
		Cenová soustava				
		Technická specifikace				
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu. - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností. - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu. - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření. - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků. - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení. - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel. - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich. - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení. - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení. - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu. - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí. - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem. - případné zřízení spojovací vrstvy v základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	3N	Neprovedeno	Z	-14,50	
		-14,5=-14,50 [A]				
		aktuální množství		0,00		
13 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3 N	13,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		podšypy objektů lachet $2*6,5*0,1=1,30$ [A] podšyp potrubí z písku $0*3*1*(0,1+0,25+0,3)=11,70$ [B] Celkem: A+B=13,00 [C] OTSKP 2019 -				
		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
ZBI:	3N	Neprovedeno -13=-13,00 [A]	Z	-13,00		
		aktuální množství		0,00		
14 45169		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU výplň n.vybuťované čisté větší stoky cemento-popílkem 12,3487=-12,35 [A] OTSKP 2019 -	M3 N	12,35		
		položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se ztuhněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)				
ZBI:	3N	Neprovedeno -12,35 -12,35 [A]	Z	-12,35		
		aktuální množství		0,00		
4		Vodorovné konstrukce				0,00

5 Komunikace

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
15 56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200M 170 mm 217,87=217,87 [A] OTSKP 2019 -	M2 N	217,87		
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
ZBI:	3N	Neprovedeno -217,87=-217,87 [A]	Z	-217,87		
		aktuální množství		0,00		
16 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 217,87=217,87 [A] OTSKP 2019 -	M2 N	217,87		
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
ZBI:	3N	Neprovedeno -217,87 -217,87 [A]	Z	-217,87		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt:	SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet:	SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	0,00	
5			Komunikace				
8			Potrubí				
17	809902		Připojení stávající veřejné stoky 600/900 na přeložku Připojení stávající veřejné stoky 600/900 na přeložku připojení stávající veřejné stoky 600/900 na přeložku 2=2,00 [A] Celková soustava: -	KS - N	2,00		
	ZBV:	3N	Neprovedeno -2=-2,00 [A]	Z	-2,00		
					aktuální množství	0,00	
18	81471 R		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM veřejná stoka ŽB s čedičovou klenutou 85,27=85,27 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu	M - N	85,27		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/303 Velké Poříčí – Hronov - 1.etapa
Objekt:	SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet:	SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod, - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
ZB1:	3N	Neprovedeno -85,27=-85,27 [A]	Z		-85,27	
				aktuální množství	0,00	
19 83434		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM potrubí kamenná DN 200 (třípojky) 6*3=18,00 [A] OTSKP 2019 - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklón zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovadla a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod, - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M N		18,00	



ASPE

3.6.1.10

Firma:

Datum: 13.01.2023

Strana: 17

Čas: 13:49:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letápa
 Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
 Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
ZBI:	3N	Neprovedeno -18=-18,00 [A]	Z	-18,00		
		aktuální množství		0,00		
20 89436 R		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 800MM ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 800MM Kontrolní šachta DN 1200 pro veřejné potrubí 600 900: prům. výška šachty 3,4m - dno a bedňovou vyztužku - poklop litinový, samonivelační (KAS) 2=2,00 [A] Cena součástí: Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklady s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu. - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností. - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu. - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření. - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků. - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení. - vytvoření kotveních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení. - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení. - zřízení práce u kabelových a injektačních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,	KUS N	2,00		



3.6.1.10

Firma:

Datum: 13.01.2023

Strana: 18

Čas: 13:49:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letápa
 Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
 Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- nálety zabíhající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem. - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce				
ZBI:	3N	Neprovedeno -2=-2,00 [A]	Z	-2,00		
		aktuální množství		0,00		
21 899692		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM 103,3-103,30 [A] Cena součástí: Technická specifikace: OTSKP 2019 - - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, naruštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M N	103,30		
ZBI:	3N	Neprovedeno -103,3=- 103,30 [A]	Z	-103,30		
		aktuální množství		0,00		
22 899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS N	6,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ Zpis.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		přepojení stávajících domovních přípojek DN 200 L=6,00 [A] OTSKP 2019 - položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur				
ZBV:	3N	Neprovedeno -6 -6,00 [A]	Z	-6,00		
		aktuální množství		0,00		0,00
8	Potrubí					0,00
Celkem:						0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)
Rozpočet: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 47 960,07 Kč

Cena celková: 45 017,03 Kč

DPH: 9 453,58 Kč

Cena s daní: 54 470,61 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 45 017,03 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 2

Datum: 13.01.2023

Čas: 13:51:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letápa
Objekt: SO 72 Čpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)
Rozpočet: SO 72 Čpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
II			Všeobecné konstrukce a práce					
	014101 R1		POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 31,31=31,31 [A] Cenná soustava Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	N	31,31		
2	014101 R2		POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo 3,77=3,77 [A] Cenná soustava Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	N	3,77		
0			Všeobecné konstrukce a práce					
I			Zemní práce					
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 22,2*0,17=3,77 [A] Cenná soustava OTSKP 2019 - Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	N	3,77		
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	N	31,31		



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 3

Datum: 13.01.2023

Čas: 13:51:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letápa
Objekt: SO 72 Čpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)
Rozpočet: SO 72 Čpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,5*34*0,8 40,80 [A] -2,886-3,774-2,732 -9,49 [B] Celkem: A+B 31,31 [C] OTSKP 2019 - položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepičnost - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141** ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 31,31-2,72-9,52=19,07 [A] OTSKP 2019 - položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace	M3	N	19,07		
8	17411							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letápa

Objekt:

SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Rozpočet:

SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 0.35*0.8*34=0.52 [A]	M3	N	9.52		
		Cena a soustava	OTSKP 2019 -					
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a v případě jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letápa

Objekt:

SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Rozpočet:

SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení lavic na svazech - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubitury obsypů neodečítá					
1			Zemní práce					
4			Vodorovné konstrukce					
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 0.8*0.1*34=2.72 [A]	M3	N	2.72		
		Cena a soustava	OTSKP 2019 -					
		Technická specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
4			Vodorovné konstrukce					
5			Komunikace pozemní					
12	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM MZK, d. 170mm 3*7.4*1=22.20 [A]	M2	N	22.20		
		Cena a soustava	OTSKP 2019 -					
		Technická specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					



Aspe
3.6.1.10

Firma:

Datum: 13.01.2023

Strana: 6
Čas: 13:51:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letápa
Objekt: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)
Rozpočet: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Štěrkodeř 0-63mm; tl. 250mm 3*7,4*1-22,20 [A] OTSKP 2019 - Černová soustava Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezaluzuje postřiky, nátěry	M2	N	22,20		
5			Komunikace pozemní					
8			Trubní vedení					
8	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM 34 potrubí plast PE dč2 včetně elektrospojka (přímé potrubí) 440 6 ks=34,00 [A] OTSKP 2019 - Černová soustava Technická specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - oprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - oprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničích	M	N	34,00		



Aspe
3.6.1.10

Firma:

Datum: 13.01.2023

Strana: 7
Čas: 13:51:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letápa
Objekt: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)
Rozpočet: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	899309		- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 34=34,00 [A] OTSKP 2019 - Černová soustava Technická specifikace - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M	N	34,00		
10	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM 34=34,00 [A] OTSKP 2019 - Černová soustava Technická specifikace - příslus, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zasklení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	N	34,00		
	ZEV:	4N	Neprovedeno 34=34,00 [A]	Z		-34,00		
			aktuální množství			0,00		
11	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM 34=34,00 [A] OTSKP 2019 -	M	N	34,00		



Aspc

Firma:

3.6.1.10

Strana:

Datum: 13.01.2023

Čas: 13:51:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)
Rozpočet: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.				
8			Trubní vedení				4 569,94

Celkem:

45 017,03



Aspc

Firma:

3.6.1.10

Strana:

Datum: 13.01.2023

Čas: 13:51:41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/303 Velké Poříčí – Hronov - Letapa
Objekt: SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace
Rozpočet: SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 13 573,83 Kč

Cena celková: 10 412,08 Kč

DPH: 2 186,54 Kč

Cena s daní: 12 598,62 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 10 412,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/303 Velké Poříčí - Hronov - Letapa
Objekt:	SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace
Rozpočet:	SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	45169		Vodorovné konstrukce PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU 0,183*17,25=3,13 [A] OTSKP 2019 - Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhuštěním, včetně mimostaveništní a nitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)	M3	N	3,13		7 866,34
4			Vodorovné konstrukce					

6	89952		Trubní vedení OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU trvalá úcpávka potrubí BET DN 500 (zatížení přílohu do stávající řachty) l=1,00 [A] OTSKP 2019 - - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odakružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vt. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vt. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,	M3	N	1,00		
---	-------	--	--	----	---	------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/303 Velké Poříčí - Hronov - Letapa
Objekt:	SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace
Rozpočet:	SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	89980		- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 17,25=17,25 [A] OTSKP 2019 - položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	N	17,25		
	ZBV:	SN	Neprovedeno -17,25=-17,25 [A]	Z		-17,25		
			aktuální množství			0,00		
8			Trubní vedení					2 545,74

Celkem:

10 412,08

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	16 483 702,59 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 88 273,12 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 498 883,35 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 587 156,47 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	587 156,47 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	587 156 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$	3,56 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	16 483 702,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 50 \%$	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	16 483 702,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 810 040,53 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 2 801 672,81 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 810 040,53 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	- 2 801 672,81 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 2 601 072,81 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 611 713,34 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	21,91 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	16 483 702,59 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 810 040,53 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	810 040,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	4,91 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 3 300 556,16 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-3 300 556,16 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	16 483 702,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	17 205 470,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	13 904 913,84 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	13 904 913,84 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení