




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

SMLOUVA O DÍLO

Č.1518/2014

uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění č.89/2012
Sb.(dále též jako **občanský zákoník**)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U stadionu 1166**

sídlo: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 75137011

DIČ: CZ 75137011

zastoupený: Mgr. Bc. Danou Havranovou, ředitelkou

tel.: 494 539 220

e-mail: havranova@vosrk.cz

bank. spojení: KB Rychnov n. Kn., č.ú.: 107-5349650287/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STATING s.r.o.**

sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 259 63 864

DIČ: CZ 25963864

zastoupený: ing. Pavlem Hurychem, jednatelem společnosti

zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17922

telefon: 494 321 231

e-mail: stating@stating.cz

bank. spojení Komerční banka, a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí, č.ú. 27-0816540237/0100

(dále jen zhotovitel)



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jakožto s vítězem zadávacího řízení na zakázku nazvanou „**Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby II**“. Jedná se o zakázku zadávanou v otevřeném podlimitním řízení (dle ustanovení § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů) na stavební práce. Zakázka byla zároveň zadávána v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a v souladu se Směrnicí č. 3 Královéhradeckého kraje.

2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ, TERMÍN A MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených dílo specifikované v tomto článku smlouvy, a to dílo funkční a ve vysoké kvalitě odpovídající této smlouvě a standardům a technickým parametrům dle platných právních a technických norem a dle technologických postupů uváděných výrobcí použitých materiálů a výrobků, a toto dílo objednateli řádně a včas předat v dohodnutém místě a termínu a objednatel se zavazuje zaplatit za dílo v této smlouvě ujednanou cenu dle platebních podmínek uvedených v článku 3 této smlouvy.
- 2.2 Předmětem plnění této smlouvy, tedy dílem, jsou stavební úpravy stávajícího objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, který je součástí pozemku par. č. 798, vše v k.ú. ve městě Rychnov nad Kněžnou (dále jen jako budova).
- 2.3 V rámci rekonstrukce Budovy se zhotovitel zavazuje provést: stavební úpravy stávajících svařoven, rozvody elektro, technické plyny, VZD, opravy stávajících omítek a podlahy, stavební úpravy v příručním skladu lahví, přestřešení dvora, malování. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně veškerých prací a dodávek souvisejících na svůj náklad a na své nebezpečí, a to za podmínek a v rozsahu stanovených v této smlouvě, ve stavebním povolení, v projektové dokumentaci vypracované společností Meridin s.r.o., Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové pod číslem zakázky 1308 (dále jen projektová dokumentace), ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům v těchto dokumentech.
- 2.4 V případě nesrovnalostí mezi dokumenty uvedenými v odst. 2.3 této smlouvy a vymezeními díla je zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 dnů od obdržení výzvy zhotovitele, pak platí pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího, po nejméně důležitý: nejdůležitějším je tato smlouva a dále následují jednotlivé dokumenty

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

v pořadí uvedeném v odst. 2.3 této smlouvy. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla.

- 2.5 Součástí plnění zhotovitele je dále dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, a souvisejících předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací), dále dodacích listů, záručních listů, dokladů o provedení zkoušek a dalších dokladů nutných k provozování a kolaudaci díla dle platných právních předpisů a technických norem, které smluvní strany budou tímto považovat za závazné. V případě rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této smlouvy je zhotovitel povinen objednatel na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle znění smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor objednatel písemný pokyn.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy obdržel veškeré potřebné dokumenty pro realizaci díla a že jemu předaná Projektová dokumentace je kompletní, a že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dle předané Projektové dokumentace, dalších informací a podkladů poskytnutých mu objednatel provést dílo v požadovaném rozsahu a kvalitě, tedy tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž bude provedeno a aby bylo dodáno bez vad a nedodělků.
- 2.7 Objednatel je oprávněn zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část díla neprováděl.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději v následujících termínech:
Předání staveniště bude do 5 dnů od podpisu smlouvy.
Vybraný zhotovitel zajistí provedení a dokončení prací v termínech:
- Stavební úpravy stávajících svařoven a vytvoření příručního skladu lahví technických plynů dle projektové dokumentace bude dokončeno do 35 dnů ode dne předání staveniště.
 - Přístavba nové svařovny dle projektové dokumentace bude dokončena do 70 dnů ode dne předání staveniště.
- 2.9 Postup prací při provádění díla je stanoven na základě harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 2.
- 2.10 Celková doba realizace díla se prodlužuje o dny, kdy nebylo prokazatelně možné provádět stavební práce. Toto prodloužení je možné po odsouhlasení zástupcem objednatel či technickým dozorem investora a zaznamenává se do stavebního deníku.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 3.1 Dohodnutá celková cena za provedení díla v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy činí:

Cena bez DPH 1 763 565,-Kč

DPH 21% 370 349,-Kč

Cena celkem s DPH 2 133 914,-Kč

- 3.2 Cena uvedená v odst. 3.1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná cena za úplné provedení díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a výkony nutné pro zhotovení díla dle této smlouvy.

Cena díla bude navýšena o DPH v zákonné výši a může být zvýšena pouze v případě zvýšení DPH, a to o tuto výši. V případě snížení DPH se cena snižuje, a to o toto snížení.

- 3.3 Z jakýchkoli jiných důvodů, než jsou uvedeny v tomto článku smlouvy, nesmí být celková cena za provedení díla bez DPH uvedená v odst. 3.1 této smlouvy navyšována. Pro vyloučení pochybností zhotovitel současně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

- 3.4 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za provedení díla uvedenou v odst. 3.1 této smlouvy následujícím způsobem:

- a. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Smluvní strany tak pro vyloučení pochybností sjednávají, že vylučují aplikaci ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- b. Úhrada celkové ceny za provedení díla bude prováděna postupně, na základě vystavených daňových dokladů (faktur) zpětně za každý kalendářní měsíc.
- c. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejdříve 1. a nejpozději 10. den měsíce následujícího po měsíci, za který se úhrada provádí, fakturu za provedené práce oceněné v souladu s výkazem výměr.
- d. Nedílnou součástí každé faktury bude vzájemně (tj. objednatelem a zhotovitelem) odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- e. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Dále musí být na faktuře uveden název projektu a registrační číslo projektu. V případě, že faktura nebude mít některou z náležitostí či příloh stanovených uvedenými zákony, stanovených touto smlouvou či bude-li trpět jinou vadou, je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti od doručení řádné faktury.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- f. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci provedení díla. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit pouze za splnění těchto podmínek:
- zhotovitel řádně dokončil dílo a předal je objednateli v místě provádění díla na základě zápisu o převímacím řízení podepsaného oběma smluvními stranami,
 - zhotovitel řádně odstranil veškeré vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla objednatelem a uvedené v zápisu o převímacím řízení podepsaném oběma smluvními stranami (pokud objednatel dílo s vadami či nedodélky přijal),
 - zhotovitel předal objednateli veškerou dokumentaci dle odst. 2.5 a 5.8 písm. g) této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje vystavit konečnou fakturu bezodkladně, nejpozději však do 14-ti kalendářních dnů po splnění poslední z podmínek uvedených v předchozí větě.
- g. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 60 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
- Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele. V případě pochybností se má za to, že daňové doklady byly doručeny do 3dnů od jejich odeslání.

- 3.5 Objednatel je oprávněn provést úhradu DPH přímo na účet správce daně zhotovitele, jestliže:
- zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění evidován jako nespolehlivý plátc ve smyslu zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo
 - platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo
 - platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem avšak na jiný účet zhotovitele, než který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, s čímž zhotovitel souhlasí.

4

SOUČINNOST OBJEDNATELE, NĚKTERÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů, a to v přiměřené lhůtě určené písemně zhotovitelem.
- 4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápisu o předání staveniště po celou dobu provádění díla. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli v průběhu realizace díla napojení na rozvody elektrické energie, plynu a vody v místě provádění díla. Náklady spojené se spotřebou těchto služeb nese zhotovitel.
- 4.3 O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby. S předáním staveniště dojde k zahájení stavebních prací.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 4.4 Objednatel prohlašuje, že součástí Projektové dokumentace je vyznačení předpokládaných podzemních vedení v prostoru staveniště. Vytýčení a ochranu těchto vedení se zavazuje zajistit na své náklady zhotovitel.
- 4.5 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických **Bc. Aleše Koubu** s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka.
- 4.6 Technický dozor investora bude provádět společnost IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Čestice 115, okres Rychnov nad Kněžnou, PSČ 517 41 (dále též jako **TDI**).
- 4.7 Technický dozor investora a ani zástupci objednatele nejsou oprávněni zasahovat do organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat v případě oprávněného podnětu technického dozoru investora pouze odpovědný stavbyvedoucí. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené - případné škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na stavbě přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním deníku má technický dozor investora právo práci přerušit až do doby, kdy se dostaví odpovědný stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že tento odstavec nevylučuje právo objednatele dle odst. 2.7 této smlouvy, tj. právo udělit zhotoviteli pokyn, aby některou část díla neprováděl, ani právo koordinátora dle odst. 5.21 smlouvy, tj. právo požadovat zastavení prací.
- Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel určil jako stavbyvedoucího, který bude na provádění díla dohlížet a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací Tomáše Hudce, autorizovaného technika pro pozemní stavby, č. autorizace 35029 .
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce a činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, budou provedeny s odbornou péčí a v souladu s touto smlouvou a dokumenty, které jsou uvedeny v odst. 2.3 této smlouvy.
- Zhotovitel se dále zavazuje, že veškeré použité materiály při provádění díla budou v jakosti A a nové a že materiály na zateplení obálky Budovy (materiály zateplovacího systému) budou provedeny v kvalitativní třídě A (dle certifikace cechu pro zateplování budov) nebo v certifikaci podle norem ETA (ETAG 004).
- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude postupovat v souladu s příslušnými technickými a technologickými normami vztahujícími se k provádění prací při plnění závazků



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

dle této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že provede dílo funkční a v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN) souvisejícími s prováděnými pracemi a činnostmi.

- 5.3 Zhotovitel se zavazuje, že provádění veškerých prací, které souvisejí s předmětem díla a budou prováděny na staveništi, budou prováděny pouze za podmínek stanovených v protokolu o předání staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště a že staveniště je způsobilé pro provedení díla v souladu s touto smlouvou.
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla závazné předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se budou podílet na provádění díla:
- budou řádně proškoleny o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - budou odborně a zdravotně způsobilé k provádění díla,
 - budou seznámené s riziky spojenými s výkonem těch činností, které budou dané osoby provádět,
 - budou vybavené odpovídajícími osobními ochrannými pracovními pomůckami,
 - nebudou pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek při provádění díla ani v místě provádění díla,
 - nebudou na místo provádění díla vnášet jakékoliv alkoholické nápoje ani jiné návykové látky,
 - nebudou vstupovat do objektů, zařízení ani prostorů, ve kterých nemají přidělenou práci nebo které nesouvisí s jejich pracovní činností v rámci provádění díla,
 - budou používat lešení jen dle návodu, při práci na lešení budou mít lešení zaaretované a prostor pod lešením zabezpečený proti pohybu osob pod lešením,
- a že dodržování těchto povinností bude soustavně vyžadováno a kontrolováno.

Zhotovitel je povinen a objednateli garantuje, že bude dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném v době plnění povinností, zejména povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci základního pracovněprávního vztahu nebo právního vztahu dle smlouvy o dílo či jiné obdobné smlouvy u osob, které užívá k provedení díla, dílo provádět pouze způsobilými pracovníky, kteří mají veškerá příslušná povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla a činnost provádějí v souladu s takovými povoleními a postupovat tak, aby nedošlo k výkonu nelegální práce dle příslušných platných právních předpisů

Zhotovitel se zavazuje v případě realizace prací, při kterých může dojít ke vzniku újmy, na své náklady zabezpečit místo provádění díla v nezbytném rozsahu a na dobu nezbytně nutnou proti vstupu nepovolaných osob.

- 5.5 Pokud provedení některých částí díla zajistí zhotovitel prostřednictvím třetích osob, odpovídá objednateli za kvalitu prací a dodávky, jako by je prováděl sám.
- 5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště a uvedení staveniště do původního stavu, a to nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla, popřípadě po odstranění vad či nedodělků díla zjištěných při předání a převzetí díla objednatelem a uvedených v zápisu o přejímacím řízení podepsaném oběma smluvními stranami (pokud bylo dílo s vadami a nedodělky převzato). Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn místo

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

provádění díla na náklady zhotovitele vyklidit sám.

- 5.7 Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů v místě provádění díla s tím, že kontrolní dny budou konány nejméně jednou za 14 dnů, nebude-li dohodnuto jinak. Povinnost svolat kontrolní den ve sjednaném termínu má zhotovitel. O konání kontrolního dne je zhotovitel povinen informovat objednatele alespoň s 5-ti denním předstihem. Svolat kontrolní den je oprávněn kdykoliv také objednatel. Zhotovitel nebo jím pověřená osoba je povinen účastnit se všech kontrolních dnů. Jakýchkoliv kontrolních dnů je oprávněna účastnit se na straně objednatele jakákoliv osoba.

Objednatel, jím zmocněné osoby jsou dále oprávněni průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo osobami odborně či zdravotně nezpůsobilými, v rozporu se svými povinnostmi nebo že nedodržuje příslušná ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal takové osoby z místa provádění díla, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a/nebo vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.

Zhotovitel se zavazuje průběžně (min. 3 pracovní dny předem) zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž u této kontroly se zhotovitel zavazuje vždy zajistit přítomnost pana Tomáše Hudce. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže došlo k zakrytí těchto prací, aniž byl objednatel řádně pozván k jejich zakrytí a objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na své náklady. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, ačkoliv byl objednatel řádně pozván k jejich zakrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedené, hradí jejich odkrytí a opravu řádně neprovedených prací zhotovitel. O provedené kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, bude sepsán zápis, k němuž je zhotovitel povinen vyjádřit se a jenž je zhotovitel povinen podepsat. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jím zmocněné osobě výkon práv podle tohoto odstavce smlouvy.

- 5.8 Podle ujednání stran bude ode dne zahájení provádění díla veden vhodným a průkazným způsobem stavební deník, a to minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž stavební deník bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla (včetně víceprací a méněprací), zejména jména a příjmení pracovníků pracujících na provádění díla, údaje o časovém postupu a množství provedených prací, dodávky materiálů, zařízení a vybavení pro realizaci díla, nasazení mechanizačních prostředků pro realizaci díla, odchylky prováděných prací od Projektové dokumentace a jejich zdůvodnění, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Smluvní strany dále sjednávají toto:

- a/ stavební deník musí být na staveništi přístupný po celou dobu provádění díla a zhotovitel se zavazuje kdykoliv na žádost (i ústní) zpřístupnit stavební deník objednateli, jím pověřené osobě, pověřenému pracovníkovi technického dozoru investora.
- b/ zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí uvedený v odst. 5.1 smlouvy uvede v každé části stavebního deníku na úvodní stránce číslo stránky, své jméno a připojí k němu podpis a



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

otisk autorizačního razítka. Do stavebního deníku je vedle smluvních stran oprávněn zapisovat také TDI.

- c/ jednou týdně je pověřený pracovník TDI oprávněn a povinen prostudovat obsah stavebního deníku, o tomto prostudování učinit do stavebního deníku zápis a v něm se též případně vyjádřit k obsahu předchozích zápisů učiněných v tomto stavebním deníku. Stejná práva má i objednatel a jím pověřená osoba. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám uvedeným v předchozích dvou větách výkon práv tam uvedených. V případě, že oprávněná osoba zhotovitele provede do stavebního deníku jiný než běžný denní zápis, je zhotovitel povinen předložit stavební deník pověřenému pracovníkovi TDI následující pracovní den po provedení takového zápisu.
- d/ předložení stavebního deníku je osoba, která o jeho předložení požádala, povinna stvrdit svým podpisem. V případě, že tato osoba bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinna tyto výhrady do stavebního deníku zapsat nejpozději do 7dnů ode dne učinění zápisu, ke kterému má výhrady, a je povinna podrobně uvést, v čem tyto výhrady spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku.
- e/ oprávněná osoba má právo v případě, že jí zhotovitel k její žádosti a/nebo ve sjednaném pravidelném termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení.
- f/ jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezavazuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.
- g/ povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění veškerých vad a nedodělků díla uvedených v zápisu o přejímacím řízení podepsaném oběma smluvními stranami (pokud objednatel dílo s vadami či nedodělkami přijal) a zhotovitel se zavazuje předat stavební deník objednateli při předání a převzetí díla.
- h/ zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, jsou však podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě.

5.9 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Tomáše Hudce .

5.10 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení s provedením díla, které je způsobeno okolnostmi na straně zhotovitele, uhradit objednateli náklady na technický dozor investora, které objednatel vynaložil po dobu prodloužení zhotovitele.

5.11 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám objednateli, způsobených nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, případně živelnou pohromou.

5.12 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla vedle předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci též další závazné právní předpisy vztahující se k provádění díla, zejména bezpečnostní, požární, hygienické právní předpisy a právní předpisy a podmínky ochrany

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen provést v rámci ochrany životního prostředí zejména taková opatření, která zabrání znečištění půdy, ovzduší nebo podzemních vod vlivem nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou při provádění díla používány.

- 5.13 Objednatel je oprávněn jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a pokud jej jmenuje, sdělit tuto skutečnost zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen při provádění díla respektovat plnění pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v této smlouvě jen jako **Koordinátor**). V případě zjištění závad v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany Koordinátora je zhotovitel povinen tyto závady odstranit v termínu určeném Koordinátorem.
- 5.14 Při provádění prací se zvýšeným nebezpečím požáru informuje zhotovitel objednatele o zhotovitelem navržených protipožárních opatřeních, a pokud je to potřebné, zajistí požární asistenční hlídku a následný dohled na staveništi a dále též zpracuje nezbytné plány a postupy k zajištění požární ochrany.
- 5.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit vznik každého úrazu na staveništi objednateli Koordinátorovi objednatele tak, aby se Koordinátor a objednatel mohli okamžitě zúčastnit vyšetřování příčin a okolností vzniku úrazu.
- 5.16 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl seznámen:
- s místem provádění díla, se staveništem
 - s pracovním a klíčovým režimem (provoz domu)
 - s umístěním ohlašovny požáru – volat 150
 - s umístěním a použitím hasicích přístrojů a hydrantů
 - s umístěním hlavních uzávěrů vody, plynu a el. energie
- a zavazuje se, že s tímto seznámí všechny osoby, které se budou podílet na provádění díla.
- 5.17 Zhotovitel se zavazuje definovat rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajistit jejich minimalizaci a prevenci proti nim a předložit objednateli takto definovaná rizika.
- 5.18 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Koordinátorovi nebo osobě vykonávající technický dozor objednatele doklad o proškolení všech osob, které se podílejí na provádění díla dle odst. 5.4 této smlouvy.
- 5.19 Zhotovitel je povinen, s dostatečným předstihem před zahájením provádění díla, předat Koordinátorovi veškeré podklady a dokumenty nutné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 5.20 Zhotovitel je povinen projednat a dodržovat všechna opatření, která vyplývají z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaného Koordinátorem a objednatelem odsouhlaseného a zajistit a soustavně kontrolovat dodržování tohoto plánu všemi osobami, které se budou podílet na provádění díla.
- 5.21 Zhotovitel je povinen v případě zjištění nedostatků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neprodleně zajistit jejich odstranění. V případě, kdy závažnost těchto nedostatků posoudí Koordinátor jako stav ohrožující zdraví nebo život osob a z tohoto důvodu provádění díla



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

písemně nebo i ústně okamžitě zastaví, je zhotovitel povinen takové řízení Koordinátora bezodkladně splnit. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla po odstranění nedostatku, pro který bylo provádění díla Koordinátorem zastaveno.

- 5.22 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat v místě provádění díla i jeho okolí pořádek a po dokončení díla provést jejich důkladný úklid. Zhotovitel je dále povinen odstranit a odvést z místa provádění díla na své náklady veškeré odpady a obaly, které při provádění díla vzniknou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli provedení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně předložení dokladů o předání odpadů osobám oprávněným k nakládání s odpady.
- 5.23 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí p. Lukáše Bořka .
- 5.24 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat objednatele, které části zakázky jsou plněny jedním či více subdodavateli.
- 5.25 Zhotovitel se dále:
- zavazuje, že bude archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy, zároveň však alespoň do roku 2025
 - zavazuje, že bude informovat objednatele o všech okolnostech majících vliv na provádění díla, které mohou vést ke změně oproti Projektové dokumentaci, nejpozději do 3 dnů ode dne jejich vzniku,
 - prohlašuje, že souhlasí se zpřístupněním veškeré dokumentace související s provedením díla, zpřístupnění místa provádění díla a dalších podkladů pro potřeby kontroly ze strany objednatele a jiných, právními předpisy určených, kontrolních orgánů a zavazuje se jim poskytnout při kontrole potřebnou součinnost a dbát jejich pokynů.
 - zavazuje poskytnout objednateli bezodkladně veškerou součinnost.
- 5.26 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 5.27 Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 5.28 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby.
- 5.29 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 5.30 Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

oznámením povinen objednateli prokázat, že nový subdodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 51 zákona o veřejných zakázkách. Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

- 5.31 Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit subdodavatele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení.

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, přičemž lhůty a nároky uvedené dále v tomto článku platí i ohledně vad, za které odpovídá zhotovitel v rámci své zákonné odpovědnosti za vady, vyjma vad skrytých, o kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět, nebo které jsou důsledkem skutečností, o kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět, v době převzetí a předání díla. Takové vady je objednatel oprávněn oznámit kdykoli (tedy i po případném uplynutí lhůt uvedených v tomto článku) a zhotovitel je povinen nárok objednatele z odpovědnosti za tyto vady dle níž uvedeného uspokojit.
- 6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla, příp. faxem nebo e-mailem, nejpozději do 10 pracovních dnů, poté kdy je zjistil. V oznámení reklamovaných vad uvede objednatel popis vady a jím požadovaný nárok z vadného plnění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
- 6.3 Zhotovitel neodpovídá pouze za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatel zhotovitel upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech trval.
- 6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené vady bezplatně odstranit opravou, nebude-li objednatelem zvolen jiný nárok z vadného plnění, a to ve lhůtách určených níže:
- a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení,
 - b/ doručení vyjádření k reklamaci objednateli do 7 pracovních dnů od oznámení reklamované vady,



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- c/ nastoupení na odstranění reklamované vady opravou do 10 pracovních dnů od jejího oznámení,
- d/ provedení opravy do 10 pracovních dnů od nástupu na odstranění reklamované vady, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný zápis
- e/ pokud se jedná o havárii (např. zatékání do konstrukcí Budovy apod.) je povinností zhotovitele nastoupit na odstranění reklamované vady opravou ihned po doručení oznámení o reklamaci zhotoviteli.

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést odstranění vady opravou ve výše uvedených lhůtách, prodlouží se termín opravy automaticky o dobu, po kterou tyto skutečnosti trvaly a znemožňovaly odstranění vad.

- 6.5 Jestliže zhotovitel reklamované vady neodstraní opravou ani po opakované (tj. druhé) výzvě a po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem v opakované výzvě, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla nebo zajistit opravu reklamované vady sám nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, který se zavazuje uhradit je objednateli do 15 kalendářních dnů po té, co mu objednatel předloží jejich vyúčtování. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.
- 6.6 Zhotovitel přejímá a objednateli poskytuje záruku za jakost díla po dobu 120 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Převzal-li objednatel dílo s vadami a nedodělky zjištěnými při předání a převzetí díla objednatelem a uvedenými v zápisu o přejímacím řízení podepsaném oběma smluvními stranami, záruční doba na dílo začíná plynout teprve ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěného při tomto převzetí. Záruka se vztahuje na veškeré dle této smlouvy prováděné práce a použité materiály a výrobky.
- 6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději při uzavření smlouvy, předložit platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě jeho podnikatelskou činností s pojistnou částkou min. ve výši 1 500 000,-Kč.

7

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo plně funkční, prosté vad a nedodělků, nejpozději ve sjednaném termínu provedení díla dle odst. 2.8 této smlouvy, v němž se zároveň zhotovitel zavazuje dílo včetně veškeré dokumentace dle odst. 2.5 a odst. 5.8 písm. g) této smlouvy v místě provádění díla objednateli předat.
- 7.2 Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí dílčích částí stavebního díla (uvedených v čl. 2.8) minimálně 3 dny před termínem přejímky, celého díla minimálně 10 dnů před termínem přejímky. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele.

- 7.3 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli v dohodnutém místě a čase. O předání a převzetí díla a veškeré dokumentace dle odst. 2.5 a odst. 5.8 písm. g) této smlouvy bude pořízen zápis o přejímacím řízení:
- který bude podepsán oběma smluvními stranami,
 - v kterém budou sepsány zjevné vady díla a ojedinělé drobné vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují,
 - ve kterém bude dohodnut termín odstranění sepsaných vad a nedodělků. Pokud se smluvní strany nedohodnou na termínech odstranění sepsaných vad a nedodělků, je zhotovitel zjištěné vady a nedodělků povinen odstranit do 10 dnů ode dne podpisu zápisu o převzetí díla oběma smluvními stranami.
- 7.4. Objednatel je oprávněn, není k tomu však povinen, převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují.

8

UTVRZENÍ ZÁVAZKŮ

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti provést dílo nejpozději ve sjednaném termínu provedení díla dle odst. 2.8 této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je utvrzeno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti vyklizení staveniště dle odst. 5.6 nebo 9.6 této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit v případě zjištění porušování ustanovení Koordinátorem zpracovaného a objednatelem odsouhlaseného plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o vážné nebo opakované porušování tohoto plánu zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o zvláště závažné porušení tohoto plánu přímo ohrožující zdraví nebo život osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé takové porušení.
- 8.4 Jestliže se zhotovitel nebo jím pověřená osoba nezúčastní kontrolního dne dle odst. 5.7 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 8.5 V případě prodlení zhotovitele s plněním jakékoliv z povinností uvedených v odst. 6.4 písm. c/až písm. e/ této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,- za každou vadu a i započatý den prodlení.
- 8.6 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dílčích faktur na cenu díla nebo doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle článku 3 této smlouvy.
- 8.7 Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, a to škody v plném rozsahu.

9

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a v případech sjednaných touto smlouvou.

- 9.2 Za podstatné porušení této smlouvy se považuje:

v případě Objednatele:

- a) prodlení s uhrazením faktury zhotovitele po dobu delší než 2 měsíce,
- b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle odst. 4.1 této smlouvy, pokud ke zjednání nápravy nedorazí ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele objednateli ke zjednání nápravy;

v případě Zhotovitele:

- a) zhotovitel nezačal provádění díla ani do 14 dnů po sjednaném termínu zahájení provádění díla dle odst. 2.8 této Smlouvy,
- b) prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo dle této smlouvy,
- c) zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v odst. 5.4 této smlouvy,
- d) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti, pokud ke zjednání nápravy nedorazí ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy,
- e) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli nebo zjištění úpadku zhotovitele insolvenčním soudem nebo vstup zhotovitele, pokud je právnickou osobou, do likvidace,
- f) vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které měly vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
- g) zhotovitel bude za účinnosti této smlouvy správcem daně označen za nespolehlivého plátce a toto označení bude zveřejněno v Registru plátců DPH.

- 9.3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy též v případě, že:

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- a) se po uzavření této smlouvy změní její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena,
 - b) v případě vyšší moci, jejíž důsledky trvají déle než 30 dnů.
- 9.4. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodů uvedených v odst. 9.2 nebo 9.3 této smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty, ustanovení o sankcích a náhradě škody.
- 9.6. Objednatel se v případě zániku této smlouvy odstoupením zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení. O tomto předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uklidit místo provádění díla za podmínek dle odst. 5.6 této smlouvy obdobně. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn místo provádění díla na náklady zhotovitele vyklidit sám.
Nepředání místa provádění díla ani nepřevzetí díla dle tohoto odstavce nemá vliv na právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.
- 9.7. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Pokud již zhotovitel obdržel cenu díla či její část, je povinen ji vrátit zpět objednateli. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli práce již provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností objednatele nebo v případech dle odst. 9.3 této smlouvy.

Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele nebo z jiných důvodů uvedených v této smlouvě, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr snížené o 10 %.

Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

10 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Změna smlouvy jinou než písemnou formou se nepřipouští. Písemnou formou se pro účely této smlouvy rozumí, není-li v této smlouvě uvedeno jinak, pouze písemnost v listinné podobě opatřená za

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

podmínek uvedených v § 561 občanského zákoníku podpisy osob jednajících za smluvní strany.
Možnost uzavření smlouvy formou dle § 562 občanského zákoníku se vylučuje.

- 10.2 Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 10.3. Pro případ, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo neplatná, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost této smlouvy jako celku. Příslušné neplatné či neúčinné ustanovení se smluvní strany zavazují nahradit takovým platným a účinným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován. Smluvní strany považují za oddělitelný od zbývajících obsahu smlouvy tento odstavec smlouvy.
- 10.4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.6. Smluvní strany jsou si povinny bezodkladně písemně oznamovat změny kontaktních údajů a dále změny osob uvedených v této smlouvě a oprávněných jednat za některou ze smluvních stran nebo změny jejich kontaktních údajů.
- 10.7. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

11 PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy

- Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet,
- Příloha č. 2 – Harmonogram prací provádění díla,
- Příloha č. 3 – Stavební povolení,
- Příloha č. 4 – Pojištění odpovědnosti.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V *Rychnov nad Kněžnou* dne *2. 1. 2015*

V Hradci Králové dne 31. 12. 2014

Objednatel:

Dana Havranová

Mgr. Bc. Dana Havranová

Zhotovitel:

STATING

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

Ing. Pavel Hurych
Ing. Pavel Hurych, jednatel
STATING s.r.o.

Vyšší odborná škola ②
a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn.
tel. 494 539 211 fax: 494 539 233
IČ: 75137011 e-mail: skola@vosrk.cz

REKAPITULACE NÁKLADŮ**VOŠ RK – rozšíření dílen - rekapitulace**

stavební část	1 085 042 Kč
ÚT	140 473 Kč
plynová zařízení	189 540 Kč
VZT	116 347 Kč
elektroinstalace	207 163 Kč
součet	1 738 565 Kč


VRN (pro celek v části zastřešení)	25 000 Kč
------------------------------------	-----------

Předpokládané náklady celkem bez DPH	1 763 565 Kč
---	---------------------

DPH	370 349 Kč
-----	------------

Předpokládané náklady celkem včetně DPH	2 133 914 Kč
--	---------------------

V Hradci Králové, dne 29.10. 2014
ing. Pavel Hurych, jednatel společnosti
STATING s.r.o.



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola - změna 06/2014

Objekt: Stavební úpravy svářčeské školy vč. přístavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, u Stadionu 1166

Zpracoval:

Datum: 24.6.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

513 838,56

1 Zemní práce

38 075,59

1	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	47,319	193,40	9 151,49
		a300			47,319		
2	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	47,319	225,50	10 670,43
		a300			47,319		
3	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	47,319	110,10	5 209,82
		a300	(6,875+0,45+1,05)*5,65		47,319		
4	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,098	201,80	1 432,38
		a5	a300*0,15		7,098		
5	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,430	480,10	1 646,74
		a6	6,725*0,6*0,85		3,430		
6	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,801	305,80	1 162,35
		a7	(4,99+0,6)*0,8*0,85		3,801		
7	002	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	5,330	89,00	474,37
		a31			5,330		
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,329	265,20	3 800,05
		a5+a6+a7			14,329		
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,329	14,30	204,90
		a5+a6+a7			14,329		
10	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,792	150,00	3 868,80
		(a5+a6+a7)*1,8			25,792		
11	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	47,319	9,60	454,26
		a300			47,319		

2 Zakládání

29 775,11

12	002	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	3,000	698,60	2 095,80
		a20*0,6*0,25			3,000		
13	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	20,000	42,70	854,00
		a20	20		20,000		
14	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	12,000	12,40	148,80
15	693	693111460	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	13,800	19,60	270,48
16	011	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,297	938,80	278,82
		a54*0,05			0,297		
17	011	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	8,365	2 017,70	16 875,06
		(6,725*0,6+(4,99+0,6)*0,8)*0,95*1,035			8,365		
		a19	Součet		8,365		
18	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	3,461	201,90	698,78
		(4,99+0,6+4,99+6,725)*0,2			3,461		
		a18	Součet		3,461		
19	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	3,461	45,80	158,51
		a18			3,461		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola - změna 06/2014

Objekt: Stavební úpravy svářečské školy vč. přístavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, u Stadionu 1166

Zpracoval:

Datum: 24.6.2014

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
20	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,125	31 270,90	3 908,86
			a19*0 015		0,125		
21	011	279113135	Základová zeď II do 400 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,123	1 244,70	3 887,20
			a53 (4,99+0,2+6,725+0,175+0,4)*0,25		3,123		
22	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,019	31 357,70	595,80
			a53*0 4*0,015		0 019		

3 Svislé a kompletní konstrukce

112 776,01

23	011	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevností P 7 až 15 na SMS 5 MPa - vyrovnání	m3	0,443	4 520,10	2 002,40
			7,375*0,3*0,2		0,443		
24	011	311238115	Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnost: P 10 na MVC	m2	3,300	866,30	2 858,79
			a13 1,7*3-0,9*2		3,300		
25	011	311238218	Zdivo nosné vnější tl 440 mm pevností P 10 na MC	m2	16,620	1 250,90	20 789,96
			a14 5,65*5,2-4*3,3+0,4*1,1		16,620		
26	011	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	7,000	353,30	2 473,10
27	011	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl: 70 mm	m	1,500	23,70	35,55
28	011	331231116	Zdivo piliřů z cihel dl 290 mm pevností P 15 na MC 10	m3	0,090	4 269,50	384,26
			0,3*0,3*1		0,090		
29	012	337171111	Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v do 6 m rozpětí vazníků do 12 m	t	1,500	7 069,90	10 604,85
			*váha OK stanovena odhadem, bude upřesněna VD"				
			(6,2*5+7,375+0,5*5*2)*31,1+5,9*17,6		1 452,803		
			a45 1500		1 500,000		
			a45*0,001		1,500		
30		55399019	Ocelové prvky na stavbě vč. svarů - dle skut a vd	kg	1 500,000	47,50	71 250,00
			a45		1 500,000		
31	011	342248112	Příčky tl 115 mm pevností P 10 na MVC	m2	5,500	432,20	2 377,10
			a37 0,8*6,875		5,500		

31 Zdi podpěrné a volné

1 608,94

32	014	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,432	3 724,40	1 608,94
			1,6*0,6*0,3+1,2*0,3*0,4		0,432		

4 Vodorovné konstrukce

64 257,65

33	014	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	5,000	153,80	769,00
34	011	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,797	2 596,70	2 069,57
			a28 0,375*0,425*5		0,797		
35	011	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	5,750	373,10	2 145,33
			a29 0,425*2*5+4*0,375		5,750		
36	011	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	5,750	75,50	434,13
			a29		5,750		
37	011	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	1,500	313,20	469,80
			a30 0,375*4		1,500		
38	011	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	1,500	69,50	104,25
			a30		1,500		
39	011	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,096	32 398,30	3 110,24

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola - změna 06/2014

Objekt: Stavební úpravy svářečské školy vč. přístavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, u Stadionu 1166

Zpracoval:

Datum: 24.6.2014

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
a28*0,12					0 096		
40	012	444151111	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	44 700	274,10	12 252,27
44,7					44 700		
41	553	5532478	panel sendvičový střešní izolace minerál, krytina folie, celk tl. 130mm	m2	44 700	959,80	42 903,06
31-60 m2, do 30 m2 příplatek 10%, délky dle specifikace							
44,7					44 700		
5 Komunikace							16 230,02
42	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	5 933	59,10	350,64
a54 5,65*1,05					5 933		
43	221	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	5 933	115,80	687,04
a54					5 933		
44	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel 0-63 mm tl 150 mm	m2	5 933	122,00	723,83
a54					5 933		
45	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel 0-63 mm tl 200 mm	m2	5 933	158,30	939,19
a54					5 933		
46	221	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	5 933	216,70	1 285,68
a54					5 933		
47	221	564871118	Podklad ze štěrku ŠD tl 300 mm	m2	36 225	150,00	5 433,75
(6,725+0,175)*5,25					36 225		
48	221	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	5 933	520,40	3 087,53
a54					5 933		
49	221	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5 933	325,90	1 933,56
a54					5 933		
50	221	577146131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5 933	301,50	1 788,80
a54					5 933		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							140 282,12
51	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	54,926	105,50	5 794,69
(6,875+5,65)*3,7-1,5*1-1,2*2,1-4*3,3+6,875*5,25-1,25*2,45*2-1,27*3,28					54,926		
52	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	115,362	238,00	27 456,16
a13+a14+a11*0,3+a12+(0,9*2*2)*0,15+1,6*0,6+1,2*0,4*2+0,3*4*1+0,8*6,875					115,362		
53	011	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně - přestukování	m2	54,926	108,30	5 948,49
a16					54,926		
54	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	84,760	109,20	9 255,79
(1,25+2,45)*2*2*2					29,600		
(4+3,3*2)*2+(1,27+3,28*2)*2+(0,95+2,1*2)+(1,5*2+1)*2					55,160		
Součet					84,760		
55	011	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,210	127,70	920,72
a33+a55					7,210		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola - změna 06/2014

Objekt: Stavební úpravy svářčeské školy vč. přístavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, u Stadionu 1166

Zpracoval:

Datum: 24.6.2014

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
56	011	621511011	Tenkovrstvá akrylátová zemitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	2 910	215,30	626,52
		a55			2 910		
57	011	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl. do 80 mm	m2	4 300	336,40	1 446,52
		a33	0,5*5+4*0,45		4 300		
58	283	283764210	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 70 mm	m2	4 386	207,80	911,41
		a33*1,02			4 386		
59	011	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	26 385	238,00	6 279,63
		a15	a13+a14+(4+3,3*2)*0,45+(0,9+2*2)*0,15+1,6*0,6		26 385		
60	011	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	26 385	130,70	3 448,52
		a15			26 385		
61	011	631311125	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,221	2 739,80	605,50
			7,375*0,3*0,1		0,221		
62	011	631311134	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	5 827	2 562,20	14 929,94
		a22	6,875*5,65		38,844		
			a22*0,15		5 827		
63	011	631311135	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	7 769	2 673,30	20 768,87
			a22*0,2		7 769		
64	011	631319175	Příplatek k mazanině tl. do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložáním výztuže	m3	13 595	48,40	658,00
			a22*0,15+a22*0,2		13 595		
65	011	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1 475	226,40	333,94
		a36	0,1*2*7,375		1 475		
66	011	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1 475	50,60	74,64
			a36		1 475		
67	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,542	27 755,10	15 43,26
			a22*2*0,001*1,6313*1,15+a22*2*0,001*2*2,22*1,15		0,542		
68	011	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl. do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0 450	339,90	152,96
			1,5*0,3		0 450		
69	011	63312118	Povrchová úprava průmyslových podlah - ochranná a impregnační vrstva	m2	38 844	155,00	6 020,82
			a22		38 844		
70	011	633231111	Povrchová úprava průmyslových podlah potěrovou směsí tl. 4 mm s přísadou karbidu těžký provoz	m2	38 844	245,20	9 524,55
			a22		38 844		
71	011	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	50,100	76,90	3 852,69
			(6,875+5,65)*2*2		50,100		
72	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2 000	400,00	800,00
73	553	553313260	zářubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 150 DV 800 L/P POŽ	kus	1 000	1 140,00	1 140,00
74	011	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1 000	467,90	467,90
75	011	642942941	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2 000	800,00	1 600,00
76	011	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	2 000	37,80	75,60
77	562	562456110	mřížka větrací plast 150x150 B bílá se síťovinou, úprava profil odkapu	kus	2 000	75,30	150,60
78	011	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2 000	47,20	94,40

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola - změna 06/2014

Objekt: Stavební úpravy svářečské školy vč. přístavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, u Stadionu 1166

Zpracoval:

Datum: 24.6.2014

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
79	553	5534141	AL žaluzie ozn 5 vel. 150/600mm, sířka hmyz, protidešťová žaluzie, úprava proti odkapu na fasádu	kus	2,000	950,00	1 900,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

55 019,52

80	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,330	36,60	195,08
			a31		5,330		
81	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	47,319	49,90	2 361,22
			5,65*6,875+5,65*1,5		47,319		
82	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	143,086	39,50	5 651,90
			1,85*2,881+7,2*7,25+6,55*6,25+7,375*6,05		143,086		
83	011	953312111	Vložky do svislých dřevěných spár z fasádních polystyrénových desek II 10 mm	m2	5,010	69,20	346,69
			(6,875+5,65)*2*0,2		5,010		
84	011	953312123	Vložky do svislých dřevěných spár z extrudovaných polystyrénových desek II 30 mm	m2	9,836	208,40	2 049,82
			(6,725+0,2+0,4)*1,3+0,2*0,95+0,4*0,25+0,225*0,95		9,836		
85	011	95373111	Odvětrání svislé trouby: plastovými DN do 110 mm	m	2,000	326,00	652,00
86	011	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	9,000	62,80	565,20
87		55399015	Ocel L úhelník 70/70/7 k ochraně hran vč. kotvení	kg	34,742	35,00	1 215,97
		a1	4*7,39+0,2*9*1,96		33,088		
			a1*1,05		34,742		
88	R	9549603	Úprava a přesun stáv. dešťového svodu - dle skut a pd	m	5,400	575,00	3 105,00
89	R	9549604	Přespadování stáv. střechy - dle skut a pd	m2	2,128	875,00	1 862,00
			5,675*0,5*0,75		2,128		
90	R	9549605	PHP - dle skut a pbť	kus	3,000	1 069,00	3 207,00
91	R	9549606	Fotoluminiscenční cedulky dle pbť	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
			1		1,000		
92	R	9549607	D+M umyvadla s napojením na stáv. rozvody, dodávka a montáž malého POV 3,5 KW - dle skut a pd	kus	1,000	2 875,00	2 875,00
			1		1,000		

93	R	9549608	Kamerová zkouška kanalizace - dle skut a pd	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
			1		1,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola - změna 06/2014
Objekt: Stavební úpravy svářecské školy vč. přístavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, u Stadionu 1166

Zpracoval:

Datum: 24.6.2014

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
94	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 7,375*0,3*0,9	m3	1,991	523,40	1 042,09
95	013	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm 3*1	m2	3 000	85,60	256,80
96	013	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC 1,5*0,3*2	m2	0 900	89,60	80,64
97	013	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm (6 875+0,45)*1	m2	7,325	105,40	772,06
98	013	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2 1,6*0,6	m2	0 960	147,50	141,60
99	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 1,25*2,45*2	m2	6,125	80,70	494,29
100	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,8*1,97	m2	1,576	197,90	311,89
101	013	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 4*3,3	m2	13,200	73,10	964,92
102	013	968072641	Vybourání kovových stěn kromě vykladních 1,27*3,28	m2	4,166	70,00	291,62
103	013	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	51,20	307,20
104	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	80,30	160,60
105	013	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 1,2*1,5*0,3	m3	0,540	673,50	363,69
106	013	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	6,000	114,20	685,20
107	013	973031614	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm	kus	25,000	24,50	612,50
108	013	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm 3,53+4,7	m	8,230	256,10	2 107,70
109	013	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	80,000	62,20	4 976,00
110	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % (7,2+7,5)*2*3,53-3,4*2,7-3*1-4,65*2,65 (6,55+6,25)*2*3,53-3*1*2-0,8*1,97-4,65*2,65 (7,325+5,65)*3,7-3*1-4*3,3+7,375*5,25-1,25*2,45*2-1,27*3,28	m2	209,986	16,90	3 548,76
a11					60,236		
Součet					209,986		
111	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % (1,85+2,881*2+0,15)*3	m2	23,286	54,80	1 276,07
a12					23,286		
Součet					23,286		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola - změna 06/2014

Objekt: Stavební úpravy svářečské školy vč. přístavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, u Stadionu 1166

Zpracoval:

Datum: 24.6.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
112	005	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	2,665	192,90	514,08
			a31*0,5		2,665		
113	005	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	2,665	1 265,70	3 373,09
			a31*0,5		2,665		
114	005	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	2,665	338,40	901,84
			a31*0,5		2,665		

997 Přesun sutě 46 950,15

115	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	49,956	144,20	7 203,66
116	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	49,956	229,90	11 484,88
117	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	449,604	9,97	4 482,55
118	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	49,956	476,00	23 779,06

998 Přesun hmot 8 863,45

119	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	94,292	94,00	8 863,45
-----	-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 571 203,32

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 354,61

120	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	41,387	6,83	282,67
		a25	a22+5,65*0,45		41,387		
121	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,515	14,90	111,97
		a24	(6,875+5,65)*2*0,3		7,515		
122	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	l	0,015	44 600,00	669,00
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dla povrchu, ředidlo technický benzín				
			a25*0,0003+a24*0,00035		0,015		
123	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	41,387	70,50	2 917,78
		a25			41,387		
124	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	7,515	80,80	607,21
		a24			7,515		
125	628	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Special mineral	m2	56,613	165,00	9 341,15
			a25*1,15+a24*1,2		56,613		
126	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	139,290	3,05	424,83

712 Povlakové krytiny 24 347,64

127	712	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	50,200	128,60	6 455,72
			a37+44,7		50 200		
128	283	283220000	fólie hydroizolační střešní tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2	57,730	293,00	16 914,89
			a37*1,15+44,7*1,15		57,730		
129	712	712591171	Provedení povlakové krytiny střech podkladní textilní vrstvy	m2	5,500	38,30	210,65

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola - změna 06/2014

Objekt: Stavební úpravy svářečské školy vč. přístavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, u Sladionu 1166

Zpracoval:

Datum: 24.6.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
a37					5,500		
130	693	693111460	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	6,325	19,60	123,97
131	712	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	237,050	2,71	642,41
713 Izolace tepelné							830,03
132	713	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,500	41,70	229,35
a37					5,500		
133	631	631481540	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	5,610	104,50	586,25
134	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	8,150	1,77	14,43
762 Konstrukce tesařské							4 466,67
135	762	762341036	Bednění střech rovných z desek OSB II 22 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	5,500	402,50	2 213,75
a37					5,500		
136	762	762341113	Bednění střech rovných z desek CETRIS II 16 mm na sraz šroubovaných na krokve - podbití	m2	2,910	343,20	998,71
a55 5,7*0,5+0,3*0,2					2,910		
137	762	76234221	Montáž roštu na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	5,500	124,80	686,40
a37					5,500		
138	605	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2 na rošt	m3	0,030	5 330,00	159,90
a58 (a37/0,6)*2					18,333		
a58*0,03*0,05*1,1					0,030		
139	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,195	974,30	189,99
a37*0,022+0,03*0,05*a58+a55*0,016					0,195		
140	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	42,480	5,13	217,92
763 Konstrukce suché výstavby							32 109,97
141	763	763111328	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 TI 40 mm 40 kg/m3 EI 45 Rw 47 dB	m2	2,983	642,40	1 916,28
a50 1,45*3,28-0,9*1,97					2,983		
142	763	763112324	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 60 mm EI 120 Rw 60 dB	m2	6,125	897,80	5 499,03
a50 1,25*2,45*2					6,125		
143	763	763121415	SDK stěna přesazena tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15, odvětrávací mřížka spodní a horní	m2	8,571	524,70	4 497,20
a34 6,875*1,4-1,27*0,83					8,571		
144	763	763121421	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	5,023	494,00	2 481,36
a3 (5,675+1,5)*2*0,35					5,023		
145	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,330	633,90	3 378,69
a31					5,330		
146	763	763164757	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru desky 2xDF 12,5	m2	18,363	694,30	12 749,43
0,25*2*5,65*2+0,25*3*5,65*3					18,363		
a32 Součet					18,363		
147	763	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	222,60	222,60

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola - změna 06/2014
 Objekt: Stavební úpravy svářečské školy vč. přístavby

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Rychnov nad Kněžnou, u Stadionu 1166

Zpracoval:
 Datum: 24.6.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
148	553	553313280	záruční ocelová pro sádkarton s drážkou S 150 DV 900 L/P POŽ	kus	1,000	915,80	915,80
149	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	316,604	1,42	449,58

764 Konstrukce klempířské

15 412,30

150	764	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	7,375	25,00	184,38
151	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	7,300	15,00	109,50
1,3*2+3,05+1,65					7,300		
152	764	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz barveného plechu rš 330 mm	m	6,045	252,00	1 523,34
4+1,5+0,545					6,045		
153	764	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz barveného plechu rš 250 mm	m	7,375	211,00	1 556,13
154	764	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz barveného plechu rš 330 mm	m	20,795	329,00	6 841,56
7,375*2+0,545+1,5+4					20,795		
155	764	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 150 mm	m	7,375	415,00	3 060,63
156	764	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 150/120 mm	kus	2,000	320,00	640,00
157	764	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 120 mm	m	2,000	633,00	1 266,00
158	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	151,815	1,52	230,76

766 Konstrukce truhlářské

41 840,34

159	766	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2 000	34,20	68,40
160	766	766621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	1,500	1 047,00	1 570,50
1*1,5					1,500		
161		61199019	okno plast ozn 6 vel 1500/1000mm pevné vnitřní, očišťování	kus	1,000	3 394,60	3 394,60
162	766	76666017	Montáž dveřních křidel otvíracích 2křídlových š do 1,45 m	kus	1,000	2 074,00	2 074,00
163		61199018	Dveře plast do svařovny ozn 3 vel. 1200/2100mm, rám, 2 kř 1/3 prosklené, bezp sklo, prah spojka, kování, bezp zámek	kus	1,000	16 780,40	16 780,40
164	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	1,000	1 822,00	1 822,00
165	611	6114416	dveře plastové vchodové 1křídlové otevírací ozn 4 vel. 90x200 cm, rám, piné, prah spojka, kování, bezp zámek	kus	1,000	15 707,10	15 707,10
166	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	10,000	11,60	116,00
167	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	415,330	0,74	307,34

767 Konstrukce zámečnické

408 967,28

168	R	76725011	DMTŽ stáv ocel schodiště ozn 8, oprava, nový nátěr, kotvení, přizpůsobení novému osazení, zpětná mtž	kus	1,000	5 850,00	5 850,00
169	767	767311310	Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných rozpětí do 1800 mm se zasklením	m	5,675	946,40	5 370,82
170		55399016	Pásový sedlový střešní světlík ozn 10 vel. 5675/1500mm, AL kce, zateplená manžeta, oplechování, zasklení bezp sklo, kotvení	kus	1,000	174 213,00	174 213,00
171	767	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	2,000	1 124,70	2 249,40

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola - změna 06/2014

Objekt: Stavební úpravy svářečské školy vč. přístavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, u Stadionu 1166

Zpracoval:

Datum: 24.6.2014

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
172		55399014	Dveře kov ozn 7 vel 900/1970mm, požární odolnost dle pbř, 1kř, bezp sklo, olišování, práh, kování, bezp zámek, povrch úprava	kus	1,000	12 607,50	12 607,50
173		55399018	Dveře kov ozn 11 vel 800/1970mm, požární odolnost dle pbř, 1kř, plné, olišování, práh, kování, bezp zámek, povrch úprava	kus	1,000	9 950,70	9 950,70
174	767	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajištěcích pod strop plochy přes 13 m2	kus	2,000	5 775,00	11 550,00
175	553	5534587	Průmyslová sekční vrata ozn 1+2 vel 4000/3300mm, AL profil, rám, zateplená, požární odolnost dle pbř, vnitřní dveře, el ovládání, pohon, povrch úprava	kus	2,000	90 497,50	180 995,00
176	767	767651805	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 10,0 m2	kus	1,000	1 061,30	1 061,30
177	767	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	3,000	16,50	49,50
178	767	767691832	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2	kus	2,000	58,20	116,40
180	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 669,380	1,35	4 953,66

777 Podlahy lité

2 887,91

181	777	777615213	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné	m2	5,330	205,70	1 096,38
		a31	1,85*2,881		5,330		
182	777	777695113	Nátěry podlah betonových jednonásobné - penetrace podkladu	m2	38,844	45,70	1 775,17
		a22			38,844		
183	777	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	28,710	0,57	16,36

781 Dokončovací práce - obklady keramické

2 306,26

184	781	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,250	368,40	829,90
		a540	(0,9+0,6)*1,5		2,250		
185	597	597610000	obkládačky keramické dle výběru vč lišt.	m2	2,475	204,00	504,90
		a540*1,1			2,475		
186	781	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	8,000	79,80	638,40
187	597	597610260	obkládačky keramické na parapet vč lišt dle výběru a pd	m2	1,320	205,50	271,26
		a56*0,15*1,1			1,320		
188	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	22,430	2,80	62,80

783 Dokončovací práce - nátěry

7 040,78

189	783	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	36,895	138,40	5 106,27
		a2	a45*0,001*23+(0,9+2*1,97)*(0,15+0,1)+(0,8+2*1,97)*(0,15+0,1)		36,895		
190	783	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	40,135	48,20	1 934,51
		a2+(0,075+0,15)*2*0,9*4*2			40,135		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

16 639,53

191	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	262,032	4,22	1 105,78
			7,2*7,25+6,85*6,25+a11*1,1+1,85*2,881+a11*0,3*1,1		262,032		
192	784	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně očištěných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	449,348	28,90	12 986,16
			7,2*7,25+6,85*6,25+a17*1,1+1,85*2,881+a16*1,1+a11*0,7*1,1		449,348		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola - změna 06/2014

Objekt: Stavební úpravy svářecí školy vč. přístavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, u Stadionu 1166

Zpracoval:

Datum: 24.6.2014

Č	KCN	Kód položky	Pop s	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
193	784	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m na sdk a3+a31+a32+a34+a50*2+a60*2	m2	55,503	45,90	2 547,59
					55,503		

Celkem

1 085 041,88

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY VČETNĚ PŘÍSTAVBY

Objekt: Zařízení pro vytápění staveb

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola RK

Zhotovitel:

Místo: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Zpracoval: JVIK

Datum: 16.4.2014

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství za km	Jednotková cena zadáni	Celková cena zadání
---	-----	-------------	-------	----	-------------------	---------------------------	---------------------

PSV Práce a dodávky PSV

140 473,29

713 Izolace tepelné

10 763,60

1	713	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	115 000	27,50	3 162,50
3	283	283770950	izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 13 mm	m	85 000	25,30	2 150,50
4	283	283770450	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm	m	45 000	46,20	2 079,00
48	283	283770490	izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 25 mm	m	24 000	53,90	1 293,60
5	283	283771350	páska samolepicí na Mirelon po 20 m	kus	7 000	154,00	1 078,00
6	713	999713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,019	26 315,78	500,00
7	713	999713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,019	26 315,78	500,00

733 Ústřední vytápění, trubní rozvod

64 790,20

8	731	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	55,000	16,50	907,50
9	731	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	45,000	22,00	990,00
10	731	733113112	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10	kus	20,000	165,00	3 300,00
50	731	733190244a	Ocelová nosná konstrukce trubního rozvodu dodávka Mtž	kg	50,000	49,50	2 475,00
51	731	733191113	Těsnění prostupů požárním tmelem	kus	6,000	137,50	825,00
11	731	733191816	Odřezání držáku potrubí tvarovaného do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	20,000	38,50	770,00
12	731	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	115,000	198,00	22 770,00
14	731	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	45,000	247,50	11 137,50
45	731	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	24,000	382,80	9 187,20
15	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	184,000	22,00	4 048,00
16	731	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	4,000	220,00	880,00
52	731	733391102	Topná zkouška	h	10,000	220,00	2 200,00
53	731	733391103	Stavební přípomoci sekání zazdívání	h	20,000	165,00	3 300,00
17	731	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,000	1 000,00	1 000,00
18	731	999733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,130	3 846,15	500,00
19	731	999733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,130	3 846,15	500,00

734 Ústřední topení, armatury

22 213,00

20	731	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	20,000	71,50	1 430,00
21	731	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	20,000	66,00	1 320,00
22	731	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	20,000	71,50	1 430,00
23	731	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	10,000	189,20	1 892,00
24	731	734221536	Ventil závitový termostatický přímýdvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	10,000	402,60	4 026,00
25	731	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	10,000	328,90	3 289,00
27	731	734261412	Šrubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	10,000	292,60	2 926,00
28	731	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	10,000	132,00	1 320,00
29	731	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,050	10 000,00	500,00
54	731	735000912	Vyregulování OS	h	8,000	220,00	1 760,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY VČETNĚ PŘÍSTAVBY

Objekt: Zařízení pro vytápění staveb

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola RK

Zhotovitel:

Zpracoval: JVIK

Místo: RYCHNOV NAD KNÉŽNOU

Datum: 16.4.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
55	731	735120911	Nepředvídání práce	n	5,000	165,00	825,00
56	731	735120912	Koordinace se ZTI a VZT	n	3,000	165,00	495,00
30	731	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,019	26 315,78	500,00
31	731	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,019	26 315,78	500,00

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

42 706,50

32	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	55,000	33,00	1 815,00
47	731	735151473	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/600 mm	kus	3,000	2 729,00	8 184,00
48	731	735151577	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	4 004,00	4 004,00
49	731	735151579	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	5,000	4 529,70	22 643,50
37	731	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	9,000	440,00	3 960,00
42	731	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 5 m	t	0,500	2 200,00	1 100,00
43	731	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,300	1 666,66	500,00
44	731	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,300	1 666,66	500,00

Celkem

140 473,29

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY VČETNĚ PŘÍSTAVBY

Objekt: plynová zařízení

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola RK

Zhotovitel:

Místo: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Zpracoval: JVIK

Datum: 16.4.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

PSV Práce a dodávky PSV

189 540,20

722 Stlačený vzduch - vnitřní vodovod

12 729,30

67	721	32	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	32,000	115,50	3 696,00
68	721	722174064	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	4,000	182,60	730,40
69	721	722220153	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4	kus	2,000	94,60	189,20
4	721	722224112	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 6 s jedním závitem	kus	2,000	281,60	563,20
5	721	722225112	Kulový kohout pro rozvod stlačeného vzduchu s bajonetovou koncovkou pro hadicovou spojkou 1/2	kus	3,000	1 478,40	4 435,20
6	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	3,000	71,50	214,50
7	721	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	soubor	1,000	82,50	82,50
8	721	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	281,60	281,60
9	721	722232045	Hadice přípojovací pro stl. vzduch DN20 dl. 1m	kus	1,000	711,70	711,70
10	721	722232045a	Tlaková zkouška	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
11	721	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,050	10 000,00	500,00
12	721	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,050	100,00	5,00

723 Zdravotechnika - plynovod

163 613,10

13	721	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	115,000	203,50	23 402,50
14	721	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	52,000	225,50	11 726,00
15	721	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	152,000	292,60	44 475,20
21	721	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	6,000	184,80	1 108,80
25	721	723190102	Přípojka plynovodní G1/2 F x G1/2 M	soubor	18,000	275,00	4 950,00
28	721	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25	soubor	2,000	330,00	660,00
29	721	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	319,000	5,50	1 754,50
115+52+152					319 000		
30	721	723190909	Tlaková zkouška plynovodního potrubí	kus	3,000	1 639,00	4 917,00
31	721	723213302	Kohout kulový přímý plinoprůtokový s 2x vnitřním závitem PN 35 pro CO2, acetylen kyslík 1/2" vč.	kus	6,000	963,60	5 781,60
32	721	723213302a	Kohout kulový přímý plinoprůtokový s 2x vnitřním závitem PN 35 pro CO2, acetylen kyslík 3/4" vč.	kus	18,000	1 023,00	18 414,00
72	721	723213302b	Kohout kulový přímý plinoprůtokový s 2x vnitřním závitem PN 35 pro CO2, acetylen kyslík 1" vč.	kus	3,000	1 122,00	3 366,00
33	721	723221112	Kohout kulový přímý plinoprůtokový s 2x vnitřním závitem PN 35 pro CO2, acetylen kyslík 1/2" pro odběr vzorků	soub.	6,000	990,00	5 940,00
34	721	723230201	Pojistný ventil acetylen lahový 1,5bar	kus	1,000	2 321,00	2 321,00
74	721	723230201a	Pojistný ventil acetylen lahový 6bar	kus	1,000	4 345,00	4 345,00
75	721	723230201b	Pojistný ventil CO2 lahový	kus	1,000	1 232,00	1 232,00
37	721	723232122	Reviza plynovodu	soub.	3,000	2 750,00	8 250,00
38	721	723232123	Stavební přípomocí	h	10,000	165,00	1 650,00
39	721	723239101	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1/2 ostatní typ	kus	12,000	71,50	858,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY VČETNĚ PŘÍSTAVBY
 Objekt: plynová zařízení

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola RK

Zhotovitel:

Místo: RYCHNOV NAD KNEŽNOU

Zpracoval: JVIK

Datum: 16.4.2014

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
40	721	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ	kus	18,000	82,50	1 485,00
73	721	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	kus	3,000	93,50	280,50
46	731	735120911	Nepředvídatelné práce	h	2,000	165,00	330,00
47	731	735120912	Koordinace se ZTI	h	2,000	165,00	330,00
48	500	500500028b	Připojovací spirála tlakových lah. CU nebo ocel dle PD	kus	3,000	1 891,00	5 673,00
49	500	500500028d	navarek 20/1,5 + zátky	kus	2,000	286,00	572,00
50	731	735120912a	Regulátor tlaku lahvový pro kyslík OX 03	ks	1,000	2 321,00	2 321,00
70	731	735120912b	Regulátor tlaku lahvový pro acetylen AC 42	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
71	731	735120912c	Regulátor tlaku lahvový pro CO2	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
51	721	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,782	1 918,16	1 500,00
52	721	998723192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,782	639,38	500,00

783

Dokončovací práce - nátěry

13 197,80

65	783	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobná	m2	3,000	71,50	214,50
66	783	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	319,000	40,70	12 983,30

Celkem

189 540,20

pč	kód	popis	m.j.	množství	cena/m.j.	dodávka	montáž
		Zařízení č. 1					
1	751.R.001	Montáž regulační klapky 200x200	ks	2	132		264
2	429.R.001	Regulační klapka těsná 200x200 ovl. SM vč. servopohonu 230V Poz.č.1.01 Viz výkres č. VZT-02	ks	2	4235	8470	
3	751.R.002	Montáž ohebné hadice pr.203mm	m	3	33		99
4	429.R.002	Ohebná hadice pr. 203mm 3*1 Poz.č.1.02 Viz výkres č. VZT-02	m	3	118,8	356,4	
5	751.R.003	Montáž odsávací typové hadice s nástavcem	ks	2	2200		4400
6	429.R.003	Typová odsávací ohebná hadice průměr 160mm o délce 2000mm - polohovací s možností fixace v požadované (nastavené) poloze - se středně silnou tloušťkou stěny o délce 2m s typovým upevňovacím systémem na zeď a s typovou odsávací koncovou tvarovkou 2*1 Poz.č.1.03 Viz výkres č. VZT-02	ks	2	7370	14740	
7	751.R.004	Montáž regulační klapky ruční průměr 160	ks	15	110		1650
8	429.R.004	Regulační klapka ruční průměr 160 bez přírub 15*1 Poz.č.1.04 Viz výkres č. VZT-02	ks	15	359,7	5395,5	
9	751.R.005	Montáž odvodní výustky 280x140	ks	4	110		440
10	429.R.005	Odvodní výustka jednořadá hliníková 280x140 s regulací 1 4*1 Poz.č.1.05 Viz výkres č. VZT-02	ks	4	486,2	1944,8	
11	751.R.006	Montáž krycí mřížky 200x200	ks	1	55		55
12	429.R.006	Krycí mřížka 200x200 z pozinkovaného drátu tl. 1mm s oky 10x10mm Poz.č.1.06 Viz výkres č. VZT-02	ks	1	135,3	135,3	
13	751.R.007	Montáž ohebné hadice průměr 160	ks	1	22		22
14	429.R.007	Ohebná hadice průměr 160mm /L=1000mm, vhodná pro odsávání od svařovacího stolu Poz.č.1.07 Viz výkres č. VZT-02	ks	1	682	682	
15	751.R.008	Montáž odsávací koncové tvarovky	ks	1	385		385
16	429.R.008	Odsávací koncová tvarovka o stejných rozměrech a tvaru včetně upevňovacího systému jako u odsávacího boxu č.3 Poz.č.1.08 Viz výkres č. VZT-03 a příloha č.1 technické zprávy VZT	ks	1	1320	1320	
17	751.R.009	Montáž zaslepení kruhového potrubí průměr 160	ks	2	22		44
18	429.R.009	Zaslepení kruhového potrubí průměr 160mm 2*1 Poz.č.1.09 Viz výkres č. VZT-02	ks	2	74,8	149,6	
19	751.R.010	Montáž potrubí celopozinkovaného sk.l	m2	24	165		3960
20	429.R.010	Čtyřhranné potrubí celopozinkované sk.l / 80%tvarovek Měřeno elektronicky z výkresu Poz.č.1.10 Viz výkres č. VZT-02	m2	24	440	10560	
21	751.R.011	Montáž potrubí celopozinkovaného sk.l	m2	12	132		1584
22	429.R.011	Kruhové potrubí celopozinkované sk.l / 80%tvarovek Měřeno elektronicky z výkresu Poz.č.1.11 Viz výkres č. VZT-02	m2	12	440	5280	

23	751.R.012	Demontáž stávajícího svislého odsávacího kruhového potrubí průměr 160mm Měřeno elektronicky z výkresu Viz výkres č. VZT-02	m	6	110	660
24	751.R.013	Demontáž části stávajícího přívodního potrubí a jeho posun a zpětná montáž včetně jeho úpravy (osazení 6ks nových protipřírub) pro napojení nového potrubí VZT Viz výkres č. VZT-02	m2	7	110	770
25	751.R.014	Vyříznutí otvoru 200x200 do stávajícího odsávacího potrubí pro napojení nového odsávacího potrubí VZT Viz výkres č. VZT-02	ks	1	33	33
26	751.R.015	Vyříznutí otvoru 280x160 do stávajícího odsávacího potrubí pro napojení nového odsávacího potrubí VZT Viz výkres č. VZT-02	ks	1	33	33
27	751.R.016	Vyříznutí části kruhového svislého odsávacího potrubí průměr 160mm pro osazení (vřazení) uzavírací regulační klapky průměr 160mm Viz výkres č. VZT-02	ks	8	33	264
28	429.R.017	Závěsový materiál 10m x 0,7kg/m = 7,0kg Viz výkres č. VZT-02	kg	7	55	385
29	429.R.018	Spojovací materiál 120ks x 0,0216kg/1šroub+ matice = 3,3kg Viz výkres č. VZT-02	kg	2,6	55	143
30	429.R.019	Těsnící materiál 40 x 2m = 60m Viz výkres č. VZT-02 Zařízení č. 1 - celkem	m	60	16,5	990
					50551,6	15048
		Zařízení č. 2				
31	751.R.021	Montáž potrubního ventilátoru ø 160	ks	1	165	165
32	429.R.021	Potrubní plastový semiradiální ventilátor ø 160 (Vo=240m3/h, Apc=190Pa, Pel=0,05kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44), vč.2 objímek ø 160 Poz.č.2.01 Viz výkres č. VZT-02	ks	1	2354	2354
33	751.R.022	Montáž podtlakové klapky ø 160	ks	1	55	55
34	429.R.022	Podtlaková klapka ø 160 Poz.č.2.02 Viz výkres č. VZT-02	ks	1	336,6	336,6
35	751.R.023	Montáž kruhového tlumiče hluku ø 160/L=900mm	ks	2	110	220
36	429.R.023	Kruhový tlumič hluku ø 160/L=900mm 2*1 Poz.č.2.03 Viz výkres č. VZT-02	ks	2	1597,2	3194,4
37	751.R.024	Montáž kruhového tlumiče hluku ø 160/L=600mm	ks	1	110	110
38	429.R.024	Kruhový tlumič hluku ø 160/L=600mm Poz.č.2.04 Viz výkres č. VZT-02	ks	1	1123,1	1123,1
39	751.R.025	Montáž krycí mřížky ø 160	ks	1	22	22
40	429.R.025	Krycí mřížka ø 160 z pozinkovaného drátu tl. 1mm s oky 10x10mm Poz.č.2.05 Viz výkres č. VZT-02	ks	1	49,5	49,5
41	751.R.026	Montáž samotižné výfukové hlavice ø 160	ks	1	220	220
42	429.R.027	Samotižná výfuková hlavice ø 160 bez příruby Poz.č.2.06 Viz výkres č. VZT-02	ks	1	919,6	919,6
43	751.R.027	Montáž potrubí celopozinkovaného sk.l	m2	6	165	990

44	429.R.027	Kruhové potrubí celopozinkované sk.I / 80% tvarovek - vodotěsné Měřeno elektronicky z výkresu Poz.č.2.07 Viz výkres č. VZT-02	m2	6	440	2640	
45	751.R.028	Montáž zaslepení potrubí VZT ø 160	ks	1	22		22
46	429.R.028	Zaslepení potrubí ø 160 Viz výkres č. VZT-02	ks	1	74,8	74,8	
47	751.R.029	Montáž odvodňovací zátky Js 32mm	ks	1	33		33
48	429.R.029	Odvodňovací zátky Js 32mm Viz výkres č. VZT-02	ks	1	88	88	
49	751.R.030	Montáž protizápachové uzávěrky (sifonu)	ks	1	165		165
50	429.R.030	Protizápachová uzávěrka (sifon) s kuličkou proti pronikání zápachu Viz výkres č. VZT-02	ks	1	836	836	
51	751.R.031	Montáž plastového kanalizačního potrubí Js 32	m	7	88		616
52	429.R.031	Plastové kanalizační potrubí Js 32 vč. tvarovek Viz výkres č. VZT-02	m	7	49,5	346,5	
53	429.R.032	Závěsový materiál 4m x 0,7kg/m = 2,8kg Viz výkres č. VZT-02	kg	2,8	55	154	
54	429.R.033	Objímka průměr 160mm 8*1 Viz výkres č. VZT-02	ks	8	81,4	651,2	
		Zařízení č. 2 - celkem				12767,7	2618
		Zařízení č. 3					
55	751.R.034	Montáž střešního ventilátoru	ks	1	2200		2200
56	429.R.034	Střešní ventilátor v nevýbušném provedení (Vo=200m3/h, Apc=75Pa, Pel=0,12kW, 400V, 50Hz, I=0,67A) Poz.č.3.01 Viz výkres č. VZT-02	ks	1	25520	25520	
57	751.R.035	Montáž krycí mřížky 300x300	ks	1	165		165
58	429.R.035	Krycí mřížka 300x300 z pozinkovaného drátu tl. 1mm s oky 10x10mm Poz.č.3.02 Viz výkres č. VZT-02	ks	1	286	286	
59	751.R.036	Montáž potrubí celopozinkovaného sk.I	m2	2	165		330
60	429.R.036	Čtyřhranné potrubí celopozinkované sk.I / 0% tvarovek Měřeno elektronicky z výkresu Poz.č.3.03 Viz výkres č. VZT-02	m2	2	440	880	
61	429.R.037	Závěsový materiál 3m x 0,7kg/m = 2,1kg Viz výkres č. VZT-02	kg	2,1	55	115,5	
62	429.R.038	Spojovací materiál 8ks x 0,0216kg/1šroub+ matice = 0,2kg Viz výkres č. VZT-02	kg	0,2	55	11	
63	429.R.039	Těsnící materiál 3 x 1,5m = 6m Viz výkres č. VZT-02	m	4,5	33	148,5	
		Zařízení č. 3 - celkem				26961	2695
		Izolace potrubí VZD					
64	751.R.040	Tepelné-akustická izolace tl. 5cm s polepem Al fólií Měřeno elektronicky z výkresu Viz výkres č. VZT-02	m2	4	319		1276
		Izolace potrubí VZD - celkem					1276

Název stavby: Stavební úpravy svářecí školy včetně přístavby
Investor: Vyšší odborná škola a SPŠ - Rychnov n.Kněžnou U Stadionu 1166
Název dílu: Síťoproudá elektroinstalace
Zpracovatel dílu: SPE Hradec Králové

Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílu) projektu stavby (zák č. 137/2006Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.

Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technické a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Označení výrobku konkrétním výrobcem v projektu vyžaduje standard požadované kvality (zák č. 137/2006Sb). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW. Postup výpočtu celkové výměry je v souladu s Sb. č. 230/2012 uveden popisem v textové části a je zřejmý v části grafické.

Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měr jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
X		Dodávky rozváděčů				
1		Rozváděč RNI-s dle výkresové dokumentace	1	ks	49 024,-	49 024,-
3		Výrobní dokumentace rozváděčů	1	ks	550,-	550,-
X		Nosné žlaby kompletní včetně spojovacího materiálu podpěry dle stavební dokumentace				
1		Kabelový žlab plný s zakrytí 50/63 mm pro volné uložení	10	m	407,-	4 070,-
2		Kabelový žlab plný zakrytí 50/100 mm pro volné uložení	13	m	447,-	5 811,-
X		Instalační trubky a krabice včetně montáže, prořezu a podružného materiálu				
1		Krabice rozboční KR 97 pod omítku včetně svorek	5	ks	116,-	578,-
2		Krabice odbočná na povrch	10	ks	150,-	1 496,-
4		Instalační chránička ohebná korungovaná	20	m	39,-	770,-
X		Kompletní instalační přístroje pod omítku, vypínače a zásuvky, včetně instalační krabice montáže				
1		Spínač 1pólový, fázování I, 10A, 230V, na povrch IP 44	8	ks	127,-	1 012,-
2		Spínač seniový, fázování I, 10A, 230V, na povrch IP 44	2	ks	35,-	70,-
3		Tlačítkový ovladač I O, 10A, 230 V na povrch, IP 44,	6	ks	153,-	917,-
4		Zásuvka jednopólová, 16A, 230V na povrch IP 44	7	ks	150,-	1 047,-
7		Otočný přepínač na povrch	1	ks	858,-	858,-
X		Světidla včetně montáže, zdrojů, předřadníků, recyklace,				
1		A-průmyslové zářivkové světlo se zárojkem FQ 54 W/840,16mm	15	ks	985,-	14 769,-
2		AN-průmyslové zářivkové světlo se zárojkem FQ 54 W/840,16mm	2	ks	1 942,-	3 883,-
3		C-průmyslové zářivkové světlo se zárojkem FQ 80 W/840,16mm	12	ks	1 103,-	13 292,-
4		CN-průmyslové zářivkové světlo se zárojkem FQ 50 W/840,16mm	1	ks	2 072,-	2 072,-
6		N1 - 11W,NOUZOVE NÁS SV IP65, III+PIKTOGRAM	2	ks	769,-	1 538,-
7		N2 - 11W,NOUZOVE NÁS SV IP65, III+PIKTOGRAM	3	ks	769,-	2 307,-
8		F- Halogenový reflektor 400W IP 65	3	ks	2 324,-	6 973,-
X		Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene bez funkční schopnosti včetně montáže, upevnění a zapojení				
1		Kabel CXKH-R 02x1,5	200	m	42,-	8 360,-
2		Kabel CXKH-R 03x1,5	100	m	46,-	4 620,-
3		Kabel CXKH-R J3x1,5	450	m	44,-	19 800,-
4		Kabel CXKH-R J3x2,5	150	m	53,-	7 920,-
5		Kabel CXKH-R J5x1,5	180	m	56,-	10 098,-
6		Kabel CXKH-R J5x16	5	m	246,-	1 232,-
7		Kabel CXKH-R J5x2,5	105	m	67,-	7 046,-
X		Uzemňovací vedení včetně montážních prací a ukončení				
4		Uzemňovací sorka pro pospojování SP	2	ks	87,-	174,-
5		Drát FeZn D-8	10	m	61,-	605,-

6	uzemňovací páspek FeZn 30 x 4	60	m	54,-	3 234,-
7	Vodič jednožilový 1-CE R 1x6 žlutozelený	30	m	46,-	1 386,-
8	Vodič jednožilový 1-CE R 1x25 žlutozelený	5	m	116,-	580,-
9	Vodič jednožilový 1-CE R 1x16 žlutozelený	10	m	78,-	781,-
X	Hodinové ráčtovací sazby				
1	Revizní technik	14	hod	330,-	4 620,-
2	Zaúčnění odsluhy	5	hod	308,-	1 540,-
3	Koordináční spolupráce dodavatelů	5	hod	308,-	1 540,-
4	Demontáže a úpravy stávajících elektrorozvodů	30	hod	308,-	9 240,-
5	zednické připomoci	30	hod	275,-	8 250,-
6	Dokumentace skutečného stavu	1	kpl	500,-	500,-
7	Výrobní dílenská dokumentace	1	kpl	750,-	750,-
8	úprava stávajícího rozváděče	1	kpl	3 850,-	3 850,-
	SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY CELKEM				297 163,-

HARMONOGRAM - stavební úpravy VOŠ Rychnov nad Kněžnou-rozšíření dílen

týden 2015	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
stávající lakovna										
bourací práce - demontáže										
stavební úpravy										
elektroinstalace										
ÚT										
VZD										
konstrukce zámečnické										
konstrukce truhlářské										
malby a nátěry										
předání díla - stávající svařovna										
přístavba nové svařovny										
zemní práce										
zakládání										
svíslé + vodorovné konstrukce										
kominikace										
úpravy povrchů										
konstrukce tesařské										
SDK										
konstrukce klempířské										
podlahy lité										
obklady keramické										
elektroinstalace										
ÚT										
VZD										
malby a nátěry										
předání díla										

STATING

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

rozhodnutí nabylo právní
moci dne:

- 6. 09. 2014



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: OVŽP-19997/14-Po

Rychnov nad Kněžnou, dne 7. srpna 2014

S.z.: OVŽP-3724/2014-Po

Oddělení: stavební úřad

Vyřizuje: Ing. Petra Ponková

e-mail: Petra.Ponkova@rychnov-city.cz

1. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č.p.1245, 500 03 Hradec Králové 3
zast. Aleš Kouba, Javornická č.p.1228, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2. JUDr. Josef Duben, Přepychy č.p.115, 517 32 Přepychy
3. Ing. Hana Kasperová, Masarykova č.p.519, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Gabriela Pleskotová Petrláková, Masarykova č.p.519, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5. Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
6. MUDr. Miroslav Cvejn, U Stadionu č.p.1033, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
7. Miroslav Cvejn, Pražská č.p.1526, 547 01 Náchod 1
8. Karel Kadrnožka, Sokolovská č.p.1346, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
9. Karel Kadrnožka, U Stadionu č.p.926, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

ROZHODNUTÍ

Dne 25.6.2014 podal Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č.p.1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast. Aleš Kouba, Javornická č.p.1228, 516 01 Rychnov nad Kněžnou žádost o vydání společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: **Stavební úpravy svářecí školy vč. přístavby - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou** (dále jen „stavba“) na pozemku pozemková parcela číslo 798 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal, podle ustanovení § 94a odst. 4 stavebního zákona, žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení na shora uvedenou stavbu na pozemku: pozemková parcela číslo 798 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou a na základě § 92 odst. 1 a § 115 odst. 1 stavebního zákona vydává

I.

ú z e m n í r o z h o d n u t í

pro umístění výše uvedené stavby.

Stavba obsahuje: zastřešení části dvora a rozšíření dílen

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku: pozemková parcela číslo 798 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou jak je zakresleno v situačním výkresu č.C3 v měřítku 1:250, který je součástí projektové dokumentace.
2. Stavební úřad v souladu s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. určuje stavební pozemek na pozemku parcelní číslo 798 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou.
3. Napojení na stávající technické vybavení území zůstává zachováno.

II.

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro výše uvedenou stavbu.

Stavba obsahuje: zastřešení části dvora a rozšíření dílen, rekonstrukci rozvodů plynů, venkovní sklad plynů, nové požární uzávěry

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena na pozemku: pozemková parcela číslo 798 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou jak je zakresleno v situačním výkresu č.C3 v měřítku 1:250, který je součástí projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing.Josef Hloušek. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2015.
6. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
7. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona.
8. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

9. V souladu se závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č.j.: S-KHSHK 16959/2014/3/HDM.RK/Ti ze dne 4.7.2014 bude k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložen doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – umývadlo v prostoru nové svařovny.
10. Dodavatel stavebních prací bude stanoven na základě výběrového řízení a před zahájením stavebních prací bude oznámen stavebnímu úřadu.
11. Nevyužitelný odpadní materiál z výkopových a stavebních prací je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o řádném odstranění odpadů budou předloženy při kolaudaci stavby.
16. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
 - a) po provedení rozvodů instalací
 - b) závěrečná
17. Dodavatel stavby je povinen používat pro provádění stavby jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
18. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do konce výstavby.
19. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona včas stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude doložena náležitostmi podle § 121 stavebního zákona, tj. zejména dokumentací skutečného provedení stavby, popisem a zdůvodněním provedených odchylek od stavebního povolení, geometrickým plánem zaměření stavby. Dále stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy a předloží stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek.

Odůvodnění

Dne 25.6.2014 podal Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č.p.1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast. Aleš Kouba, Javornická č.p.1228, 516 01 Rychnov nad Kněžnou žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo společné řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 2.7.2014 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků územního řízení. Dle § 85 odst.1 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dále dle § 85 odst.2 stavebního zákona je účastníkem územního řízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž

vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků stavebního řízení. Dle § 109 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

Při určování okruhu účastníků řízení stavební úřad vycházel z podkladů, které byly předloženy v průběhu řízení.

V průběhu řízení se stavební úřad zabýval v souladu s § 90 § 111 stavebního zákona vztahem předmětné stavby k územnímu plánu Města Rychnov nad Kněžnou. Stavební úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a zjistil, že tato stavba je v souladu s územním plánem.

Žádost o stavební povolení byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky:

- HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti č.p.2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- KHS Královéhradeckého kraje územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova č.p.1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Oblastní inspektorát práce, Říční č.p.1195, 501 01 Hradec Králové

Vlastnická práva žadatele k dotčeným pozemkům byla stavebním úřadem ověřena náhledem do katastru nemovitostí.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění (dále jen "TP") a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou odboru výstavby a životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 9. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání odkladný účinek. Odvolací lhůta pro podání odvolání začíná běžet následující den po dni doručení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.




referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
Ing. Petra Ponková

Příloha pro stavebníka:

Ověřená dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. f) ve výši 5000,- Kč (Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby se stanovuje poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.), položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 25000,- Kč byl uhrazen dne 23.7.2014.

Příloha:

- situační výkres v měřítku 1:250

Na vědomí:

1. HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti č.p.2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. KHS Královéhradeckého kraje územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova č.p.1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5. Oblastní inspektorát práce, Říční č.p.1195, 501 01 Hradec Králové
6. MERIDIN, spol.s.r.o., Bratři Štefanů č.p.238, 500 03 Hradec Králové 3
7. archiv

Počet stran rozhodnutí: 6



Číslo pojistné smlouvy: 1962252-13

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník STATING s.r.o., IČ 25963864, Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové 4, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 1962252-13.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

30 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

5000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 24. 4. 2014 do 23. 4. 2015.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 18. 9. 2014

Podpis a razítko zástupce pojišťovny

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Šárka Velínská, 541528205
jednatelství, Libchavy 287, 56110
tel. 605 143 666, svelinska@servis.cpoj
výhradní pojišťovací agent
zastupující Českou pojišťovnu a.s.
a zastupující jiné moci, registrační číslo 083575