



**POZNÁMKY:**  
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM 80v  
- PŮDLOVNÝ SYSTÉM JTK  
- ŽELEZNÉ KOTY JSOU ZAKROUHLÉNY NA 5 mm  
- VEŠKERÉ DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PD.  
- GABIONY BUDOU PŘI POHLEDÝCH VYKLÁDANY LOMOVÝM KAMENEM (FR. 150-250 mm), VNITŘNÍ PROSTOR BUDE VYSTÝPAN (fr. 32-63 mm)  
- ZÁSTĚP GABIONŮ BUDE HUTNĚNÝ PO VYSTÝPÁNÍ O MOCNOSTI MAX 300 mm SOUČASNĚ S PLNĚNÍM GABIONŮ

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



**ING. IVAN ŠIR**  
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.  
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz  
IČ: 259 62 914

investor: Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

**II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody**

■ kraj: Královéhradecký

■ MÚ / OÚ: Vrchlabí / Stráně

■ stupeň utajení: bez utajení

■ datum: 05/ 2020

■ zakázkové číslo: 019018

■ stupeň PD: spol. ÚR + SP

■ odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šir

■ odpovědný projektant objektu: Ing. Ivan Šir

■ vypracoval: Bc. Zdeněk Štáněl

■ kontroloval: Ing. Ivan Šir

■ změna číslo: 00

■ měřítko: M 1:50

Ing. Ivan Šir

Ing. Ivan Šir

Ing. Ivan Šir

SO 251 ZÁRUBNÍ ZEĎ

NOVÝ STAV - POHLED GABIONOVÁ ZEĎ D

D.1.2.1.  
2.4.4