

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36701 Odstranění nehodové lokality S50 - II/300 Zdobín_neoceněný

Objekt: S50 Zdobín

Rozpočet: S50 Zdobín

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36701 Odstranění nehodové lokality S50 - II/300 Zdobín_neoceněný

Objekt:

S50 Zdobín

Rozpočet:

S50 Zdobín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina zemina z krajnic (pol.č.12922) : 600*0,1*2,0=120,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	120,000	0,00	0,00
4	02720	C	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení. " Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvidatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. " 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení.“ 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod“. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:36701 Odstranění nehodové lokality S50 - II/300 Zdobín_neoceněný

Objekt:S50 Zdobín

Rozpočet:S50 Zdobín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
			Vytyčení stavby a skutečné zaměření stavby				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
6	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	100,000	0,00	0,00
			vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty				
			náletové dřeviny - předpoklad : 100=100,000 [A]				
			Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm				
			doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost				
			spálení na hromádách nebo štěpkování				
7	11242		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	20,000	0,00	0,00
			vč.naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty				
			dle potřeby v rozhledu : 20=20,000 [A]				
			Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví				
			zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)				
			zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace				
			průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.				
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	81,600	0,00	0,00
			zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední				
			zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu				
			oprava poruch vozovky sil.II/300 frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 10% plochy: 400*6,8*0,10*0,1=27,200 [A]				
			mikrokoberec : 400*6,8*0,02=54,400 [B]				
			Celkem: A+B=81,600 [C]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se				
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt				

3.6.1.10

Datum: 17.04.2023

Čas: 11:52:50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36701 Odstranění nehodové lokality S50 - II/300 Zdobín_neoceněný

Objekt:

S50 Zdobín

Rozpočet:

S50 Zdobín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
9	113767		<div>FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50</div> <div>napojení na stáv.vozovku : 6,8+6,8=13,600 [B] poruchy - předpoklad : 100=100,000 [C] Celkem: B+C=113,600 [D]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</div>	M	113,600	0,00	0,00
10	12922		<div>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</div> <div>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</div> <div>nezp.krajnice : 2*400*0,75=600,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>	M2	600,000	0,00	0,00
1	Zemní práce						0,00
5	Komunikace						
11	56962		<div>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM</div> <div>vyfrézovaný asfaltový materiál 0/32</div> <div>nezp.krajnice : 2*400*0,75=600,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</div>	M2	600,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36701 Odstranění nehodové lokality S50 - II/300 Zdobín_neoceněný

Objekt:

S50 Zdobín

Rozpočet:

S50 Zdobín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	572213	B	<div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</div> <div>kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2</div> <div>oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*6,8*0,1=272,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div>	M2	272,000	0,00	0,00
12	572213	A	<div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</div> <div>kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2</div> <div>oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*6,8*0,1=272,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div>	M2	272,000	0,00	0,00
14	572224		<div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</div> <div>modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5, 1,0 kg/m2</div> <div>oprava poruch - 5% z celk.plochy : 400*6,8*0,05=136,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div>	M2	136,000	0,00	0,00
15	5732A		<div>MIKROKOBEREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8</div> <div>EMULZNÍ MIKROKOBEREK DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130</div> <div>dále i v souladu s ČSN EN 12273 a TKP 27</div> <div>mikrokoberec : 400*6,8=2 720,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div>	M2	2 720,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36701 Odstranění nehodové lokality S50 - II/300 Zdobín_neoceněný

Objekt:

S50 Zdobín

Rozpočet:

S50 Zdobín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.</div> <div>- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)</div> <div>- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)</div> <div>- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)</div> <div>Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik</div>				
16	57476		<div>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU</div> <div>geotextílie s mřížkou za skalných vláken pevnost 100/100 kN dle TP115</div> <div>oprava poruch - 5% z celk.plochy : 400*6,8*0,05=136,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)</div><div>- očištění podkladu</div><div>- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</div></div>	M2	136,000	0,00	0,00
17	5774AE		<div>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S</div> <div>nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm</div> <div>oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*6,8*0,04*0,1=10,880 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div><div>- očištění podkladu</div><div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div><div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div><div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div><div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).</div><div>-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</div></div>	M3	10,880	0,00	0,00
18	5774EG		<div>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S</div> <div>nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm</div>	M3	16,320	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36701 Odstranění nehodové lokality S50 - II/300 Zdobín_neoceněný

Objekt:

S50 Zdobín

Rozpočet:

S50 Zdobín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*6,8*0,06*0,1=16,320 [A]				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).				
			-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	30,000	0,00	0,00
			Z11 - vhodný typ pro uchycení zradidel				
			umístění na nové směrové sloupky : 2*15=30,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
20	91257		ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI	KUS	30,000	0,00	0,00
			dle TP130				
			umístění na nové směrové sloupky : 2*15=30,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně přípevňovacích dílů				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36701 Odstranění nehodové lokality S50 - II/300 Zdobín_neoceněný

Objekt:

S50 Zdobín

Rozpočet:

S50 Zdobín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 4x Z3 : 2*4=8,000 [A] 2x A14 + E4 : 2*2=4,000 [C] Celkem: A+C=12,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	12,000	0,00	0,00
22	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích + atyp pro umístění Z3 4x Z3 : 4=4,000 [A] 2x A14 + E4 : 2=2,000 [C] Celkem: A+C=6,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	6,000	0,00	0,00
23	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast strukturální nehluchý - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nové VDZ : V1a : 400*0,125=50,000 [A] V4 : 400*2*0,25=200,000 [B] Celkem: A+B=250,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	250,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 17.04.2023

Čas: 11:52:50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:36701 Odstranění nehodové lokality S50 - II/300 Zdobín_neoceněný

Objekt:S50 Zdobín

Rozpočet:S50 Zdobín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou napojení na stáv.vozovku : 6,8+6,8=13,600 [B] poruchy - předpoklad : 100=100,000 [C] Celkem: B+C=113,600 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	113,600	0,00	0,00
25	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku mikrokoberec : 400*6,8=2 720,000 [A] oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 10% plochy: 400*6,8*0,1=272,000 [B] Celkem: A+B=2 992,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	2 992,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00