



**Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68**

Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové: IČO 62690281. č.ú. 3336511/0710 ČNB
Hradec Králové tel: 495 535 386. fax: 495 535 400. e-mail: kancelar@sosvet.cz

SMLOUVA O DÍLO

ZHOTOVENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, REALIZACE STAVBY

Na akci:

„SOŠ Veterinární, Hradec Králové – rekonstrukce elektro rozvodů - I. etapa“

1.Smluvní strany

1. Objednatel: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68

Se sídlem: Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Zastoupena: Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy
Ve věcech stavby pověřena: Monika Novotná
IČO: 62690281. Nejsme plátcí DPH.
Bank. spoj.: Česká národní banka Hradec Králové, č.ú. : 3336511 / 0710
Telefon: 495 535 386

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná
Email: kancelar@sosvet.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel DAVEL elektro s.r.o.

Se sídlem: Krkonošská 205, 543 01 Vrchlabí
Zastoupena: Vojtěch Bohuněk- jednatel
IČ: 09917063
DIČ: CZ09917063
Bankovní spojení: Komerční banka Vrchlabí
Číslo účtu: 123-3483210267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Bohuněk Vojtěch
tel.: 605403666

mail: bohunek@davelelektro.cz

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla – realizace stavby

„SOŠ Veterinární, Hradec Králové – rekonstrukce elektro rozvodů - I. etapa“

Tento název stavby musí být přesně uveden na všech dokladech týkajících se stavby a fakturace.

2.2. Rozsah stavebních prací je specifikován výkazem výměr.

2.3. Stavební práce budou probíhat v období školních prázdnin v době, kdy je provoz školy omezen.

2.4. Součástí předmětu díla je provedení všech nezbytných zkoušek, revizí apod., předložení všech dokladů nezbytných pro posouzení kvality materiálů a prací (certifikáty, materiálové listy, prohlášení o shodě, protokoly o provedení předepsaných měření, zkoušek a pod.) a podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby.

2.5. Místem plnění je laboratoř školy- Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové- Kukleny, Pražská třída 68/18, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, ve správě objednatele.

2.6. Objednatel je oprávněn požadovat případné další práce nad rámec předmětu této smlouvy. Toto bude oběma stranami projednáno a případně řešeno dodatkem k této smlouvě.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit, případně ukončit plnění zakázky v jejím průběhu v návaznosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo – realizuje stavbu uvedenou v čl. 2.1. této smlouvy za podmínek ve smlouvě uvedených v těchto termínech:

Zahájení: 5.6.2023

Dokončení: 31.8.2023

3.2. Splněním zhotovení díla se rozumí jeho úplné dokončení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dalších příslušných dokladů a vyklizení staveniště.

3.3. Úplné vyklizení staveniště provede zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů po úplném dokončení, předání a převzetí stavby.

4. Cena

4.1. Cena v českých korunách za provedení díla dle čl. 2 této smlouvy činí:

Cena bez DPH 1 453 180,43 Kč

DPH 305 167,89 Kč

Celková cena s DPH 1 758 348,32 Kč

4.2. Dohodnutá cena je konečná, nejvýše přípustná po celou dobu realizace.

4.3. V uvedené ceně jsou obsaženy veškeré náklady zhotovitele související s řádnou a včasnou realizací díla v podmínkách konkrétního staveniště, souvisejícího provozu, dalších okolních vlivů a povinných činností dle obecně závazných předpisů. Smluvní cena je dohodnutá na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne

4.4. Celkovou smluvní cenu za dílo dle odstavce 4.1. lze měnit pouze v případě, že bude dohodnuto a prováděno jiné množství nebo druh měrných jednotek prací, než je uvedeno ve výkazu výměr smluvního rozpočtu. Tyto změny prací budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v nabídkovém (smluvním) rozpočtu jako přípočty a odpočty ceny díla. Pokud se bude jednat o práce, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, budou použity jednotkové ceny ÚRS Praha platné v době provádění.

4.5. Zvýšení ceny za dílo lze dohodnout výhradně písemnou formou – dodatkem ke smlouvě.

4.6. Práce, které nebudou prováděny, nebudou fakturovány.

4.7. K ceně bez daně z přidané hodnoty bude účtována DPH podle zákona v době realizace.

5. Platební podmínky

5.1. Finanční zálohy nebudou poskytnuty.

5.2. Zhotovitel bude fakturovat po předání zhotoveného díla. Faktury budou mít formu daňového dokladu, přílohou faktury bude soupis provedených a oceněných prací a dodávek. Splatnost faktur je dohodnuta na 21 dní. Na fakturách a všech souvisejících dokladech musí být uveden přesný název stavební akce dle čl. 2.1.

„SOŠ Veterinární, Hradec Králové – rekonstrukce elektro rozvodů - I. etapa“

6. Staveniště

6.1. Zhotovitel staveniště zná a prohlédl si jej. Ztížené podmínky provádění stavby jsou

oceněny.

7. Záruka

- 7.1. Záruční lhůta na provedené dílo je dohodnuta 60 měsíců.
- 7.2. Záruční lhůta započne běžet prvního dne měsíce následujícího po písemném předání díla objednateli.

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Zhotovitel provede dílo kvalitně dle platných závazných i nezávazných technických norem a technologických předpisů vztahujících se na předmět díla. Tyto technologické předpisy předloží zhotovitel na vyžádání objednateli kdykoliv.
- 8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby minimálně tři pracovní dny předem. Zhotovitel oznámí písemně objednateli konání zkoušek technických zařízení i částí konstrukcí, které mají být zakryty, minimálně dva pracovní dny před konáním zkoušek nebo zakrytím konstrukcí.
- 8.3. Objednatel se zavazuje převzít dokončenou stavbu i před datem dokončení dle této smlouvy.
- 8.4. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla a to až do velikosti 40% finančního objemu. V tomto případě bude cena za provedení díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů.
- 8.5. O předání díla bude vyhotoven protokol, který připraví zhotovitel. V protokolu bude zhodnocena jakost provedených prací, výsledky povinných a dohodnutých zkoušek. Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.
- 8.6. Za všechny škody a ztráty, vzniklé v důsledku provádění stavby zodpovídá zhotovitel, který je povinen hradit případně vzniklou škodu. Zhotovitel je pojištěn pro rizika související s realizací díla pojistnou smlouvou č. 4389717852 u Generali Česká pojišťovna a.s.

9. Majetkové sankce

- 9.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle čl. 3.1. je dohodnut ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení.
- 9.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.3. je dohodnuta ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. V ostatních případech platí Občanský zákoník.
- 10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Zhotovitel a objednatel obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- 10.3.1. Výkaz výměr
 - 10.3.2. Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne ...
 - 10.3.3. Zajištění staveniště a provozní podmínky stavby
- 10.4. Dodatky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou a jako dodatek či změna smlouvy jasně označeny.
- 10.5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že a tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.

V HRADCI KRÁLOVÉ
6.6.2023

Za objednatele:

HANA RUBÁČKOVÁ


V HRADCI KRÁLOVÉ
6.6.2023

Za zhotovitele:


BOHUMĚR VOJTĚCH

Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Pražská třída 68/18
500 04 Hradec Králové

REKAPITULACE STAVBY

Kód: vet_el_slp
Stavba: Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP

KSO:
Místo: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 453 180,43
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 453 180,43	305 167,89
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 758 348,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



ROZLIČNÍK ROZTĚCH
6.6. 2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: vet_el_slp

Stavba: Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP

Místo: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		1 453 180,43	1 758 348,32
NP2	SLP a EL v 2. NP	0,00	0,00
stav2	Stavební přípomoc pro EL v 2.np	0,00	0,00
el2	Elektroinstalace 2np	0,00	0,00
slp2_stav	SLP - přípravné práce v 2. NP (žlaby, trubky, stavební přípomoc)	0,00	0,00
vrn2	Vedlejší a ostatní náklady pro 2. np	0,00	0,00
NP3	SLP a EL v 3. NP	1 453 180,43	1 758 348,32
stav3	Stavební přípomoc pro EL v 3.np	666 241,03	806 151,65
el3	Elektroinstalace 3np	648 149,90	784 261,38
slp3_stav	SLP - přípravné práce v 3. NP (žlaby, trubky, stavební přípomoc)	102 789,50	124 375,30
vrn3	Vedlejší a ostatní náklady pro 3. np	36 000,00	43 560,00



E. H. V. M. K. VOJTECH
6.6. 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP

Objekt:

NP3 - SLP a EL v 3. NP

Soupis:

stav3 - Stavební připomoc pro EL v 3.np

KSO:

Místo: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%		0,00
snížená	0,00	15,00%		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP
Objekt: NP3 - SLP a EL v 3. NP
Soupis: **stav3 - Stavební připomoc pro EL v 3.np**

Místo: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 11. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP
Objekt: NP3 - SLP a EL v 3. NP
Soupis: stav3 - Stavební připomoc pro EL v 3.np

Místo: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární Datum: 16. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	418,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m		418,200			
VV			a1+a2+a3		50,000		0,00	
2	K	9539501	Drobné úpravy ve třídách a chodbách dle skut	hr			0,00	
PP			Drobné úpravy ve třídách a chodbách dle skut					
P			Poznámka k položce: veškeré zařízení IT bude demontováno, včetně tabulí. Vybavení učeben včetně lavic bude přemístěno do prostor školy určených investorem. Pevně zabudované předměty budou zakryty. Po provedení rozvodů bude vše vráceno do původního stavu					
3	K	9539502	Stavební výpomoc profesím	hr	30,000		0,00	
PP			Stavební výpomoc profesím					
D 998			Přesun hmot				0,00	
4	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,054		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 714			Akustická a protitřesová opatření				0,00	
5	K	714121013	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt	m2	304,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý					
VV			"68" 40,5+11,5+10,3+75+21+49,5+52,7+44,1		304,600			
VV a2			Součet		304,600			
6	M	63126315	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,9 A2-s1,d0 zapuštěný rastr š 24mm bílý tl 20mm	m2	319,830		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,9 A2-s1,d0 zapuštěný rastr š 24mm bílý tl 20mm					
P			Poznámka k položce: řešení musí umožňovat jednoduché vyjmutí kterékoli jedné desky (pro kontrolu a opravy rozvodů) Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=0,90, ap 125Hz =0,50, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 180 Nosný rošt lakovaná galvanizovaná ocel Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1					
VV			a2*1,05		319,830			
7	K	998714103	Přesun hmot tonážní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 24 m	t	1,106		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro akustická a protitřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00	
8	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	102,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
VV			"68" 56,4+46		102,400			
VV a1			Součet		102,400			
9	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	11,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
VV			a3		11,200			
10	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyztužením profily	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovi ze sádkartonových desek pro prostupy (voda, elektřina, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,25 do 0,50 m2					
11	K	763164565	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDFH2 12,5	m2	2,718		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 12,5 mm					
VV			a4		2,718			
			1,3*3-0,6*1,97					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	763172355	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm					
13	M	59030714	dvířka revizní jednokřídla s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dvířka revizní jednokřídla s automatickým zámkem 600x600mm					
14	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
15	M	55331588	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: požární					
16	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,460		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
17	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
18	M	61162096	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 600x1970-2100mm					
19	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,016		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
20	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	916,610		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		(9,79+5,83+2,9+3,465+11,47+8,5+10,92+6,85+3,3+6+8,25+6+8,758+6+8,52+5,032+2,2+1,15+6,1)*2*3		726,210			
	VV		4*4+4*4*2,6+(4+1,4)*2*2,6+(14,3+3,2+1,2)*2*2,8		190,400			
	VV	a6	Součet		916,610			
21	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	916,610		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		a6		916,610			
22	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	116,318		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		a1+a3+a4		116,318			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP

Objekt:

NP3 - SLP a EL v 3. NP

Soupis:

e13 - Elektroinstalace 3np

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP
Objekt: NP3 - SLP a EL v 3. NP
Soupis: **eI3 - Elektroinstalace 3np**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 11. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Dodávky	0,00
D2 - Elektromontáže	0,00
D3 - Svítidla	0,00
D4 - Spínače a přepínače, IP30	0,00
D5 - DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE	0,00
D6 - KRYT SPÍNAČE,	0,00
D7 - ZÁSUVKA NN, IP30	0,00
D8 - RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE IP30	0,00
D9 - SPÍNAČ PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ IP44 - půda	0,00
D10 - ZÁSUVKA NASTĚNNÁ V IZOL. IP44 - půda	0,00
D11 - SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM	0,00
D12 - Krabice přístrojové, odbočné	0,00
D13 - KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	0,00
D14 - SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO	0,00
D15 - KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ	0,00
D16 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ	0,00
D17 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	0,00
D18 - UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI	0,00
D19 - MONTÁŽ ROZVODNIC	0,00
D20 - MONTÁŽ STÍTKU OZNAČOVACÍHO	0,00
D21 - HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY	0,00
D22 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	0,00
D23 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	0,00
D30 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP
Objekt: NP3 - SLP a EL v 3. NP
Soupis: eI3 - Elektroinstalace 3np

Místo: Datum: 16. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D D1 Dodávky								0,00
1	M	Pol1	Rozvaděč R6, IP40/20, pod omítku a zvýšenou požární klasifikací (vč.HOP uvnitř rozvaděče)	ks	1,000		0,00	
PP			Rozvaděč R6, IP40/20, pod omítku a zvýšenou požární klasifikací (vč.HOP uvnitř rozvaděče)					
D D2 Elektromontáže								0,00
D D3 Svítidla								0,00
2	K	Pol2	A(1) - LED svítidlo, 36W, 4000lm, 4000K, Ra80, IP40, mickoprismatický difuzor, vestavěné	ks	10,000		0,00	
PP			A(1) - LED svítidlo, 36W, 4000lm, 4000K, Ra80, IP40, mickoprismatický difuzor, vestavěné					
3	K	Pol3	B(2) - LED svítidlo, 43W, 4800lm, 4000K, Ra80, IP40, mickoprismatický difuzor, vestavěné	ks	46,000		0,00	
PP			B(2) - LED svítidlo, 43W, 4800lm, 4000K, Ra80, IP40, mickoprismatický difuzor, vestavěné					
4	K	Pol4	C(3) - LED svítidlo, 30W, 2770lm, 4000K, Ra80, IP40, asymetrické, závěsné	ks	10,000		0,00	
PP			C(3) - LED svítidlo, 30W, 2770lm, 4000K, Ra80, IP40, asymetrické, závěsné					
5	K	Pol5	D(4) - LED svítidlo, 24W, 2325lm, 4000K, Ra80, IP44, polykarbonát, vestavěné	ks	4,000		0,00	
PP			D(4) - LED svítidlo, 24W, 2325lm, 4000K, Ra80, IP44, polykarbonát, vestavěné					
6	K	Pol6	DN(14) - LED svítidlo, 24W, 2325lm, 4000K, Ra80, IP44, polykarbonát, s nouzovým modulem 3hod., vestavěné	ks	3,000		0,00	
PP			DN(14) - LED svítidlo, 24W, 2325lm, 4000K, Ra80, IP44, polykarbonát, s nouzovým modulem 3hod., vestavěné					
7	K	Pol7	E(5) - LED svítidlo, 34W, 4100lm, 4000K, Ra80, IP40, opál PMMA, vestavěné	ks	10,000		0,00	
PP			E(5) - LED svítidlo, 34W, 4100lm, 4000K, Ra80, IP40, opál PMMA, vestavěné					
8	K	Pol8	H(8) - LED svítidlo, 30W, 2840lm, 4000K, Ra80, IP54, polykarbonát, přisazené (půda)	ks	5,000		0,00	
PP			H(8) - LED svítidlo, 30W, 2840lm, 4000K, Ra80, IP54, polykarbonát, přisazené (půda)					
9	K	Pol9	CH(9) - LED svítidlo, 28W, 3400lm, 4000K, Ra80, IP40, AL/opál, nástěnné	ks	4,000		0,00	
PP			CH(9) - LED svítidlo, 28W, 3400lm, 4000K, Ra80, IP40, AL/opál, nástěnné					
10	K	Pol10	N1(11) - LED nouzové vestavné svítidlo corridor, 140lm, 2W, IP20, doba autonomie 3 hodiny	ks	2,000		0,00	
PP			N1(11) - LED nouzové vestavné svítidlo corridor, 140lm, 2W, IP20, doba autonomie 3 hodiny					
11	K	Pol11	N2(12) - LED nouzové vestavné svítidlo area, 167lm, 2W, IP20, doba autonomie 3 hodiny	ks	3,000		0,00	
PP			N2(12) - LED nouzové vestavné svítidlo area, 167lm, 2W, IP20, doba autonomie 3 hodiny					
12	K	Pol12	N5(17) - LED nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem, 100lm, 2,4W, IP65, doba autonomie 3 hodiny	ks	7,000		0,00	
PP			N5(17) - LED nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem, 100lm, 2,4W, IP65, doba autonomie 3 hodiny					
13	K	Pol13	N6(18) - LED nouzové vestavné svítidlo s piktogramem, 1W, IP20, doba autonomie 3 hodiny	ks	1,000		0,00	
PP			N6(18) - LED nouzové vestavné svítidlo s piktogramem, 1W, IP20, doba autonomie 3 hodiny					
14	K	Pol14	N8(20) - LED nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem, 241lm, 2W, IP65, doba autonomie 3 hodiny	ks	1,000		0,00	
PP			N8(20) - LED nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem, 241lm, 2W, IP65, doba autonomie 3 hodiny					
D D4 Spínače a přepínače, IP30								0,00
15	K	Pol15	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	13,000		0,00	
PP			Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů A2 až F)					
16	K	Pol16	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	5,000		0,00	
PP			Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů A2 až F)					
17	K	Pol17	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	4,000		0,00	
PP			Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů A2 až F)					
18	K	Pol18	Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B)	ks	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B)					
19	K	Pol19	Přístroj spínače jednopólového se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1S, 1So (1)	ks	10,000		0,00	
	PP		Přístroj spínače jednopólového se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1S, 1So (1)					
	D	D5	DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE				0,00	
20	K	Pol20	Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové	ks	10,000		0,00	
	PP		Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové					
	D	D6	KRYT SPÍNAČE,				0,00	
21	K	Pol21	Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks	17,000		0,00	
	PP		Kryt spínače kolébkového; b. bílá					
22	K	Pol22	Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; b. bílá	ks	10,000		0,00	
	PP		Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; b. bílá					
23	K	Pol23	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	ks	11,000		0,00	
	PP		Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá					
	D	D7	ZÁSUVKA NN, IP30				0,00	
24	K	Pol24	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá	ks	43,000		0,00	
	PP		Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá					
25	K	Pol25	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; b. bílá	ks	21,000		0,00	
	PP		Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; b. bílá					
	D	D8	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE IP30				0,00	
26	K	Pol26	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	63,000		0,00	
	PP		Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá					
27	K	Pol27	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	11,000		0,00	
	PP		Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá					
28	K	Pol28	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	8,000		0,00	
	PP		Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá					
29	K	Pol29	Snímač pohybu stropní, oblast zachycení kužel 7m, 1relé, b.bílá, IP44	ks	6,000		0,00	
	PP		Snímač pohybu stropní, oblast zachycení kužel 7m, 1relé, b.bílá, IP44					
	D	D9	SPÍNAČ PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ IP44 - půda				0,00	
30	K	Pol30	1-pól.vypínač pro montáž na podklady třídy reakce na oheň	ks	1,000		0,00	
	PP		1-pól.vypínač pro montáž na podklady třídy reakce na oheň					
	D	D10	ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ V IZOL. IP44 - půda				0,00	
31	K	Pol31	dvojnásobná s ochranou před přepětím,pro montáž na podklady třídy reakce na oheň	ks	2,000		0,00	
	PP		dvojnásobná s ochranou před přepětím,pro montáž na podklady třídy reakce na oheň					
	D	D11	SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM				0,00	
32	K	Pol32	napojení el. bojerů	ks	2,000		0,00	
	PP		napojení el. bojerů					
33	K	Pol33	PL7-B40/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový	ks	1,000		0,00	
	PP		PL7-B40/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový					
	D	D12	Krabice přístrojové, odbočné				0,00	
34	K	Pol34	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	20,000		0,00	
	PP		KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ					
35	K	Pol35	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	10,000		0,00	
	PP		KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ					
36	K	Pol36	KP 67X67 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	130,000		0,00	
	PP		KP 67X67 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ					
37	K	Pol37	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	10,000		0,00	
	PP		KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ					
	D	D13	KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				0,00	
38	K	Pol38	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	5,000		0,00	
	PP		6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13					
39	K	Pol39	6016 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně	m	30,000		0,00	
	PP		6016 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně					
	D	D14	SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO				0,00	
40	K	Pol40	273-112 2x1-2,5mm2	ks	100,000		0,00	
	PP		273-112 2x1-2,5mm2					
41	K	Pol41	273-104 3x1-2,5mm2	ks	100,000		0,00	
	PP		273-104 3x1-2,5mm2					
42	K	Pol42	273-102 4x1-2,5mm2	ks	50,000		0,00	
	PP		273-102 4x1-2,5mm2					
43	K	Pol43	273-105 5x1-2,5mm2	ks	50,000		0,00	
	PP		273-105 5x1-2,5mm2					
	D	D15	KABEL SE ZVÝŠ.OĐOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ				0,00	
44	K	Pol44	1-CXKH-R-J 3x1.5, pevně	m	720,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		1-CXKH-R-J 3x1.5, pevně					
45	K	Pol45	1-CXKH-R-J 3x2.5, pevně	m	500,000		0,00	
	PP		1-CXKH-R-J 3x2.5, pevně					
46	K	Pol46	1-CXKH-R-J 5x1.5, pevně	m	200,000		0,00	
	PP		1-CXKH-R-J 5x1.5, pevně					
47	K	Pol47	1-CXKH-R-J 7x1.5, pevně	m	50,000		0,00	
	PP		1-CXKH-R-J 7x1.5, pevně					
48	K	Pol48	1-CXKH-R-J 5x6 , pevně	m	30,000		0,00	
	PP		1-CXKH-R-J 5x6 , pevně					
49	K	Pol49	1-CXKH-R-J 5x16 , pevně	m	60,000		0,00	
	PP		1-CXKH-R-J 5x16 , pevně					
	D	D16	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ				0,00	
50	K	Pol50	H07-Z-K 6 mm2,zž, pevně	m	100,000		0,00	
	PP		H07-Z-K 6 mm2,zž, pevně					
51	K	Pol51	H07-Z-K 25 mm2,zž, pevně	m	60,000		0,00	
	PP		H07-Z-K 25 mm2,zž, pevně					
	D	D17	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				0,00	
52	K	Pol52	Do 2,5 mm2	ks	94,000		0,00	
	PP		Do 2,5 mm2					
53	K	Pol53	Do 6 mm2	ks	10,000		0,00	
	PP		Do 6 mm2					
54	K	Pol54	Do 16 mm2	ks	10,000		0,00	
	PP		Do 16 mm2					
55	K	Pol55	Do 25 mm2	ks	2,000		0,00	
	PP		Do 25 mm2					
	D	D18	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI				0,00	
56	K	Pol56	Do 16 mm2	ks	400,000		0,00	
	PP		Do 16 mm2					
57	K	Pol57	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	350,000		0,00	
	PP		HM 8 HMOŽDINKA 8					
	D	D19	MONTÁŽ ROZVODNIC				0,00	
58	K	Pol58	Do 50 kg	ks	1,000		0,00	
	PP		Do 50 kg					
	D	D20	MONTÁŽ STÍTKU OZNAČOVACÍHO				0,00	
59	K	Pol59	Lepený	ks	2,000		0,00	
	PP		Lepený					
	D	D21	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				0,00	
60	K	Pol60	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	100,000		0,00	
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace					
61	K	Pol61	Prostupy, průrazy a drážkování	hod	100,000		0,00	
	PP		Prostupy, průrazy a drážkování					
62	K	Pol62	Úprava (doplnění)stávajícího rozvaděče HR	hod	5,000		0,00	
	PP		Úprava (doplnění)stávajícího rozvaděče HR					
63	K	Pol63	Vyhledání připojovacího místa	hod	1,000		0,00	
	PP		Vyhledání připojovacího místa					
64	K	Pol64	Zapojení odtahových ventilátorů	hod	3,000		0,00	
	PP		Zapojení odtahových ventilátorů					
65	K	Pol65	Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace	hod	20,000		0,00	
	PP		Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace					
	D	D22	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				0,00	
66	K	Pol66	zapojování a zkouškach	hod	5,000		0,00	
	PP		zapojování a zkouškach					
67	K	Pol67	S ostatními profesemi	hod	5,000		0,00	
	PP		S ostatními profesemi					
	D	D23	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500				0,00	
68	K	Pol68	Revizní technik	hod	20,000		0,00	
	PP		Revizní technik					
	D	D30	Ostatní				0,00	
69	K	001	Podružný materiál	kč	1,000		0,00	
	PP		Podružný materiál					
70	K	002	Doprava a přesun	kč	1,000		0,00	
	PP		Doprava a přesun					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP

Objekt:

NP3 - SLP a EL v 3. NP

Soupis:

slp3_stav - SLP - přípravné práce v 3. NP (žlaby, trubky, stavební připomoce)

KSO:

Místo: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP

Objekt:

NP3 - SLP a EL v 3. NP

Soupis:

slp3_stav - SLP - přípravné práce v 3. NP (žlaby, trubky, stavební přípomoce)

Místo: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
oddíl 4 - PODLAŽÍ 3.NP	0,00
220990060 - AV technika - příprava pro připojení dataprojektorů - (trubkovody)	0,00
220990064 - Kabely a elektroinstalační materiál	0,00
220990072 - Kabely a elektroinstalační materiál	0,00
220990075 - Zúčtovací hodinové sazby (stavební přípomoce)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP
Objekt: NP3 - SLP a EL v 3. NP
Soupis:

slp3_stav - SLP - přípravné práce v 3. NP (žlaby, trubky, stavební přípomoce)

Místo: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární Datum: 16. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D oddíl 4 PODLAŽÍ 3.NP 0,00

D 220990060 AV technika - příprava pro připojení dataprojektorů - (trubkovody) 0,00

1 K 220990061 lišta vkladací 60x40 (2m) ks 5,000 0,00

PP lišta vkladací 60x40 (2m)

2 K 220990062 trubka ohebná KF09063 m 40,000 0,00

PP trubka ohebná KF09063

3 K 220990063 drážka pro tr.63, cihla m 30,000 0,00

PP drážka pro tr.63, cihla

D 220990064 Kabely a elektroinstalační materiál 0,00

4 K 220990065 trubka ohebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s protah.drátem m 110,000 0,00

PP trubka ohebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s protah.drátem

5 K 220990066 trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem m 140,000 0,00

PP trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem

6 K 220990067 trubka ohebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem m 160,000 0,00

PP trubka ohebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem

7 K 220990068 trubka ohebná - MONOFLEX 50 320N PVC šedá s protah.drátem m 50,000 0,00

PP trubka ohebná - MONOFLEX 50 320N PVC šedá s protah.drátem

8 K 220990069 krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku ks 66,000 0,00

PP krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku

9 K 220990070 krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka ks 25,000 0,00

PP krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka

10 K 220990071 krabice přístrojová KP68/2 s víčkem ks 55,000 0,00

PP krabice přístrojová KP68/2 s víčkem

D 220990072 Kabely a elektroinstalační materiál 0,00

11 K 220990073 kabelový žlab KZI 60x200x0.75 pozink (včetně víka, přepážky, spoj.mat a kotvení) m 55,000 0,00

PP kabelový žlab KZI 60x200x0.75 pozink (včetně víka, přepážky, spoj.mat a kotvení)

12 K 220990074 drobný elektroinstalační materiál (10kg) ks 1,000 0,00

PP drobný elektroinstalační materiál (10kg)

D 220990075 Zúčtovací hodinové sazby (stavební přípomoce) 0,00

13 K 220990076 drážka pro tr.16, cihla m 40,000 0,00

PP drážka pro tr.16, cihla

14 K 220990077 drážka pro tr.20, cihla m 65,000 0,00

PP drážka pro tr.20, cihla

15 K 220990078 drážka pro tr.25, cihla m 95,000 0,00

PP drážka pro tr.25, cihla

16 K 220990079 drážka pro tr.50, cihla m 30,000 0,00

PP drážka pro tr.50, cihla

17 K 220990080 zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod a dále začistění štukem kabelové drážky ve zdivu včetně výmal

hod 60,000 0,00

PP zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod a dále začistění štukem kabelové drážky ve zdivu včetně výmalby)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP

Objekt:

NP3 - SLP a EL v 3. NP

Soupis:

vrn3 - Vedlejší a ostatní náklady pro 3. np

KSO:

Místo: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP

Objekt: NP3 - SLP a EL v 3. NP

Soupis: **vrn3 - Vedlejší a ostatní náklady pro 3. np**

Místo: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. Etapa - 2+3NP
Objekt: NP3 - SLP a EL v 3. NP
Soupis: **vrn3 - Vedlejší a ostatní náklady pro 3. np**

Místo: Hradec Králové, Pražská 68, SOŠ veterinární
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 11. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
2	K	013294000	Ostatní dokumentace	kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní dokumentace					
	P		Poznámka k položce: např výrobní (rozmístění světél detaily pohledů...)					
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zařízení staveniště					
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
4	K	043203000	Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení	kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení					
	P		Poznámka k položce: fotografická dokumentace					
D VRN7 Provozní vlivy							0,00	
5	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provozní vlivy					

