



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SMÍŠENÉ

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURÁNÍ STROPNÍ- PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

BOURÁNÍ PODHLEDU

BOURÁNÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ

OSA BOURÁNÍ SOUVRSTVÍ PRO TRASU TZB.

BOURÁNÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ A KONSTRUKCE KOROVU

S1

SONDA , POPIS VIZ TZ

B

PRVEK URČENÝ K BOURÁNÍ

D

PRVEK URČENÝ K DEMONTÁŽI

S

STÁVAJÍCÍ PRVEK URČEN K ZACHOVÁNÍ, OCHRANĚ A REPASI

- POZNÁMKY
- PŘI BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY STATIKA, VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- BUDOU ODSTRANĚNÝ VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ TZB BUDE DEMONTOVÁNO. PROSTUPY A ROZVODY TZB UPŘESNĚNÝ V SAMOSTATNÝCH PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A NA MÍSTĚ PŘEDNOSTNĚ BUDOU VYUŽITY PROSTUPY A DRÁŽKY STÁVAJÍCÍ

- PŘI DEMONTÁŽI OKEN BUDOU ODSTRANĚNÝ PARAPETY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ. U OKEN DO ULICE BUDE V NADPRAŽÍ ODSTR. ČÁST TEPEL. IZOL. V.200 (dle konkrétního výrobku)

- BUDOU ODSTRANĚNÝ VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ, TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY KROMĚ OZNAČENÝCH S

- KONSTRUKCE A PRVKY URČENÉ K ZACHOVÁNÍ, SOUSEDNÍ OBJEKTY BUDOU PATŘIČNĚ OCHRANĚNÝ V PRŮBĚHU STAVBY

- V PLOŠE ROVNÉHO PODHLEDU/STROPU BUDE OSTRANĚN SDK PODHLED. V ŠIKMÝCH ČÁSTECH PODKROVÍ BUDE ODSTRANĚN PODHLED SPOLU SE STŘEŠNÍM SOUVRSTVÍM
- POZN.1

VÝMĚNA STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP , VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO STROPU. PODROBNĚ VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST A POKYNY STATIKA
- POZN.2

PO ODHALENÍ STÁV. VAZNICE A POSOUZENÍ STAVU, VČ. MÍSTA ULOŽENÍ, BUDE POSÍLENA OCEL. PROFILEM U180 A KOTVENA I KE STÁV DŘEVĚNÉ VAZNIC. PODROBNĚ V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.
- POZN.3

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBA SKLADU BUDE KOMPLETNĚ ŠETRNĚ BOURANÁ, VČ. STŘEŠNÍHO, PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.
- POZN.4

ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ PODLAHY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI
- POZN.5

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU U SCHODIŠTĚ A NA PODESTÁCH
- POZN.6

VYBOURÁNÍ PŘEDSTĚNY: SDK OPLÁŠTĚNÍ S TEPELNOU IZOLACÍ, PŘÍZDÍVKA. PO ODHALENÍ OVĚŘIT STAV KONSTRUKCÍ - NADEZDÍVKA, POZEDNICE
- POZN.7

PO DEMONTÁŽI DVEŘÍ BUDE DLE POKYNŮ STATIKA OTVOR DOZDĚN A NÁSLEDNĚ BOURÁN OTVOR NOVÝ
- POZN.8

VYBOURÁNÍ ZDĚNÉHO NADPRAŽÍ
- POZN.9

POSTUPNĚ VYBOURÁNÍ SCHODIŠTĚOVÉ STĚNY NAD PODLAHOU 2.NP. PŘEDEM ODHALIT A POSODUIT MÍSTO ULOŽENÍ VAZNICE.
- POZN.10

PRO VESTAVBU VIKÝŘE BUDE ODSTRANĚNO SOUVRSTVÍ STŘECHY A KONSTRUKCE KROVU. KROVKY BUDOU UKONČENY U VAZNICE. PODROBNĚ VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- POZN.11

BOURÁNÍ ČÁSTI STROPU/ STŘECHY ZÁVĚTRÍ A ZÁDVEŘÍ. PO ODTRANĚNÍ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ BUDE ZREVIDOVANÁ ODHALENÁ NOSNÁ STROPNÍ KCE (ŽLB)
- POZN.12

POLOHA UMÍSTĚNÍ NOVÉHO STŘEŠNÍHO OKNA BUDE UPŘESNĚNÁ PO ODTSRANĚNÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ A SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU KROKVÍ.

- OBECNÉ
- VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACII! DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ!

- DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE LIŠÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PROJEKTU, JE NUTNÁ KONZULTACE S ARCHITEKTEM

- VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ROZPORY MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NEBO OBJEDNÁVEK PROJEDNÁNY A VYJASNĚNÝ S ARCHITEKTEM

+ 0,000= 1np, cca 231,5 mm

NÁZEV AKCE

SOCIÁLNÍ REHABILITACE PROKOPA HOLÉHO

MÍSTO STAVBY: PROKOPA HOLÉHO č.p..221, č.o. 22. HRADEC KRÁLOVÉ - 500 04, k. ú. Pražské Předměstí, p.č. 485, 902/14

STAVEBNÍK

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, ODBOR INVESTIC, PIVOVARSKÉ NÁM.1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03

GENERÁLNÍ PROJEKTANT, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KAVA spol. s r.o., POD NOVÝM LESEM 49, 160 00 PRAHA 6, ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, ČKA 00 063

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZPRACOVAL/EL ČÁSTI, KONTAKTNÍ ÚDAJE

KAVA spol. s r.o., ING. ARCH. ZUZANA NOVOTNÁ, BESEDNÍ 3, PRAHA 1, T:+420257314191, e-mail: architekti@atellerkava.cz

OBSAH VÝKRESU