

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové**Zhotovitel dokumentace:** M.I.S. a.s., Hradec Králové**Zhotovitel:****Základní cena:** 108 000,00 Kč**Cena celková:** 108 000,00 Kč**DPH:** 22 680,00 Kč**Cena s daní:** 130 680,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 108 000,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zajištění kvality zemin náspů, výkopů včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem). Nezahrnují náklady na průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 30 000 Kč Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	SOUBOR	30 000,000	1,00	30 000,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítáním stavebních prací. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
4	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 20 000 Kč Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	20 000,000	1,00	20 000,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem). PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Skutečné provedení stavby - DSPS ve 3 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
9	02945		FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
10	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Autorský dozor projektanta PROVIZORNÍ CENA = 58 000 Kč Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	SOUBOR	58 000,000	1,00	58 000,00
11	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele PEVNÁ CENA 2=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
12	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	SOUBOR	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				108 000,00

Celkem: 108 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1

Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění provozu v průběhu výstavby - značení objíždných tras, jakým koli způsobem (světelná sign., řízení osobami, použití provizorního dopr.značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady. PEVNÁ CENA (dle PD přílohy DIO, IP22 - 6ks, IS 11b - 5ks, IS 11c - 14ks, B1-7ks, Z2 - 6ks, IP10a+E3a - 4ks, E13 - 1ks, IP10b - 1ks, B28 - 9ks) 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
2	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM s odvozem na skládku SÚS oprava obj.trasy na MK dl.cca 1,150km prům. š. cca 6,0 (oprava 10% z celk pl. : 1150*6,0*0,1*0,05=34,500 [A] okna 30 % z plochy oprav : 1150*6,0*0,1*0,3*0,05=10,350 [B] Celkem: A+B=44,850 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	44,850	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
5			Komunikace				
3	5722122		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 0,4KG/M2 oprava obj.trasy na MK dl.cca 1,150km prům. š. cca 6,0 (oprava 10% z celk pl. : 1150*6,0*0,1=690,000 [A] okna 30 % z plochy oprav : 1150*6,0*0,1*0,3=207,000 [B]	M2	897,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B=897,000 [C]				
4	5722231		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK.KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 1,0KG/M2 okna 30 % z plochy oprav : 1150*6,0*0,1*0,3=207,000 [B]	M2	207,000	0,00	0,00
5	57414		ASFALTOVÝ BETON TL 50MM ACL 16 + okna 30 % z plochy oprav : 1150*6,0*0,1*0,3=207,000 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	207,000	0,00	0,00
6	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACO 11 + oprava obj.trasy na MK dl.cca 1,150km prům. š. cca 6,0 (oprava 10% z celk pl. : 1150*6,0*0,1=690,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	690,000	0,00	0,00
7	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	207,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			netkaná výstužná geoextélie s mřížkou ze skelných vláken 100/100 dle TP115				
			okna 30 % z plochy oprav : 1150*6,0*0,1*0,3=207,000 [B]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
5		Komunikace					0,00
8		Potrubí					
8	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	18,000	0,00	0,00
			18=18,000 [A]				
		Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
9	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	18,000	0,00	0,00
			18=18,000 [A]				
		Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
10	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	28,000	0,00	0,00
			28=28,000 [A]				
		Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM proříznutí trhlin 15x25mm vč.pročištění oprava trhlin a pracovní spáry: 400=400,000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	400,000	0,00	0,00
12	931322		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 oprava trhlin a pracovní spáry: 400=400,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	400,000	0,00	0,00
13	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU oprava obj.trasy na MK dl.cca 1,150km prům. š. cca 6,0 (oprava 10% z celk pl. : 1150*6,0*0,1=690,000 [A] okna 30 % z plochy oprav : 1150*6,0*0,1*0,3=207,000 [B] Celkem: A+B=897,000 [C] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	897,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1**Objekt:** SO 101 Silnice II/304**Rozpočet:** SO 101 Silnice II/304**Objednavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové**Zhotovitel dokumentace:** M.I.S. a.s., Hradec Králové**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 3 270,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113138		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.poplatku za skládku napojení chodníku v š.cca 1,0m : $(124+44)*1,0*0,10=16,800$ [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	16,800	0,00	0,00
2	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM vč.poplatku za skládku chodníky: $25*1*0,15+8*1,5*0,15=5,550$ [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	5,550	0,00	0,00
3	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.poplatku za skládku přípojky ul.vp. $(2+1)*1,2*0,3=1,080$ [A] 30% z plochy vozovky stávající kce sanace poruch : $3270*0,3*0,35=343,350$ [D] Celkem: A+D=344,430 [E] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	344,430	0,00	0,00
4	113348		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. poplatku za skládku podkladní vrstva stávající kce vozovky : $3270*0,18=588,600$ [A]	M3	613,800	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			chodníky: (124+44)*1,0*0,15=25,200 [B] Celkem: A+B=613,800 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
5	11347		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKLADU žulová dlažba + mozaika : (10+10+5+3+3)*1*0,17+2,5*1*0,10=5,520 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	5,520	0,00	0,00
6	113488		ODSTR KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKL., ODVOZ DO 20KM vč.poplatku za skládku napojení v š.1,0m : (60+248+152)*1,0*0,1=46,000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	46,000	0,00	0,00
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ odvoz na placenou skládku zhotovitele vč. poplatku za skládku stávající silniční obruby : 49+124+248+14+152+163+50+35=835,000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M	835,000	0,00	0,00
8	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM OP3 vč.očištění použijí se zpět porušené obruby výstavbou : 9=9,000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M	9,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM na skládku investora asf.vozovka: 3270*0,09=294,300 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	294,300	0,00	0,00
10	122218		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 3 S ODVOZEM DO 20KM vč. poplatku za skládku 30% z plochy vozovky stávající kce sanace poruch : 3270*0,3*0,25=245,250 [D] podél obrub v místě travnatých ploch: (35+13+25+43+35+32)*0,5*0,3=27,450 [E] nová kce chodníku : 12*2*0,25=6,000 [F] Celkem: D+E+F=278,700 [G] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)	M3	278,700	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
11	132218		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM vč.poplatku za skládku pro nové obruby a vodící proužky: $835*0,6*0,3=150,300$ [A] přípojky ul.vp.nové + oprava poškozených přípojek: $(2+1+9*1)*1,2*1,5=21,600$ [B] záhon.obr.: $9*0,4*0,2=0,720$ [C] Celkem: $A+B+C=172,620$ [D]	M3	172,620	0,00	0,00
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	133218		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM vč.poplatku za skládku ul.vp. : nové :2*1,5*1,5*1,80=8,100 [A] výměna: 9*1*1*1,80=16,200 [B] Celkem: A+B=24,300 [C]	M3	24,300	0,00	0,00
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT přebytek zeminy : $278,7+172,62+24,3=475,620$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	475,620	0,00	0,00
14	17562		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH PLACENÝ lom. drť 0-22 přípojky ul.vp.nové + oprava poškozených přípojek: $(2+1+9*1)*1,2*1,3=18,720$ [B] ul.vp. : nové : $2*1,5*1,5*1,80-2*0,48=7,140$ [A] výměna: $9*1*1*1,80-9*0,48=11,880$ [D] Celkem: B+A+D=37,740 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu	M3	37,740	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
15	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek přípojky ul.vp.nové + oprava poškozených přípojek: $(2+1+9*1)*1,2*0,2=2,880$ [B]	M3	2,880	0,00	0,00
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 včetně reprofilace a zhutnění dle příčných řezů podkladní vrstva stávající kce: $3270=3 \cdot 270,000$ [A] sanace vozovky: $3270 \cdot 0,3=981,000$ [B] chodníky: $168 \cdot 1+460 \cdot 1+(2,5 \cdot 1)+(10+10+5+3+3) \cdot 1+2 \cdot 12=685,500$ [C] Celkem: $A+B+C=4 \cdot 936,500$ [D]	M2	4 936,500	0,00	0,00
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
17	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M vč. dodání ornice podél obrub v místě travnatých ploch: $(35+13+25+43+35+32) \cdot 0,5=91,500$ [E]	M2	91,500	0,00	0,00
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
18	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI podél obrub v místě travnatých ploch: $(35+13+25+43+35+32) \cdot 0,5=91,500$ [E]	M2	91,500	0,00	0,00
			Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			případně s uložením, první pokosení				
19	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	91,500	0,00	0,00
			podél obrub v místě travnatých ploch: (35+13+25+43+35+32)*0,5=91,500 [E]				
			Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením				
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
20	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	981,000	0,00	0,00
			tkaná výstužná, filtrační a separační geotextilie s pevností v tahu podélně i příčně min.80kN.m-1				
			sanace poruch 20% z celk.plochy: 3270*0,3=981,000 [A]				
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
2			Základy				0,00
4			Vodorovné konstrukce				
21	45161		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	2,475	0,00	0,00
			z bet.C12/15				
			ul.vp. : nové :2*1,5*1,5*0,1=0,450 [A] výměna: 9*1,5*1,5*0,1=2,025 [B] Celkem: A+B=2,475 [C]				
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
4			Vodorovné konstrukce				0,00
5			Komunikace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRÍ TL DO 150MM (SC 0/32) C8/10 tl.130mm vč. dodání materiálu $3270=3\ 270,000\ [E]$ napojení chodníku v š.cca 1,0m : $(124+44)*1,0=168,000\ [B]$ Celkem: $E+B=3\ 438,000\ [F]$ Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	3 438,000	0,00	0,00
23	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI doplnění dle reprofilace : $3270*0,05=163,500\ [A]$ Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M3	163,500	0,00	0,00
24	563301		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA kamenivo fr.32/63 sanace akt.zóny 30% z celk.pl.: $3270*0,3*0,25=245,250\ [C]$	M3	245,250	0,00	0,00
25	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	1 989,900	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0-32 sanace akt.zóny 30% z celk.pl.: 3270*0,3=981,000 [C] pro nové obruby a vodící proužky: 835*0,6=501,000 [A] přípojky ul.vp.nové + oprava poškozených přípojek: (2+1+9*1)*1,2=14,400 [B] napojení v š.1,0m : (60+248+152)*1,0=460,000 [D] žulová dlažba + mozaika : (10+10+5+3+3)*1+2,5*1=33,500 [E] Celkem: C+A+B+D+E=1 989,900 [F] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
26	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM sanace akt.zóny 30% z celk.pl.: 3270*0,3=981,000 [C] přípojky ul.vp.nové + oprava poškozených přípojek: (2+1+9*1)*1,2=14,400 [B] Celkem: C+B=995,400 [D] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak	M2	995,400	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
27	5722121		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 0,2KG/M2 hl.trasa: 3270=3 270,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	3 270,000	0,00	0,00
28	5722122		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 0,6KG/M2 na vrstvu z SC hl.trasa: 3270=3 270,000 [A] napojení chodníku v š.cca 1,0m : (124+44)*1,0=168,000 [B] Celkem: A+B=3 438,000 [C]	M2	3 438,000	0,00	0,00
29	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘÍ TL 50MM ACO 11 + asf.vozovka :3270=3 270,000 [A] napojení chodníku v š.cca 1,0m : (124+44)*1,0=168,000 [B] Celkem: A+B=3 438,000 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 	M2	3 438,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
30	574151		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM ACL 16+ asf.vozovka : 3270=3 270,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	3 270,000	0,00	0,00
31	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA (10+10+5+3+3)*1=31,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	M2	31,000	0,00	0,00
32	582312		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREV DO LOŽE Z KAM 2,5*1=2,500 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 	M2	2,500	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
33	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA napojení v š.1,0m : $(60+248+152)*1,0=460,000$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	M2	460,000	0,00	0,00
34	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodník - přechod:6*2=12,000 [B] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	M2	12,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	582612		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM vjezd u přechodu : $2 \times 6 = 12,000$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	M2	12,000	0,00	0,00
36	582614		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM reliéfní dlažba pro nevidomé červená úprava pro nevidomé : $(4+5+5,5+5,5+5,5+5,5+4,5+4,5+4,5+11+10,5+5+5+5,5+5+4+4+4,5+5,5+5,5+5+6,5) \times 0,4 + 3 \times 0,8 = 51,000$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	M2	51,000	0,00	0,00
37	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC vč.dodání dlažby dle potřeby: $100 = 100,000$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 	M2	100,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.</p>				
5		Komunikace					0,00
8		Potrubí					
38	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PVC SN8 vč. ŠP lože v tl.100mm přípojky ul.vp.nové + oprava poškozených přípojek: (2+1+9*1)=12,000 [B]	M	12,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 				
39	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ DN 500 vč.rámu a výklopné litinové mříže se zámkem, pro D400, s kalovým	KUS	11,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			prostorem + bahenní koš 2+9=11,000 [A] Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
40	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ předpoklad : 10=10,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	10,000	0,00	0,00
41	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 9+2+3=14,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	14,000	0,00	0,00
42	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ předpoklad : 22=22,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	22,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
43	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA vč.předznačení V7 : $(4*7)/2=14,000$ [A] V1a : $(30+37+15+50+104+66)*0,125=37,750$ [B] V2b $1,5/3:(85+9+12+19+39+17)*0,125=22,625$ [D] Celkem: A+B+D=74,375 [E] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	74,375	0,00	0,00
44	915401		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - DOD A POKLÁDKA do betonu C20/25n XF3 835*0,25=208,750 [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	208,750	0,00	0,00
45	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ odvoz na placenou skládku zhotovitele vč. poplatku za skládku stávající vodící proužky: $(49+124+248+14+152+163+50+3)*0,25=200,750$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	M2	200,750	0,00	0,00
46	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 5 x 20 x 50 do betonu z C20/25n XF3 u přechodu : 9=9,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	9,000	0,00	0,00
47	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	835,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			25x15x100 do bet.lože z C20/25n XF3				
			835=835,000 [A]				
		Technická specifikace:	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
48	91742		CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ	M	8,000	0,00	0,00
			OP3 do betonu z C20/25 nXF3				
			8=8,000 [A]				
		Technická specifikace:	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
49	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	152,000	0,00	0,00
			prořiznutí trhlin 15x25mm vč.pročištění				
			11+26+21+12+20+18+14+10+13+7=152,000 [A]				
		Technická specifikace:	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
50	919133		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	M	168,000	0,00	0,00
			podél obrub :				
			124+44=168,000 [A]				
		Technická specifikace:	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
51	931322		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2	M	152,000	0,00	0,00
			11+26+21+12+20+18+14+10+13+7=152,000 [A]				
		Technická specifikace:	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
52	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	9,000	0,00	0,00
			vč.poplatku za skládku				
			9=9,000 [A]				
		Technická specifikace:	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34130	II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt:	SO 101	Silnice II/304
Rozpočet:	SO 101	Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00