VYBOURAT SNÍŽENOU ČÁST CHODNÍKU
PLOCHA 35m2

VYBOURAT ODVODŇOVACÍ ŽLAB DL.8,6m

žul.kostky

asf.

VYBOURAT BETONOVÉ ŽLABOVKY DL. 13,5m
A DEŠŤOVOU VPUSŤ

VYBOURAT OPĚRNOU ZÍDKU DL.3,3m
VČ. OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ

DEMONTOVAT OCELOVÉ SVODIDLO DL.12m

PAVILON C

3572

ELEKTRO PILÍŘ (NEM.)
ZRUŠIT

PILÍŘ VO
POSUNOUT/PODTOČIT

GABIONOVOU STĚNU v.1m, DL.24m
ODSTRANIT

VYBOURAT ODVODŇOVACÍ ŽLABY DL.13,5m

ODSTRANIT ČÁST OPLOCENÍ
OCELOVÉ MŘÍŽOVÉ OPLOCENÍ v.1,2m
NA ZDĚNÉ PODEZDÍVCE v.0,9m DL.15,7m

ENERGOCENTRUM

ODBOURAT ČÁST ATIKY ENERGOCENTRA
v.0,64m, DL.9,1m (VIZ OPĚRNÉ STĚNY SO-03)

STÁVAJÍCÍ SEPTIK
ZRUŠIT/VYBOURAT
(VIZ AREÁLOVÁ KANALIZACE)

VYBOURAT BETONOVÉ TERÉNNÍ
SCHODIŠTĚ, VČ. BETONOVÝCH
ZÍDEK A OCELOVÉ KONSTRUKCE
ZASTŘEŠENÍ SE ZÁBRADLÍM,
KRYTINA ZASTŘEŠENÍ MAKROLON

ODBOURAT STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBU
(VIZ BOURÁNÍ SO-01)

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŠACHTU
ZRUŠIT, RESP. VYSTROJENÍ PRO HYDRANT
PŘEMÍSTIT DO NOVÉ VODOVODNÍ ŠACHTY

PAVILON B

MLADÝ STROMEK
PŘESADIT

STÁVAJÍCÍ LAPOL ODSTRANIT
(VIZ AREÁLOVÁ KANALIZACE)

ODBOURAT PŘÍSTŘEŠEK VSTUPU
(VIZ BOURÁNÍ SO-01)

PVB 355,60

DEŠŤOVOU KANALIZACI
OD PŘÍSTŘEŠKU ZRUŠIT,
(VIZ AREÁLOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VSTUP DO PODZEMNÍHO
ENERGOKANÁLU ZACHOVAT

STÁVAJÍCÍ PLATEBNÍ TERMINÁL
VČ. PŘÍSTŘEŠKU
DEMONTOVAT - PŘEMÍSTIT

PAVILON A

3613

STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK
S KAČÍRKEM ODSTRANIT V DÉLCE 18m

MLADÝ STROMEK
PŘESADIT

VYBOURAT BETONOVÉ TERÉNNÍ
SCHODIŠTĚ, VČ. BETONOVÝCH
ZÍDEK A OCELOVÉ KONSTRUKCE
ZASTŘEŠENÍ SE ZÁBRADLÍM,
KRYTINA ZASTŘEŠENÍ MAKROLON

STÁVAJÍCÍ VLAJKOVÉ STOŽÁRY (4ks)
V KOLIZI SE STAVBOU PŘEMÍSTIT

3729

Purkyňova

Baňkova

## LEGENDA:

- HRANICE KATASTRÁLNÍ MAPY
- STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ CHODNÍK
- ODSTRAŇOVANÉ OBJEKTY A KONSTRUKCE
  - PŘÍSTAVBA PAVILONU B, ROZMĚR 4,5x8,5m
  - ASFALTOVÉ PLOCHY, PLOCHY 883,5m2
  - DLAŽDĚNÉ PLOCHY, PLOCHY 327m2
  - BETONOVÉ SCHODIŠTĚ, PLOCHY 78,5m2
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY ODSTRANIT
  - SILNIČNÍ OBRUBNÍKY, DL. 320m
  - ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY, DL. 155m
- ODSTRANIT MOBILIÁŘ (BETONO-DŘEVĚNÉ LAVIČKY, KOŠE) 7ks
- ODSTRANIT VYZNAČENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 6ks
- ODSTRANIT REKLAMNÍ TABULE (OCELOVÉ KONSTRUKCE VČ BET. PATEK), 5ks
- ODSTRANIT VYZNAČENÉ LAMPY VO (VIZ AREÁLOVÉ VO) 7ks
- STÁVAJÍCÍ STROMY - ZACHOVAT
- STÁVAJÍCÍ PAŘEZY - ODSTRANIT, 3ks
- STÁVAJÍCÍ STROMY - ODSTRANIT, 19ks
- STÁVAJÍCÍ MLADÉ STROMY - PŘESADIT, 2ks
- STÁVAJÍCÍ KEŘE - ODSTRANIT, PLOCHA 415m2
- STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ MŘÍŽOVÉ/RÁMOVÉ OPLOCENÍ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / JEDNOTNÁ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JIŽ ZRUŠENÁ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACI ZRUŠIT (VIZ AREÁLOVÁ KANALIZACE)
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD JIŽ ZRUŠENÝ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD ZRUŠIT (VIZ PŘELOŽKA VODOVODU)
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÝ PLYNOVOD STL
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD STL
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD STL, ČÁST ZRUŠIT / PŘELOŽIT (VIZ AREÁLOVÝ PLYNOVOD)
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN DO 35kV (KABELY I V SOUBĚHU) + CHRÁNIČKA
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ AREÁLOVÉHO / VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ JIŽ ZRUŠENÉ
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ ZRUŠIT (VIZ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ)
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ OVLÁDACÍ KABEL PRO PARKOVACÍ SYSTÉM, PŘIPOJENÝ Z PAVILONU "X"
- STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÉ ZEMNÍ KABELOVÉ NAPÁJECÍ A OVLÁDACÍ VEDENÍ PRO PARKOVACÍ SYSTÉM + CHRÁNIČKA PRO KAMEROVÝ SYSTÉM
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SEK
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SEK
- STÁVAJÍCÍ PAROVODNÍ VEDENÍ

PVB = 355,60 m.n.m. Bpv = PODLAHA 1.NP PAVILONU "A"
POLOHA VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNĚ.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ JEJICH PŘESNÉ POLOHY.

| KRESLIL | PROJEKTANT | ODPOV. PROJEKTANT | HIP | KONTROLOVAL |
|---|---|---|---|---|
| J. SOURKOVÁ | J. SOURKOVÁ | ING. R. HUBKA | ING. R. HUBKA | ING. R. HUBKA |

PROJEKCE HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 491 487 785

STAVEBNÍK: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
MÍSTO STAVBY: Oblastní nemocnice Náchod

AKCE: **URGENTNÍ PŘÍJEM**
**PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"**
OBJEKT: SO-00 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
DÍL:
OBSAH: **SITUACE PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ**

| | |
|---|---|
| STUPEŇ | DPS |
| DATUM | VII/2023 |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | 02/23 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | 480 |
| FORMÁT | 15 x A4 |
| MĚŘÍTKO | 1: 150 |
| ČÍSLO VÝKRESU | D.0.2 |