

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 31.05.2023 ve znění Dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**(2) PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zastoupený Adamem Příbylem, vedoucím provozu východ na úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci),

Martinem Cablkem, ekonomem provozu Východ na úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci).

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/30410 Červená Hora – rekonstrukce propustku**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/30410 Červená Hora – rekonstrukce propustku**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **2.292.299,67 Kč vč. DPH** (slovy: **dvamilionydvěstědevadesátčtyřicetdevadesátdevět korun českých šedesátšedm haléřů**) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článku II. Smlouvy).

Číslo stavby: 34200

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizován předchozím Dodatkem, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1.894.462,54 korun českých</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>397.837,13 korun českých</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>2.292.299,67 korun českých</b>

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 – Komunikace, propustek a vegetační úpravy ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 – Komunikace, propustek a vegetační úpravy, je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.


Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.


V Hradci Králové dne

---

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman



Zhotovitel  
Adam Příbyl, vedoucí provozu  
východ na úseku dopravních staveb  
PORR a.s., Oblast Čechy - Střed  
(na základě plné moci)



Martin Cablk, ekonom provozu Východ na  
úseku Dopravních staveb PORR a.s.,  
Oblast Čechy – střed, (na základě plné  
moci)

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34200
Smlouva o dílo uzavřená dne :	31.05.2023

2

Název stavby :

III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku

Název objektu :

SO 101 - Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ADVISA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČO: 24668613

Zhotovitel :

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560

Popis a zdůvodnění změny :

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly odměřeny a provedeny na konci stavby. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce. Méněpráce: 56.956,00 Kč bez DPH.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace stavby
2.	Rozpočet ZBV

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo. (nezaokrouhlená) a dodatku č.1 :	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č.2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídkce:
		méněpráce	vícepráce		
2 416 340,58 Kč	2 361 216,43 Kč	68 916,76 Kč	0,00 Kč	2 292 299,67 Kč	-124 040,91 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		702 074,67 Kč	578 033,76 Kč		

Odsouhlasení změny :



	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	PORR a.s.	Jan Kubíček	25.10.2023
Projektant (autorský dozor) :	ADVISA s.r.o.	Ing. Miroslav Větrovský	25.10.2023
Objednatel:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Libor Kabele	25.10.2023
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Milan Bittner	25.10.2023

Název stavby:

III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné a ostatní náklady	177 740,00					177 740,00
SO 101	Komunikace, propustek a vegetační úpravy	1 750 715,69	477 713,85	523 271,00		56 956,00	1 648 202,54
SO185	DIO	68 520,00					68 520,00
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>1 996 975,69</b>	<b>477 713,85</b>	<b>523 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 956,00</b>	<b>1 894 462,54</b>
DPH 21%		419 364,89	100 319,91	109 886,91	0,00	11 960,76	397 837,13
<b>CENA CELKEM</b>		<b>2 416 340,58</b>	<b>578 033,76</b>	<b>633 157,91</b>	<b>0,00</b>	<b>68 916,76</b>	<b>2 292 299,67</b>



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel:

Základní cena: 1 750 715,69 Kč

Cena celková: 1 648 202,54 Kč

DPH: 346 122,53 Kč

Cena s daní: 1 994 325,07 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 648 202,54 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:  
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) . pol.č. 12930 čištění příkopu 4,5*2=9 pol. č. 12924 čištění krajnic 16*0,2*2=6,4 pol.č..12283 výkop 48,3*2=96,6 pol. č.12573 6,3*2=12,6 pol. č. 13183 jámy 114,116*2=128,344 12930 4,5*2=9,000 [A] 12924 16*0,2*2=6,400 [B] 12283 48,3*2=96,600 [C] 12573 6,3*2=12,600 [F] 13183 114,116*2=228,232 [G] A+B+C+F+G=352,832 [H] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	352,832		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) položka č. 11332_podklad z nesmeleného kameniva 12,3*2=26,4 odstranění bet. ploch (přepočít *2) položka č. 966346 -dl 15,2m (Hmotnost trouby cca 0,33 t/m);15,2*0,330=5,016 dl. * hmotnost pol. 96713 5,1m3*2=10,2 poplatky za uložení stavebních sutí- žb skládky dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí hmotnost 2,5t/m3 Objem*přepočít na tuny Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu:dle pol.č.96616 25*2,5=62,5	T	102,316		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			11332 12,3*2=24,600 [A] 966346 15,2*0,330=5,016 [C] 96713 5,1*2=10,200 [B] 96616 25*2,5=62,500 [D] A+C+B+D=102,316 [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	<b>Zemní práce</b>						
3	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM Odvoz na skládku určenou zhotovitelem ze situace výmer 76=76,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevín na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	76,000		
4	11130		SEJMUTÍ DRNU výměra ze situace stáv. zaměření ze situace 76=76,000 [A] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	76,000		
5	11201		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ ze situace - úprava koryta na vtoku - 2ks 2=2,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví	KUS	2,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
6	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL odstranění stávajících vrstev komunikace z nestmeleného kameniva, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem skládkovně uvedeno v pol.č.014102, výměra ze situace x předpoklad tl. 0,3m*41 ze situace - celková rekonstrukce (plocha x tl.) 41*0,3=12,300 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	12,300		
7	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. výměra ze situace - celková rekonstrukce + frézování u napojení (5*41)*0,11=5,060 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	5,060		
8	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M potrubní DN800, provizorní zatrubnění vodoteče 12=12,000 [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN)	M	12,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).				
9	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY ze situace výměr - plocha odhumusování  ze situace (16+76)*0,15=13,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	13,800		
10	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1 výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem, včetně odvozu výpočet z modelu a situace, vtok 21m3, výtok 12m3, zemní hrázky 13m3  z modelu vtok 21=21,000 [A] výtok 12=12,000 [E]  odtěžení zemních hrázek provizorního zatrubnění (1*1*5)+(1*1*8)=13,000 [D]  (A+E+D)*1,05=48,300 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopy - kompletní provedení vykopy nezapážené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopy v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku	M3	48,300		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopy, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopy (příjezdy, sjezdy, nájzdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice pro odhumusování, zpětné natěžení ornice ze zemníku vč. manipulace a dopravy na stavbu  ze situace 42*0,15=6,300 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopy - kompletní provedení vykopy nezapážené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopy v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - ruční vykopy, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)	M3	6,300		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>položka nezahrnuje:</li> <li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li> </ul>				
12	12924		<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM</p> <p>vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km), poplatek za skládku uveden v položce 014102</p> <p>výměra ze situace zaměření (šířka x délka) 0,5*(17+15)=16</p> <p>ze situace (šířka x délka)</p> <p>0,5*(17+15)=16,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M2	16,000		
13	12930		<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU</p> <p>ze situace 20*1,5*0,15=4,5m3</p> <p>ze situace</p> <p>20*1,5*0,15=4,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M3	4,500		
101	131738		<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> </ul>	M3	0,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepvost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuje se v položce č.0141**</li> </ul>				
	ZBV:	01	<p>Změna třídy těžitelnosti zeminy</p> <p>114,116*0,45=51,352 [A]</p> <p>aktuální množství</p>		51,352		
14	131838		<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM</p> <p>výkop pro propustek + čela,</p> <p>výměry ze situace a řezů (plocha x délka) 12*4,25 - stávající potrubí</p> <p>Včetně odvozu a uložení na skládce určenou zhotovitelem.</p>	M3	114,116		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			114,116*0,5=57,058 [A]				
			aktuální množství		57,058		
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ položky 13183 a 12283, ornice 114,116+48,3=162,416 [A] přebytek ornice (106-42)*0,15=9,600 [B] A+B=172,016 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	172,016		
16	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS výměra ze situace 16*0,2=3,2 ze situace 16*0,2=3,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností	M3	3,200		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný zásyp včetně aktivní zóny (z řezu a situace, plocha x délka), materiál vhodný dle ČNS 73 6133, ŠDB, fr. max. 0/32 3*4=12 (52,376-24,67)*0,5=13,853 hutněný zásyp - z řezu a situace (plocha x délka mezi čely) ŠDB, frakce 0-32 3*4=12,000 [A] aktivní zóna (52,376-24,67)*0,5=13,853 [G] (A+G)=25,853 [I] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění	M3	25,853		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
18	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>obsyp potrubí, šterkopísek, ŠD frakce 0-8, výměra ze situace a řezu (plocha x délka) 3*4=12</p> <p>ze situace a řezu (plocha x délka)</p> <p>3*4=12,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tředěním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> </ul>	M3	12,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neoděčitá</li> </ul>				
19	18110		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>plocha ze situace výměr 47+(0,42*12,8)=52,376</p> <p>plocha ze situace 47+(0,42*12,8)=52,376 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	52,376		
20	18222		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</p> <p>výměra ze situace 42m<sup>2</sup></p> <p>ze situace</p> <p>42=42,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</p>	M2	42,000		
21	18241		<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p>výměra ze situace 42m<sup>2</sup></p> <p>42=42,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>	M2	42,000		
1			<b>Zemní práce</b>				<b>278 057,25</b>

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) výměry ze situace a řezů (0,4*0,4*5,25)-(3,14*0,15*0,15*25*5,25)*2=1,494 (0,4*0,4*12)-(3,14*0,15*0,15*0,25*9)=1,761 ze situace 0,4*0,4*5,25-(3,14*0,15*0,15*0,25*5,25)=0,747 [A] 2*A=1,494 [B] 0,4*0,4*12-(3,14*0,15*0,15*0,25*9)=1,761 [C] B+C=3,255 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	3,255		
23	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci, 400g/m2, u trativodu a propustku 1,2*12=14,4 1,4*5,25*2=14,7 7,82*5,2=40,664 trativod u žlabu 1,2*12=14,400 [A] u propustku 1,4*5,25*2=14,700 [B] geotextilie pod zásypem propustku 7,82*5,2=40,664 [D] A+B+D=69,764 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie	M2	69,764		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
24	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 základový pás z betonu C25/30 vtok 1,25*0,5*6,25=3,906 výtok 1,25*0,5*7,1=4,438 vtok - základový pás 1250x500xdélka čela 1,25*0,5*6,25=3,906 [A] výtok - základový pás 1,25*0,5*7,1=4,438 [B] A+B=8,344 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,	M3	8,344		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
25	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505, B500B B500B, uvažováno 200kg/m3 dle položky 272324 8,344*0,2=1,669 pol.272324 8,344*0,2=1,669 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	1,669		
	ZBV:	03	Výztuž dle RDS 1,54226-1,669=-0,127 [A]		-0,127		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1,542		
103	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení	KUS	0,000		
	ZBV:	02	Dodatečné vlepování betonářské výztuže 72*56=128,000 [A]		128,000		
			aktuální množství		128,000		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
26	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 bet. římsa, beton C30/37 XF3 včetně ochranného nátěru typu S4(OS-C) vřtok 6,25*0,35=2,188 vřtok 7,1*0,35=2,485 vřtok 6,25*0,35=2,188 [A] vřtok 7,1*0,35=2,485 [B] A+B=4,673 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,	M3	4,673		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevnic čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>				
	ZBV:	05	<p><i>Doměrky</i></p> <p>((0,4+0,36)/2)*0,8*7,265=2,209 [A]            ((0,4+0,36)/2)*0,8*6,185=1,880 [B]            -4,673=-4,673 [C]            Celkem: A+B+C=-0,584 [D]</p>			-0,584	
				aktuální množství		4,089	
27	317365		<p>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</p> <p>B500B, uvažováno 200kg/m3            dle položky 318325 4,673*2=0,935            odhad 200kg/m3</p> <p>4,673*0,20=0,935 [A]</p>	T	0,935		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul>				
	ZBV:	03	<p><i>Výztuž dle RDS</i></p> <p>0,35920*0,935=-0,576 [A]</p>			-0,576	
				aktuální množství		0,359	
28	333325		<p>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37</p> <p>křídla a čelo propustku            6,25*0,62*2=7,75            7,25*0,62*2=8,99</p>	M3	16,740		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba:	34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)
Objekt:	SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy
Rozpočet:	SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vtok 6,25*0,62*2=7,750 [A]				
			výtok 7,25*0,62*2=8,990 [B]				
			A+B=16,740 [C]				
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	05	Doměrky ((1,999+2,405+1,780+1,978+2,379+1,774)/2)*((2,071+2,147)/2)*0,6=7,792 [A] ((2,840+2,405+2,020+2,872+2,461+2,045)/2)*((2,175+2,064)/2)*0,6=9,311 [B] -2*1,4*2,4*0,6=-4,032 [C] -16,74=-16,740 [D] Celkem: A+B+C+D=-3,669 [E]		-3,669		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba:	34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)
Objekt:	SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy
Rozpočet:	SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		13,071		
29	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B uvažováno 200kg/m3 pol. 333325 *0,2=3,348 uvažováno 200kg/m3 pol.333325 *0,2 16,74*0,2=3,348 [A]	T	3,348		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:	03	Výztuž dle RDS 1,5536-3,348=-1,794 [A]		-1,794		
			aktuální množství		1,554		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
30	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 podkladní beton C8/10 XA1 tl. 0, 1m pod základový pás čel u propustku vtok 1,5*6,45*0,1=0,968 výtok 1,5*7,4*0,1=1,11 pod drenáže 0,2*0,2*5,25*2=0,42 0,3*0,2*12=0,72 z řezu a situace vtok 1,5*6,45*0,1=0,968 [A] výtok 1,5*7,4*0,1=1,110 [B] u drenáží 0,2*0,2*5,25*2=0,420 [D] 0,3*0,2*12=0,720 [E] A+B+D+E=3,218 [C]	M3	3,218		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skružce) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> </ul>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>				
31	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 podkladní beton C12/15 XA1, tl. 0, 15m - lože pro propustek výměra ze situace 6*0,15*2,9=2,61 6*0,15*2,9=2,610 [A]	M3	2,610		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skružce) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Štěrkopisek fr.0-8, tl.0,1m, vč. hutnění, pod trubní propustky 6*2,9*0,1=1,74 6*2,9*0,1=1,740 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	1,740		
33	458522		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 zásyp základů 0,4*6,45=2,58 0,4*7,4=2,96 zásyp u podkladu čel 0,4*6,45=2,580 [D] 0,4*7,4=2,960 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	2,960		
34	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE těžký kamenný zához lomovým kamenem 80-200kg 5*1=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	5,000		
35	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3 Přírodní kámen- vyvěřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože C20/25n XF3 tl. 0,1m Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku. vtok 24*0,2=4,8 výtok 27*0,2=5,4	M3	10,200		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ze situace a řezů vtok 24*0,2=4,800 [A] výtok 27*0,2=5,400 [B] A+B=10,200 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45				
	ZBV:	05	Doměrky 0,6*0,6*0,3=0,108 [A] 0,9*3,33*0,3=0,899 [B] 1,5*2*0,3=0,900 [C] 3,7*1,75*0,3=1,943 [D] 3,7*0,95*0,3=1,055 [E] 1,4*1,5*0,3=0,630 [F] 1,6*7,3*0,3=3,504 [G] -10,2=-10,200 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=-1,161 [I]				
			aktuální množství		9,039		
36	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 stabilizační prahy na vtoku a výtoku, odměřeno ze situace vtok 0,5*0,25*9,5=1,188 výtok 0,5*0,25*2,1=0,263	M3	1,451		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			betonový stab.prah 250x500 vtok 0,5*0,25*9,5=1,188 [D] výtok 0,5*0,25*2,1=0,263 [E] D+E=1,451 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů					
4		Vodorovné konstrukce					101 980,88	
5		Komunikace						
37	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM konstrukční vrstvy, vč. zkoušek zhutnění, ze situace a řezů ŠDA fr.0/32 150mm 47+(0,135*12,8)=49,208 ŠDB 0/32 150mm 47+(0,42*12,8)=52,376	M2	101,584			

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plocha celkové rekonstrukce ŠDA 47+(0,1725*12,8)=49,208 [A] ŠDB 47+(0,42*12,8)=52,376 [B] A+B=101,584 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
38	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI,CP 1 kg/m2, ze situace a řezů 54,527=54,527 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	54,527		
	ZBV:	05	Doměrky -54,527=-54,527 [A]		-54,527		
			aktuální množství		0,000		
39	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS CP 0,4 kg/m2, výměry ze situace a řezů 52=52,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	52,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení				
	ZBV:	05	Doměrky -52=-52,000 [A]		-52,000		
			aktuální množství		0,000		
40	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ze situace výměr celková rekonstrukce + frézování 47+5=52 celkova rekonstrukce 47=47,000 [A] frézování 5=5,000 [B] A+B=52,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	52,000		
41	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ze situace a řezů celková rekonstrukce 47+12,8*0,0675=47,864 frézování 5+(3,25*0,05)+(0,25*3*2)=6,663	M2	54,527		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celková rekonstrukce 47+12,8*0,0675=47,864 [D] frézování 5+(3,25*0,05)+(0,25*3*2)=6,663 [B] D+B=54,527 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					89 514,36
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
42	63131		MAZANINA Z PROST BETONU bet. mazanina ve spádu 3% na rám.propustku z řezů a situace 0,05*5,25=0,263 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,	M3	0,263		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případně zřízení spojovací vrstvy u základů.</li> </ul>				
6			<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
43	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY  izolace pod římsami křídél, na rubu opěr křídél vtok 6,25*2-(2*1)=10,5 6,25*0,8=5  výtok 7,25*2-(2*1)=12,5 0,8*6,25=5  vtok čelo 6,25*2-(2*1)=10,500 [A] 6,25*0,8=5,000 [D]  výtok 7,25*2-(2*1)=12,500 [B] 0,8*6,25=5,000 [C]  A+B+C+D=33,000 [E]  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání předepsaného izolačního materiálu</li> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případně vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> </ul>	M2	33,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> <li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií</li> </ul>				
44	711212		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR. PROTI ZEM VLHK. ASFALT PÁSY  izolace podél celého rámu-hydroizolace 2X SBS modif. asfalt. pás plošně nastavený s penetrací  ze situace výměr a řezu 7,7*5,25*2=80,850 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání předepsaného izolačního materiálu</li> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případně vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> <li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií</li> </ul>	M2	80,850		
45	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIIÍ  ploš. drenáž geotextilie na rubu zdi ochranná vrstva izolace (drenážní geokompozit), min. 600 g/m <sup>2</sup> , tl.6mm, tažnost min. 20% (15,5+13,5)=29 (15,5+13,5)=29,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání předepsaného ochranného materiálu</li> <li>- zřízení ochrany izolace</li> </ul>	M2	29,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
8			<b>Potrubí</b>				
46	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM drenáže DN 150, podél rám.propustku a odvodňovacího žlabu u římsy 12+10,5=22,5 drenáž pod žlabem 12=12,000 [A] podél rámu po obou stranách 10,5=10,500 [B] A+B=22,500 [C] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	22,500		
8			<b>Potrubí</b>				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
47	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž stávajícího svodidla a odvoz na skládku	M	25,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			12,5+12,5=25,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
105	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncokovů - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000		
	ZBV:	04	Změna záchytného systému 4*5,2=20,800 [A]		20,800		
			aktuální množství		20,800		
48	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ výměra ze situace, 26m ze situace 26=26,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílčích prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr	M	26,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
	ZBV:	04	Změna zachytňého systému 2*13=-26,000 [A]		-26,000		
			aktuální množství		0,000		
104	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a díltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000		
	ZBV:	04	Změna zachytňého systému 9+8=17,000 [A]		17,000		
			aktuální množství		17,000		
49	91841		PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100 rámový propustek z dílců, celková délka 5,25m, šířka 2m, výška 1m nezahrnuje podkladní vrstvy, izolaci 5,25=5,250 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení prefabrikovaných rámu z dokumentací předepsaných rozměrů - případné úpravy rámu	M	5,250		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámu a na jejich povrchu, izolaci.				
50	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM odměřeno ze situace, napojení konstrukčních vrstev 6m podél říms a žlabu 23m ze situace u napojení konstrukčních vrstev 6=6,000 [A] podél říms a žlabu 23=23,000 [B] A+B=29,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	29,000		
	ZBV:	05	Doměrky 12-29=-17,000 [A]		-17,000		
			aktuální množství		12,000		
51	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 asfalt.zálivka podél žlabu a říms, napojení konstr. vrstev odměřeno ze situace - 29m 29=29,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	29,000		
	ZBV:	05	Doměrky 12-29=-17,000 [A]		-17,000		
			aktuální množství		12,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluz, odměřeno ze situace 3,5m ze situace 3,5=3,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	3,500		
	ZBV:	05	Doměrky -3,5=3,500 [A] 3,33=3,330 [B] Celkem: A+B=-0,170 [C]		-0,170		
					aktuální množství		3,330
53	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM drobné kostky z přírodního kamene (žula) o velikosti hrany 100mm do betonového lože C20/25nXF3 tl.100mm ze situace výměr dlážděný rigol podél komunikace 12*0,5=6 dlážděný příkop 11*0,6=6,6	M2	12,600		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ze situace rigol podél komunikace 12*0,5=6,000 [A] dlážděný příkop 11*0,6=6,600 [B] A+B=12,600 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
	ZBV:	05	Doměrky -12,6=-12,600 [A] 8,5*0,5=4,250 [B] 2,2*0,4=0,880 [C] 5,6*0,5=2,800 [D] 5,3*0,5=2,650 [E] Celkem: A+B+C+D+E=-2,020 [F]		-2,020		
					aktuální množství		10,580
54	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ výústění drenáží včetně výústek - DN do 200 mm výústka DN200 tl. 3mm, délka 0,4m, uvažováno 7kg/kus 5*7=35,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření	KG	35,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení</li> <li>- jakákoliv doprava a manipulace dílů a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu</li> <li>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů</li> <li>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.)</li> <li>- všechny druhy ocelového kotvení</li> <li>- dílenskou přejímkou a montážní prohlídkou, včetně požadovaných dokladů</li> <li>- zřízení kotevnic otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření</li> <li>- osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy</li> <li>- výplň kotevnic otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou</li> <li>- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí</li> <li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně</li> <li>- ochranná opatření před účinky bludných proudů</li> </ul>				
55	96616		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU</p> <p>bourání čel stávajících propustků včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem.            Poplatek za skládku je uveden v položce č.014102            vtok 14m3            výtok 11m3</p> <p>vtok            14=14,000 [A]            výtok            11=11,000 [B]            A+B=25,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:            - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii            - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)            - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)            - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>	M3	25,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34200 III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (PORR)  
 Objekt: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy  
 Rozpočet: SO101 Komunikace, propustek a vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	966346		<p>BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM</p> <p>bourání stáv. potrubí DN 2x 400, výměra ze situace zaměření            7,6*2=15,2</p> <p>ze situace</p> <p>7,6*2=15,200 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:            - odstranění trub včetně případného obetonování a lože            - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)            - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)            - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů            - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí</p>	M	15,200		
57	96713		<p>VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC</p> <p>odláždění vtoku a výtoku, výměra ze situace zaměření            (5+12)*0,3=5,1            (5+12)*0,3=5,100 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:            - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,            - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,            nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M3	5,100		
9			Ostatní konstrukce a práce				587 049,38

Celkem:

1 648 202,54



## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	1 996 975,69 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 64 691,20 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (k odst. 4)	- 106 122,50 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (k odst. 4)	- 56 956,00 Kč bez DPH		
		<b>Dodatek č. 3</b>	<b>NE</b>
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 64 691,20 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 163 078,50 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>227 769,70 Kč bez DPH</b>		
a) <i>(Změna ZzS) &lt; (limit nadlimitní VZ)</i>	<b>227 770 Kč &lt; 140 448 000 Kč</b>		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</i>	<b>11,41 % &lt; 15,00 %</b>		

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

<b>Smluvní cena</b>	1 996 975,69 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

<b>Smluvní cena</b>	1 996 975,69 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 413 022,65 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 417 148,50 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 413 022,65 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 417 148,50 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		



§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
<b>Smluvní cena</b>	<b>1 996 975,69 Kč bez DPH</b>	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 413 022,65 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 417 148,50 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>-4 125,85 Kč bez DPH</b>	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>0,00 % ≤ 30,00 %</b>	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>2</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 56 956,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>-56 956,00 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>1 996 975,69 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>1 951 418,54 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 2</b>	<b>1 894 462,54 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>1 894 462,54 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: 