

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 14.09.2022 ve znění Dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**(2) Společnost MADOS MT – M - SILNICE – Chlum - Velký Vřešťov – Mostek  
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí**

**Správce: MADOS MT s.r.o.**

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 252 97 899

DIČ: CZ25297899

zastoupený Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

bankovní spojení:

č. účtu:

**Společník č. 2: M – SILNICE a.s.**

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupený Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

a Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského  
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757  
(6. etapa)“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je  
přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy,  
sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **142.377.302,15 Kč vč. DPH** (slovy: stočtyřicetdvamilionůtřístasedmdesátisícitřistadva korun českých patnáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

- 2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím Dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>117.667.191,86 korun českých</b> |
| <b>DPH (21%)</b>    | <b>24.710.110,29 korun českých</b>  |
| <b>Cena celkem</b>  | <b>142.377.302,15 korun českých</b> |

- 3) Oceněný výkaz výměr SO 102 – 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje), SO 102 - 002 Nástupiště a chodník (vedlejší výdaje), SO 202 – 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje), SO 252 Opěrná zeď v km 33,776 – km 33,933 a SO 253 Opěrná zeď v km 34,104 – km 34,228 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 – 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje), SO 102 - 002 Nástupiště a chodník (vedlejší výdaje), SO 202 – 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje), SO 252 Opěrná zeď v km 33,776 – km 33,933 a SO 253 Opěrná zeď v km 34,104 – km 34,228 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 36525f

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

  
Zhotovitel  
Ing. Ivo Muthsam  
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.,  
správce společnosti

Za druhého společníka  
M – SILNICE a.s.

  
Mgr. Michal Kropáč  
předseda představenstva

  
Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Číslo stavby:                | 36525f                            |
| Registrační číslo projektu:  | CZ.06.1.42/0.0/0.0/20 118/0015977 |
| Smlouva o dílo uzavřena dne: | 14.09.2022                        |

2

Název stavby:

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)

Název objektu:

SO.202 Most ev.č. 325 - 015

SO.102.Silnice II/325 KM 33,251 - 33,7571

SO.252 OPĚRNÁ ZEď V KM 34,104 - KM 34,228

SO.253 OPĚRNÁ ZEď V KM 33,776 - KM 33,933

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

MDS PROJEKT s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel :

Společnost MADOS MT – M – SILNICE – Chlum – Velký Vřešťov – Mostek

Popis a zdůvodnění změny :

Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) a zaměřením skutečných výměr geodetickým měřením nebo měření TDS jednotlivých konstrukcí na stavbě:

č.5. SO 202 Most ev.č. 325-015

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly zaměřeny při dokončení stavebních prací. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Méněpráce -42 704,16 Kč; Vícepráce 0,00 Kč bez DPH.

č.6. SO 102 Silnice II/325 km 33,251-35,757; 001, Silnice II/325 (hlavní výdaje)

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly zaměřeny při dokončení stavebních prací. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Méněpráce -355 005,59 Kč; Vícepráce 0,00 Kč bez DPH.

č.7. SO 102 Silnice II/325 km 33,251-35,757 002 Nástupiště chodník vedlejší výdaje

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly zaměřeny při dokončení stavebních prací. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Méněpráce -20 706,80 Kč; Vícepráce 0,00 Kč bez DPH.

č.8 SO 252 Opěrná zeď km 34,104-34,228

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly zaměřeny při dokončení stavebních prací. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Méněpráce -633 476,44 Kč; Vícepráce 0,00 Kč bez DPH.

č.9 SO 253 Opěrná zeď km 33,776-33,933

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly zaměřeny při dokončení stavebních prací. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Méněpráce - 726 102,39 Kč; Vícepráce 0,00 Kč bez DPH.

Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulace ceny po změně č.1 Soupis objektů s DPH po změně č. 1
2. ZBV 05 SO 202, MOST EV. Č. 325-015.001. Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)
3. ZBV 06 SO 102, SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757 001, Silnice II/325 (hlavní výdaje)
4. ZBV 07 SO 102, SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757 002, Nástupiště a chodník (vedlejší výdaje)
5. ZBV 08 SO 252, OPĚRNÁ ZEď V KM 33,776 - KM 33,933
6. ZBV 09 SO 253, OPĚRNÁ ZEď V KM 34,104 - KM 34,228

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

| Cena dle SML bez dodatků (základní):                | Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená): | Cena navrhovaných změn č. 2: |                 | Nová cena stavby po změně č. 2: | Celková změna +/- oproti cen. nabídce: |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                                     |                                                                 | méněpráce                    | vícepráce       |                                 |                                        |
| 138 543 057,53 Kč                                   | 144 528 676,56 Kč                                               | 2 151 374,41 Kč              | 0,00 Kč         | 142 377 302,15 Kč               | 3 834 244,62 Kč                        |
| Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2: |                                                                 | 4 262 555,66 Kč              | 8 096 800,28 Kč |                                 |                                        |

Odsouhlasení změny :

|                              | Název firmy :                                                      | Jméno a příjmení :   | Datum :    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Zhotovitel:                  | Společnost MADOS MT – M – SILNICE – Chlum – Velký Vřešťov – Mostek | Ing. Ivo Muthsam     | 29-11-2023 |
| Projektant (autorský dozor): | MDS PROJEKT s.r.o. Vysoké Mýto                                     | Ing. Jan Bursa       | 29-11-2023 |
| Správce stavby:              | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.                         |                      | 29-11-2023 |
| Hlavní inženýr:              | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.                         | Bc. Libor Kahele     | 29-11-2023 |
| Technický dozor stavebníka:  | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.                         | Ing. Daniel Jakwerth | 29-11-2023 |

Název stavby:

**II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)**

Rekapitulace ceny po změně č. 2

| OBJEKT                     | NÁZEV                                   | NABÍDKOVÁ CENA<br>BEZ DPH<br>(bez zaokrouhlení) | ZMĚNA Č. 1          |                     | ZMĚNA Č. 2  |                     | CENA CELKEM<br>BEZ DPH |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|
|                            |                                         |                                                 | vícepráce           | méněpráce           | vícepráce   | méněpráce           |                        |
| SO 000                     | VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY             | 2 057 000,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2 057 000,00           |
| 001                        | Silnice II/325 (hlavní výdaje)          | 45 095 128,25                                   | 960 229,19          | 68 064,16           | 0,00        | 355 005,59          | 45 632 287,69          |
| 002                        | Nástupiště a chodník (vedlejší výdaje)  | 856 729,81                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 20 706,80           | 836 023,01             |
| 003                        | Sjezdy (vedlejší výdaje)                | 976 726,59                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 976 726,59             |
| 004                        | Přechodový úsek (vedlejší výdaje)       | 33 020,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 33 020,00              |
| 005                        | Napojení na sil. I/16 (vedlejší výdaje) | 94 349,54                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 94 349,54              |
| 001                        | Dopravně inženýrská opatření            | 482 550,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 482 550,00             |
| 001                        | Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)    | 9 734 393,70                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 42 704,16           | 9 691 689,54           |
| 002                        | Úprava koryta toku (vedlejší výdaje)    | 1 126 326,57                                    | 815 295,54          | 62 494,05           | 0,00        | 0,00                | 1 879 128,06           |
| SO 252                     | OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933      | 28 802 716,03                                   | 2 980 685,49        | 1 443 443,91        | 0,00        | 633 476,44          | 29 706 481,17          |
| SO 253                     | OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228      | 25 239 454,16                                   | 1 935 360,26        | 170 775,77          | 0,00        | 726 102,39          | 26 277 936,26          |
| <b>CENA CELKEM bez DPH</b> |                                         | <b>114 498 394,65</b>                           | <b>6 691 570,48</b> | <b>1 744 777,89</b> | <b>0,00</b> | <b>1 777 995,38</b> | <b>117 667 191,86</b>  |
| <b>1 1 %</b>               |                                         | <b>24 044 662,88</b>                            | <b>1 405 229,80</b> | <b>366 403,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>373 379,03</b>   | <b>24 710 110,29</b>   |
| <b>CENA CELKEM</b>         |                                         | <b>138 543 057,53</b>                           | <b>8 096 800,28</b> | <b>2 111 181,25</b> | <b>0,00</b> | <b>2 151 374,41</b> | <b>142 377 302,15</b>  |

ÚD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

Rozpočet:

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

Objednavatel:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

45 095 128,25 Kč

Cena celková:

45 632 287,69 Kč

DPH:

9 582 780,41 Kč

Cena s daní:

55 215 068,10 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

45 632 287,69 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Firma:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Strana:2

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

Rozpočet:

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Zpūs. | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|--------|--------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |            |        |        |
| 1      | 014122  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)<br><br>poplatek za uložení výkopu na skládku, poplatek za uložení sejmutého drnu ze stáv. příkopů a krajnic<br>- skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí<br>položka12373:7006=7 006,000 [A]<br>položka13173 - položka17411:487,251-52=435,251 [B]<br>položka11130:1899,6<br>=1 899,600 [C]<br>položka11332:1486,776=1 486,776 [D]<br>položka12932:300*0,5=150,000 [E]<br>položka 13183: 136,934=136,934 [F]<br>Celkem: (A+B+C+D+E+F)*1,9=21 117,666 [G]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.      | T  | Z     | 21 117,666 |        |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku Š1<br>(90,045+19,575)*1,9=208,278 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Z     | 208,278    |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       | 21 325,944 |        |        |
| 2      | 015130  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -<br>17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU<br><br>poplatky za uložení zpevněných ploch s asf. pojivem - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.<br>položka č.11333:474,21-234,704=239,506 [A]<br>položka č.11372:(1682,18 - 2763,75*0,15)-12,488=1 255,130 [B]<br>Celkem: (A+B)*2,1=3 138,736 [C]<br><br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje: | T  | Z     | 3 138,736  |        |        |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |           |        |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku ŠI<br>15,39*2,1=32,319 [A]<br>234,704=234,704 [B]<br>Celkem: A+B=267,023 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z  |       | 267,023   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       | 3 405,759 |        |        |
| 3      | 015140  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -<br>17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br>poplatky za uložení betonových částí objektů - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.<br>položka 96611: 5,6*2,4=13,440 [A]<br>položka 96615: 30,06*2,4=72,144 [B]<br>položka 966346: 30*3,14*0,4*0,08*2,4=7,235 [C]<br>položka 966358: 9*3,14*0,6*0,105*2,4=4,273 [D]<br>položka 96687: 2*0,3=0,600 [E]<br>položka 96688: 2*5=10,000 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=107,692 [G]<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | Z     | 107,692   |        |        |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku ŠI<br>105,84=105,840 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Z  |       | 105,840  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       | 213,532  |        |        |
| 4      | 015571  | R   | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01*<br>ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET<br>poplatky za uložení nebezpečných odpadů - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.<br>na základě stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi vozovky, únor 2020 (zařídění dle vyhlášky č.130/2019Sb.) dodaný objednatelům stavby<br>bylo vypočteno nebezpečného materiálu, který se bude ukládat na skládku nebezpečného odpadu<br>předpokládá se vysoký obsah PAU v asf vrstvách od hloubky 0,15m pod povrchem vozovky a to od začátku úseku až po km 5,4 (průměrná tl.60mm)<br>rozsah bude ověřen zhotovitelem před zahájením stavby viz položka 02851<br>$((980+990)+1,8*(60+70)+(325+240+79+160+60+143)+(5*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2))*0,07=234,704$ [A]<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | Z     | 234,704  |        |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku ŠI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z  |       | -234,704 |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       | 0,000    |        |        |

|           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II) |
| Objekt:   | SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757                                                         |
| Rozpočet: | 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)                                                               |

|           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II) |
| Objekt:   | SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757                                                         |
| Rozpočet: | 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)                                                               |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |          |        |        |
| 11     | 11202   |     | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ<br><br>kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu<br>zhotovitel v celkové ceně dila zohlední možnost následného využití dřeva<br>větvě budou po rozdrocení odvezeny do kompostárny<br>do průměru 90cm: 2=2,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech | KUS | Z     | 2,000    |        |        |
| 12     | 11204   |     | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ<br><br>dle dendrologického průzkumu<br>do průměru 50cm: 4=4,000 [A]<br>do průměru 30cm: 2=2,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace                                                                                                                                                     | KUS | Z     | 2,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - zásyp jam po pařezech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |          |        |        |
| 13     | 11211   |     | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M<br><br>kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu<br>zhotovitel v celkové ceně dila zohlední možnost následného využití dřeva<br>větvě budou po rozdrocení odvezeny do kompostárny<br>6=6,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace   | KUS | Z     | 6,000    |        |        |
| 14     | 11212   |     | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M<br><br>kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu<br>zhotovitel v celkové ceně dila zohlední možnost následného využití dřeva<br>větvě budou po rozdrocení odvezeny do kompostárny<br>5=5,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace   | KUS | Z     | 5,000    |        |        |
| 15     | 11214   |     | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M<br><br>kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu<br>zhotovitel v celkové ceně dila zohlední možnost následného využití dřeva<br>větvě budou po rozdrocení odvezeny do kompostárny<br>10=10,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace | KUS | Z     | 10,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Zpūs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--------|--------|
| 17     | 11221   | R   | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ - LES<br><br>kacení lesní zeleně na pozemcích PUPFL<br>dle vydaných rozhodnutí o vynětí z PUPFL<br>celková plocha odněti PUPFL.....1209m2.<br>Hustota porostu odpovídá cca 15-20 stromům na 100m2 (cca 240 pařezů)<br>zhotovitel v celkové ceně dila zohlední možnost následného využití dřeva<br>čerpáno se souhlasem TDS<br>1209=1 209,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Položka zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech. | M2  | Z     | 1 209,000 |        |        |
| 16     | 11221   |     | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M<br><br>počet byl stanoven pochůzkou v terénu<br><br>10=10,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Položka zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech.                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | Z     | 10,000    |        |        |
| 18     | 11222   |     | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M<br><br>počet byl stanoven pochůzkou v terénu<br><br>47=47,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | Z     | 47,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Zpūs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|-------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--------|--------|
|                   |         |     | pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Položka zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech.                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |           |        |        |
| 19                | 11224   | R   | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ - DO 0,3 M<br><br>počet byl stanoven pochůzkou v terénu<br><br>25=25,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Položka zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech. | KUS | Z     | 25,000    |        |        |
| ZBV:              |         | 6   | Doměrky<br>-19,00=-19,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Z     | -19,000   |        |        |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       | 6,000     |        |        |
| 20                | 11332   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO<br><br>odstranění nestmelených podkl. vrstev vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku<br>o použití materiálu zpět do násypů rozhodne TDS , nebude použito do konstrukce vozovky<br>planimetrováno ze situace programem autocad (rozsah dle zaměření stáv. vozovky), rozsah sanací a vyztuž. svahů<br>v místě plné konstrukce vozovky                                                                                                                                                                                              | M3  | Z     | 1 486,776 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Způsob | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | v průměrné tloušťce 300mm<br>nová vozovka v celé šířce:(980+990+440)*0,3=723,000 [A]<br>v místech vyztužených svahů šířka 1,8m: 1,8*(60+70)*0,3=70,200 [B]<br>v místech sanace krajnic šířka 1m:1*(325+240+525+17)*0,3+1*(79+160+60+143+25+495+65)*0,3=640,200 [C]<br>v místech propustků, vpustíjejích přípojek a šachet:(7*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2)*0,3=53,376 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=1 486,776 [E]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |           |        |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku ŠI<br>(85,5-42)*1,5*0,3=19,575 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Z  |        | 19,575    |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        | 1 506,351 |        |        |
| 21     | 11333   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br>odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky , vč. odvozu a uložení na skládku<br>v průměrné tloušťce 120mm (resp.70mm) - dle diagnostiky vozovky<br>planimetrováno ze situace programem autocad (rozsah dle zaměření stáv. vozovky), rozsah sanací a vyztuž. svahů<br>v místě plné konstrukce vozovky<br>nová vozovka v celé šířce:(980+990+440)*0,07=168,700 [A]<br>v místech vyztužených svahů šířka 1,8m: 1,8*(60+70)*0,12=28,080 [B]<br>v místech sanace krajnic šířka 1m:1*(325+240+525+17)*0,12+1*(79+160+60+143+25+495+65)*0,12=256,080 [C]<br>v místech propustků, vpustíjejích přípojek a šachet:(7*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2)*0,12=21,350 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=474,210 [E]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | Z      | 474,210   |        |        |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |           |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Způsob | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|--------|
|        | 4       |     | Úprava odtoku ŠI<br>85,5*1,5*0,12=15,390 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z  |        | 15,390    |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | 489,600   |        |        |
| 22     | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>frézování vozovky v průměrné tl. 90 mm (resp.50mm)<br>planimetrováno ze situace programem autocad (rozsah dle zaměření stáv. vozovky)<br>položka je včetně odvozu a ukládky na meziskládku, bude částečně využito do krajnic a hospodářských sjezdů (pouze kvalitativní třída ZAS-T1)<br>případně na skládku (nevyužitý zbytek frézovaného materiálu) dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití recyklovaného materiálu<br>celková plocha vozovky:(17352*0,09)-12,488=1 549,192 [A]<br>plocha vozovky v místech kde je nová vozovka navržena v celé šířce:<br>(980+990+440)*0,05=120,500 [B]<br>Celkem: A+B=1 669,692 [C]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku | M3 | Z      | 1 669,692 |        |        |
| 23     | 113765  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br>profíznutí spáry mezi přídlažbou a vozovkou, v místě ul. vpustí a v místě napojení na stáv. vozovku (30X15)<br>zalití viz. pol.931315<br>včetně odvozu, uložení a poplatku na skládku<br>vypočteno ze situace:<br>podél obrubníků nebo čtyřřádku:118+84+105+80+85+3+16+86+24+49+22+11+18+48*2=797,000 [A]<br>v místě napojení na stáv. vozovku:14+6,5+20+42=82,500 [B]<br>v místě ul.vpustí a poklopů:8*1,5+2*3=18,000 [C]<br>podél říms opěrných zdí nebo mostů:160+24+149=333,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=1 230,500 [E]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.                                                                                                                            | M  | Z      | 1 230,500 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Zpūs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
| 24     | 121102  |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM<br><br>sejmutí ornice z pozemků ZPF vč. uložení na mezideponie<br>viz. vynětí ze ZPF<br><br>sejmutá ornice ZPF - trvalý zábor: (446+72)*0,3=155,400 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | Z     | 155,400   |        |        |
| 25     | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>výkop, včetně odvozu, uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti<br>planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list<br>7006=7 006,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku | M3 | Z     | 7 006,000 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Zpūs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |           |        |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku ŠI<br>(85,5-42)*1,5*(1,2-0,42+2,4-0,42)/2=90,045 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Z  |       | 90,045    |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       | 7 096,045 |        |        |
| 27     | 12573   | B   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>nákup, natěžení a dovoz ornice na ohumusování<br>planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list<br>pohledová plocha jednoho bloku (0,9m*3m)<br><br>rozprostření ornice ve svahu:8786*0,15=1 317,900 [A]<br>ornice ve vyztuženém svahu:(54+57)*0,9*3*0,3=89,910 [B]<br>Celkem: A+B=1 407,810 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů | M3 | Z     | 1 407,810 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způsob | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |           |        |        |
| 26     | 12573   | A   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu dle ČSN 736133<br>násyp - položka 171101, zemní krajnice - položka 17310, aktivní zóna - položka 17130<br>planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list,<br>zemní krajnice planimetrována ze vz.příčného řezu a situace<br><br>násyp:383=383,000 [A]<br>aktivní zóna:4359=4 359,000 [B]<br>zemní krajnice:583,55=583,550 [C]<br>Celkem: A+B+C=5 325,550 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě | M3 | Z      | 5 325,550 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |        |        |
| 28     | 12932   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M<br><br>pročištění a reprofilace stávajícího příkopu<br>odečteno ze situace<br><br>180+70+50=300,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                 | M   | Z      | 300,000  |        |        |
| 29     | 12970   |     | ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET<br><br>odečteno ze situace programem autocad<br>včetně odvozu do dodavatelem určené vzdálenosti, uložení na skládku a poplatku<br>za skládku (malé množství)<br><br>1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | KUS | Z      | 1,000    |        |        |
| 30     | 12980   |     | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ<br><br>odečteno ze situace programem autocad<br>včetně odvozu do dodavatelem určené vzdálenosti, uložení na skládku a poplatku<br>za skládku (malé množství)<br><br>2=2,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)      | KUS | Z      | 2,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 31     | 129946  |     | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM<br><br>pročištění propustku v km 6,488<br>odečteno ze situace programem autocad<br>včetně odvozu do dodavatelem určené vzdálenosti, uložení na skládku a poplatku<br>za skládku (malé množství)<br>13=13,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | M  | Z     | 13,000   |        |        |
| 32     | 12996   |     | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM<br><br>pročištění propustku v km 6,512<br>odečteno ze situace programem autocad<br>včetně odvozu do dodavatelem určené vzdálenosti, uložení na skládku a poplatku<br>za skládku (malé množství)<br>18=18,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | M  | Z     | 18,000   |        |        |
| 33     | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br><br>jámy pro propustky (bet. prahy, základy, dlažba...)<br>výkop, včetně odvozu přebytku, uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | Z     | 487,251  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | kubatury vypočteny z výkresu propustků<br>horská vpust v km 4,471:12,5*1,7*2,1+1,3*2,2*2,4+0,8*0,7*0,4+0,25*0,6*3,9+2*1,7*0,25+2,05*4,2*0,3+2,5*1,5*0,3=56,856 [A]<br>horská vpust v km 4,576:10,7*1,7*1,9+1,3*2,2*1,7+0,8*0,7*0,4+0,4*0,5*1,5+0,9*4,2*0,3+3,15*1,5*0,3=42,499 [B]<br>propustek v km 4,620:12*1,92*2+2,2*3*2,1+1,1*1,05*0,4+0,25*1,2*6+(1,8+1,9)*0,25+1,5*1,5*0,3+2,5*5,8*0,3=68,152 [C]<br>propustek v km 4,751:10,5*1,92*1,9+2,2*3*1,9+1,1*1,05*0,4+0,25*1,2*6+1,6*0,25+1,8*1,5*0,3+2,5*3,5*0,3=56,941 [D]<br>propustek v km 4,970:11*1,92*1,6+0,5*3*1,3+3,5*1,7*0,5+2*0,8*1,05*0,4+0,25*(1,7*2+1,8)+3*3,5*0,3+(2*3+3,5*2)*0,3+4*2,8=58,939 [E]<br>propustek v km 5,283:12*1,92*1,8+2,5*3*2,6+0,8*1,05*0,4+0,25*(2+2)+2*0,25+1,6*1,5*0,3+(3*1,9+2,2*1,5)*0,3=66,228 [F]<br>propustek v km 6,281:11,9*1,92*2+1,8*1,8*2+1,7*1,1*0,4+1*1,1*0,25*2+1,7*2*0,3+1*1,2*0,3=54,854 [G]<br>propustek v km 6,441:4*1,4*1,7+1,7*1,3*0,4+1,3*1*0,25*2+1,5*0,8*0,3+1*1,2*0,3=11,774 [H]<br>uliční vpusti jejich přípojky a kanál.sachty:1,4*1,2*1,2*8+1,2*0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2*2=71,008 [I]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=487,251 [J]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávěk<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | Z     | 136,934  |        |        |
| 34     | 13183   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | Z     | 136,934  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Způsob. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|--------|
|        |         |     | výkop v místě propustků, zejména při výměně podloží, předpokládá se částečně v horninách II. třídy těžitelnosti<br>fakturováno dle skutečnosti na stavbě<br>čerpáno se souhlasem TDS<br>90+46,934=136,934 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |         |          |        |        |
| 35     | 171101  |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS<br><br>v souladu s ČSN 73 6133 a ČSN 721006<br>planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list<br>383=383,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | Z       | 383,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Způsob. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |         |           |        |        |
| 36     | 17130   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM<br><br>tl. 0,50 m, hutnění 45MPa, nenamrzavý, nenasákavý materiál fr.0/125, CBR více než 15%<br>v souladu s ČSN 73 6133 a ČSN 721006<br>planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list<br>4359=4 359,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | Z       | 4 359,000 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |        |        |
| 37     | 17310   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br><br>dodatečný násyp v místech krajnic se zhutněním, hutnění 100%PS, materiál vhodný dle ČSN 736133<br>dosypávka zemní krajnice planimetrováno ze vzorových příčných řezů a situace v místech plné konstrukce vozovky<br><br>délka * plocha z řezu<br>svodidla: (70+60+52+79+160+60)*0,25=120,250 [A]<br>směrové sloupky: (980+990+440*2+325+240+525+17+91+25+495+65)*0,1=463,300 [B]<br>Celkem: A+B=583,550 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění | M3 | Z      | 583,550  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |        |        |
| 38     | 17411   |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br><br>zhutněný zásep v místě propustků<br><br>kubatury vypočteny z výkresu propustků<br>horská vpust v km 4,471: (1,5+0,9*2)*1,2=3,960 [A]<br>horská vpust v km 4,576: (1,5+0,9*2)*1,0=3,300 [B]<br>propustek v km 4,620: 3,5*2,1+3*1,0=10,350 [C]<br>propustek v km 4,751: 2*1,7+3*1,0=6,400 [D]<br>propustek v km 4,970: 0=0,000 [E]<br>propustek v km 5,283: 3,3*3,5+3*1=14,550 [F]<br>propustek v km 6,281: 5*1,8+0,5*1,1*3,7=11,035 [G]<br>propustek v km 6,441: 0,5*1,3*3,7=2,405 [H]<br>uliční vpusti jejich přípojky a kanalizace: 0=0,000 [I]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=52,000 [J]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné | M3 | Z      | 52,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |          |        |        |
| 39     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>obsyp propustků ze ŠD fr. 0/32<br>Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací (např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.).<br>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDS<br><br>kubatury vypočteny z výkresu propustků<br>horská vpust v km 4,471:12,5*1,7*1=21,250 [A]<br>horská vpust v km 4,576:10,7*1,7*1=18,190 [B]<br>propustek v km 4,620:12*1,92*1,4=32,256 [C]<br>propustek v km 4,751:10,5*1,92*1,3=26,208 [D]<br>propustek v km 4,970:11*1,92*1,0=21,120 [E]<br>propustek v km 5,283:12*1,92*1,2=27,648 [F]<br>propustek v km 6,281:11,9*1,92*1,3=29,702 [G]<br>propustek v km 6,441:4*0,9*1,7=6,120 [H]<br>uliční vpusti jejich přípojky a kanal.šachty:1,4*(1,2*1,2-0,5*0,5)*8+0,55*0,6*(6+6+15+18+9)+2*(2*2-3,14*0,5*0,5)*2=44,008 [I]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=226,502 [J]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě | M3 | Z     | 226,502  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku ŠI<br>85,5*1,5*(1,2-0,47-0,15+2,4-0,47-0,15)/2=151,335 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Z     | 151,335  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       | 377,837  |        |        |
| 40     | 17980   |     | NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>Vyztužení strmého svahu systémem armované zeminy - blok z dvouzákrutové šestiúhelníkové síťe - ocel.síť 8x10, min.2,7mm, včetně povrchové ochrany se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození<br>vlastní armovací síť je součástí položky 28995<br>planimetrováno z příčných řezů a situace programem autocad<br><br>(((6*2+14*3)+(9*3+15*2))*2,6*3=865,800 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží | M3 | Z     | 865,800  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Zpūs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje armovací sítě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje armovací sítě |    |       |           |        |        |
| 41     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I<br><br>úprava pláně v místě plné konstrukce vozovky<br>planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list a situace<br>8552=8 552,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | Z     | 8 552,000 |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |           |        |        |
| 42     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br><br>dovoz a natěžení viz. položka 12573b<br>ornice na ohumusování<br>planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list<br>8786=8 786,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | Z     | 8 786,000 |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |           |        |        |
| 43     | 18225   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M<br><br>dovoz a natěžení viz. položka 12573b<br>ornice na ohumusování ve vyztuženém svahu v prům tl.0,3m<br>pohledová plocha jednoho bloku (0,9m*3m)/počet bloků<br>ornice ve vyztuženém svahu:(54+57)*0,9*3=299,700 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | Z     | 299,700   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Zpūs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem        |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|---------------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                               |    |       |           |        |               |
| 44     | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br><br>viz. položka 18222 :8786=8 786,000 [A]                                                                                                                                                        | M2 | Z     | 8 786,000 |        |               |
|        |         |     | Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                     |    |       |           |        |               |
| 45     | 18242   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br><br>viz. položka 18225 :299,7=299,700 [A]                                                                                                                                                  | M2 | Z     | 299,700   |        |               |
|        |         |     | Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                      |    |       |           |        |               |
| 46     | 18247   |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br><br>pol.18241 + pol.18242<br>8786+299,7=9 085,700 [A]                                                                                                                                                          | M2 | Z     | 9 085,700 |        |               |
|        |         |     | Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrábáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>zahrnuje nutné zalití a hnojení                                         |    |       |           |        |               |
| 47     | 18481   |     | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM<br><br>bednění pro ochranu kmenů stromů určených k ochraně v blízkosti stavby,<br>vč.odstranění po stavbě<br>bednění z latí výšky 2 m, předpoklad 80ks stromů<br>čerpáno se souhlasem TDS<br>80*2=160,000 [A] | M2 | Z     | 160,000   |        |               |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                   |    |       |           |        |               |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                           |    |       |           |        | 15 247 693,21 |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |        |               |
| 48     | 21150   |     | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                              | M3 | Z     | 46,934    |        |               |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <p>výměna podloží pod propustky za nenamrzavý propustný materiál v tl.0,3m<br/>Kompletní provedení včetně dopravy z meziskládky, uložení,úprava vhodného materiálu hydraulickými pojivy, hutnění, atp.<br/>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.<br/>čerpáno se souhlasem TDS</p> <p>kubatury vypočteny z výkresu propustků<br/>horská vpust v km 4,471:12,5*1,7*0,3=6,375 [A]<br/>horská vpust v km 4,576:10,7*1,7*0,3=5,457 [B]<br/>propustek v km 4,620:12*1,92*0,3=6,912 [C]<br/>propustek v km 4,751:10,5*1,92*0,3=6,048 [D]<br/>propustek v km 4,970:11*1,92*0,3=6,336 [E]<br/>propustek v km 5,283:12*1,92*0,3=6,912 [F]<br/>propustek v km 6,281:11,9*1,92*0,3=6,854 [G]<br/>propustek v km 6,441:4*0,3*1,7=2,040 [H]<br/>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=46,934 [I]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p> |    |       |           |        |        |
| 49     | 21197   |     | <p>OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE</p> <p>separační geotextilie v souladu s TP97, odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 2kN, odolnost proti proražení menší než 20 mm, tažnost větší než 10%<br/><br/>viz. pol.21263<br/>(105+49+100+83+45+30+78+65)*2,5=1 387,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | Z     | 1 387,500 |        |        |
| 50     | 21263   |     | <p>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM</p> <p>trativody DN150 z HDPE SN8<br/>odečteno ze situace programem autocad<br/>105+49+100+83+45+30+78+65=555,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | Z     | 555,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | <p>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br/>- zřízení spojovací vrstvy<br/>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br/>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br/>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br/>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br/>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br/>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |        |        |
| 51     | 21361   |     | <p>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE</p> <p>separační geotextilie v souladu s TP97<br/>odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN<br/>odolnost proti proražení menší než 10 mm<br/>tažnost větší než 50%<br/>v místě propustků<br/>čerpáno se souhlasem TDS</p> <p>kubatury vypočteny z výkresu propustků<br/>horská vpust v km 4,471:12,5*5,4=67,500 [A]<br/>horská vpust v km 4,576:10,7*5,4=57,780 [B]<br/>propustek v km 4,620:12*5,9=70,800 [C]<br/>propustek v km 4,751:10,5*5,9=61,950 [D]<br/>propustek v km 4,970:11*5,9=64,900 [E]<br/>propustek v km 5,283:12*5,9=70,800 [F]<br/>propustek v km 6,281:11,9*5,9=70,210 [G]<br/>propustek v km 6,441:4*5,4=21,600 [H]<br/>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=485,540 [I]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br/>- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br/>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru</p> | M2 | Z     | 485,540  |        |        |
| 52     | 272313  |     | <p>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20</p> <p>podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | Z     | 2,590    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |                        | kubatury vypočteny z výkresu propustků<br>horská vpust v km 4,471:1,1*1,4*0,1=0,154 [A]<br>horská vpust v km 4,576:1,1*1,4*0,1=0,154 [B]<br>propustek v km 4,620:1,7*2,2*0,1=0,374 [C]<br>propustek v km 4,751:1,7*2,2*0,1=0,374 [D]<br>propustek v km 4,970:0=0,000 [E]<br>propustek v km 5,283:1,7*2,2*0,1=0,374 [F]<br>propustek v km 6,281:1,6*1,6*0,1=0,256 [G]<br>propustek v km 6,441:0=0,000 [H]<br>uliční vpusti jejich přípojky a kanal.sächty:0,1*0,7*0,7*8+2*1,6*1,6*0,1=0,904 [I]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2,590 [J]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabíraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |    |        |          |        |        |
| 53     | 272314  |                        | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>propustky - bet.základ z C25/30 XF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | Z      | 5,212    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |                        | kubatury vypočteny z výkresu propustků<br>horská vpust v km 4,471:0,8*0,7*0,4=0,224 [A]<br>horská vpust v km 4,576:0,8*0,7*0,4=0,224 [B]<br>propustek v km 4,620:1,1*1,05*0,4=0,462 [C]<br>propustek v km 4,751:1,1*1,05*0,4=0,462 [D]<br>propustek v km 4,970:2*0,8*1,05*0,4=0,672 [E]<br>propustek v km 5,283:0,8*1,05*0,4=0,336 [F]<br>propustek v km 6,281:1,7*1,1*0,4+1*1,1*0,25*2=1,298 [G]<br>propustek v km 6,441:1,7*1,3*0,4+1,3*1*0,25*2=1,534 [H]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5,212 [I]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabíraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |    |        |          |        |        |
| 54     | 272315  |                        | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37<br><br>betonový práh u kamenné dlažby<br>beton C30/37 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | Z      | 8,510    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Zpūs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | kubatury vypočteny z výkresu propustků<br>horská vpust v km 4,471:0,25*0,6*3,9+2*1,7*0,25=1,435 [A]<br>horská vpust v km 4,576:0,4*0,5*1,5=0,300 [B]<br>propustek v km 4,620:0,25*1,2*6+1,9*0,25=2,275 [C]<br>propustek v km 4,751:0,25*1,2*6+1,6*0,25=2,200 [D]<br>propustek v km 4,970:0,25*(1,7*2+1,8)=1,300 [E]<br>propustek v km 5,283:0,25*2*2=1,000 [F]<br>propustek v km 6,281:0=0,000 [G]<br>propustek v km 6,441:0=0,000 [H]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8,510 [I]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |    |       |           |        |        |
| 55     | 28995   |     | KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY<br>Vyztužení strmého svahu systémem armované zeminy - blok z dvouzákrutové šestiúhelníkové sítě - ocel.sít' 8x10, min.2,7mm, včetně povrchové ochrany se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození<br>planimetrováno z příčných řezů a situace programem autocad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | Z     | 1 531,800 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ               | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |                   | ((6*2+14*3)+(9*3+15*2))*4,6*3=1 531,800 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané kotevní sítě<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                    |    |       |          |        |        |
| 56     | 289972  |                   | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN<br>zpevnění podloží pod vyztuženými svahu - dvouosou výztužnou geomříží z plastických hmot<br>planimetrováno z příčných řezů a situace programem autocad<br>60*4+70*4=520,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geomřížoviny<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2 | Z     | 520,000  |        |        |
| 2      |         | Základy           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |        |        |
| 3      |         | Svislé konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |        |        |
| 57     | 311325  |                   | ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37<br>propustky - vtokové objekty ze železobetonu z C30/37 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | Z     | 13,125   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>kubatury vypočteny z výkresu propustků<br/>propustek v km 4,620:(0,25*(1,5*1,2+2*2*2,15+2,15*2*1))+0,25*2*1,5=4,425 [A]<br/>propustek v km 4,751:(0,25*2,05*(2*2+2*1))+0,25*2*1,5=3,825 [B]<br/>propustek v km 5,283:(0,25*(1,5*1,6+2*2,75+2*2,15+2,15*2*1))+0,25*2*1,5=4,875 [C]<br/>Celkem: A+B+C=13,125 [D]</div> <div>Technická specifikace:<ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li></ul></div> |    |       |          |        |        |
| 58     | 311366  |     | <div>VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ</div> <div>propustky - vtokové objekty - vyztužení 2vrstvy karisítí (0,15t na 1m3)</div> <div>kubatury vypočteny z výkresu propustků<br/>propustek v km 4,620:(0,25*(1,5*1,2+2*2*2,15+2,15*2*1))+0,25*2*1,5*0,15=0,664 [A]<br/>propustek v km 4,751:(0,25*2,05*(2*2+2*1))+0,25*2*1,5*0,15=0,574 [B]<br/>propustek v km 5,283:(0,25*(1,5*1,6+2*2,75+2*2,15+2,15*2*1))+0,25*2*1,5*0,15=0,731 [C]<br/>Celkem: A+B+C=1,969 [D]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T  | Z     | 1,969    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ               | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|------------|
|        |         |                   | <div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</div> <div>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</div> <div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</div> <div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</div> <div>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</div> <div>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</div> <div>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</div> <div>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</div> <div>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</div> <div>- separaci výztuže,</div> <div>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</div> <div>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</div> |    |       |          |        |            |
| 3      |         | Svislé konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |        | 240 531,75 |

4

Vodorovné konstrukce

59431314SCHODIŠT KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30M3Z0,378

vybetonování dvou stupňů schodiště z bet. C25/30 XF3  
z důvodu různé výškové úrovně vozovky a stáv. vstupu do sklepa

planimetrováno ze situace a příčného řezu:  
1,2\*0,3\*0,15+1,2\*0,6\*0,45=0,378 [A]

Technická specifikace:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |        |        |
| 61     | 45152   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>podsyp propustků ze ŠD fr. 0/22, včetně hutnění<br>Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací (např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.).<br>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDS<br><br>kubatury vypočteny z výkresu propustků<br>horská vpust v km 4,471:12,5*1,7*0,2=4,250 [A]<br>horská vpust v km 4,576:10,7*1,7*0,2=3,638 [B]<br>propustek v km 4,620:12*1,92*0,2=4,608 [C]<br>propustek v km 4,751:10,5*1,92*0,2=4,032 [D]<br>propustek v km 4,970:11*1,92*0,2=4,224 [E]<br>propustek v km 5,283:12*1,92*0,2=4,608 [F]<br>propustek v km 6,281:11,9*1,92*0,2=4,570 [G]<br>propustek v km 6,441:4*0,2*1,7=1,360 [H]<br>uliční vpusti - přípojky :0,15*0,6*(6+6+15+18+9)=4,860 [I]<br>podsyp u vyztužených svahů:(60+70)*1,3=169,000 [J]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=205,150 [K]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | Z     | 205,150  |        |        |
| 62     | 46251   |     | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE<br><br>opevnění svahu břehu toku Labe vč. paty kamenným záhozem (kámen 50-200kg)<br>výpočet z výkresu propustku v km 4,970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | Z     | 10,800   |        |        |



Aspe

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Způs. | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|--------|--------|
|        |         |     | kubatury vypočteny z vz.řezu a situace<br>2,7*4=10,800 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |            |        |        |
| 63     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>kamenná dlažba tl. 200 mm do bet. lože C20/25n (pol.451314)<br>výplň spár. hmotou (MC25) s odolností XF4<br><br>kubatury vypočteny z výkresu propustků<br>horská vpust v km 4,471:2,05*4,2*0,2+2,5*1,5*0,2=2,472 [A]<br>horská vpust v km 4,576:0,9*4,2*0,2+3,15*1,5*0,2=1,701 [B]<br>propustek v km 4,620:1,5*1,5*0,2+2,5*5,8*0,2=3,350 [C]<br>propustek v km 4,751:1,8*1,5*0,2+2,5*3,5*0,2=2,290 [D]<br>propustek v km 4,970:3*3,5*0,2+(2*3+3,5*2)*0,2=4,700 [E]<br>propustek v km 5,283:1,6*1,5*0,2+(3*1,9+2,2*1,5)*0,2=2,280 [F]<br>propustek v km 6,281:1,7*2*0,2+1*1,2*0,2=0,920 [G]<br>propustek v km 6,441:1,5*0,8*0,2+1*1,2*0,2=0,480 [H]<br>uliční vpusti jejich přípojky a kanal.šachty:0=0,000 [I]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=18,193 [J]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | M3 | Z     | 18,193     |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |            |        |        |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |        |        |
| 64     | 56333   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | Z     | 14 110,040 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Způs. | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|--------|--------|
|        |         |     | ŠD (fr.0/32) TL.min.150mm, ČSN 736126-1<br>planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad<br><br>nová vozovka v celé šířce:(980+990+440)*1,1+(980+990+440)*1,3=5 784,000 [A]<br>v místech vyztužených svahů: 2,5*(60+70)+3,4*(60+70)=767,000 [B]<br>v místech sanace krajnic:(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,5+(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,8=7 042,200 [C]<br>v místech propustků, vpustí a jejich přípojek a šachet:(7*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2)*2=355,840 [D]<br>v místech odláždění:105+38+18=161,000 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=14 110,040 [F]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry |    |       |            |        |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku ŠI<br>85,5*1,5*1=128,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Z  |       | 128,250    |        | 75     |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       | 14 238,290 |        | 75     |
| 65     | 567303  |     | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI<br><br>podsyp ze štěrkodrti v tl.150mm v místě doplnění silničních obrub<br>planimetrováno ze situace a př. řezů programem autocad<br>(135+52)*0,15+(105+80+82)*0,5*0,15+(25+7)*0,5*0,15=50,475 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | Z     | 50,475     |        | 00     |
| 66     | 567401  |     | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF CEM BETONU<br><br>odborná kontrola povrchu po odfrézování a upřesnění ploch k lokálním sanacím<br>sanace bude provedena v závislosti na druhu trhlíny dle TP115 (ACL16+)<br>fakturováno dle skutečnosti na stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | Z     | 169,798    |        | 22     |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | čerpáno se souhlasem TD a objednatele<br>(17352-6032,12)*0,3*0,05=169,798 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu                                                                                                                                                                                            |    |       |           |        |        |
| 67     | 56963   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM<br><br>frézovaný materiál - recyklát tl.150mm (pouze kvalitativní třída ZAS-T1)<br>včetně dovozu z meziskládky<br>planimetrováno ze situace programem autocad<br><br>svodidla:(802+68)*0,5=435,000 [A]<br>směrové sloupky:(80+325+140+95+85+1220+1160)*0,75=2 328,750 [B]<br>Celkem: A+B=2 763,750 [C]<br><br>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | Z     | 2 763,750 |        | 75     |
| 68     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br><br>PI-C (C65 B 5) 0.8 kg/m2<br>ČSN 736129, ČSN EN 13808<br>planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | Z     | 6 032,120 |        | 5      |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Způs. | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|--------|--------|
|        |         |     | nová vozovka v celé šířce:(980+990+440)*1,06=2 554,600 [A]<br>v místech vyztužených svahů: 2,4*(60+70)=312,000 [B]<br>v místech sanace krajnic:(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,4=2 987,600 [C]<br>v místech propustků, vpustí a jejich přípojek a šachet:7*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2=177,920 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=6 032,120 [E]<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení |    |       |            |        |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku ŠI<br>85,5*1,5=128,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Z  |       | 128,250    |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       | 6 160,370  |        |        |
| 69     | 572213  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>spoj.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,30kg/m2 resp.0,40kg/m2 PS-C, ČSN 736129 po vyštěpení<br>planimetrováno ze situace a vzor, př. řezů programem autocad<br>asf.emulze 0,30kg/m2: 17564*1,03-158,75=17 932,170 [A]<br>asf.emulze 0,40kg/m2: 17564*1,06-65=18 552,840 [B]<br>Celkem: A+B=36 485,010 [C]<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení   | M2 | Z     | 36 485,010 |        |        |
| 70     | 57475   |     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY<br>výztužná geomříž š. 2,0m ze skelných vláken potažených elastomerem s pevností min.100kN/m<br>na rozhraní stávající a nové vozovky, kdy dochází k rozšíření o více jak 0,5m<br>km 4,350 - 4,400 vpravo, km 5,410 - 5,475 vlevo, km 5,450 - 5,475 vpravo, km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | Z     | 390,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Způs. | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|--------|--------|
|        |         |     | 6,190 - 6,210 vlevo, km 6,300 - 6,335 vlevo<br>planimetrováno z příčných řezů a situace programem autocad<br>v místě rozšíření vozovky ve směrovém oblouku:2*(50+65+25+20+35)=390,000 [B]<br>Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)<br>- očištění podkladu<br>- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |            |        |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku ŠI<br>1,5*85,5=128,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Z  |       | 128,250    |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       | 518,250    |        |        |
| 71     | 574A44  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM<br>asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1<br>planimetrováno ze situace programem autocad<br>17564-158,75=17 405,250 [A]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod | M2 | Z     | 17 405,250 |        |        |
| 72     | 574C66  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM<br>asfaltová ložná vrstva ACL 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1<br>planimetrováno ze situace programem autocad<br>17564*1,03-65=18 025,920 [A]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | Z     | 18 025,920 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Zpūs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |        |        |
| 73     | 574E46  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.<br>50MM<br><br>asfaltová podkladní vrstva ACP 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1<br>planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad<br>nová vozovka v celé šířce:(980+990+440)*1,06=2 554,600 [A]<br>v místech vyztužených svahů: 2,4*(60+70)=312,000 [B]<br>v místech sanace krajnic:(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,4=2 987,600 [C]<br>v místech propustků, vpustí a jejich přípojek a šachet:7*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2=177,920 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=6 032,120 [E]<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | Z     | 6 032,120 |        |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku ŠI<br>85,5*1,5=128,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Z     | 128,250   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       | 6 160,370 |        |        |
| 74     | 57621   |     | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2<br><br>posyp kamenivem frakce 2/4 3.0 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | Z     | 6 032,120 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Zpūs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad<br>nová vozovka v celé šířce:(980+990+440)*1,06=2 554,600 [A]<br>v místech vyztužených svahů: 2,4*(60+70)=312,000 [B]<br>v místech sanace krajnic:(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,4=2 987,600 [C]<br>v místech propustků, vpustí a jejich přípojek a šachet:7*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2=177,920 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=6 032,120 [E]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- posyp předepsaným množstvím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |           |        |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku ŠI<br>85,5*1,5=128,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Z     | 128,250   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       | 6 160,370 |        |        |
| 75     | 58222   |     | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br><br>čtyřřádek ze žul. kostek podél sil.obrub a ostrůvek - přejezdná část<br>vč. bet lože z C20/25n XF3<br>včetně spárovací hmoty s odolností XF4<br>planimetrováno ze situace<br>0,5*(105+80+82)+20=153,500 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | Z     | 153,500   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Zpús. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 76                | 582611  |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO<br>LOŽE Z KAM<br><br>ostrůvek - nepřejíždná část a odláždění mezi komunikací a stáv. zárubní zdi a stáv.<br>budovou v km 4,230 - 4,345<br>v místech stáv. prostupů zárubní zdi nebude odláždění provedeno, bude zde<br>vložen kabelový žlab (TK žlab), aby bylo zajištěno odvodnění rubu zdi<br>vč. lože z HDK<br>planimetrováno ze situace programem autocad<br>105+38+18-5=156,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň<br>spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací<br>dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | Z     | 156,000  |        |        |
|                   | ZBV:    | 6   | Doměrky<br>-113,97= 113,970 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Z     | -113,970 |        |        |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       | 42,030   |        |        |
| 77                | 58261A  |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM<br>DO LOŽE Z KAM<br><br>ostrůvek - nepřejíždná část<br>vč. lože z HDK<br>planimetrováno ze situace programem autocad<br>5=5,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | Z     | 5,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č.            | Položka | Typ                                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Zpús. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|                   |         |                                        | spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací<br>dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |       |          |        |        |
| 5                 |         | Komunikace                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |          |        |        |
| 6                 |         | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |          |        |        |
| 78                | 626112  |                                        | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU<br>JEDNOVRST TL 20MM<br><br>sanace vtoku a výtoku propustku v km 6,488 a propustku v km 6,512<br>odečteno ze situace programem autocad<br>2,2*2*4+2,7*2,5*2+4,6*2,5*2+4*1,5*2=66,100 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva<br>položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>potřebná lešení a podpěrné konstrukce                                   | M2 | Z     | 66,100   |        |        |
|                   | ZBV:    | 6                                      | Doměrky<br>-66,10=-66,100 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Z     | -66,100  |        |        |
| aktuální množství |         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       | 0,000    |        |        |
| 79                | 626212  |                                        | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ<br>MALTOU JEDNOVRST TL 20MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | Z     | 21,260   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | sanace vtoku a výtoku propustku v km 6,488 a propustku v km 6,512<br>odečteno ze situace programem autocad<br>4*0,5*2+2,2*2,2+2,7*4,6=21,260 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva<br>položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>potřebná lešení a podpěrné konstrukce            |    |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 6   | Doměrky<br>-21,26=-21,260 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Z     | -21,260  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       | 0,000    |        |        |
| 80     | 62745   |     | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU<br><br>sanace (spárování) stávající kamenné zdi v km 4,525 - 4,601 sanační maltou<br><br>76*2=152,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu<br>spárování<br>odklizení sutí a přebytečného materiálu<br>potřebná lešení | M2 | Z     | 152,000  |        |        |
|        | ZBV:    | 6   | Doměrky<br>-152,00=- 152,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Z     | -152,000 |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       | 0,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Způs. | Počet MJ |  |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--|
| 6      |         |     | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |          |  |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |          |  |
| 81     | 702111  |     | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNÉ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 120 MM<br><br>v místech stáv. prostupů zárubní zdi nebude odláždění provedeno, bude zde vložen kabelový žlab (TK žlab), aby bylo zajištěno odvodnění rubu zdi<br>planimetrováno ze situace programem autocad, fakturováno dle skutečnosti na stavbě<br>včetně bet. lože<br>12=12,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.<br>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)<br>– pomocné mechanismy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový. | M  | Z     | 12,000   |  |
|        | ZBV:    | 6   | Doměrky<br>-12,00=-12,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Z     | -12,000  |  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       | 0,000    |  |
| 82     | 711111  |     | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI<br>ASFALTOVÝMI NÁTĚRY<br>vtokové objekty propustků<br>1xALP+2xALN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | Z     | 43,500   |  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |     | vypočteno z výkresu propustků<br>propustek v km 4,620:1,5*1,2+2*2*2,15+2,15*2*1=14,700 [A]<br>propustek v km 4,751:2,05*(2*2+2*1)=12,300 [B]<br>propustek v km 5,283:1,5*1,6+2*2,75+2*2,15+2,15*2*1=16,500 [C]<br>Celkem: A+B+C=43,500 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií |    |        |          |        |        |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |        |        |

8 Potrubí

83 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M Z 54,000  
přípojka UV vpusti DN150  
vč. tvarovek, odbočných tvarovek popř. navrtávacích tvarovek  
6+6+15+18+9=54,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |          |        |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku Š1<br>2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Z      | 2,000    |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        | 56,000   |        |        |
| 84     | 87446   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM<br>horské vpusti z plastových trub DN 400 HDPE SN12 vč.propojení trub a seřezání ve sklonu svahu<br>HV1,HV2:12,5+10=22,500 [A]<br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku |    | M Z    | 22,500   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku Š1<br>82,5=82,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Z     | 82,500   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       | 105,000  |        |        |
| 85     | 894158  |     | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM<br>- celoprefabrikované betonové šachta, vč.poklopu - šachta Š1, Š2 a vtok<br>propustku v km 6,281<br>- komplet, vč. montáže<br>2+1=3,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku<br>- předepsané podkladní konstrukce | KUS | Z     | 3,000    |        |        |
| 86     | 89712   |     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | Z     | 8,000    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | UV včetně mříže D400<br>- komplet<br>8=8,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                      |     |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku Š1<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Z     | 1,000    |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | 9,000    |        |        |
| 87     | 89722   |     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ<br>horské vpusti HV1 (km 4,471) a HV2 (km 4,576)<br>včetně mříže (C250) a nátěru proti zemní vlhkosti<br>2=2,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce | KUS | Z     | 2,000    |        |        |
| 88     | 899123  |     | MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ<br>mříže na vtokové a výtokové objekty u propustků<br>včetně rámu a jeho osazení do vtok. výtoku objektu<br>3+2=5,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu                                                                                                                                                                                                                              | KUS | Z     | 5,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|------------|
| 89     | 89915   |                            | STUPADLA (A POD)<br>stupadla do vtokových objektů u propustků<br>vypočteno z výkresu propustků<br>3+3+4=10,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. | KUS | Z     | 10,000   |        |            |
| 90     | 89921   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ<br>odečteno ze situace programem autocad<br>l=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                                               | KUS | Z     | 1,000    |        |            |
| 91     | 89922   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ<br>odečteno ze situace programem autocad<br>2=2,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                                                 | KUS | Z     | 2,000    |        |            |
| 92     | 89923   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ<br>odečteno ze situace programem autocad<br>l=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                                         | KUS | Z     | 1,000    |        |            |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |          |        | 593 040,00 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |          |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 93     | 9113A1  |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>úroveň zadržení N2 (s prac. šířkou 1,3m),<br>kompletní dle schválených technických podmínek, vč. náběhů a všech napojení<br><br>určeno ze situací<br>56+134+156+62+52+342=802,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie | M  | Z     | 802,000  |        |        |
| 94     | 9113A3  |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br>DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>odstranění stávajících jednostranných svodidel, likvidace zhotovitelem na skládku<br>včetně poplatku<br><br>měřeno ze zaměření stávajícího stavu programem autocad<br>156+24+20+134+56=390,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | Z     | 390,000  |        |        |
| 95     | 9113B1  |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1<br>-DODÁVKA A MONTÁŽ<br>úroveň zadržení H1,<br>kompletní dle schválených technických podmínek, vč. náběhů a všech napojení<br><br>určeno ze situací<br>20+16+20+12=68,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | Z     | 68,000   |        | 0      |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                          |     |       |          |        |        |
| 96     | 91228   |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br><br>Z11a,b<br>Z11c,d (Z11g) - 12ks v místě sjezdů včetně ocelového trnu<br><br>Z11a,b:10+6+4+3+6+12+1+3+2+3+7+2+15+15+3+3+3+3+12+12+15+15+4+4=165,000 [A]<br>Z11c,d:2+2+2+2+2+2=12,000 [B]<br>Celkem: A+B=177,000 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie | KUS | Z     | 177,000  |        |        |
| 97     | 912283  |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ včetně odvozu, uložení a poplatku na skládku<br><br>odstranění směrových sloupků: 30+6+24+8+30=98,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku                                                                                                                                                                                                               | KUS | Z     | 98,000   |        |        |
| 98     | 91267   |     | ODRAZKY NA SVODIDLA<br><br>odečteno ze situace<br>osazení vstřičné se směrovým sloupkem<br>29+8+5+12=54,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | Z     | 54,000   |        |        |
| 99     | 91297   |     | DOPRAVNÍ ZRCADLO<br><br>demontáž stávajícího dopravního zrcadla, odvoz do skladu a opětovná montáž na konci stavby ve stejném místě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | Z     | 1,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | viz. situace DZ<br>1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací<br>- předepsaná povrchová úprava<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.                                                   |     |       |          |        |        |
| 100    | 914131  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2<br>- DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>osazení nového DZ,<br>vypočteno ze situace DZ<br>46=46,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                          | KUS | Z     | 46,000   |        |        |
| 101    | 914133  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2<br>- DEMONTÁŽ<br><br>demontáž stáv.DZ<br>včetně odvozu, uložení na skládku a včetně poplatku<br>vypočteno ze zaměření stáv.stavu<br>65=65,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo | KUS | Z     | 65,000   |        |        |
| 102    | 914521  |     | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT<br><br>osazení nového DZ,<br>vypočteno ze situace DZ<br>3*3,5+4*3,5=24,500 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                   | M2  | Z     | 24,500   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
| 103    | 914527  |     | DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DEMONT Z<br>PORTÁLU<br>demontáž stáv.DZ<br>včetně odvozu, uložení na skládku a včetně poplatku<br>vypočteno ze zaměření stáv.stavu<br>3*3,5+4*3,5=24,500 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>- pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina) | M2  | Z     | 24,500   |        |        |
| 104    | 914711  |     | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ<br>osazení nového DZ,<br>vypočteno ze situace DZ<br>7*2+7*2=28,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                                                                                  | KUS | Z     | 28,000   |        |        |
| 105    | 914921  |     | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO<br>PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>osazení nového DZ,<br>vypočteno ze situace DZ<br>pro nové značky: 32+14=46,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)                                                                             | KUS | Z     | 46,000   |        |        |
| 106    | 914923  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ<br>včetně odvozu a uložení na skládku, včetně poplatku<br>demontáž stáv. DZ,<br>vypočteno ze zaměření stáv.stavu<br>pro stáv.značky: 40=40,000 [A]                                                                                                                                                                                   | KUS | Z     | 40,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |           |        |        |
| 107    | 914981  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ<br>osazení nového DZ,<br>vypočteno ze situace DZ<br>2+2=4,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | Z     | 4,000     |        |        |
| 108    | 914983  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ<br>včetně odvozu a uložení na skládku, včetně poplatku<br>demontáž stáv. DZ,<br>vypočteno ze zaměření stáv.stavu<br>2+2=4,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | Z     | 4,000     |        |        |
| 109    | 915111  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ -<br>DODÁVKA A POKLÁDKA<br>odečteno ze situace DZ<br><br>V1a(0,125); (17+319+800+580)*0,125=214,500 [A]<br>V2b(3/1,5/0,125);(23+50+50+100+100)*0,125/3*2=26,917 [B]<br>V2b(1,5/1,5/0,125);(25)*0,125/2=1,563 [C]<br>V2a(3/6/0,125);(140+280)*0,125/3=17,500 [D]<br>V4(0,125);(18+2442+2429+48+128+26-16+44+29-17)*0,125=641,375 [E]<br>V4(0,5/0,5/0,125);(20+18+11+11)*0,125/2=3,750 [F]<br>V7a:0,5*4*13=26,000 [G]<br>V9a:1=1,000 [H]<br>V9b:(4+4+5+5)*1=18,000 [I]<br>V11a(0,125);(2,5*4+12+3*6)*2*0,125+(2,5*4+22+5*6)*2*0,125=25,500 [J]<br>V13a:(20+34+35+28)/2=58,500 [K]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 034,605 [L]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) | M2  | Z     | 1 034,605 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |           |        |        |
| 110    | 915211  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ -<br>DODÁVKA A POKLÁDKA<br>odečteno ze situace DZ<br><br>V1a(0,125):(17+319+800+580)*0,125=214,500 [A]<br>V2b(3/1,5/0,125):(23+50+50+100+100)*0,125/3*2=26,917 [B]<br>V2b(1,5/1,5/0,125):(25)*0,125/2=1,563 [C]<br>V2a(3/6/0,125):(140+280)*0,125/3=17,500 [D]<br>V4(0,125):(18+2442+2429+48+128+26-16+44+29-17)*0,125=641,375 [E]<br>V4(0,5/0,5/0,125):(20+18+11+11)*0,125/2=3,750 [F]<br>V7a:0,5*4*13=26,000 [G]<br>V9a:1=1,000 [H]<br>V9b:(4+4+5+5)*1=18,000 [I]<br>V11a(0,125):(2,5*4+12+3*6)*2*0,125+(2,5*4+22+5*6)*2*0,125=25,500 [J]<br>V13a:(20+34+35+28)/2=58,500 [K]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 034,605 [L]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu | M2  | Z     | 1 034,605 |        |        |
| 111    | 91552   |     | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA<br><br>nápis na vozovce "BUS"<br>odečteno ze situace<br>3*2*4=24,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | Z     | 24,000    |        |        |
| 112    | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ<br>ŠÍŘ 150MM<br><br>silniční obrubník 1000x250x150mm (nájezdový v místě sjezdů, přechodu pro chodce a vstupu do vozovky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | Z     | 668,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | z C35/45-XF4, XD3 do betonového lože C20/25 nXF3<br>planimetrováno ze situace programem autocad<br>118+84+105+80+85+3+16+82+24+49+22=668,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                          |    |       |          |        |        |
| 113    | 91725   |     | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ<br><br>bezbariérové obrubníky, vč. přechod. dílů<br>z C35/45-XF4, XD3 do betonového lože C20/25 nXF3<br>planimetrováno ze situace programem autocad<br>(12+2)*4=56,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                 | M  | Z     | 56,000   |        |        |
| 114    | 918346  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM<br><br>kruhový propustek z plastových trub DN 400 HDPE SN12 vč. propojení trub a seřezání ve sklonu svahu<br>propustek v km 6,441:4=4,000 [H]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. | M  | Z     | 4,000    |        |        |
| 115    | 918358  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM<br><br>kruhový propustek z plastových trub DN 600 HDPE SN12 vč. propojení trub a seřezání ve sklonu svahu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | Z     | 57,400   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Způs. | Počet MJ          | J.cena    | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|-----------|--------|
|        |         |     | viz.výkresy propustků<br>propustek v km 4,620:12=12,000 [C]<br>propustek v km 4,751:10,5=10,500 [D]<br>propustek v km 4,970:11=11,000 [E]<br>propustek v km 5,283:12=12,000 [F]<br>propustek v km 6,281:11,9=11,900 [G]<br>Celkem: C+D+E+F+G=57,400 [H]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.                                                                 |    |       |                   |           |        |
| 116    | 919113  |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM<br><br>v místě napojení na stávající vozovku, v místě rozhraní plné konstrukce vozovky a obnovy povrchu (sanace, propustky, vpusti a jejich přípojky, vyzt svahy...)<br>vypočteno ze situace<br><br>plná kce vozovky:6*2*2+66+76+327+242+527+19+81+162+62+145+27+497+67+7*6+1,5*8+2*(6+6+15+18+9)+2*2=2 488,000 [A]<br>v místě napojení na stáv. vozovku:14+6,5+20+42=82,500 [B]<br>Celkem: A+B=2 570,500 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody | M  | Z     | 2 570,500         |           |        |
|        | ZBV:    | 4   | Úprava odtoku Š1<br>85,5*2=171,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Z     | 171,000           |           |        |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       | aktuální množství | 2 741,500 |        |
| 117    | 931315  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2<br><br>zalití asf. zálivkou za horka (N2)<br>v souladu s ČSN EN 14 188-1<br>pol.113765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | Z     | 1 230,500         |           |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Způs. | Počet MJ          | J.cena  | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|---------|--------|
|        |         |     | vypočteno ze situace:<br>podél obrubníků nebo čtyřřádku:118+84+105+80+85+3+16+86+24+49+22+11+18+48*2=797,000 [A]<br>v místě napojení na stáv. vozovku:14+6,5+20+42=82,500 [B]<br>v místě ul.vpusti a poklopů:8*1,5+2*3=18,000 [C]<br>podél říms opěrných zdí nebo mostů:160+24+149=333,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=1 230,500 [E]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnicí profil                                                                                                                                      |    |       |                   |         |        |
| 118    | 935212  |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO<br>BETONU TL 100MM<br><br>zpevnění dna příkopovou tvárnici'(přip. žulovým pětifádkem) do betonového lože<br>C20/25 nXF3<br>planimetrováno ze situace programem autocad<br>79+77+30+25+72+94+20=397,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu | M  | Z     | 397,000           |         |        |
|        | ZBV:    | 6   | Doměrky<br>-8,00=-8,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | Z     | -8,000            |         |        |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       | aktuální množství | 389,000 |        |
| 119    | 93833   |     | OČIŠTĚNÍ DLAŽEB CHEMICKY<br><br>očištění stáv.žulového dvouřádku, vtoku a výtoku propustku v km 6,488<br>odečteno ze situace programem autocad<br>48*0,25+2*2*2=20,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | Z     | 20,000            |         |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II) |
| <b>Objekt:</b>   | SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757                                                         |
| <b>Rozpočet:</b> | 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)                                                               |

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                      |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |          |        |        |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93842   |     | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE<br><br>očištění stávající kamenné zdi v km 4,525 - 4,601<br>odečteno ze situace programem autocad<br>76*2=152,000 [A]                                                                                                                    | M2 | Z     | 152,000  |        |        |
| Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                      |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |          |        |        |
| ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 6   | Doměrky<br>-0,90=-0,900 [A]                                                                                                                                                                                                                                         |    | Z     | -0,900   |        |        |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       | 151,100  |        |        |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 938443  |     | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ<br><br>očištění stávající kamenné zdi v km 4,525 - 4,601 a v km 6,430 - 6,445<br>odečteno ze situace programem autocad<br>76*2+15*1=167,000 [A]                                                               | M2 | Z     | 167,000  |        |        |
| Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                      |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |          |        |        |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96611   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br><br>bourání stávajících betonových silničních obrubníků včetně lože v místě autobusové zastávky v KÚ<br>délka (odečtena ze situace) * plocha sil. obrubniku včetně lože v řezu (předpoklad 0,1m2)<br>(38+18)*0,1=5,600 [A] | M3 | Z     | 5,600    |        |        |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 36525f II/325 Chlum – Velký Vřeštov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II) |
| Objekt:   | SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 – 35,757                                                         |
| Rozpočet: | 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)                                                               |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |     | výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |          |        |        |
| 123    | 96615   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU<br><br>bourání stávajících betonových děl u propustků a vstupu do sklepa v km 4,318<br>vypočteno ze situace (9 ks děl vč. základu)<br>2,5*0,6*2,2*9+1,2*0,6*0,5=30,060 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M3 | Z      | 30,060   |        |        |
| ZBV:   | 4       |     | Úprava odtoku ŠI<br>42*1,5*(1,2-0,12+2,4-0,12)/2=105,840 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Z      | 105,840  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        | 135,900  |        |        |
| 124    | 966346  |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM<br><br>bourání stáv. propustku v km 4,620, v km 5,283, v km 6,275<br>včetně odvozu a uložení na skládku<br>8*8+14=30,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                       | M  | Z      | 30,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |          |        |        |
| 125    | 966358  |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM<br><br>bourání stáv. propustku v km 4,751<br>včetně odvozu a uložení na skládku<br>9=9,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí | M   | Z     | 9,000    |        |        |
| 126    | 96687   |     | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH<br><br>výměna stávajících ul. vpustí za nové UV1 a UV2<br>odečteno ze situace<br>2=2,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                   | KUS | Z     | 2,000    |        |        |
| 127    | 96688   |     | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH<br><br>výměna stávajících šachet s mříží (funkce ul. vpustí)<br>odečteno ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | Z     | 2,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice II/325 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------------|
|        |         |                            | 2=2,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |    |       |          |        |              |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |        | 4 209 018,88 |

Celkem:

45 632 287,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

Rozpočet:

002 Nástupišť a chodník (vedlejší výdaje)

Objednavatel: SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

856 729,81 Kč

Cena celková:

836 023,01 Kč

DPH:

175 564,83 Kč

Cena s daní:

1 011 587,84 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 836 023,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |  |                                                                                                  |  |  |  |
|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Stavba:   |  | 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II) |  |  |  |
| Objekt:   |  | SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757                                                         |  |  |  |
| Rozpočet: |  | 002 Nástupišť a chodník (vedlejší výdaje)                                                        |  |  |  |

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |        |        |
| 1      | 014122                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)<br><br>poplatek za uložení výkopu na skládku<br>- skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí<br><br>položka 12373:40,96*1,9=77,824 [A]<br>položka 11332:33,25*1,9=63,175 [B]<br>Celkem: A+B=140,999 [C]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | T   | Z     | 140,999  |        |        |
| 2      | 02911                        | R   | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br><br>zaměření kabelového vedení<br><br>I=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                             | KPL | Z     | 1,000    |        |        |
| 3      | 02950                        | R   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY<br><br>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500<br><br>I=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                               | KPL | Z     | 1,000    |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |        |        |
| 4      | 11332                        |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br><br>odstranění nestmlených podkl. vrstev vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku<br>o použití materiálu zpět do násypů rozhodne TDS , nebude použito do konstrukce chodníku<br>planimetrováno ze situace programem autocad (rozsah dle zaměření stáv. vozovky)                                                                             | M3  | Z     | 33,250   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 002 Nástupišť a chodník (vedlejší výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | v místě stávající pochůzí plochy u autobusové zastávky<br>v průměrné tloušťce 250mm<br>(74+59)*0,25=33,250 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |        |        |
| 5      | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>výkop pro chodníky, nástupiště a zemní rýhu pro kabel VO, včetně odvozu, uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti<br>vypočteno ze situace a příčných řezů programem autocad<br><br>plocha * hloubka<br>(52+26+74+59)*0,15+(41+35)*0,35=40,960 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti | M3 | Z     | 40,960   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 002 Nástupišť a chodník (vedlejší výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |        |        |
| 7      | 12573   | B   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>nákup, natěžení a dovoz ornice na ohumusování<br>vypočteno ze situace a vz.příčného řezu<br><br>plocha * tloušťka<br>(31+87+36*0,5+34*0,5)*0,15=22,950 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvorkou zemníku | M3 | Z     | 22,950   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 002 Nástupišť a chodník (vedlejší výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 6      | 12573   | A   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu dle ČSN 736133<br>dosypávka pod nástupišť a nové chodníky - položka 17310<br><br>plocha * délka<br>1,05*20+1,4*34+(74+59)*0,1=81,900 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvorkou zemníku | M3 | Z     | 81,900   |        |        |
| 8      | 17310   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br><br>dodatečný násyp v místech krajnic se zhutněním, hutnění 100%PS, materiál vhodný dle ČSN 736133<br>dosypávka zemní krajnice planimetrováno z příčných řezů a situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | Z     | 81,900   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 002 Nástupišť a chodník (vedlejší výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | plocha * délka<br>1,05*20+1,4*34+(74+59)*0,1=81,900 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |       |          |        |        |
| 9      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>obsyp a podsyp kabelové trasy pro VO ze ŠD fr. 0/32<br>Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, úprava, hutnění, atp.).<br>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDS<br>(41+35)*0,35*0,35=9,310 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | Z     | 9,310    |        |        |

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
 Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
 Rozpočet: 002 Nástupiště a chodník (vedlejší výdaje)

### 3.6.1.10

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešňov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

Rozpočet: 002 Nástupiště a chodník (vedlejší výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způsob | Počet MJ   |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|
| 13     | 18247   |             | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>viz.pol.18241<br>31+87+36*0,5+34*0,5=153,000 [A]<br>Technická specifikace: Zahruje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>zahruje nutné zalití a hnojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | Z      | 153,000    |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        | 185 845,95 |
| 5      |         | Komunikace  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |            |
| 14     | 56333   |             | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠD (fr.0/32) TL.min.150mm, ČSN 736126-1<br>planimetrováno ze situace programem autocad<br>52+26+74+59=211,000 [A]<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | Z      | 211,000    |
| 15     | 582611  |             | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO<br>LOŽE Z KAM<br>šedá zámková dlažba tl.60mm, ČSN 736161-1<br>včetně lože z HDK fr.4/8,<br>planimetrováno ze situace:<br>211-14-14,4=182,600 [A]<br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň<br>spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak | M2 | Z      | 182,600    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 002 Nástupišť a chodník (vedlejší výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |          |        |        |
| 16     | 582614  |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO<br>LOŽE Z KAM<br><br>kontrastní pás nástupišť š.0,3m<br>červená zámková dlažba tl.60mm, ČSN 736161-1<br>včetně lože z HDK fr.4/8,<br>0,3*(12+12+12+12)=14,400 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | Z     | 14,400   |        |        |
| 17     | 58261A  |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM<br>DO LOŽE Z KAM<br><br>červená reliéfní zámková dlažba tl.60mm, ČSN 736161-1<br>včetně lože z HDK fr.4/8,<br>varovné š.0,4m a signální pásy š.0,8m<br><br>planimetrováno ze situace:<br>4+3+1+1,5+1+1+1+1,5=14,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak                                                                                                 | M2 | Z     | 14,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 002 Nástupišť a chodník (vedlejší výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                   | MJ  | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|------------|
|        |         |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                  |     |       |          |        |            |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                              |     |       |          |        | 166 563,00 |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                              |     |       |          |        |            |
| 18     | 75001   | R   | Kabel VO CYKY 5x10mm2<br><br>nový kabel VO CYKY 5x10mm2 bude uložen v celé délce kabelové trasy v chráničeprům. 63/51<br>41+35=76,000 [A]                                               | M   | Z     | 76,000   |        |            |
| 19     | 75002   | R   | Kabelová spojka<br>naspojováním stáv.kabelu v místě stáv. stožáru na nový kabel CYKY 5x10mm2<br><br>2=2,000 [A]                                                                         | KS  | Z     | 2,000    |        |            |
| 20     | 75003   | R   | Chránička prům 63/51mm<br><br>Ochrana kabelu VO proti mechanickému poškození bude zajištěna uložením ve vrapovaných trubkách Ø 63/51mm po celé délce kabelové trasy<br>41+35=76,000 [A] | M   | Z     | 76,000   |        |            |
| 21     | 75004   | R   | Ukončení vodičů ve svorkovnici<br><br>2=2,000 [A]                                                                                                                                       | KS  | Z     | 2,000    |        |            |
| 22     | 75005   | R   | Výstražná plastová fólie<br><br>označení kabelové trasy výstražnou plastovou fólií s výstražným označením „Pozor - el. kabel“<br>41+35=76,000 [A]                                       | M   | Z     | 76,000   |        |            |
| 23     | 75H14X  |     | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ                                                                                                                                                         | KUS | Z     | 2,000    |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 002 Nástupišť a chodník (vedlejší výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | montáž stávajících kompletních stožárů VO (nasevřtení přechodu pro chodce - 6m)<br>do nové polohy, včetně základu a nutných zemních prací<br>2=2,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                   |     |       |          |        |        |
| 24     | 75H14Y  |     | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - DEMONTÁŽ<br><br>demontáž stávajících kompletních stožárů VO (nasevřtení přechodu pro chodce - 6m), včetně základu a nutných zemních prací<br>2=2,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>– odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | KUS | Z     | 2,000    |        |        |
| 25     | 75IG71  |     | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM<br><br>Zemníci vodič FeZn O10mm bude uložen na dno zemní rýhy v celé délce kabelové trasy<br>41+35=76,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | Z     | 76,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757  
Rozpočet: 002 Nástupišť a chodník (vedlejší výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dopravu a skladování<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |        |        |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |        |        |
| 26     | 9111A1  |     | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>zábradlí výšky 1,1m, včetně kotvení a patních desek<br>včetně betonových základů a nutných zemních prací, včetně napojení na stáv.<br>zábradlí, včetně PKO a vrchního nátěru<br>konkrétní skladba protikorozi ochrany bude navržena a doložena zhotovitelem dle TKP 19 - část B<br>barvu vrchního nátěru určí objednatel<br>odečteno ze situace programem autocad<br>2+24+2=28,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>- osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi | M  | Z     | 28,000   |        |        |
|        | ZBV:    | 7   | Doměrky<br>-3,62=-3,620 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Z  |       | -3,620   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       | 24,380   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

002 Nástupišť a chodník (vedlejší výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 27     | 9111A3  |     | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br>odstranění části stáv. zábradlí v místě autobusové zastávky<br>likvidace zhotovitelem na skládku včetně poplatku<br>vypočteno ze zaměření stáv.stavu<br><br>7+12=19,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | Z     | 19,000   |        |        |
| 28     | 9111B1  |     | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>zábradlí výšky 1,1m, včetně kotvení a patních desek<br>včetně betonových základů a nutných zemních prací, včetně napojení na stáv.<br>zábradlí, včetně PKO a vrchního nátěru<br>konkrétní skladba protikorozní ochrany bude navržena a doložena zhotovitelem dle<br>TKP 19 - část B<br>barvu vrchního nátěru určí objednatel<br>odečteno ze situace programem autocad<br><br>35=35,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>- osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi | M  | Z     | 35,000   |        |        |
| 29     | 917223  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM<br><br>chodníkový obrubník 1000x200x100mm z C35/45-XF4, XD3 do betonového lože<br>C20/25 nXF3<br>odečteno ze situace<br><br>22+35+40+38=135,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | Z     | 135,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 102 SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757

002 Nástupišť a chodník (vedlejší výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                           | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. |    |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 7   | Doměrky<br>-9,00=9,000 [A]                                                                                                      |    | Z     | -9,000   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                               |    |       | 126,000  |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                      |    |       |          |        |        |

Celkem:

836 023,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

Rozpočet:

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

Objednavatel:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

9 734 393,70 Kč

Cena celková:

9 691 689,54 Kč

DPH:

2 035 254,80 Kč

Cena s daní:

11 726 944,34 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

9 691 689,54 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |  |                                                                                                  |  |  |
|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Stavba:   |  | 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II) |  |  |
| Objekt:   |  | SO 202 MOST EV. Č. 325-015                                                                       |  |  |
| Rozpočet: |  | 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)                                                         |  |  |

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |        |        |
| 1      | 014101                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><div>Poplatky za uložení zemín a přebytků výkopku.<br/>celkem položka 11332 - +4,30=4,300 [A]<br/>celkem položka 12373 - +82,49=82,490 [B]<br/>celkem položka 13173 - +816,38=816,380 [E]<br/>celkem položka 13183 - +57,05=57,050 [F]<br/>celkem položka 13273 - +14,75=14,750 [G]<br/>celkem položka 17110 - -106,988=- 106,988 [I]<br/>celkem položka 17310 - -9,25=-9,250 [J]<br/>celkem položka 17411 - -317,02=- 317,020 [K]<br/>Celkem: A+B+E+F+G+I+J+K=541,712 [L]</div> | M3 | Z     | 541,712  |        |        |
|        |                              |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložním odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |        |        |
| 2      | 014111                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br><div>poplatky za uložení stavebních sutí a kamene<br/>položka 11352 - (0,12*0,25*1,00)*12,0=0,360 [A]<br/>položka 96613 - 239,46=239,460 [C]<br/>položka 97615 - 7,96=7,960 [D]<br/>položka 97616 - 12,12=12,120 [E]<br/>Celkem: A+C+D+E=259,900 [F]</div>                                                                                                                                                                                              | M3 | Z     | 259,900  |        |        |
|        |                              |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložním odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |        |        |
| 3      | 014131                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br><div>poplatky za uložení materiálů s obsahem asfaltů<br/>celkem - položka 97817 - 52,50m2*tl,0,0 lm=0,525 [A]<br/>Celkem: A=0,525 [B]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | Z     | 0,525    |        |        |
|        |                              |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložním odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |        |        |
| ZBV:   |                              | 5   | Doměrky<br>-0,525=-0,525 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Z     | -0,525   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
Rozpočet: 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ    | Způsob | Počet MJ          | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|--------|--------|
|                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | aktuální množství | 0,000  |        |
| 4              | 02720  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY<br><br>Soubor opatření nutných k spolehlivému převedení pěšího provozu přes prostor staveniště.<br>Položka včetně opětovného projednání návrhu provizorní stezky a lávky.<br>Komplet 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                 | KPL   | Z      | 1,000             |        |        |
| 5              | 02740  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT PROVIZORNÍ MOSTY<br><br>Stížené podmínky při realizaci provizorní lávky a stezky pro pěši z důvodu složitých prostorových podmínek.<br>Komplet 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KPL   | Z      | 1,000             |        |        |
| 6              | 027421 | R<br>PROVIZORNÍ LÁVKY<br><br>Provizorní lávky - montáž+ nájemné po celou dobu stavby<br><br>KOMPLET prací nutných ke zřízení a zprovoznění provizorní konstrukce lávky pro pěši přes koryto vodního toku. Položka obsahuje: úklid a přípravu území, nutné zemní práce, provizorní spodní stavba (panelové rovnániny apod.), vodorovná nosná konstrukce, dřevěná mostovka, zábradlí, nutné terénní úpravy apod.<br>Montáž a dodávka provizorní lávky - celkem 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | KOMPL | Z      | 1,000             |        |        |
| 7              | 027423 | PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ<br><br>KOMPLET prací nutných odstranění provizorní konstrukce lávky pro pěši přes koryto vodního toku. Položka obsahuje: úklid území, nutné zemní práce, odstranění provizorní spodní stavba a vodorovná nosná konstrukce vč. dřevěná mostovka, zábradlí, nutné terénní úpravy a uvedení povrchů do požadovaného/žádoucího stavu apod.<br>Montáž a dodávka provizorní lávky - celkem 1,0=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                           | KOMPL | Z      | 1,000             |        |        |
| 8              | 02811  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br><br>"Práce geotechnika na stavbě při zakládání každé mostní opěry a mostního křídla.<br>Dodatečný geotechnický průzkum na stavbě při realizaci prací na založení objektu dle TKP, ČSN a PD - včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp."<br>2x spodní stavba most + 2x spodní stavba provizorium - Komplet 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                               | KPL   | Z      | 1,000             |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
Rozpočet: 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Zpús. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--------|--------|
| 9      | 029412                       |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU<br>Mostní list objektu ev. č. 325-015, 4x tisk, 1x CD<br>1=1,000 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | Z     | 1,000     |        |        |
| 10     | 02953                        | 1   | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA<br>Vypracování první hlavní mostní prohlídky a dalších průběžných mostních prohlídek provizorní lávky (v průběhu výstavby) v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222 po celou dobu výstavby.<br>Předání investorovi 4x tisk + 1x CD vč. vložení do systému Mostar.cz či BMS - celkem 1=1,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje :<br>- úkony dle ČSN 73 6221<br>- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou<br>- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu | KUS | Z     | 1,000     |        |        |
| 11     | 02953                        | 2   | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA<br>Vypracování 1.HMP (první hlavní mostní prohlídky) dokončeného mostního objektu ev. č. 325-015 v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222. Předání investorovi 4x tisk + 1x CD vč. vložení do systému Mostar.cz či BMS - celkem 1=1,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje :<br>- úkony dle ČSN 73 6221<br>- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou<br>- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu                                                     | KUS | Z     | 1,000     |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |           |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |           |        |        |
| 12     | 11090                        |     | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH<br>Všeobecný úklid prostoru staveniště (odstranění černých skládek, odpadků apod.).<br>Prostor staveniště (dočasného záboru) - celkem 1200=1 200,000 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | Z     | 1 200,000 |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 13     | 11332   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br><br>Rozebrání podkladních vrstev provizorní stezky pro pěši.<br>Podkladní vrstvy - celkem 2,00*0,10*(19,5+2,0)=4,300 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                 | M3 | Z     | 4,300    |        |        |
| 14     | 11346   |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL<br><br>Odstranění podkladu v rámci položky 11332.<br>Rozebrání vozovky provizorní stezky pro pěši (bez podkladu). Panely uložit na skládku zhotovitele pro další užití. Položka včetně komplet manipulace.<br>Provizorní panelová vozovka pro pěši (vlevo) - celkem 2,00*0,15*(20,0+2,0)=6,600 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | Z     | 6,600    |        |        |
|        | ZBV:    | 5   | Doměrky<br>-6,60=-6,600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Z     | -6,600   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       | 0,000    |        |        |
| 15     | 11352   |     | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH<br><br>Odvoz na trvalou skládku. Obruby nevhodné pro zpětné užití.<br>Betonové obruby na předmostích (předpoklad pod nánosy) - celkem 4*3,0=12,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                         | M  | Z     | 12,000   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 16     | 113765  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br><br>Drážky (15/40mm) pro provedení zářivek ve vozovce.<br>Celkem 21,9+(20,1+3,0)=45,010 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | Z     | 45,010   |        |        |
| 17     | 12110   |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>Sejmutí humózní vrstvy a ornice vč. odvozu na dočasnou skládku zhotovitele.<br>Předmostí OP1 - celkem (8,0*6,0+6,5*6,5)*0,15=13,538 [A]<br>Předmostí OP2 - celkem (2,5*6,5+3,5*5,0)*0,15=5,063 [B]<br>Celkem: A+B=18,601 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | Z     | 18,601   |        |        |
| 18     | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>Odkop pro provedení tělesa provizorní stezky na předmostích - celkem (0,25-0,15)*2,5*(19,5+2,0)=5,375 [A]<br>Odkop krajnic provizorní stezky pro pěši - celkem 0,25*0,15*(21,5+17,5+2+2)=1,613 [B]<br>Odstranění záস্যu stávající klenbové nosné konstrukce - celkem (5,96m2+9,77m2)*4,8=75,504 [C]<br>Celkem: A+B+C=82,492 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepisovst<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek | M3 | Z     | 82,492   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
Rozpočet: 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br/>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br/>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br/>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br/>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě<br/>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu<br/>- třídění výkopu<br/>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br/>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |          |        |        |
| 19     | 12573   |     | <div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I<br/><br/>Vytěžení zeminy ze zemníku dočasné skládky<br/>celkem pro položku 17110 - 106,99=106,990 [A]<br/>celkem pro položku 17310 - 9,25=9,250 [B]<br/>celkem pro položku 17411 - 317,02=317,020 [C]<br/>celkem pro položku 18222 - 0,15*124,0=18,600 [D]<br/>Celkem: A+B+C+D=451,860 [E]<br/><br/>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br/>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br/>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br/>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br/>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br/>- příplatek za lepidlo<br/>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br/>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br/>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br/>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br/>- vytahování a nošení výkopu<br/>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br/>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br/>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br/>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě</div> | M3 | Z      | 451,860  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
Rozpočet: 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu<br/>- třídění výkopu<br/>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br/>položka nezahrnuje:<br/>- práce spojené s otvorkou zemníku</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |        |        |
| 20     | 13173   |     | <div>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I<br/><br/>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br/>Výkop před základem OP1 - celkem prům. 1,1m2*12,0=13,200 [G]<br/>Výkop před základem OP2 - celkem prům. 1,5m2*12,0=18,000 [F]<br/>Výkop přechodové oblasti OP1 (v místě svážnice) - celkem 36,94m2*3,50=129,290 [E]<br/>Výkop přechodové oblasti OP1 + křídlo IIb. (mimo svážnici) - celkem 15,40m2*(6,05+7,8)=213,290 [D]<br/>Výkop přechodové oblasti OP2 (v místě svážnice) - celkem 47,186m2*3,50=165,151 [C]<br/>Výkop přechodové oblasti OP2 (mimo svážnici) - celkem 32,98m2*(4,76+3,58)=275,053 [B]<br/>Výkop pro novou UV - celkem 2*3=6,000 [A]<br/>Celkem: G+F+E+D+C+B+A=819,984 [H]<br/><br/>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br/>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br/>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br/>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br/>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br/>- příplatek za lepidlo<br/>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br/>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br/>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br/>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br/>- vytahování a nošení výkopu<br/>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br/>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br/>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br/>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br/>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu</div> | M3 | Z      | 819,984  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
Rozpočet: 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |          |        |        |
| 21     | 13183   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II<br><br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Výkop před základem OP1 - celkem prům. 0,25*12,0=3,000 [A]<br>Výkop před základem OP2 - celkem prům. 0,25m2*12,0=3,000 [C]<br>Výkop přechodové oblasti OP1 (v místě svážnice) - celkem 1,39m2*3,50=4,865 [B]<br>Výkop přechodové oblasti OP1 + křídlo IIb. (mimo svážnici) - celkem 1,39m2*(6,05+7,8)=19,252 [D]<br>Výkop přechodové oblasti OP2 (v místě svážnice) - celkem 1,5m2*3,50=5,250 [F]<br>Výkop přechodové oblasti OP2 (mimo svážnici) - celkem 2,6m2*(4,76+3,58)=21,684 [E]<br>Celkem: A+C+B+D+F+E=57,051 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | Z     | 57,051   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
Rozpočet: 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |          |        |        |
| 22     | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br><br>Rýha pro odpadní potrubí UV - celkem 2,0*1,25*(1,9+2,5+1,5)=14,750 [F]<br>Celkem: F=14,750 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | Z     | 14,750   |        |        |
| 23     | 17110   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | Z     | 106,988  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|
|        |         |     | <p>Modelace teréna a násypového tělesa komunikace, vytvoření plynulého napojení na stávající koryto v.t. a související pozemky.</p> <p>Zpětný zásyp po odstranění provizorní stezky na předmostích - celkem <math>(0,25-0,15)*2,5*(19,5+2,0)=5,375</math> [A]</p> <p>Odkop krajnic provizorní stezky pro pěši - celkem <math>0,25*0,15*(21,5+17,5+2+2)=1,613</math> [B]</p> <p>Obsyp mostu a modelace svahových kuželů (vlevo) - celkem 50=50,000 [F]</p> <p>Obsyp mostu a modelace svahových kuželů (vpravo) - celkem 50=50,000 [G]</p> <p>Celkem: A+B+F+G=106,988 [H]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztižené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |          |          |        |        |
| 24     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 Z     | 996,423  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Zpús. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | <p>Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku</p> <p>příspěvek položky 12373 - celkem 82,49=82,490 [A]</p> <p>příspěvek položky 13173 - celkem 819,984=819,984 [D]</p> <p>příspěvek položky 13183 - celkem 57,05=57,050 [E]</p> <p>příspěvek položky 13273 - celkem 14,75=14,750 [F]</p> <p>příspěvek položky 26143+26153 - celkem <math>(1/4)*(0,15*0,15*3,14*(54,0+54,0))=1,908</math> [H]</p> <p>příspěvek položky 26145+26165 - celkem <math>(1/4)*(0,3*0,3*3,14*(223,5+63,0))=20,241</math> [I]</p> <p>Celkem: A+D+E+F+H+I=996,423 [J]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |       |          |        |        |
| 25     | 17310   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | Z     | 9,250    |        |        |
|        |         |     | <p>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.</p> <p>Vlevo před mostem - celkem 5,5*2,0*0,5=5,500 [A]</p> <p>Vlevo za mostem - celkem 5,0*1,5*0,5=3,750 [B]</p> <p>Celkem: A+B=9,250 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ Způsob. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------|
|                |       | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |        |        |
| 26             | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 Z       | 317,020  |        |        |
|                |       | <p>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br/>Zásyp základu OP1 (lic) + křídlo IIb. - celkem 0,8lm2*21,2=17,172 [B]<br/>Zásyp základu OP2 (lic) - celkem 0,8lm2*12,9=10,449 [C]<br/>Zásyp základu OP1 (rub - svážnice) - celkem 16,23m2*3,5=56,805 [D]<br/>Zásyp základu OP2 (rub - svážnice) - celkem 16,22m2*3,5=56,770 [E]<br/>Zásyp základu OP1 + křídlo IIb. (rub - mimo svážnici) - celkem 6,15m2*(5,68+7,8)=82,902 [A]<br/>Zásyp základu OP2 (rub - mimo svážnici) - celkem 9,55m2*(6,2+3,53)=92,922 [F]<br/>Celkem: B+C+D+E+A+F=317,020 [G]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li></ul> |            |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ Způsob. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------|
|                |       | <ul style="list-style-type: none"><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |        |        |
| 27             | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 Z       | 19,750   |        |        |
|                |       | <p>Zásyp nové UV a odpadního potrubí z ŠD.<br/>Odpadní potrubí UV - celkem 2,0*1,25*(1,9+2,5+1,5)=14,750 [B]<br/>UV - celkem 2*2,5=5,000 [A]<br/>Celkem: B+A=19,750 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- zemina vytačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li></ul> |            |          |        |        |
| 28             | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 Z       | 316,950  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Podklad rampová napojení říms (vlevo) - celkem 3,5*2,5+1,2*3,5=12,950 [A]<br>Podklad vozovky na předmostí OP1 (nad přechodovou oblastí) - celkem 15,5*(1,0+7,5+1,0)=147,250 [B]<br>Podklad vozovky na předmostí OP2 (nad přechodovou oblastí) - celkem 16,5*(1,0+7,5+1,0)=156,750 [C]<br>Celkem: A+B+C=316,950 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. |    |        |          |        |        |
| 29     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>Rozprostření v místech určených k ohumusování v okolí mostu.<br>celkem 18,6/0,15=124,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                       | M2 | Z      | 124,000  |        |        |
| 30     | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>Celkem 124,0=124,000 [A]<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                                                            | M2 | Z      | 124,000  |        |        |
| 31     | 18247   |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>Celkem 124,0=124,000 [A]<br>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>zahrnuje nutné zalití a hnojení                                                                                                                                                                                             | M2 | Z      | 124,000  |        |        |
| 32     | 18481   |     | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM<br>Ochrana stromů bedněním (dle ČSN 83 9061) v prostoru staveniště - celkem (4*1,0*2,0)*4=32,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                                                                                          | M2 | Z      | 32,000   |        |        |
|        | ZBV:    | 5   | Doměrky<br>-32,00=-32,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Z  |        | -32,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|------------|
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        | 0,000    |        | 0,00       |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          |        | 668 182,12 |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |          |        |            |
| 33     | 21197   |     | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE<br>Separační geotextilie na povrchu ochranného zásypu na rubu spodní stavby nad rubovou drenáží.<br>rub spodní stavby - OP1 + křídlo IIb. - celkem (4,5+8,9+2,5)*(2,0+2*0,6)+4,0*(1,5+2*0,6)=61,680 [A]<br>rub spodní stavby - OP2 - celkem (5,0+8,9+5,5)*(2,0+2*0,6)=62,080 [B]<br>Celkem: A+B=123,760 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | Z      | 123,760  |        |            |
| 34     | 21341   |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)<br>Drenážní proužek na mostě pod odraznou hranou L-římsy - celkem 0,3*0,03*12,22+((0,5-0,3)*0,5*0,03+1*(0,5*0,5*0,02)=0,118 [A]<br>Drenážní proužek na mostě pod odraznou hranou P-římsy - celkem 0,5*0,03*11,84+3*(0,5*0,5*0,02)=0,193 [B]<br>Celkem: A+B=0,311 [C]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | Z      | 0,311    |        |            |
| 36     | 22694   | 2   | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ<br>Kompletní konstrukce ocelových převážek pro šikmé tahové kotvy - opotřebení, osazení, provozování, odstranění. Ocelové převázky dl.1,80m z 2xU240 (2*33,2kg/bm) + 1xrozšáňecí desky (0,04/0,4/0,4m~50,0kg/ks) + 1xspojovací materiál (10kg/ks)<br>Převázky šikmých tahových kotev v prostoru OP1 a křídla IIb. (vlevo) - celkem 0,001*(dl.1,8*(2*25,3kg)+(50+10)kg)*(9)ks=1,360 [A]<br>Převázky šikmých tahových kotev v prostoru OP2 (vlevo) - celkem 0,001*(dl.1,8*(2*25,3kg)+(50+10)kg)*(8)ks=1,209 [B]<br>Celkem: A+B=2,569 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti. | T  | Z      | 2,569    |        |            |
| 35     | 22694   | 1   | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | Z      | 8,829    |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|                |        | <div>Kompletní konstrukce svislých zápor - opotřebení, osazení vč. betonu, betonáže kořene, odstranění. Ocelové záporu HEB 140 (33,7kg/bm).<br/>Prostor OP1 vč. svážnice (vlevo): HEB140 á1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem (33,7/1000)*(8*12+4*3+9*6)=5,459 [A]<br/>Prostor OP1 vč. svážnice (vpravo): HEB140 á1,50m; dl. 6,0/4,0m - celkem 0=0,000 [B]<br/>Prostor OP2 vč. svážnice (vlevo): HEB140 á1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem (33,7/1000)*(8*8+4*1+2*6)=2,696 [C]<br/>Prostor OP2 vč. svážnice (vpravo v korytě v.t.): HEB140 á2,00m; dl. 4,0m - celkem (33,7/1000)*(4,0*5)=0,674 [D]<br/><br/>Celkem: A+B+C+D=8,829 [E]</div> |    |        |          |        |        |
| 37             | 22695A | <div>VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)</div> <div>Komplet zařízení, opotřebení, odstranění výdřevy provizorního záporového pažení.<br/>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br/>Prostor OP1 vč. svážnice (vlevo): 12*5,4+13*4=116,800 [A]<br/>Prostor OP1 vč. svážnice (vpravo): 0=0,000 [B]<br/>Prostor OP2 vč. svážnice (vlevo): 5,3*13+3*3,3+1,3*1,3=80,490 [C]<br/>Prostor OP2 vč. svážnice (vpravo v korytě v.t.): 2,5*8,1=20,250 [D]<br/><br/>Celkem: A+B+C+D=217,540 [E]</div>                                                                                                                                 | M2 | Z      | 217,540  |        |        |
|                |        | <div>Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převážka se započítá do výsledné hmotnosti.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          |        |        |
| 38             | 26143  | <div>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br/>TŘ. IV D DO 150MM</div> <div>Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru (tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 6,00m.<br/>Pažení stavební jámy - šikmé tahové kotvy v prostoru OP1+OP2 - celkem 17*3=51,000 [A]<br/><br/>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br/>svislou dopravu zeminy z vrtu<br/>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br/>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</div>                                                             | M  | Z      | 51,000   |        |        |
| 39             | 26145  | <div>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br/>TŘ. IV D DO 300MM</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | Z      | 191,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|                |       | <div>Součástí položky uložení výnosu z vrtů na skládku vč. poplatku za uložení.<br/>Vrty pro provedení svislého záporového pažení za účel zajištění stavební jámy ve vyjmenovaných polohách.<br/>Prostor OP1 vč. svážnice (vlevo): záporu á1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 5*11+5*9+4*3=112,000 [A]<br/>Prostor OP1 vč. svážnice (vpravo): HEB140 á1,50m; dl. 6,0/4,0m - celkem 0=0,000 [B]<br/>Prostor OP2 vč. svážnice (vlevo): HEB140 á1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 5*9+4*1+5*2=59,000 [C]<br/>Prostor OP2 vč. svážnice (vpravo v korytě v.t.): HEB140 á2,00m; dl. 4,0m - celkem 4,0*5=20,000 [D]<br/><br/>Celkem: A+B+C+D=191,000 [E]</div>                                                                        |    |        |          |        |        |
|                |       | <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br/>svislou dopravu zeminy z vrtu<br/>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br/>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |          |        |        |
| 40             | 26153 | <div>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br/>TŘ. V D DO 150MM</div> <div>Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru (tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 6,00m.<br/>Pažení stavební jámy - šikmé tahové kotvy v prostoru OP1+OP2 - celkem 3,0*17=51,000 [A]<br/><br/>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br/>svislou dopravu zeminy z vrtu<br/>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br/>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</div>                                                                                                                                                | M  | Z      | 51,000   |        |        |
| 41             | 26155 | <div>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br/>TŘ. V D DO 300MM</div> <div>Součástí položky uložení výnosu z vrtů na skládku vč. poplatku za uložení.<br/>Vrty pro provedení svislého záporového pažení za účel zajištění stavební jámy ve vyjmenovaných polohách.<br/>Prostor OP1 vč. svážnice (vlevo): záporu á1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 1*9+3*1=42,000 [A]<br/>Prostor OP1 vč. svážnice (vpravo): HEB140 á1,50m; dl. 6,0/4,0m - celkem 0=0,000 [B]<br/>Prostor OP2 vč. svážnice (vlevo): HEB140 á1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 1*2+9*3=29,000 [C]<br/>Prostor OP2 vč. svážnice (vpravo v korytě v.t.): HEB140 á2,00m; dl. 4,0m - celkem 0,00=0,000 [D]<br/><br/>Celkem: A+B+C+D=71,000 [E]</div> | M  | Z      | 71,000   |        |        |
|                |       | <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|                |        | přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br>svislou dopravu zeminy z vrtu<br>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |        |        |
| 42             | 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br><br>Beton C30/37-XF2,XD1<br>Základové pasy OP1 - celkem 23,615 (dle PD)=23,615 [A]<br>Základové pasy OP1 - celkem 23,876 (dle PD)=23,876 [B]<br>Základové pasy křídlo IIb + III - celkem 5,67+3,5 (dle PD)=9,170 [C]<br>Celkem: A+B+C=56,661 [D]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | M3 | Z     | 56,661   |        |        |
| 43             | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B<br><br>celkem 10,075+1-4,261=6,814 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T  | Z     | 6,814    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|                |        | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikoroziní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. |     |       |          |        |        |
| 44             | 285364 | KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M<br><br>Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru (tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 3,00m. Položka vč. ocelových převázek (v režii zhotovitele).<br>Kotvení záporového pažení na předmostí OP1+OP2: kotvy 43,00m; dl. 6,0m - celkem 17=17,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikoroziní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrtý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | Z     | 17,000   |        |        |
| 45             | 28997C | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2<br><br>Uložení separační geotextilie (min.300g/m2) pod konstrukcí provizorní stezky pro pěši po celou dobu výstavby. Položka vč. finálního odstranění geotextilie, manipulace a uložení na skládku.<br>celkem - r.š. 3,0*(20,0+2,0)=66,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | Z     | 66,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ               | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------------|
|        |         |                   | - úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |        |              |
| 46     | 28997F  |                   | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2<br><br>Podkladní a ochranná vrstva z geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech (podkladní geotextilie min.600g/m2; ochranná krycí geotextilie min.600g/m2).<br>celkem - r.š. 2*(7,5+7,5)*8,0=240,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2 | Z     | 240,000  |        |              |
| 47     | 28999   |                   | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE<br><br>Souvrství těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. Podkladní a ochranná geotextilie vykázána samostatnou položkou 28997F.<br>celkem - r.š. (7,5+7,5)*8,0=120,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané fólie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                   | M2 | Z     | 120,000  |        |              |
| 2      |         | Základy           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |        | 2 949 927,43 |
| 3      |         | Svislé konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |        |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 48     | 31717   |     | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br><br>Kompletní konstrukce kotvení chodníků vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepění<br>Kotvení L-fimsy na mostě - celkem 6,0kg/ks á0,75m; celkem 20*5,5=110,000 [A]<br>Kotvení P-nouzový chodník na mostě - celkem 6,0kg/ks á1,50m; celkem 15*5,5=82,500 [B]<br>Celkem: A+B=192,500 [C]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG | Z     | 192,500  |        |        |
| 49     | 317325  |     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br><br>Beton C30/37-XF4, XD3<br>P-řimsa - celkem 0,4824*21,78=10,507 [A]<br>L-řimsa - celkem 0,2770*20,122=5,574 [B]<br>Celkem: A+B=16,081 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | Z     | 16,081   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| 50 317365      |     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B<br>celkem 0,07+0,728+1,451=2,249 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)<br>- povrchovou antikoroziní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. | T Z      | 2,249    |        |        |
| 51 333325      |     | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37<br>Beton C30/37-XD1,XF2.<br>OP1+OP2+křídla lib - celkem 124,61 (dle PD)=124,610 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,                                                                                              | M3 Z     | 124,610  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|                |     | - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |        |              |
| 52 333365      |     | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B<br>celkem výztuž opěr a křídel 18,17=18,170 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikoroziní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. | T Z      | 18,170   |        |              |
| 3              |     | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |        | 2 006 580,10 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|
| 4              |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |        |        |
| 53 421325      |     | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br><br>Beton C30/37-XD1, XF2<br>Žb. monolitická rámová příčel - celkem 90,282 (dle PD)=90,282 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 Z      | 90,282   |        |        |
| 54 421365      |     | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B<br><br>celkem výztuž nosné konstrukce 9,1+0,932=10,032 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T Z       | 10,032   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|
|                |     | - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74.<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |        |        |
| 55 43111       |     | SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON<br><br>Revizní schodiště ze staveništních prefabrikovaných schodišťových stupňů - beton C30/37-XF4, XD3.<br>Podkladní beton viz. položka 451314.1.<br>Celkem - 1,52=1,520 [A]<br>Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkouška a měření dílců a pod.). | M3 Z      | 1,520    |        |        |
| 56 451311      |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 Z      | 57,921   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|
|        |         |     | <p>Mimo dosah CHRL.</p> <p>C8/10-X0 - Vyrovnávací vrstva pro sjednocení povrchu na dně stavební. Předpoklad OP1 - <math>(64,17+22,64)*0,1=8,681</math> [A]</p> <p>C8/10-X0 - Vyrovnávací vrstva pro sjednocení povrchu na dně stavební. Předpoklad OP2 - <math>81,70*0,1=8,170</math> [B]</p> <p>C8/10-X0 - Pod OP1+křídla IIb (dle PD) - celkem <math>0,20*4,75*10,50+0,20*2,75*5,00=12,725</math> [C]</p> <p>C8/10-X0 - Pod OP2 (dle PD) - celkem <math>0,20*4,75*11,0=10,450</math> [D]</p> <p>C8/10-X0 - pod pravostranných rozšířením křídla pod chodníkem - celkem <math>0,20*0,97*(5,07+0,2+5,4)=2,070</math> [E]</p> <p>C8/10-X0 - Pod drenáží na rubu OP1+křídla IIb - celkem <math>(0,30*1,25)*(5,0+9,2+2,8)+(0,3*1,2)*5,0=8,175</math> [F]</p> <p>C8/10-X0 - Pod drenáží na rubu OP2 - celkem <math>(0,30*1,25)*(5,4+9,2+5,8)=7,650</math> [G]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=57,921 [H]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> |           |          |        |        |
| 57     | 451314  | 1   | <p><b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</b></p> <p>V dosahu CHRL. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.</p> <p>C20/25-nXF3 - rampová napojení římsy vlevo - celkem <math>0,15*(2,0+0,5*3,0)=0,525</math> [A]</p> <p>C20/25-nXF3 - revizní schodiště u OP1 - celkem <math>0,25*1,2*(1,0*4,66)=1,398</math> [B]</p> <p>Celkem: A+B=1,923 [F]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 Z      | 1,923    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                  | MJ Způsob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace:                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> |          |        |        |
| 58     | 451314  | 2   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br><br>Betonový práh na rubu spodní stavby na přechodových klínech.<br>C25/30-XF1 - celkem $2*8,55*(0,5*(0,3+0,7))*0,3=2,565$ [A] | M3 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,565    |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace:                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem              |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|---------------------|
|        |         |     | - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |       |          |        |                     |
| 59     | 45160   |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU<br><br>Mezerovitý betonu (MCB-8) dle TKP kap. 18.<br>Obetonování rubové drenáže - celkem (0,3*0,3)*((4,5+8,9+2,5)+(5,1+8,9+5,3)+4,2)=3,546 [B]<br>Přechodové klíny - celkem (2,808+2,559)*8,0=42,936 [A]<br>Celkem: B+A=46,482 [C]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | Z     | 46,482   |        |                     |
| 60     | 45747   |     | VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)<br><br>Detail zvýšeného okraje n.k.<br>Celkem 0,05*0,125*(20,121+21,782)=0,262 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | Z     | 0,262    |        |                     |
| 61     | 45852   |     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Zásyp za opěrou OP1 vč. ochranného zásypu - celkem 8,909*(8,65-3,5+2*0,7)+20,404*3,5=129,768 [A]<br>Zásyp za opěrou OP2 vč. ochranného zásypu - celkem 11,680*(8,65-3,5+2*0,7)+23,762*3,5=159,671 [B]<br>Zásyp za křídlem IIb vč. ochranného zásypu - celkem 1,5*3,25*4,1=19,988 [C]<br>Celkem: A+B+C=309,427 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                 | M3 | Z     | 309,427  |        |                     |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |        | <b>2 460 274,67</b> |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |          |        |        |
| 62     | 56330   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br><br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Rampová napojení L-Hims - celkem 0,25*(2,0*3,75+1,5*3,75)=3,281 [A]<br>Chodník v místě napojení revizního schodiště na pravostranný chodník - celkem 0,25*1,25*2,0=0,625 [B]<br>Provizorní stezka pro pěši (podkladní vrstvy) - celkem (0,25-0,15)*2,5*(19,5+2)=5,375 [C]<br>Celkem: A+B+C=9,281 [D]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                              | M3 | Z     | 9,281    |        |        |
| 63     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br><br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Krajnice podél provizorní stezky pro pěši - celkem (0,25+0,25)*(21,5+17,5+2,0+2,0)=21,500 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | Z     | 21,500   |        |        |
| 64     | 575C31  |     | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM<br><br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Ochrana izolace z MA 8 IV TL. 30MM na mostě.<br>Celkem 11,435*7,20=82,332 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | Z     | 82,332   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
Rozpočet: 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|------------|
| 65     | 582611  |                            | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO<br>LOŽE Z KAM<br><br>Chodník ze zámkové dlažby v místě napojení na revizní schodiště.<br>Celkem 1,7*0,75=1,275 [A]<br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                         | M2 | Z     | 1,275    |        |            |
| 66     | 58301   |                            | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM<br><br>Vozovka provizorní stezky pro pěši na předmostích provizorní lávky pro pěši.<br>Zřízení krytu, opotřebení, údržba po dobu provozování, pronájem, veškerá nutná manipulace.<br>Celkem 2,00*(20+2)=44,000 [A]<br>Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | Z     | 44,000   |        |            |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |        | 121 757,23 |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |        |            |
| 67     | 711112  |                            | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI<br>ASFALTOVÝMI PÁSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | Z     | 133,015  |        |            |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
Rozpočet: 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Izolace rub OP1 - celkem r.š. 3,05*(4,72+9,27+2,82)+(0,77*4,72)=54,905 [A]<br>Izolace rub OP2 - celkem r.š. 3,15*(5,7+9,27+5,9)+(0,77*5,7)=70,130 [B]<br>Křídla IIb - celkem r.š. 1,90*4,20=7,980 [C]<br>Celkem: A+B+C=133,015 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii                                                                                            | M2 | Z     | 136,153  |        |        |
| 68     | 711442  |     | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S<br>PEČETÍČÍ VRSTVOU<br><br>n.k. - celkem 11,435*10,05=114,922 [A]<br>povrch křidel - celkem 1,47*(4,5+5,8)+(0,55+0,15)*(3,0+5,7)=21,231 [B]<br>Celkem: A+B=136,153 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton<br>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) | M2 | Z     | 136,153  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 69     | 711502  |     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY<br><br>Ochrana C.I. asfaltovými pásy s Al-vložkou pod římsami<br>n.k. - celkem 1,1435*(0,80+1,75)=29,159 [A]<br>povrch křídel - celkem (0,55+0,15+0,2)*(3,0+5,7)=7,830 [B]<br>Celkem: A+B=36,989 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br>- zřízení ochrany izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | Z     | 36,989   |        |        |
| 70     | 711509  |     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ<br><br>Ochranná geotextilie min. 600g/m2.<br>Izolace rub a lic OP1 - celkem r.š. 6,00*9,27+(6,97+13,81)+(13,72+12,63)+0,7*(6,0+6,6)+2,5*(1,0+2,9)=146,320 [A]<br>Izolace rub a lic OP2 - celkem r.š. 6,00*9,27+(14,5+(33,76+0,77*5,7))+(12,36+23,01)+0,7*(5,0+8,0)+2,5*(1,3+2*2,9)=195,489 [B]<br>Křídla IIb rub+lic - celkem r.š. 1,90*4,20+2,5*4,20+0,5*3,5+0,6*3,0=22,030 [C]<br>Celkem: A+B+C=363,839 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br>- zřízení ochrany izolace                                                                                                                                                                                                              | M2 | Z     | 363,839  |        |        |
| 71     | 767911  |     | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO<br><br>Doplnění provizorního zábradlí (na předmostích provizorní lávky) o výplň z drátěného pletiva s oky 15/15mm. Položka vč. kompletní manipulace, odstranění výplně a uložení na skládce zhotovitele pro další využití.<br>Celkem (7,5+7,0+3,0+7,5)*1,10=27,500 [A]<br><br>Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál kompletní povrchovou úpravu.<br>- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostatný drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu. | M2 | Z     | 27,500   |        |        |
| 72     | 78381   |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | Z     | 85,314   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|------------|
|        |                            |     | Hydrofobní impregnace římsy křídla IIb. - celkem (0,65+0,25+0,10)*4,20=4,200 [A]<br>Hydrofobní impregnace L-římsy - celkem 1,4*20,1=28,140 [B]<br>Hydrofobní impregnace P-římsy - celkem 2,43*21,8=52,974 [C]<br>Celkem: A+B+C=85,314 [D]<br><br>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. |    |       |          |        |            |
| 73     | 78382                      |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)<br><br>Nátěr boku n.k. a sp.st. dle VL4 - celkem 0,3*20,117+0,335*21,8+0,32*(9,2+9,4)=19,290 [A]<br><br>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.                                                                                                        | M2 | Z     | 19,290   |        |            |
| 74     | 78383                      |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)<br><br>Odrážná hrana a horní povrch P-chodníku - celkem 0,26*21,91=5,697 [A]<br>Odrážná hrana a horní povrch L-římsy - celkem 0,34*20,1=6,834 [B]<br>Celkem: A+B=12,531 [C]<br><br>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.                             | M2 | Z     | 12,531   |        |            |
| 7      | Přidružená stavební výroba |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |        | 204 723,29 |

8

Potrubí

|    |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |       |  |  |
|----|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|--|--|
| 75 | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM<br><br>Plastové odpadní potrubí z dlouhodobě UV-stabilního materiálu (minimálně SN12).<br>Odpadní potrubí od UV (položka včetně řešení detailu prostupu) - celkem (2,0+2,5)+2,0=6,500 [A]<br>Prostup rubové drenáže opěrami (komplet řešení detailu prostupu) - celkem 1,2+1,2+0,85=3,250 [B]<br>Celkem: A+B=9,750 [C]<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovač a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr | M | Z | 9,750 |  |  |
|----|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|--|--|

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ Zpús. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|
|                |                        | <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> <div>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídka</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |        |        |
| 76             | 87533                  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M Z      | 39,400   |        |        |
|                | Technická specifikace: | <div>Plastové potrubí rubové drenáže, perforace 3/3, DN150, minimálně SN8.</div> <div>Součástí položky řešení prostoru rubové drenáže spodní stavbou. Obetonování drenáže součástí položky 45160.</div> <div>Potrubí rubové drenáže - celkem (4,5+8,9+2,5)+(5,1+8,9+5,3)+4,2=39,400 [A]</div> <div>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> |          |          |        |        |
| 77             | 87627                  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M Z      | 41,900   |        |        |
|                | Technická specifikace: | <div>Chráničky DN 94/110 římsách vč. přesahu na předmostí - celkem 21,78+20,12=41,900 [A]</div> <div>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Zpús. | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|-----------|
|                |                            | upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách |     |       |          |        |           |
| 78             | 89712                      | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br><br>UV a mříž pro zatížení dopravou D400.<br>celkem 2=2,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | Z     | 2,000    |        |           |
| 8              | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |          |        | 51 956,50 |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |          |        |           |
| 79             | 9112A1                     | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>Ocelové mostní zábradlí (bezpečnostní) s vodorovnou výplní na křídle IIb. s výškou madla 1,10m.<br>Celkem 4,0=4,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak<br>případně nivelační hmoty pod kotevní desky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M   | Z     | 4,000    |        |           |
| 80             | 9112B1                     | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | Z     | 21,800   |        |           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ Způsob. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------|
|                |     | Pravostranné zábradlí mostní v. 1,10m se svislou výplní.<br>Celkem 21,8=21,800 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak<br>případné nivelační hmoty pod kotevní desky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |        |        |
| 81 9113B1      |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1<br>-DODÁVKA A MONTÁŽ<br>Levostranné ocelové silniční svodidlo na předmostích se zádržností H1 navazující na mostní zábradelní svodidlo.<br>Celkem 4,0+21,5=25,500 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie | M Z        | 25,500   |        |        |
| 82 9115C1      |     | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>Pravostranné ocelové mostní svodidlo na mostě se zádržností min. H2.<br>Celkem 22=22,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků<br>- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné<br>nivelační hmoty pod kotevní desky<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                                                                                  | M Z        | 22,000   |        |        |
| 83 9117C1      |     | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A<br>MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M Z        | 20,000   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ Způsob. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------|
|                |     | Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.<br>Levostranné mostní zábradelní svodidlo se zádržností min. H2.<br>Celkem 20,0=20,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků<br>- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné<br>nivelační hmoty pod kotevní desky<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie |            |          |        |        |
| 84 9117C3      |     | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S<br>PŘESUNEM<br>Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.<br>Demontáž stávajícího mostního zábradelního svodidla vč. krátkých výškových náběhů.<br>Celkem (2,0+11,0+3,0)+(3,5+17,8+2,2)=39,500 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M Z        | 39,500   |        |        |
| 85 91355       |     | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU<br>na předmostích objektu - celkem 1+1=2,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS Z      | 2,000    |        |        |
| 86 91710       |     | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD<br>Betonové palisády vč. betonového lože s bočními opěrkami (C20/25-nXF3) v rampových napojeních římsy vlevo.<br>Celkem 1,0*(0,2+0,15*(0,33+(0,15+0,2+0,15)+0,33))*(2,2+3,0)=1,945 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 Z       | 1,945    |        |        |
| 87 917224      |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ<br>ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M Z        | 32,388   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|                |        | Silniční betonové obruby vč. betonového lože C20/25-nXF3.<br>Rampové napojení L-fims - celkem (3,0+0,8+0,6)+(3,0+0,8)=8,200 [A]<br>Schodiště u OP1 - celkem 1,65+1,2*2,76+0,75+0,85=6,562 [B]<br>Okraje kamenných dlažeb - celkem (1,2*4,7)+(1,2*3,3)+(1,2*5,23+0,75)+(0,5+0,5)=17,626 [C]<br>Celkem: A+B+C=32,388 [D]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |          |        |        |
| 88             | 931325 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2<br><br>Těsnící asfaltové zálivky ve vozovce podél římsy, chodníku na mostě a rampových napojení. Zálivka dle VL-4.<br>Celkem 21,9+(20,1+3,0)=45,010 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnící profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | Z     | 45,010   |        |        |
| 89             | 93160  | MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ<br><br>Příčné prořezávky vozovky nad okraji nosné konstrukce s výplní z elastické mostní zálivky EMZ.<br>Celkem - 2*0,10*(0,05+0,05)*8,55=0,171 [A]<br>Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | Z     | 0,171    |        |        |
| 90             | 93610  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ<br><br>Ochranné dřevěné tránce (obrubníky) b/h=0,20/0,20m uložené na povrch stavenišťní komunikace na rubu záporové stěny ukotvené.<br>Celkem - 0,2*0,2*(17,5+19,1)=1,464 [A]<br>Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,<br>- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace,<br>- dodání spojovacího materiálu,<br>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, | M3 | Z     | 1,464    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
**Objekt:** SO 202 MOST EV. Č. 325-015  
**Rozpočet:** 001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|                |        | - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,<br>- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),<br>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,<br>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,<br>- všechny druhy ocelového kotvení,<br>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,<br>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,<br>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,<br>- výplň kotevních otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,<br>- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,<br>- osazení značek, včetně jejich zaměření.<br>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:<br>- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),<br>- veškeré druhy povrchových úprav,<br>- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,<br>- osazení měřících zařízení a úprav pro ně. |     |       |          |        |        |
| 91             | 936541 | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI<br><br>Komplet - odvodňovače celoplošné izolace z nerez oceli A4 (vč. svislých svodů).<br>Celkem L+P - 1+3=4,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení<br>- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu<br>- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření<br>- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav<br>- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení<br>- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)<br>- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | Z     | 4,000    |        |        |

Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 42  
3.6.1.10

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ Zpús. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |        |        |
| 95     | 96616   |     | <b>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU</b><br><br>Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelém.<br>Římsy na mostě - celkem $0,6 \times 0,8 \times (9,62 + 15,64) = 12,125$ [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M3 Z     | 12,125   |        |        |
| 96     | 97817   |     | <b>ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE</b><br><br>Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelém.<br>Na mostě (předpoklad) - celkem r.š. $8,5 \times 5,0 \times 2 \times 5,0 = 52,500$ [A]<br>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                                                                         | M2 Z     | 52,500   |        |        |
|        | ZBV:    | 5   | <i>Doměrky</i><br>-52,50=-52,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Z        | -52,500  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 0,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 202 MOST EV. Č. 325-015

001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

| Poř.č. Položka | Typ | Název                      | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----|----------------------------|----|-------|----------|--------|------------|
| 9              |     | Ostatní konstrukce a práce |    |       |          |        | 914 277,97 |

Celkem:

9 691 689,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

Objednavatel: SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

28 802 716,03 Kč

Cena celková:

29 706 481,17 Kč

DPH:

6 238 361,05 Kč

Cena s daní:

35 944 842,22 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

29 706 481,17 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Zpūs. | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |            |        |        |
| 1      | 014101                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku.<br>celkem položka 11332 - +142,5=142,500 [A]<br>celkem položka 12373 - +21,38=21,380 [B]<br>celkem položka 12473 - +187,30=187,300 [C]<br>celkem položka 12960 - +69,75=69,750 [D]<br>celkem položka 13173 - +2420,55=2 420,550 [E]<br>celkem položka 13183 - +1386,62=1 386,620 [F]<br>celkem položka 13273 - +17,16=17,160 [G]<br>celkem položka 23668 - +777,6=777,600 [H]<br>celkem položka 26143+26153 - +(1/4)*(0,15*0,15*3,14)*(108,0+402,0)=9,008 [I]<br>celkem položka 26145+26165 - +(1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(408,2+684,8)=77,220 [J]<br>celkem položka 17110 - -300,0=- 300,000 [K]<br>celkem položka 17310 - -8,0=-8,000 [L]<br>celkem položka 17411 - -1422,77=-1 422,770 [M]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=3 378,318 [N]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | M3 | Z     | 3 378,318  |        |        |
| ZBV:   |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |            |        |        |
|        | 2                            |     | Skutečnost na stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Z     | -1 005,070 |        |        |



Aspe

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Zpūs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku.<br>celkem položka 11332 - +142,5=142,500 [A]<br>celkem položka 12373 - +21,38=21,380 [B]<br>celkem položka 12473 - +187,30=187,300 [C]<br>celkem položka 12960 - +69,75=69,750 [D]<br>celkem položka 13173 - +2420,55=2 420,550 [E]<br>celkem položka 13183 - +1386,62=1 386,620 [F]<br>celkem položka 13273 - +17,16=17,160 [G]<br>celkem položka 23668 - +777,6=777,600 [H]<br>celkem položka 26143+26153 - +(1/4)*(0,15*0,15*3,14)*(108,0+402,0)=9,008 [I]<br>celkem položka 26145+26165 - +(1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(408,2+684,8)=77,220 [J]<br>celkem položka 17110 - -300,0=- 300,000 [K]<br>celkem položka 17310 - -8,0=-8,000 [L]<br>celkem položka 17411 - -1422,77=-1 422,770 [M]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=3 378,318 [N]<br><br>ZBV<br>celkem položka 13173 - + 1161,10<br>nová položka TR.III 1365,00+276 = 1641,00<br><br>2373,248-3378,318=-1 005,070 [A]<br><br>aktuální množství |     |       | 2 373,248 |        |        |
| 2      | 014111  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br><br>poplatky za uložení stavebních sutí a kamene<br>položka 96613 - +75=75,000 [C]<br>položka 96615 - +129,7=129,700 [A]<br>položka 96616 - +6,56=-6,560 [B]<br>Celkem: C+A+B=211,260 [D]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3  | Z     | 211,260   |        |        |
| 3      | 02811   |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPL | Z     | 1,000     |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Práce geotechnika na stavbě při provádění výkopových prací a při zakládání každého dilatačního dílu OZ. Dodatečný geotechnický průzkum na stavbě při realizaci prací na založení objektu dle TKP, ČSN a PD - včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.<br>16ks dilatačních dílů OZ - Komplet l=1,000 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel <span></span> em požadovanými pracemi                                                                                 |     |       |          |        |        |
| 4      | 029412  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU<br><br>Evidenční list nového objektu opěrné zdi - 4x tisk, 1x CD<br>l=1,000 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel <span></span> em požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | Z     | 1,000    |        |        |
|        | ZBV:    | 8   | Doměrky<br>-1,00~-1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Z     | -1,000   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       | 0,000    |        |        |
| 5      | 02953   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA<br><br>Vypracování první hlavní prohlídky nového objektu opěrné zdi v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222.<br>Předání investorovi 4x tisk + 1x CD vč. vložení do systému Mostar.cz či BMS - celkem l=1,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje :<br>- úkony dle ČSN 73 6221<br>- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou<br>- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu | KUS | Z     | 1,000    |        |        |
|        | ZBV:    | 8   | Doměrky<br>-1,00~-1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Z     | -1,000   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       | 0,000    |        |        |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |          |        |        |



Aspe

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Strana: 4

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Zpūs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |        |        |
| 6      | 11090   |     | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH<br><br>Všeobecný úklid prostoru staveniště (odstranění černých skládek, odpadků apod.).<br>Prostor staveniště (dočasn <span></span> ého záboru) - celkem 3250=3 250,000 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | Z     | 3 250,000 |        |        |
| 7      | 11332   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO<br><br>Odstranění podkladní šterkové vrstvy provizorní panelové vozovky vytvořené nad jednostranným příkopem.<br>Celkem 0,5*1,0*285,0=142,500 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou s <span></span> utí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                               | M3 | Z     | 142,500   |        |        |
|        | ZBV:    | 8   | Doměrky<br>-142,50~- 142,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Z     | -142,500  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       | 0,000     |        |        |
| 8      | 11346   |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIC <span></span> Í DÍLCŮ<br>(PANELŮ) VČET PODKL<br><br>Odstranění podkladní vrstvy v rámci položky 11332.<br>Rozebrání vozovky provizorního rozšíření komunikace II/325 z panelových rovnanin nad L-příkopem. Panely uložit na skládku zhotovitele pro další užití. Položka včetně komplet <span></span> u manipulace.<br>Panelová vozovka (vlevo) - celkem 1,00*0,15*285,0=42,750 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou s <span></span> utí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | Z     | 42,750    |        |        |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |           |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

Rozpočet:SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        | 8       |     | Doměrky<br>-42,750=-42,750 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Z     | -42,750  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       | 0,000    |        |        |
| 9      | 113765  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br><br>Drážky (15/40mm) pro provedení zálevek podél římsy a rampových napojení.<br>Celkem 3,0+155,0+3,0=161,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | Z     | 161,000  |        |        |
| 10     | 12110   |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>Sejmutí humózní vrstvy a ornice vč. odvozu na dočasnou skládku zhotovitele.<br>Pod OZ - celkem 0,15*(433,5+233,7)=100,080 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | Z     | 100,080  |        |        |
| 11     | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>Odstranění krajnice vytvořené podél provizorního rozšíření vozovky nad L-příkopem - celkem 0,5*0,15*285,0=21,375 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy | M3 | Z     | 21,375   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

Rozpočet:SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 8   | Doměrky<br>-21,375=-21,375 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Z     | -21,375  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       | 0,000    |        |        |
| 12     | 12473   |     | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | Z     | 187,301  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|
|        |         |                        | Plochy dle systému AutoCAD.<br>Výkop a reprofilace koryta pro provedení těžkých kamenných rovinanin v lici OZ v korytě v.t.<br>Dilatační díl 1 + přesah - celkem $0,55*(0,5*(7,3+4,1))*8,55+0,55*(0,5*(7,3+7,6))*2,6=37,458$ [A]<br>Dilatační díl 2 - celkem $0,55*1,5*8,35=6,889$ [B]<br>Dilatační díl 3 - celkem $0,55*1,5*10,0=8,250$ [C]<br>Dilatační díl 4 - celkem $0,55*1,5*10,0=8,250$ [D]<br>Dilatační díl 5 - celkem $0,55*1,5*10,0=8,250$ [E]<br>Dilatační díl 6 - celkem $0,55*1,5*10,0=8,250$ [F]<br>Dilatační díl 7 - celkem $0,55*1,5*10,0=8,250$ [G]<br>Dilatační díl 8 - celkem $0,55*1,5*10,0=8,250$ [H]<br>Dilatační díl 9 - celkem $0,55*1,5*10,0=8,250$ [I]<br>Dilatační díl 10 - celkem $0,55*1,5*10,0=8,250$ [J]<br>Dilatační díl 11 - celkem $0,55*1,5*10,0=8,250$ [K]<br>Dilatační díl 12 - celkem $0,55*1,5*10,0=8,250$ [L]<br>Dilatační díl 13 - celkem $0,55*(0,5*(1,5+1,9))*10,0=9,350$ [M]<br>Dilatační díl 14 - celkem $0,55*(0,5*(1,9+2,6))*10,0=12,375$ [N]<br>Dilatační díl 15 - celkem $0,55*(0,5*(2,6+3,6))*10,0=17,050$ [O]<br>Dilatační díl 16 + přesah - celkem $0,55*(0,5*(3,6+4,4))*6,254+0,55*(0,5*(4,5+5,1))*3,0=21,679$ [P]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=187,301 [Q] |           |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <p><b>položka zahrnuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytažování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li></ul>    |           |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Způsob | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div><div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div><div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div><div>- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti</div><div>- třídění výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |           |        |        |
| 13     | 12573   |     | <div><div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div><div>Vytěžení zeminy ze zemníku dočasně skládky</div><div>celkem pro položku 17110 - 300,0=300,000 [A]</div><div>celkem pro položku 17310 - 8,0=8,000 [B]</div><div>celkem pro položku 17411 - 1422,77=1 422,770 [C]</div><div>celkem pro položku 18222 - 0,15*(433,5+233,7)=100,080 [D]</div><div>Celkem: A+B+C+D=1 830,850 [E]</div><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div><div><div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div><div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div><div>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div><div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div><div>- příplatek za lepivost</div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div><div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a nošení výkopku</div><div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div><div>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div><div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div><div>- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti</div><div>- třídění výkopku</div></div></div> | M3 | Z      | 1 830,850 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Zpūs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |           |        |        |
| 14     | 12960   |     | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ<br><br>Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatel.<br>Odstranění nánosu/sedimentu v korytě v.t. (předpoklad průměrná tloušťka 0,15m) - celkem 0,15*155,0*3,0=69,750 [A]<br><br>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | Z     | 69,750    |        |        |
| 15     | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br><br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Svážnice na začátku OZ - celkem (3,5+3,5/2)*32,92 m2=172,830 [A]<br>Dilatační díl 1 - celkem 10,0*14,807 m2=148,070 [B]<br>Dilatační díl 2 - celkem 10,0*17,92 m2=179,200 [C]<br>Dilatační díl 3 - celkem 10,0*15,31 m2=153,100 [D]<br>Dilatační díl 4 - celkem 10,0*14,04 m2=140,400 [E]<br>Dilatační díl 5 - celkem 10,0*14,60 m2=146,000 [F]<br>Dilatační díl 6 - celkem 10,0*10,61 m2=106,100 [G]<br>Dilatační díl 7 - celkem 10,0*9,81 m2=98,100 [H]<br>Dilatační díl 8 - celkem 10,0*9,16 m2=91,600 [I]<br>Dilatační díl 9 - celkem 10,0*9,44 m2=94,400 [J]<br>Dilatační díl 10 - celkem 10,0*8,77 m2=87,700 [K]<br>Dilatační díl 11 - celkem 10,0*12,21 m2=122,100 [L]<br>Dilatační díl 12 - celkem 10,0*16,68 m2=166,800 [M]<br>Dilatační díl 13 - celkem 10,0*17,88 m2=178,800 [N]<br>Dilatační díl 14 - celkem 10,0*18,36 m2=183,600 [O]<br>Dilatační díl 15 - celkem 10,0*19,24 m2=192,400 [P]<br>Dilatační díl 16 - celkem 6,264*14,30 m2=89,575 [Q]<br>Svážnice na konci OZ - celkem (3,5+3,5/2)*13,29 m2=69,773 [R]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=2 420,548 [S]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem | M3 | Z     | 2 420,548 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Zpūs. | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|--------|--------|
|        |         |     | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávěk<br>- pažení, vzeprění a rozeprění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |       |            |        |        |
|        | ZBV:    | 2   | Skutečnost na stavbě<br><br>Kubatura dle geodetických protokolů<br><br>1161,100-2420,548=-1 259,448 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Z     | -1 259,448 |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       | 1 161,100  |        |        |
| 16     | 13183   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | Z     | 1 386,615  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka                | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |                        |     | Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Svážnice na začátku OZ - celkem $(3,5+1,6/2)*3,95\text{ m2}=16,985\text{ [A]}$<br>Dilatační díl 1 - celkem $10,0*6,723\text{ m2}=67,230\text{ [B]}$<br>Dilatační díl 2 - celkem $10,0*15,62\text{ m2}=156,200\text{ [C]}$<br>Dilatační díl 3 - celkem $10,0*15,27\text{ m2}=152,700\text{ [D]}$<br>Dilatační díl 4 - celkem $10,0*14,59\text{ m2}=145,900\text{ [E]}$<br>Dilatační díl 5 - celkem $10,0*12,66\text{ m2}=126,600\text{ [F]}$<br>Dilatační díl 6 - celkem $10,0*11,46\text{ m2}=114,600\text{ [G]}$<br>Dilatační díl 7 - celkem $10,0*10,75\text{ m2}=107,500\text{ [H]}$<br>Dilatační díl 8 - celkem $10,0*10,90\text{ m2}=109,000\text{ [I]}$<br>Dilatační díl 9 - celkem $10,0*11,28\text{ m2}=112,800\text{ [J]}$<br>Dilatační díl 10 - celkem $10,0*7,89\text{ m2}=78,900\text{ [K]}$<br>Dilatační díl 11 - celkem $10,0*9,17\text{ m2}=91,700\text{ [L]}$<br>Dilatační díl 12 - celkem $10,0*5,43\text{ m2}=54,300\text{ [M]}$<br>Dilatační díl 13 - celkem $10,0*4,22\text{ m2}=42,200\text{ [N]}$<br>Dilatační díl 14 - celkem $10,0*0,94\text{ m2}=9,400\text{ [O]}$<br>Dilatační díl 15 - celkem $10,0*0,06\text{ m2}=0,600\text{ [P]}$<br>Dilatační díl 16 - celkem $0,00=0,000\text{ [Q]}$<br>Svážnice na konci OZ - celkem $0,00=0,000\text{ [R]}$<br>Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1\,386,615\text{ [S]}$ |    |        |          |        |        |
|        | Technická specifikace: |     | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způs. | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|--------|--------|
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |            |        |        |
|        | ZBV:    | 2   | Skutečnost na stavbě<br>Kubatura dle geodetických protokolů<br><br>0-1386,615=-1 386,615 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Z  |       | -1 386,615 |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       | 0,000      |        |        |
| 79     | 13193   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III<br>Cena převzata z OTSKP_TKP CÚ 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | Z     | 0,000      | 1      |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů |    |       |            |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |           |        |        |
|        | ZBV:    | 2   | Skutečnost na stavbě<br>Nová položka definována na základě posouzení třídy těžitelnosti - výskyt masivního skalního podloží<br><br>1 583,000=1 583,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Z  |       | 1 583,000 |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       | 1 583,000 |        |        |
| 17     | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br><br>Výkop rýhy pro provedení stabilizačních patek v korytě v.t.<br>Stabilizační kamenná patka svahového kužele v lici na začátku OZ - celkem 0,6*1,0*11,0=6,600 [A]<br>Stabilizační kamenná patka svahového kužela v lici na konci OZ - celkem 0,6*1,0*17,6=10,560 [B]<br>Celkem: A+B=17,160 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek | M3 | Z     | 17,160    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |        |        |
| 80     | 13893   |     | DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III<br><br>Cena převzata z OTSKP_TKP CÚ 2022<br><br>Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 | M3 | Z     | 0,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|
|                   | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |        |        |
|                   | 2       |     | Skutečnost na stavbě<br>Dolamování v prostoru základů /požadovaný tvar základů/<br><br>58,000=58,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Z        | 58,000   |        |        |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 58,000   |        |        |
| 18                | 17110   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYPŮ SE ZHUTNĚNÍM<br><br>Modelace teréna a násypového tělesa komunikace, vytvoření plynulého napojení na stávající koryto v.t. a související pozemky.<br>Začátek OZ - obsyp a modelace svahových kuželů s plynulým napojením na stávající stav koryta v.t. - celkem 150=150,000 [A]<br>Konec OZ - obsyp a modelace svahových kuželů s plynulým napojením na stávající stav koryta v.t. - celkem 150=150,000 [B]<br>Celkem: A+B=300,000 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 Z     | 300,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ Způs. | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|--------|
| 19     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku<br>příspěvek položky 12373 - celkem 21,38=21,380 [I]<br>příspěvek položky 12473 - celkem 187,30=187,300 [H]<br>příspěvek položky 12960 - celkem 69,75=69,750 [G]<br>příspěvek položky 13173 - celkem 2420,55=2 420,550 [F]<br>příspěvek položky 13183 - celkem 1386,62=1 386,620 [E]<br>příspěvek položky 13273 - celkem 17,16=17,160 [D]<br>příspěvek položky 23668 - celkem 777,60=777,600 [C]<br>příspěvek položky 26143+26153 - celkem (1/4)*(0,15*0,15*3,14)*(108,0+402,0)=9,008 [B]<br>příspěvek položky 26145+26165 - celkem (1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(408,2+684,8)=77,220 [A]<br>Celkem: I+H+G+F+E+D+C+B+A=4 966,588 [J]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 Z     | 4 966,588  |        |        |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |        |        |
|        | 2       |     | Skutečnost na stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Z        | -1 005,070 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Způs. | Počet MJ          | J.cena    | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|-----------|--------|
|        |         |     | <div>Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku.<br/>celkem položka 11332 - +142,5=142,500 [A]<br/>Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku<br/>příspěvek položky 12373 - celkem 21,38=21,380 [I]<br/>příspěvek položky 12473 - celkem 187,30=187,300 [H]<br/>příspěvek položky 12960 - celkem 69,75=69,750 [G]<br/>příspěvek položky 13173 - celkem 2420,55=2 420,550 [F]<br/>příspěvek položky 13183 - celkem 1386,62=1 386,620 [E]<br/>příspěvek položky 13273 - celkem 17,16=17,160 [D]<br/>příspěvek položky 23668 - celkem 777,60=777,600 [C]<br/>příspěvek položky 26143+26153 - celkem (1/4)*(0,15*0,15*3,14)*(108,0+402,0)=9,008 [B]<br/>příspěvek položky 26145+26165 - celkem (1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(408,2+684,8)=77,220 [A]<br/>Celkem: I+H+G+F+E+D+C+B+A=4 966,588 [J]<br/><br/>ZBV<br/>celkem položka 13173 - + 1161,10<br/>nová položka TR.III 1365,00+276 = 1641,00<br/><br/>3961,518-4966,588=-1 005,070 [A]</div> |    |       |                   |           |        |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       | aktuální množství | 3 961,518 |        |
| 20     | 17310   |     | <div>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br/><br/>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br/>Vpravo pod rampovým napojením - celkem 2*0,5*4,0*2,0=8,000 [A]<br/>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br/>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br/>- hutnění i různé míry hutnění<br/>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br/>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br/>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech<br/>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br/>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br/>- spouštění a nošení materiálu</div>                                                     | M3 | Z     | 8,000             |           |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br/>- ruční hutnění<br/>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br/>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br/>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br/>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |           |        |        |
| 21     | 17411   |     | <div>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br/><br/>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br/>Zásyp rubu a lince základu OZ (zásyp dle ČSN 73 6244 čl.5.1.).<br/>Svážnice na začátku OZ - celkem (3,5+3,5/2)*36,52=191,730 [A]<br/>Dilatační díl 1 - celkem 5,85*8,5+5,55*5,5=80,250 [B]<br/>Dilatační díl 2 - celkem (7,52+0,34)*10,00+2,0*2,0=82,600 [C]<br/>Dilatační díl 3 - celkem (7,54+0,34)*10,00=78,800 [D]<br/>Dilatační díl 4 - celkem (7,56+0,34)*10,00=79,000 [E]<br/>Dilatační díl 5 - celkem (7,58+0,36)*10,00=79,400 [F]<br/>Dilatační díl 6 - celkem (7,56+0,34)*10,00=79,000 [G]<br/>Dilatační díl 7 - celkem (7,52+0,36)*10,00=78,800 [H]<br/>Dilatační díl 8 - celkem (7,55+0,39)*10,00=79,400 [I]<br/>Dilatační díl 9 - celkem (7,54+0,40)*10,00=79,400 [J]<br/>Dilatační díl 10 - celkem (6,94+0,44)*10,00=73,800 [K]<br/>Dilatační díl 11 - celkem (6,92+0,46)*10,00=73,800 [L]<br/>Dilatační díl 12 - celkem (6,21+0,37)*10,00=65,800 [M]<br/>Dilatační díl 13 - celkem (6,25+0,40)*10,00=66,500 [N]<br/>Dilatační díl 14 - celkem (4,75+0,38)*10,00=51,300 [O]<br/>Dilatační díl 15 - celkem (4,55+0,36)*10,00=49,100 [P]<br/>Dilatační díl 16 - celkem (4,28+0,5)*6,264+6,25*5,5=64,317 [Q]<br/>Svážnice na konci OZ - celkem (3,5+3,5/2)*13,29=69,773 [R]<br/>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1 422,770 [S]<br/>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br/>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br/>- hutnění i různé míry hutnění<br/>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> | M3 | Z     | 1 422,770 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálů<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |       |           |        |        |
|        | ZBV:    | 8   | Doměrky<br>-36,00=-36,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Z     | -36,000   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       | 1 386,770 |        |        |
| 22     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | Z     | 1 192,749 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |  |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|--|
|        |         |                        | Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Zásyp za opěrou (na rubu OZ). Zásyp dle dle ČSN 73 6244 čl.5.4.<br>Svážnice na začátku OZ - celkem $(3,5+3,5/2)*(0,5*(0,5+1,0))*16,2=63,788$ [A]<br>Dilatační díl 1 - celkem $3,1*8,50*2,477=65,269$ [B]<br>Dilatační díl 2 - celkem $3,1*10,00*2,281=70,711$ [C]<br>Dilatační díl 3 - celkem $3,1*10,00*2,264=70,184$ [D]<br>Dilatační díl 4 - celkem $3,1*10,00*2,271=70,401$ [E]<br>Dilatační díl 5 - celkem $3,1*10,00*2,260=70,060$ [F]<br>Dilatační díl 6 - celkem $3,1*10,00*2,257=69,967$ [G]<br>Dilatační díl 7 - celkem $3,1*10,00*2,264=70,184$ [H]<br>Dilatační díl 8 - celkem $3,1*10,00*2,205=68,355$ [I]<br>Dilatační díl 9 - celkem $3,1*10,00*2,307=71,517$ [J]<br>Dilatační díl 10 - celkem $3,1*10,00*2,446=75,826$ [K]<br>Dilatační díl 11 - celkem $3,1*10,00*2,529=78,399$ [L]<br>Dilatační díl 12 - celkem $3,1*10,00*2,407=74,617$ [M]<br>Dilatační díl 13 - celkem $3,1*10,00*2,342=72,602$ [N]<br>Dilatační díl 14 - celkem $3,1*10,00*2,304=71,424$ [O]<br>Dilatační díl 15 - celkem $3,1*10,00*1,769=54,839$ [P]<br>Dilatační díl 16 - celkem $3,1*10,00*1,20=37,200$ [Q]<br>Svážnice na konci OZ - celkem $(3,5+3,5/2)*(0,5*(0,5+1,0))*9,5=37,406$ [R]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1 192,749 [S] |    |        |          |        |        |  |
|        |         | Technická specifikace: | <p><b>položka zahrnuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li></ul>                                                                                                                                                                                                   |    |        |          |        |        |  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |    |       |          |        |        |
| 23     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br><br>Podklad provizorní levostranné vozovky - celkem 1,5*285,0=427,500 [A]<br>Podklad rampová napojení říms (vpravo) - celkem 2*3,5*1,5=10,500 [B]<br>Celkem: A+B=438,000 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                | M2 | Z     | 438,000  |        |        |
| 24     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br><br>Rozprostření v místech určených k ohumusování v okolí mostu.<br>celkem 433,5+233,7=667,200 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                       | M2 | Z     | 667,200  |        |        |
| 25     | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br><br>celkem 433,5+233,7=667,200 [A]<br><br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                        | M2 | Z     | 667,200  |        |        |
| 26     | 18247   |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br><br>celkem 433,5+233,7=667,200 [A]<br><br>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>zahrnuje nutné zalití a hnojení                                                                                                         | M2 | Z     | 667,200  |        |        |
| 27     | 18481   |     | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM<br><br>Ochrana stromů bedněním (dle ČSN 83 9061) v prostoru staveniště - celkem (5+5)*(4*1,0)*2,0=80,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,                                            | M2 | Z     | 80,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | případně s uložením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 8   | Doměrky<br>-80,00=-80,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Z     | -80,000  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       | 0,000    |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |          |        |        |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |          |        |        |
| 28     | 21197   |     | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE<br><br>Separační geotextilie na povrchu ochranného záspy na rubu spodní stavby nad rubovou drenáží.<br>Ochranný zásep na rubu OZ s funkcí drenážní nad rubovou drenáží - celkem (0,5+0,60+2,5+0,5)*155,0=635,500 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | Z     | 635,500  |        |        |
| 29     | 22694   | 1   | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ<br><br>Kompletní konstrukce svislých zápor - opotřebení, osazení vč. betonu, betonáže kořene, odstranění. Ocelové záporny HEB 140 (33,7kg/bm).<br>Svislé záporny v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 4,0m - celkem (33,7/1000)*4,0*(15)=2,022 [A]<br>Svislé záporny v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 5,0m - celkem (33,7/1000)*5,0*(7)=1,180 [B]<br>Svislé záporny v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 6,0m - celkem (33,7/1000)*6,0*(88)=17,794 [C]<br>Svislé záporny v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 7,0m - celkem 0=0,000 [D]<br>Svislé záporny v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 8,0m - celkem 0=0,000 [E]<br>Zajištění stavební jámy v lici OZ v korytě v.t. á2,00m; dl. 4,0m - celkem (33,7/1000)*(73)*4,0=9,840 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=30,836 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti. | T  | Z     | 30,836   |        |        |
| 30     | 22694   | 2   | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T  | Z     | 8,007    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>Technická specifikace: Kompletní konstrukce ocelových převážek pro ššíkmé tahové kotvy - opotřebení, osazení, provozování, odstranění. Ocelové převázky dl.1,80m z 2xU240 (2*33,2kg/bm) + 1xroznášecí desky (0,04/0,4/0,4m–50,0kg/ks) + 1x spojovací materiál (10kg/ks)<br/>Převázky ššíkmých tahových kotev v prostoru osy komunikace (horní řada) - celkem 0,001*(dl.1,8*(2*25,3kg)+(50+10)kg)*53ks=8,007 [A]<br/>Převázky ššíkmých tahových kotev v prostoru osy komunikace (dolní řada) - celkem 0=0,000 [B]<br/>Celkem: A+B=8,007 [C]<br/>položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</div>                                                                                |    |       |          |        |        |
| 31     | 22695A  |     | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)<br><div>Technická specifikace: Komplet zřízení, opotřebení, odstranění výdřevy provizorního záporového pažení.<br/>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br/>Zajištění stavební jámy v blízkosti osy komunikace: 612 m2=612,000 [A]<br/>Zajištění stavební jámy v lici OZ v korytě v.t.: 108*1,65=178,200 [B]<br/>Celkem: A+B=790,200 [C]<br/>položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | Z     | 790,200  |        |        |
|        | ZBV:    | 2   | Skutečnost na stavbě<br>Plocha výdřevy upravena dle měřických protokolů<br>737,950-790,20=-52,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Z     | -52,250  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       | 737,950  |        |        |
| 32     | 227821  |     | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU<br><div>Technická specifikace: Hlubinné založení objektu na mikropilotáž.<br/>Díl 1+16 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. 5,50m) - celkem (7+5)*5,50=66,000 [A]<br/>Díl 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. 5,50m) - celkem 14*8*5,50=616,000 [B]<br/>Díl 1+16 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. 5,00m) - celkem (3+3)*5,00=30,000 [C]<br/>Díl 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. 5,00m) - celkem 14*4*5,00=280,000 [D]<br/>Celkem: A+B+C+D=992,000 [E]<br/>Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, tj. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).</div> | M  | Z     | 992,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>Technická specifikace: ZBV:<br/>2<br/>Skutečnost na stavbě<br/>Délka mikropilot upravena dle měřických protokolů<br/>1095,00-992,00=103,000 [A]<br/>aktuální množství</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Z     | 103,000  |        |        |
| 33     | 23668   |     | TĚSNĚNÍ HRADÍČÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNĚ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ<br><div>Technická specifikace: Kompletní konstrukce provizorních těsnících hrázek v korytě v.t. po dobu realizace prací na OZ. Hrázky v rozsahu nutném k provedení prací (založení OZ, základů, spodní stavby, zpevnění koryta v.t., apod.)<br/>Položka vč. veškeré manipulace bez poplatku za uložení na skládku.<br/>Celkem 99,5=99,500 [A]<br/>položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace</div>                                   | M3 | Z     | 99,500   |        |        |
| 34     | 26143   |     | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br>TR. IV D DO 150MM<br><div>Technická specifikace: Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru (tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 5,00m.<br/>Horní řada - celkem 2,0*53ks=106,000 [A]<br/>Dolní řada - celkem 0ks=0,000 [B]<br/>Celkem: A+B=106,000 [C]<br/>položka zahrnuje:<br/>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br/>svislou dopravu zemin z vrtu<br/>vodorovnou dopravu zemin bez uložení na skládku<br/>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</div> | M  | Z     | 106,000  |        |        |
| 35     | 26145   |     | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br>TR. IV D DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | Z     | 221,450  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>Vrty pro provedení svislého záporového pažení za účel zajištění stavební jámy ve vyjmenovaných polohách vč. hluchého vrtání.<br/>Vrty pro záporny v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (4,0-0,25)m - celkem 3*2+3,25*13=48,250 [A]<br/>Vrty pro záporny v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (5,0-0,25)m - celkem 7*3=21,000 [B]<br/>Vrty pro záporny v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (6,0-0,25)m - celkem 35*2+26*1,5+1,6*27=152,200 [C]<br/>Vrty pro záporny v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (7,0-0,25)m - celkem 0=0,000 [D]<br/>Vrty pro záporny v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (8,0-0,25)m - celkem 0=0,000 [E]<br/>Vrty pro záporny v lici OZ v korytě v.t. D300 á2,00m; dl. 4,0m - celkem 0,0=0,000 [F]<br/><br/>Celkem: A+B+C+D+E+F=221,450 [G]<br/>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br/>svislou dopravu zeminy z vrtu<br/>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br/>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</div> |    |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 2   | <div>Skutečnost na stavbě<br/>Vrty pro záporny v lici OZ v korytě v.t. D300 á2,00m; dl. 4,0m - celkem 73*2=146,00 [F]<br/><br/>146,00=146,000 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Z  |       | 146,000  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       | 367,450  |        |        |
| 37     | 26153   | 2   | <div>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br/>TŘ. V D DO 150MM<br/><br/>Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru (tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 5,00m.<br/>Horní řada - celkem (6,0-2,0)*53 ks=212,000 [A]<br/>Dolní řada - celkem 0 ks=0,000 [B]<br/>Celkem: A+B=212,000 [C]<br/>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br/>svislou dopravu zeminy z vrtu<br/>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br/>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | Z     | 212,000  |        |        |



Aspe

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
| 36     | 26153   | 1   | <div>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br/>TŘ. V D DO 150MM<br/><br/>Vrty pro provedení hlubinného založení objektu na mikropilotách.<br/>Díl 1+16 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. (5,50-0,50)m) - celkem (7+5)*(5,50-0,50)=60,000 [A]<br/>Díl 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. (5,50-0,50)m) - celkem 14*8*(5,50-0,50)=560,000 [B]<br/>Díl 1+16 (zadní tlačená řada; á4,00m; dl. (5,00-0,50)m) - celkem 6*4,5=27,000 [C]<br/>Díl 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (zadní tlačená řada; á4,00m; dl. (5,00-0,50)m) - celkem 14*4*(5,00-0,50)=252,000 [D]<br/>hluché vrtání přední řada-183 m=183,000 [E]<br/>hluché vrtání zadní řada-116 m=116,000 [F]<br/><br/>Celkem: A+B+C+D+E+F=1 198,000 [G]<br/>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br/>svislou dopravu zeminy z vrtu<br/>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br/>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</div> | M  | Z     | 1 198,000 |        |        |
|        | ZBV:    | 2   | <div>Skutečnost na stavbě<br/>Délka vrtů odvozena z měřičských protokolů<br/><br/>1 301,000-1198,00=103,000 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Z  |       | 103,000   |        |        |
|        |         | 8   | <div>Doměrky<br/>-0,050=-0,050 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Z  |       | -0,050    |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       | 1 300,950 |        |        |
| 38     | 26155   |     | <div>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br/>TŘ. V D DO 300MM</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | Z     | 547,550   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |                        | <div>Vrty pro provedení svislého záporového pažení za účel zajištění stavební jámy ve vyjmenovaných polohách vč. hluchého vrtní.<br/>Vrty pro záporny v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (4,0-0,25)m - celkem 1*2+0,75*13=1,750 [A]<br/>Vrty pro záporny v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (5,0-0,25)m - celkem celkem 2*7=14,000 [B]<br/>Vrty pro záporny v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (6,0-0,25)m - celkem 35*4+26*4,5+4,4*27=375,800 [C]<br/>Vrty pro záporny v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (7,0-0,25)m - celkem 0=0,000 [D]<br/>Vrty pro záporny v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (8,0-0,25)m - celkem 0=0,000 [E]<br/>Vrty pro záporny v lici OZ v korytě v.t. D300 á2,00m; dl. 4,0m - celkem 73*2=146,000 [F]<br/>Celkem: A+B+C+D+E+F=547,550 [G]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <p>položka zahrnuje:</p> <p>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</p> <p>svislou dopravu zeminy z vrtu</p> <p>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</p> <p>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |          |        |        |
| 39     | 272325  |                        | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | Z     | 278,575  |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <p>Základové pasy z betonu C30/37-XF2, XD1.<br/>Celkem - 1,80*154,764=278,575 [A]</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> |    |       |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |                        | <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |          |        |        |
| 40     | 272365  |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T   | Z     | 34,956   |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <p>celkem 0,09€/m3*388,4=34,956 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <p>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</p> <p>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</p> <p>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</p> <p>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</p> <p>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</p> <p>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</p> <p>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</p> <p>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</p> <p>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</p> <p>- separaci výztuže,</p> <p>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</p> <p>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</p> |     |       |          |        |        |
| 41     | 285364  |                        | KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | Z     | 53,000   |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <p>Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru (tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 3,00m. Položka vč. ocelových převázek (v režii zhotovitele).<br/>Kotvení záporového pažení (horní řada): kotvy á3,00m; dl. 5,50m; celkem 53ks=53,000 [A]<br/>Kotvení záporového pažení (dolní řada): kotvy á3,00m; dl. 5,50m; celkem 0ks=0,000 [B]<br/>Celkem: A+B=53,000 [C]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrty</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |        |        |
| 42     | 28997C  |                        | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE DO 300G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2  | Z     | 570,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

Rozpočet:SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způs.             | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Separacní geotextilie (min.300g/m2) pod konstrukcí provizorního rozšíření vozovky nad L-příkopem. Položka vč. finálního odstranění geotextilie, manipulace a uložení na skládku.<br>celkem - r.š. 2,0*285,0=570,000 [A]                                                                                |    |                   |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu |    |                   |          |        |        |
|        | ZBV:    | 8   | Doměrky<br>-570,00= 570,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                        | Z  |                   | -570,000 |        |        |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | aktuální množství | 0,000    |        |        |
| 43     | 28997F  |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2<br><br>Podkladní a ochranná vrstva z geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech (podkladní geotextilie min.600g/m2; ochranná krycí geotextilie min.600g/m2).<br>celkem - r.š. 2*3,15*155,00=976,500 [A]            | M2 | Z                 | 976,500  |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu |    |                   |          |        |        |
| 44     | 28999   |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | Z                 | 488,250  |        |        |



Aspe

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

Rozpočet:SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Souvrství těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. Podkladní a ochranná geotextilie vykázána samostatnou položkou 28997F.<br>celkem - r.š. 3,15*155,0=488,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané fólie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |           |        |        |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |           |        |        |
| 3      |         |     | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |           |        |        |
| 45     | 31717   |     | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br><br>Kompletní konstrukce kotvení říms vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepění (6,0kg/ks; á0,75m).<br>Dilatační díl 1 (dl.8,50m); celkem 6*(12)=72,000 [A]<br>Dilatační díl 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (dl.10,00m); celkem 6*(14*14)=1 176,000 [B]<br>Dilatační díl 16 (dl.6,264m); celkem 6*(9)=54,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=1 302,000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG | Z     | 1 302,000 |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |        |        |
| 46     | 317325  |     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br><br>Beton C30/37-XF4, XD3<br>P-řimsa - celkem 0,290*154,764=44,882 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | Z     | 44,882    |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, |    |       |           |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |                        | - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |       |          |        |        |
| 47     | 317365  |                        | VÝTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B<br>celkem 0,155*35,78=5,546 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T  | Z     | 5,546    |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                            |    |       |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 48     | 327325  |                        | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37<br><br>Beton dířku (C30/37-XF2, XD1)<br>Dilatační díl 1 - celkem 8,55*0,7*(0,5*(4,044+4,018))=24,126 [A]<br>Dilatační díl 2 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,618+4,587))=32,218 [B]<br>Dilatační díl 3 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,587+4,589))=32,116 [C]<br>Dilatační díl 4 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,589+4,597))=32,151 [D]<br>Dilatační díl 5 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,597+4,600))=32,190 [E]<br>Dilatační díl 6 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,600+4,596))=32,186 [F]<br>Dilatační díl 7 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,596+4,591))=32,155 [G]<br>Dilatační díl 8 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,591+4,437))=31,598 [H]<br>Dilatační díl 9 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,587+4,389))=31,416 [I]<br>Dilatační díl 10 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,539+4,334))=31,056 [J]<br>Dilatační díl 11 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,484+4,262))=30,611 [K]<br>Dilatační díl 12 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,412+4,189))=30,104 [L]<br>Dilatační díl 13 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,189+3,917))=28,371 [M]<br>Dilatační díl 14 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(3,767+3,487))=25,389 [N]<br>Dilatační díl 15 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(3,337+3,092))=22,502 [O]<br>Dilatační díl 16 - celkem 6,264*0,70*(0,5*(2,492+2,366))=10,651 [P]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=458,840 [Q]                                                                                                | M3 | Z     | 458,840  |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, |    |       |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 2   | Skutečnost na stavbě<br>Celkový oběm zdi odvozen z měřičských protokolů<br><br>387,050-458,84=-71,790 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | Z     | -71,790  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       | 387,050  |        |        |
| 49     | 327365  |     | VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B<br>celkem 22,87+25,665-4,228+2,819=47,126 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže, | T  | Z     | 47,126   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------------|
|        |         |                      | - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |          |        |              |
| 3      |         | Svislé konstrukce    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |          |        | 5 481 684,58 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |          |        |              |
| 50     | 451311  |                      | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10<br>Mimo dosah CHRL.<br>C8/10-X0 - pod základem OZ - celkem 155,5*3,3*0,15=76,973 [A]<br>C8/10-X0 - Pod rubovou drenáží OZ - celkem 0,20*0,6*155,0=18,600 [B]<br>Celkem: A+B=95,573 [C]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | Z     | 95,573   |        |              |
| 51     | 451314  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | Z     | 0,390    |        |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Beton C20/25-nXF3 v dosahu CHRL. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Rampová napojení římsy - celkem 2*0,15*(0,5*2,6)=0,390 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |       |          |        |        |
| 52     | 45160   |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU<br>Mezerovitý betonu (MCB-8) dle TKP kap. 18.<br>Obetonování rubové drenáže - celkem (0,3*0,3)*155,0=13,950 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | Z     | 13,950   |        |        |
| 53     | 45852   |     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Ochranný zásep s funkcí drenáží nad rubovou drenáží - celkem 0,60*2,5*155,0=232,500 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | Z     | 232,500  |        | 3      |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 54     | 46321   |     | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE<br>Z kamenů hmotnosti 400-500kg s vyklínováním spár a s urovnáním líc.<br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Dilatační díl 1 + přesah - celkem 0,55*(1,2*86,5)=57,090 [A]<br>Dilatační díl 2 - celkem 0,55*65,46=36,003 [B]<br>Dilatační díl 3 - celkem 0,55*57,42=31,581 [C]<br>Dilatační díl 4 - celkem 0,55*52,36=28,798 [D]<br>Dilatační díl 5 - celkem 0,55*45,61=25,086 [E]<br>Dilatační díl 6 - celkem 0,55*35,59=19,575 [F]<br>Dilatační díl 7 - celkem 0,55*25,00=13,750 [G]<br>Dilatační díl 8 - celkem 0,55*25,00=13,750 [H]<br>Dilatační díl 9 - celkem 0,55*25,00=13,750 [I]<br>Dilatační díl 10 - celkem 0,55*25,00=13,750 [J]<br>Dilatační díl 11 - celkem 0,55*25,00=13,750 [K]<br>Dilatační díl 12 - celkem 0,55*25,00=13,750 [L]<br>Dilatační díl 13 - celkem 0,55*26,26=14,443 [M]<br>Dilatační díl 14 - celkem 0,55*31,82=17,501 [N]<br>Dilatační díl 15 - celkem 0,55*39,92=21,956 [O]<br>Dilatační díl 16 + přesah - celkem 0,55*(1,2*(49,95-3,1))=30,921 [P]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=365,454 [Q]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | Z     | 365,454  |        |        |
| 55     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Kamenná dlažba tl.0,25m do betonového lože tl.0,15m (viz položka 461314.1) z betonu C20/25-nXF3.<br>Rampová napojení římsy - celkem 2*0,25*(0,5*2,6)=0,650 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | Z     | 0,650    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------------|
| 56     | 467211               |     | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO<br><br>Stabilizační prahy a patky z těžké kamenné rovnaniny prvků hmotnosti 400-500kg s vyklinováním spár a s urovnáním líc.<br>Stabilizační kamenná patka svahového kužela na začátku OZ - celkem 0,6*1,0*11,0=6,600 [B]<br>Stabilizační kamenná patka svahového kužela na konci OZ - celkem 0,6*1,0*17,6=10,560 [A]<br>Celkem: B+A=17,160 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)<br>- dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na sucho do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy | M3 | Z     | 17,160   |        |              |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |          |        | 1 926 318,28 |

|                   |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |          |  |  |
|-------------------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|--|--|
| 5                 | Komunikace |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |          |  |  |
| 57                | 56330      |   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br><br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Rampová napojení P-rims - celkem 0,25*(3,5*1,5)*2=2,625 [B]<br>Podkladní a drenážní vrstva provizorního rozšíření vozovky nad jednostranný příkop - celkem 0,5*1,0*285,0=142,500 [A]<br>Celkem: B+A=145,125 [C]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M3 | Z | 145,125  |  |  |
| ZBV:              |            | 8 | Doměrky<br>-142,495= - 142,495 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Z | -142,495 |  |  |
| aktuální množství |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   | 2,630    |  |  |
| 58                | 56933      |   | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br><br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Krajnice podél provizorního rozšíření komunikace II/325 nad L-příkop - celkem 0,5*285,0=142,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | Z | 142,500  |  |  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č.            | Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|                   |            |     | Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |          |        |        |
| ZBV:              |            | 8   | Doměrky<br>-142,50= - 142,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Z     | -142,500 |        |        |
| aktuální množství |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       | 0,000    |        |        |
| 59                | 58301      |     | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM<br><br>Vozovka z panelových rovnanin provizorního rozšíření komunikace II/325 nad stávající jednostranný příkop.<br>Zřízení krytu, opotřebení, údržba po dobu provozování, pronájem, veškerá nutná manipulace.<br>Celkem 1,00*285,0=285,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | Z     | 285,000  |        |        |
| ZBV:              |            | 8   | Doměrky<br>-285,00= - 285,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Z     | -285,000 |        |        |
| aktuální množství |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       | 0,000    |        |        |
| 5                 | Komunikace |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 60     | 711112  |     | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI<br>ASFALTOVÝMI PÁSY<br><br>Izolace rubu OZ se zatažením až do rubové drenáže.<br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Rub OZ - celkem 324=324,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii                  | M2 | Z     | 324,000  |        |        |
| 61     | 711442  |     | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S<br>PEČETÍCÍ VRSTVOU<br><br>Povrch dířku OZ - celkem 0,525*154,76=81,249 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton<br>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) | M2 | Z     | 81,249   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|-------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
| 62                | 711502  |     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY<br><br>Ochrana C.I. asfaltovými pásy s Al-vložkou pod římsami<br>Povrch dířku OZ - celkem (0,525+0,20)*154,76=112,201 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br>- zřízení ochrany izolace                                                                                                                                                                                                     | M2 | Z     | 112,201   |        |        |
| 63                | 711509  |     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ<br><br>Ochranná geotextilie min. 600g/m2.<br>Lic OZ - celkem r.š. 2,0*(2,0+154,76+2,0)+27,6+12,1=357,220 [A]<br>Rub OZ (izolace nátěrem pod úrovní rubové drenáže) - celkem 270,11+2,5*(2,0+154,76+2,0)=667,010 [B]<br>Rub OZ (izolace asfaltovými pásy) - celkem (0,6+0,20)*154,76+385,28=509,088 [C]<br>Celkem: A+B+C=1.533,318 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br>- zřízení ochrany izolace | M2 | Z     | 1.533,318 |        |        |
| ZBV:              |         | 2   | Skutečnost na stavbě<br><br>Celková plocha odvozena z měřičských protokolů<br><br>1.478,320-1.533,318=-54,998 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Z     | -54,998   |        |        |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       | 1.478,320 |        |        |
| 64                | 78381   |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)<br><br>Hydrofobní impregnace P-řimsy - celkem 0,65*154,8+0,75*154,6=216,570 [A]<br><br>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.                                                                                                  | M2 | Z     | 216,570   |        |        |
| 65                | 78382   |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | Z     | 27,083    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|------------|
|        |         |                        | Nátěr boku boku dířku OZ v místě římsy (dle VL4) - celkem 0,175*154,76=27,083 [A]                                                                                                                                                                   |    |       |          |        |            |
|        |         | Technická specifikace: | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. |    |       |          |        |            |
| 66     | 78383   |                        | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)<br>Odrážná hrana a horní povrch P-řimsy - celkem 155,73*0,275=42,826 [A]                                                                                                                                          | M2 | Z     | 42,826   |        |            |
|        |         | Technická specifikace: | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. |    |       |          |        |            |
| 7      |         |                        | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |        | 306 538,13 |

8 Potrubí

|    |       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |         |  |  |
|----|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|--|--|
| 67 | 87434 |                        | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM<br>Plastové odpadní potrubí z dlouhodobě UV-stabilního materiálu (minimálně SN12).<br>Prostup rubové drenáže dířkem OZ (komplet řešení detailu prostupu) - celkem 16*1,0=16,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M | Z | 16,000  |  |  |
|    |       | Technická specifikace: | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídky |   |   |         |  |  |
| 68 | 87527 |                        | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M | Z | 285,000 |  |  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |                        | Drenážní potrubí uložené pod konstrukcí provizorního rozšíření komunikace II/325 nad levostranný příkop.<br>Plastové drenážní potrubí, perforace 3/3, DN100, minimálně SN12. Zásyp drenážní trouby součástí položky 56330. Položka včetně kompletní manipulace, odstranění i uložení na trvalou skládku.<br>Celkem 285,0=285,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody |    |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 8                      | Doměrky<br>-285,00= 285,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Z     | -285,000 |        |        |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       | 0,000    |        |        |
| 69     | 87533   |                        | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM<br>Plastové potrubí rubové drenáže, perforace 3/3, DN150, minimálně SN8.<br>Součástí položky řešení prostoru rubové drenáže spodní stavbou. Obetonování drenáže součástí položky 45160.<br>Potrubí rubové drenáže - celkem 155,0+16*1,25=175,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | Z     | 175,000  |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|------------|
|        |         |                            | - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |          |        |            |
| 70     | 87627   |                            | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM<br><br>Chráničky DN 94/110 římsách vč. přesahu na předmostí - celkem 3,0+154,76+3,0=160,760 [A]<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách | M  | Z     | 160,760  |        |            |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |          |        | 107 760,97 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |          |        |            |
| 71     | 9117C1  |                            | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | Z     | 156,000  |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.<br>Pravostranné mostní zábradelní svodidlo se zádržností min. H2.<br>Celkem 156,0=156,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a díltačních prvků<br>- montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie |    |       |          |        |        |
| 72     | 91710   |     | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD<br><br>Betonové palisády vč. betonového lože s bočními opěrkami (C20/25-nXF3) v rampových napojeních římsy vlevo.<br>Celkem 1,0*(0,2+0,15*(0,5+0,2+0,5))*(3,0+(3,0+0,6))=2,052 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | Z     | 2,052    |        |        |
| 73     | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br><br>Silniční betonové obruby vč. betonového lože C20/25-nXF3.<br>Rampové napojení P-říms - celkem (3,0+0,8)+(3,0+0,8)=7,600 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | Z     | 7,600    |        |        |
| 74     | 931325  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2<br><br>Těsnící asfaltové zálivky ve vozovce podél římsy a rampových napojení dle VL-4.<br>Celkem 3,0+155,0+3,0=161,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnicí profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | Z     | 161,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 75     | 935212  |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO<br>BETONU TL 100MM<br><br>Betonové lože C20/25-nXF3.<br>Betonový skluz vlevo za OZ - celkem 1,2+1,2*5,1=7,320 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | Z     | 7,320    |        |        |
| 76     | 96613   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC<br><br>Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. Plochy dle grafického systému AutoCad.<br>Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatel.<br>Bourání zakrytých konstrukcí (odhad, předpoklad) - Celkem 5*10,0*1,5*1,0=75,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M3 | Z     | 75,000   |        |        |
| 77     | 96615   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU<br><br>Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatel.<br>Demolice stávající OZ.<br>Celkem - 8,0*1,1*4,0+27,0*1,0*3,5=129,700 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                               | M3 | Z     | 129,700  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933  
Rozpočet: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------------|
|        |         |     | - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |          |        |              |
| 78     | 96616   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU<br><br>Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatel.<br>Římasy na stávající OZ - celkem 0,25*0,75*(8,0+27,0)=6,563 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M3 | Z     | 6,563    |        |              |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |          |        | 1 467 464,72 |

Celkem: 29 706 481,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:

SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

Rozpočet:

SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

Objednavatel:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Základní cena: | 25 239 454,16 Kč |
| Cena celková:  | 26 277 936,26 Kč |
| DPH:           | 5 518 366,61 Kč  |
| Cena s daní:   | 31 796 302,87 Kč |

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 26 277 936,26 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:

SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

Rozpočet:

SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           |        |        |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | Z     | 2 906,855 |        |        |
|        |         |     | Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku.<br>celkem položka 11332 - +148,0=148,000 [A]<br>celkem položka 12373 - +22,20=22,200 [B]<br>celkem položka 12473 - +33,55=33,550 [C]<br>celkem položka 12960 - +59,49=59,490 [D]<br>celkem položka 13173 - +2031,14=2 031,140 [E]<br>celkem položka 13183 - +751,47=751,470 [F]<br>celkem položka 13273 - +18,0=18,000 [G]<br>celkem položka 23668 - +725,76=725,760 [H]<br>celkem položka 26143+26153 - (1/4)*(0,15*0,15*3,14)*(137,5+661,5+257,5)=18,660 [I]<br>celkem položka 26145+26165 - (1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(320,05+459,35)=55,065 [J]<br>celkem položka 17110 - -225,0=- 225,000 [K]<br>celkem položka 17411 - -731,48=- 731,480 [L]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=2 906,855 [M] |    |       |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |           |        |        |
|        | ZBV:    | 3   | Skutečnost na stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Z  |       | 247,760   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Způsob | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku.<br>celkem položka 11332 - +148,0=148,000 [A]<br>celkem položka 12373 - +22,20=22,200 [B]<br>celkem položka 12473 - +33,55=33,550 [C]<br>celkem položka 12960 - +59,49=59,490 [D]<br>celkem položka 13173 - +2031,14=2 031,140 [E]<br>celkem položka 13183 - +751,47=751,470 [F]<br>celkem položka 13273 - +18,0=18,000 [G]<br>celkem položka 23668 - +725,76=725,760 [H]<br>celkem položka 26143+26153 - (1/4)*(0,15*0,15*3,14)*(137,5+661,5+257,5)=18,660 [I]<br>celkem položka 26145+26165 - (1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(320,05+459,35)=55,065 [J]<br>celkem položka 17110 - -225,0=- 225,000 [K]<br>celkem položka 17411 - -731,48=- 731,480 [L]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=2 906,855 [M]<br><br>ZBV<br>celkem položka 13173 - -2031,14=-2 031,140<br>celkem položka 13173 - + 1853,52=+ 1853,52<br>nová položka TR. III + 1176,85<br>3 154,615-2906,855=247,760 [A] |     |        |           |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        | 3 154,615 |        |        |
| 2      | 014111  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br><br>poplatky za uložení stavebních sutí a kamene<br>položka 11317 - +0,58=0,580 [A]<br>položka 11414 - +8,69=8,690 [B]<br>položka 11422 - +3,08=3,080 [C]<br>položka 96613 - +18,0=18,000 [D]<br>položka 96615 - +18,0=18,000 [E]<br>položka 96616 - +1,50=1,500 [F]<br>položka 96712 - +5,00=5,000 [G]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=54,850 [H]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3  | Z      | 54,850    |        |        |
| 3      | 02811   |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KPL | Z      | 1,000     |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Práce geotechnika na stavbě při provádění výkopových prací a při zakládání každého dilatačního dílu OZ. Dodatečný geotechnický průzkum na stavbě při realizaci prací na založení objektu dle TKP, ČSN a PD - včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.<br>13ks dilatačních dílů OZ - Komplet I=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                |     |       |          |        |        |
| 4      | 029412  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU<br><br>Evidenční list nového objektu opěrné zdi - 4x tisk, 1x CD<br>I=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | Z     | 1,000    |        |        |
|        | ZBV:    | 9   | Doměrky<br>-1,00=-1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | Z     | -1,000   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       | 0,000    |        |        |
| 5      | 02953   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA<br><br>Vypracování první hlavní prohlídky nového objektu opěrné zdi v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222.<br>Předání investorovi 4x tisk + 1x CD vč. vložení do systému Mostar.cz či BMS - celkem I=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje :<br>- úkony dle ČSN 73 6221<br>- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou<br>- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu | KUS | Z     | 1,000    |        |        |
|        | ZBV:    | 9   | Doměrky<br>-1,00=-1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | Z     | -1,000   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       | 0,000    |        |        |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |           |        |        |
| 6      | 11090   |     | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH<br><br>Všeobecný úklid prostoru staveniště (odstranění černých skládek, odpadků apod.).<br>Prostor staveniště (dočasného záboru) - celkem 3000=3 000,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | Z     | 3 000,000 |        |        |
| 7      | 11317   |     | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK<br><br>Odstranění/rozbrání stávajícího rampového napojení římsy v prostoru konce OZ a napojení na stávající most vč. podkladu.<br>Celkem 3,1*0,75*0,25=0,581 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).         | M3 | Z     | 0,581     |        |        |
| 8      | 11332   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO<br><br>Odstranění podkladní štrkové vrstvy provizorní panelové stezky pro pěši vytvořené nad levostranným příkopem.<br>Celkem 2,0*0,5*148,0=148,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | Z     | 148,000   |        |        |
|        | ZBV:    | 9   | Doměrky<br>-148,00=- 148,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Z     | -148,000  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       | 0,000     |        |        |
| 9      | 11346   |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ<br>(PANELŮ) VČET PODKL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | Z     | 44,400    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Odstranění podkladní vrstvy v rámci položky 11332.<br>Rozebrání vozovky provizorního stezky pro pěši z panelových rovinanin nad L-příkopem. Panely budou uložít na skládku zhotovitele pro další užití. Položka včetně komplet manipulace.<br>Panelová vozovka (vlevo) - celkem 2,00*0,15*148,0=44,400 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 9   | Doměrky<br>-44,40=-44,400 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Z     | -44,400  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       | 0,000    |        |        |
| 10     | 11352   |     | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ<br>BETONOVÝCH<br><br>Odstranění stávajících obrubníků rampového napojení vpravo za OZ v napojení na most.<br>Celkem 1,6+3,05+0,75+2,1=7,500 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                             | M  | Z     | 7,500    |        |        |
| 11     | 113765  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE<br><br>Drážky (15/40mm) pro provedení asfaltových těsnících zálevek podél nouzového chodníku v místě napojení na stávající stav.<br>Celkem 122,2+5,3+7*3*0,5+9,0=147,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | Z     | 147,000  |        |        |
| 12     | 11414   |     | ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO<br>VČET PODKL<br><br>Odstranění zpevnění koryta v.t. v místě budoucího napojení nové OZ na stávající mostní objekt vpravo za OZ.<br>Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatелеm.<br>Běhové části - celkem 0,40*18,1*1,2=8,688 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | Z     | 8,688    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |          |        |        |
| 13     | 11422   |     | ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETONU PROSTĚHO<br><br>Odstranění stávajících betonových prahů v místě napojení nové OZ na stávající mostní objekt (v nutném rozsahu). Bude upřesněno během realizace.<br>Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatелеm.<br>Břehové části - celkem 0,4*0,8*(4,0+4,7*1,2)=3,085 [A]<br><br>Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | Z     | 3,085    |        | 5      |
| 14     | 12110   |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>Sejmutí humózní vrstvy a ornice vč. odvozu na dočasnou skládku zhotovitele.<br>Pod OZ - celkem 300,0*0,15=45,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | Z     | 45,000   |        |        |
| 15     | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>Odstranění krajnice vytvořeně podél provizorního rozšíření vozovky nad L-přikopem - celkem 2*0,5*0,15*148,0=22,200 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy | M3 | Z     | 22,200   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                            |    |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 9   | Doměrky<br>-22,20=-22,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Z     | -22,200  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       | 0,000    |        |        |
| 16     | 12473   |     | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I<br><br>Plochy dle systému AutoCAD.<br>Výkop a reprofilace koryta pro provedení těžkých kamenných rovnanin v lici OZ v korytě v.t.<br>Dilatační díl 1 + přesah - celkem 0,55*0,75*10,0=4,125 [A]<br>Dilatační díl 2 - celkem 0,55*0,65*10,0=3,575 [B]<br>Dilatační díl 3 - celkem 0,55*0,7*10,0=3,850 [C]<br>Dilatační díl 4 - celkem 0,55*1,0*10,0=5,500 [D]<br>Dilatační díl 5 - celkem 0,55*1,2*10,0=6,600 [E]<br>Dilatační díl 6 - celkem 0,55*1,3*10,0=7,150 [F]<br>Dilatační díl 7 - celkem 0,55*0,5*10,0=2,750 [G]<br>Dilatační díl 8 - díl 13 - celkem 0,0=0,000 [H]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=33,550 [I]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené | M3 | Z     | 33,550   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |                        | <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |       |           |        |        |
| 17     | 12573   |                        | <div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div> <div>Vytěžení zeminy ze zemníku dočasné skládky</div> <div>celkem pro položku 17110 - 225,0=225,000 [A]</div> <div>celkem pro položku 17411 - 731,48=731,480 [B]</div> <div>celkem pro položku 18222 - 0.15*300=45,000 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=1 001,480 [D]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | Z     | 1 001,480 |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <div>položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |           |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |                        | <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div> |    |       |           |        |        |
| 18     | 12960   |                        | <div>ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ</div> <div>Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatel.</div> <div>Odstranění nánosů/sedimentu v korytě v.t. (předpoklad průměrná tloušťka 0,15m) - celkem 0,15*(122,2+10,0)*3,0=59,490 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | Z     | 59,490    |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <div>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</div> <div>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |           |        |        |
| 19     | 13173   |                        | <div>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | Z     | 2 031,143 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

Rozpočet:SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka                | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |  |
|--------|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|--|
|        |                        |     | Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Dilatační díl 1 - celkem 10,0*15,318=153,180 [A]<br>Dilatační díl 2 - celkem 10,0*14,355=143,550 [B]<br>Dilatační díl 3 - celkem 10,0*13,384=133,840 [C]<br>Dilatační díl 4 - celkem 10,0*10,799=107,990 [D]<br>Dilatační díl 5 - celkem 10,0*8,213=82,130 [E]<br>Dilatační díl 6 - celkem 10,0*10,961=109,610 [F]<br>Dilatační díl 7 - celkem 10,0*13,703=137,030 [G]<br>Dilatační díl 8 - celkem 10,0*14,762=147,620 [H]<br>Dilatační díl 9 - celkem 10,0*17,675=176,750 [I]<br>Dilatační díl 10 - celkem 10,0*20,840=208,400 [J]<br>Dilatační díl 11 - celkem 10,0*22,040=220,400 [K]<br>Dilatační díl 12 - celkem 6,65*24,154=160,624 [L]<br>Dilatační díl 13 - celkem 5,544*23,362=129,519 [M]<br>Svážnice (dle podmínek zhotovitele) - celkem (2/3)*0,5*5,0*3,5*15,00=87,500 [N]<br>Hloubení jam pro nové UV - celkem 8*3,0=24,000 [O]<br>Výkop v místě napojení nové OZ na stavající most vpravo za OZ - celkem 4,5*2,0*1,0=9,000 [P]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=2 031,143 [Q]                                                                                                     |    |        |          |        |        |  |
|        | Technická specifikace: |     | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepicost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti |    |        |          |        |        |  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

Rozpočet:SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |           |        |        |
|        | ZBV:    | 3   | Skutečnost na stavbě<br>Množství výkopů odvozeno z měřičských protokolů<br>1 853,520-2031,143= 177,623 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Z  |       | -177,623  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       | 1 853,520 |        |        |
| 20     | 13183   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II<br><br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Dilatační díl 1 - celkem 10,0*3,901=39,010 [A]<br>Dilatační díl 2 - celkem 10,0*5,859=58,590 [B]<br>Dilatační díl 3 - celkem 10,0*7,817=78,170 [C]<br>Dilatační díl 4 - celkem 10,0*9,271=92,710 [D]<br>Dilatační díl 5 - celkem 10,0*10,725=107,250 [E]<br>Dilatační díl 6 - celkem 10,0*8,492=84,920 [F]<br>Dilatační díl 7 - celkem 10,0*6,258=62,580 [G]<br>Dilatační díl 8 - celkem 10,0*5,800=58,000 [H]<br>Dilatační díl 9 - celkem 10,0*4,541=45,410 [I]<br>Dilatační díl 10 - celkem 10,0*3,173=31,730 [J]<br>Dilatační díl 11 - celkem 10,0*2,144=21,440 [K]<br>Dilatační díl 12 - celkem 6,65*1,191=7,920 [L]<br>Dilatační díl 13 - celkem 5,544*1,983=10,994 [M]<br>Svážnice (dle podmínek zhotovitele) - celkem (1/3)*0,5*5,0*3,5*15,00=43,750 [N]<br>Výkop v místě napojení nové OZ na stavající most vpravo za OZ - celkem 4,5*2,0*1,0=9,000 [O]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=751,474 [P] | M3 | Z     | 751,474   |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 3   | Skutečnost na stavbě<br>Množství výkopů odvozeno z měřičských protokolů<br><br>0,00-751,474= 751,474 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Z  |       | -751,474 |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       | 0,000    |        |        |
| 88     | 13193   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III<br>Cena převzata z OTSKP_ CÚ 2022<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | Z     | 0,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |       |           |        |        |
|        | ZBV:    | 3   | Skutečnost na stavbě<br>Množství odpovídá hodnotám dle GP<br><br>1128,972=1 128,972 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Z  |       | 1 128,972 |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       | 1 128,972 |        |        |
| 21     | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br><br>Výkop rýhy pro provedení stabilizačních patek v korytě v.t.<br>Odpadní potrubí od nových UV - celkem 1,0*1,5*1,0*8=12,000 [A]<br>Stabilizační kamenná patka svahového kužela v lici na konci OZ - celkem 0,6*1,0*10,0=6,000 [B]<br>Celkem: A+B=18,000 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | Z     | 18,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |       |          |        |        |
| 89     | 13893   |     | DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III<br>Cena převzata z OTSKP_ CÚ 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | Z     | 0,000    |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141</div> |    |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 3   | Skutečnost na stavbě<br>Množství odpovídá hodnotám dle GP<br><br>47,878=47,878 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Z     | 47,878   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       | 47,878   |        |        |
| 22     | 17110   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM<br><br>Modelace teréna a násypového tělesa komunikace, vytvoření plynulého napojení na stávající koryto v.t. a související pozemky.<br>Začátek OZ - obsyp a modelace svahových kuželů s plynulým napojením na stávající stav koryta v.t. - celkem 75=75,000 [A]<br>Konec OZ - obsyp a modelace svahových kuželů s plynulým napojením na stávající stav koryta v.t. - celkem 150=150,000 [B]<br>Celkem: A+B=225,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | Z     | 225,000  |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Způsob | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |           |        |        |
| 23     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku<br>příspěvek položky 12373 - celkem 22,20=22,200 [A]<br>příspěvek položky 12473 - celkem 33,55=33,550 [B]<br>příspěvek položky 12960 - celkem 59,49=59,490 [C]<br>příspěvek položky 13173 - celkem 2031,14=2 031,140 [D]<br>příspěvek položky 13183 - celkem 751,47=751,470 [E]<br>příspěvek položky 13273 - celkem 18,00=18,000 [F]<br>příspěvek položky 23668 - celkem 725,76=725,760 [G]<br>příspěvek položky 26143+26153.1+26153.2 - celkem (1/4)*(0,15*0,15*3,14)*(137,5+661,5+257,5)=18,660 [H]<br>příspěvek položky 26145+26165 - celkem (1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(320,05+459,35)=55,065 [I]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=3 715,335 [J]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek | M3 | Z      | 3 715,335 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Způsob | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |           |        |        |
|        | ZBV:    | 3   | Skutečnost na stavbě<br><br>"Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku<br>příspěvek položky 12373 - celkem 22,20=22,200 [A]<br>příspěvek položky 12473 - celkem 33,55=33,550 [B]<br>příspěvek položky 12960 - celkem 59,49=59,490 [C]<br>příspěvek položky 13173 - celkem 2031,14=2 031,140 [D]<br>příspěvek položky 13183 - celkem 751,47=751,470 [E]<br>příspěvek položky 13273 - celkem 18,00=18,000 [F]<br>příspěvek položky 23668 - celkem 725,76=725,760 [G]<br>příspěvek položky 26143+26153.1+26153.2 - celkem (1/4)*(0,15*0,15*3,14)*(137,5+661,5+257,5)=18,660 [H]<br>příspěvek položky 26145+26165 - celkem (1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(320,05+459,35)=55,065 [I]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=3 715,335 [J]"<br><br>ZBV<br>příspěvek položky 13173 - celkem - 2031,14=2 031,140<br>příspěvek položky 13173 - celkem - 1853,52=1853,52<br>nová položka TR. III + 1176,85<br><br>3 963,095-3715,335=247,760 [A] | Z  |        | 247,760   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | 3 963,095 |        |        |
| 24     | 17411   |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | Z      | 731,478   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ Způsob. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------|
|        |         |                        | <p>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.</p> <p>Zásyp rubu a lice základu OZ (zásyp dle ČSN 73 6244 čl.5.1.).</p> <p>Dilatační díl 1 - celkem (5,773+0,349)*10,00=61,220 [B]</p> <p>Dilatační díl 2 - celkem (5,940+0,359)*10,00=62,990 [C]</p> <p>Dilatační díl 3 - celkem (6,106+0,369)*10,00=64,750 [A]</p> <p>Dilatační díl 4 - celkem (6,216+0,356)*10,00=65,720 [D]</p> <p>Dilatační díl 5 - celkem (6,325+0,343)*10,00=66,680 [E]</p> <p>Dilatační díl 6 - celkem (5,805+0,371)*10,00=61,760 [F]</p> <p>Dilatační díl 7 - celkem (5,285+0,399)*10,00=56,840 [G]</p> <p>Dilatační díl 8 - celkem (5,033+0,364)*10,00=53,970 [H]</p> <p>Dilatační díl 9 - celkem (4,742+0,324)*10,00=50,660 [I]</p> <p>Dilatační díl 10 - celkem (4,572+0,301)*10,00=48,730 [J]</p> <p>Dilatační díl 11 - celkem (4,065+0,340)*10,00=44,050 [K]</p> <p>Dilatační díl 12 - celkem (3,558+0,379)*6,65=26,181 [L]</p> <p>Dilatační díl 13 - celkem (3,871+0,490)*5,544=24,177 [M]</p> <p>Svážnice (dle podmínek zhotovitele) - celkem (1/3)*0,5*5,0*3,5*15,00=43,750 [N]</p> <p>Celkem: B+C+A+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=731,478 [O]</p>                                                        |            |           |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |            |           |        |        |
| 25     | 17581   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 Z       | 1 183,357 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |                        | Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Zásyp za opěrou (na rubu OZ). Zásyp dle dle ČSN 73 6244 čl.5.4.<br>Dilatační díl 1 - celkem 3,1*10,00*2,786=86,366 [A]<br>Dilatační díl 2 - celkem 3,1*10,00*2,725=84,475 [B]<br>Dilatační díl 3 - celkem 3,1*10,00*2,762=85,622 [C]<br>Dilatační díl 4 - celkem 3,1*10,00*2,725=84,475 [D]<br>Dilatační díl 5 - celkem 3,1*10,00*2,761=85,591 [E]<br>Dilatační díl 6 - celkem 3,1*10,00*2,662=82,522 [F]<br>Dilatační díl 7 - celkem 3,1*10,00*2,860=88,660 [G]<br>Dilatační díl 8 - celkem 3,1*10,00*2,872=89,032 [H]<br>Dilatační díl 9 - celkem 3,1*10,00*2,858=88,598 [I]<br>Dilatační díl 10 - celkem 3,1*10,00*2,826=87,606 [J]<br>Dilatační díl 11 - celkem 3,1*10,00*2,689=83,359 [K]<br>Dilatační díl 12 - celkem 3,1*6,65*2,709=55,846 [L]<br>Dilatační díl 13 - celkem 3,1*5,544*2,543=43,705 [M]<br>Svážnice na konci OZ - celkem (2/3)*0,5*5,0*3,5*15,00=87,500 [N]<br>Zásyp odpadních potrubí od nových UV - celkem 1,0*1,5*1,0*8=12,000 [O]<br>Zásyp nových UV - celkem 8*2,5=20,000 [P]<br>Výkop v místě napojení nové OZ na stávající most vpravo za OZ - celkem 4,5*(2,0+2,0)*1,0=18,000 [Q]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=1 183,357 [R] |    |        |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |    |       |          |        |        |
| 26     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>Podklad provizorní levostranné vozovky - celkem 2,5*148,0=370,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                           | M2 | Z     | 370,000  |        |        |
|        | ZBV:    | 9   | Doměrky<br>-370,00=- 370,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Z     | -370,000 |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       | 0,000    |        |        |
| 27     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>Rozprostření v místech určených k ohumusování v okolí mostu.<br>celkem 300=300,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                       | M2 | Z     | 300,000  |        |        |
| 28     | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>celkem 300=300,000 [A]<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                        | M2 | Z     | 300,000  |        |        |
| 29     | 18247   |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>celkem 300=300,000 [A]<br>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>zahrnuje nutné zalití a hnojení                                                                                                                         | M2 | Z     | 300,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 30     | 18481   |     | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM<br>Ochrana stromů bedněním (dle ČSN 83 9061) v prostoru staveniště - celkem (5+5)*(4*1,0)*2,0=80,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | Z     | 80,000   |        |        |
|        | ZBV:    | 9   | Doměrky<br>-80,00=-80,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Z     | -80,000  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       | 0,000    |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |          |        |        |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |          |        |        |
| 31     | 21197   |     | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE<br>Separační geotextilie na povrchu ochranného zásypu na rubu spodní stavby nad rubovou drenáží.<br>Ochranný zásyp na rubu OZ s funkcí drenážní nad rubovou drenáží - celkem (0,5+0,60+2,5+0,5)*(122,2+1,0+1,0)=509,220 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | Z     | 509,220  |        |        |
| 32     | 22694   | I   | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ<br>Kompletní konstrukce svislých zápor - opotřebení, osazení vč. betonu, betonáže kofene, odstranění. Ocelové záporny HEB 140 (33,7kg/bm).<br>Svislé záporny v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 3,0m - celkem 0=0,000 [A]<br>Svislé záporny v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 5,0m - celkem (33,7/1000)*5,0*(57)=9,605 [B]<br>Svislé záporny v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 7,0m - celkem (33,7/1000)*6,0*(25)=5,055 [C]<br>Svislé záporny v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 8,0m - celkem 0=0,000 [D]<br>Zajištění stavební jámy v lici OZ v korytě v.t. á2,00m; dl. 4,0m - celkem (33,7/1000)*68*4,0=9,166 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=23,826 [F]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti. | T  | Z     | 23,826   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 33     | 22694   | 2   | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ<br><br>Kompletní konstrukce ocelových převážek pro ššíkmié tahové kotvy - opotřebení, osazení, provozování, odstranění. Ocelové převázky dl.1,80m z 2xU240 (2*33,2kg/bm) + 1xroznáššeci desky (0,04/0,4/0,4m–50,0kg/ks) + 1x spojovací materiál (10kg/ks).<br>Převázky ššíkmiých tahových kotev v prostoru osy komunikace (horní řada) - celkem 0,001*(dl.1,8*(2*25,3kg)+(50+10)kg)*41ks=6,194 [A]<br>Převázky ššíkmiých tahových kotev v prostoru osy komunikace (dolní řada) - celkem 0=0,00 [B]<br>Celkem: A+B=6,194 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zabíraní a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.                                                                     | T  | Z     | 6,194    |        | 5      |
| 34     | 22695A  |     | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)<br><br>Komplet zřízení, opotřebení, odstranění výdřevy provizorního záporového pažení.<br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Zajištění stavební jámy v blízkosti osy komunikace: 451+4*3=463,000 [B]<br>Zajištění stavební jámy v lici OZ v korytě v.t.: 101*2,4=242,400 [A]<br>Celkem: B+A=705,400 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | Z     | 705,400  |        |        |
| 35     | 227821  |     | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU<br><br>Hlubinné založení objektu na mikropilotách (přední řada TR89/10; zadní řada tyče DN32).<br>Díl 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. 5,50m) - celkem 11*8*5,50=484,000 [A]<br>Díl 12+13 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. 5,50m) - celkem (6+5)*5,50=60,500 [B]<br>Díl 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. 5,00m) - celkem 11*3*5,00=165,000 [C]<br>Díl 12+13 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. 5,50m) - celkem (3+2)*5,0=25,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=734,500 [E]<br><br>Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266). | M  | Z     | 734,500  |        |        |
| 36     | 23668   |     | TĚSNĚNÍ HRADÍČÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNĚ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ<br><br>Kompletní konstrukce provizorních těsnících hrázek v korytě v.t. po dobu realizace prací na OZ. Hrázky v rozsahu nutném k provedení prací (založení OZ, základů, spodní stavby, zpevnění koryta v.t., apod.)<br>Položka vě. veškeré manipulace bez poplatku za uložení na skládku.<br>Celkem 92*2,9=266,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | Z     | 266,800  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č.                                                                                                                                              | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ                   | Způs. | Počet MJ | J.cena  | Celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------|---------|--------|
| Technická specifikace: položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |       |          |         |        |
| 37                                                                                                                                                  | 26143   |     | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br>TR. IV D DO 150MM<br><br>Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru (tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 5,00m.<br>Horní řada - celkem 2,5*41 ks=102,500 [A]<br>Dolní řada - celkem 0 ks=0,000 [B]<br>Celkem: A+B=102,500 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br>svislou dopravu zeminy z vrtu<br>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M                    | Z     | 102,500  |         |        |
| 38                                                                                                                                                  | 26145   |     | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br>TR. IV D DO 300MM<br><br>Vrty pro záporný děky 3m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 0=0,000 [A]<br>Vrty pro záporný délky 5m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 24*1,8+2,4*33=122,400 [B]<br>Vrty pro záporný délky 6m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 3,75*25=93,750 [C]<br>Vrty pro záporný délky 7m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 0=0,000 [D]<br>Vrty pro záporný délky 8m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 0=0,000 [E]<br>Vrty pro záporný v lici OZ v korytě v.t. D300 á2,00m - celkem 0,5*((15+122+15)/2) - celkem 0,5*68=34,000 [F]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F=250,150 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br>svislou dopravu zeminy z vrtu<br>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé | M                    | Z     | 250,150  |         |        |
| ZBV:                                                                                                                                                |         |     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Skutečnost na stavbě |       | Z        | 102,000 |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

Rozpočet:SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Způsob | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|-------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|--------|
|                   |         |     | Délka vrtů odvozena z měřičských protokolů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |           |        |        |
|                   |         |     | 352,150-250,150=102,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |           |        |        |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | 352,150   |        |        |
| 39                | 26153   | 1   | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br>TŘ. V D DO 150MM<br><br>Vrty pro provedení hlubinného založení objektu na mikropilotách.<br>Díl 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. (5,5-0,5)m) - celkem 11*8*5,0=440,000 [A]<br>Díl 12+13 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. (5,5-0,5)m) - celkem (6+5)*5,0=55,000 [B]<br>Díl 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. (5,0-0,5)m) - celkem 11*3*4,5=148,500 [D]<br>Díl 12+13 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. (5,0-0,5)m) - celkem (2+3)*4,50=22,500 [C]<br>hluché vrtání přední řada-269 m=269,000 [E]<br>hluché vrtání zadní řada-130 m=130,000 [F]<br><br>Celkem: A+B+D+C+E+F=1 065,000 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br>svislou dopravu zeminy z vrtu<br>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé | M  | Z      | 1 065,000 |        |        |
| 40                | 26153   | 2   | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br>TŘ. V D DO 150MM<br><br>Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru (tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 5,00m.<br>Horní řada - celkem (5,0-2,5)*41 ks=102,500 [A]<br>Dolní řada - celkem 0 ks=0,000 [B]<br>Celkem: A+B=102,500 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br>svislou dopravu zeminy z vrtu<br>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | Z      | 102,500   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

Rozpočet:SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Způsob | Počet MJ |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|
| 41     | 26155   |     | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU<br>TŘ. V D DO 300MM<br><br>Vrty pro záporný děky 3m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 0=0,000 [A]<br>Vrty pro záporný dělky 5m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 24*3,2+2,6*33=162,600 [B]<br>Vrty pro záporný dělky 6m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 2,25*25=56,250 [C]<br>Vrty pro záporný dělky 7m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 0=0,000 [D]<br>Vrty pro záporný dělky 8m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 0=0,000 [E]<br>Vrty pro záporný v lici OZ v korytě v.t. D300 á2,00m - celkem ((4,0-1,35)-0,5)*(68)=146,200 [F]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F=365,050 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br>svislou dopravu zeminy z vrtu<br>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | Z      | 365,050  |
| 42     | 272325  |     | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br><br>Základové pasy z betonu C30/37-XF2,XD1.<br>Celkem - 1,966m2*122,2=240,245 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injecktážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, | M3 | Z      | 240,245  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |                        | - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |          |        |        |
| 43     | 272365  |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B<br>celkem 0,09€/m3*349=31,410 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T   | Z     | 31,410   |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. |     |       |          |        |        |
| 44     | 285364  |                        | KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M<br>Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru (tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 3,00m. Položka vč. ocelových převázek (v režii zhotovitele).<br>Kotvení záporového pažení (horní řada): kotvy á3,00m; dl. 5,50m; celkem 41ks=41,000 [B]<br>Kotvení záporového pažení (dolní řada): kotvy á3,00m; dl. 5,50m; celkem 0ks=0,000 [A]<br>Celkem: B+A=41,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | Z     | 41,000   |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozi úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |                        | nezahrnuje vrty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |        |        |
| 45     | 28997C  |                        | OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2<br>Separační geotextilie (min.300g/m2) pod konstrukcí provizorní stezky pro pěši nad L-příkopem. Položka vč. finálního odstranění geotextilie, manipulace a uložení a poplatku za skládku.<br>celkem - r.š. (2,0+0,5+0,5)*148,0=444,000 [A]                                                     | M2 | Z     | 444,000  |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                               |    |       |          |        |        |
|        | ZBV:    | 9                      | Doměrky<br>-444,00=- 444,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Z     | -444,000 |        |        |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       | 0,000    |        |        |
| 46     | 28997F  |                        | OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2<br>Podkladní a ochranná vrstva z geotextilie pro těsnicí fólii dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech (podkladní geotextilie min.600g/m2; ochranná kr<br>geotextilie min.600g/m2).<br>Těsnicí vrstva vykázána samostatnou položkou 28999.<br>celkem - r.š. 2*3,10*122,2=757,640 [A] | M2 | Z     | 757,640  |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění                                                                                                                                   |    |       |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

Rozpočet:SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ               | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|--------|
|        |         |                   | - nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |        |        |
| 47     | 28999   |                   | OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE<br><br>Souvrství těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. Podkladní a ochranná geotextilie vykázána samostatnou položkou 28997F.<br>celkem - r.š. 3,10*122,2=378,820 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané fólie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | Z     | 378,820   |        |        |
| 2      |         | Základy           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           |        |        |
| 3      |         | Svislé konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           |        |        |
| 48     | 31717   |                   | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br><br>Kompletní konstrukce kotvení říms vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepění (6,0kg/ks; přední řada á1,00m; zadní řada á2,00m).<br>Dilatační díl 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (dl.10,00m); celkem 6*(11+6)*11=1 122,000 [B]<br>Dilatační díl 12 (dl.6,65m); celkem 6*(7+4)*1=66,000 [A]<br>Dilatační díl 16 (dl.5,544m); kotvy á 2,00m; celkem 6*(6+6)*1=72,000 [C]<br>Kotvení římsy vpravo za OZ - plynulé napojení chodníku na římsu - celkem 6*10=60,000 [D]<br>Výškový náběh betonového svodidla na konci OZ - celkem 6*(2*5)=60,000 [E]<br>Celkem: B+A+C+D+E=1 380,000 [F]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.) | KG | Z     | 1 380,000 |        |        |
| 49     | 317325  |                   | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | Z     | 72,536    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

Objekt:SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

Rozpočet:SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Beton C30/37-XF4,XD3<br>Obnova římsy na křídle mostu vpravo za mostem - celkem 6,85*0,3+5,0*(0,6-0,3)*0,25=2,430 [A]<br>P-římsa na nově OZ - celkem 0,5737*122,2=70,106 [B]<br>Celkem: A+B=72,536 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |       |          |        |        |
| 50     | 317365  |     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B<br><br>celkem 7,678+0,471=8,149 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | Z     | 8,149    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |          |        |        |
| 51     | 327325  |     | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37<br><br>Beton dříku (C30/37-XF2, XD1)<br>Dilatační díl 1 - celkem 42,9*0,7=30,030 [A]<br>Dilatační díl 2 - celkem 43,5*0,7=30,450 [B]<br>Dilatační díl 3 - celkem 43,8*0,7=30,660 [C]<br>Dilatační díl 4 - celkem 44,2*0,7=30,940 [D]<br>Dilatační díl 5 - celkem 44,55*0,7=31,185 [E]<br>Dilatační díl 6 - celkem 42,9*0,7=30,030 [F]<br>Dilatační díl 7 - celkem 41,08*0,7=28,756 [G]<br>Dilatační díl 8 - celkem 41,06*0,7=28,742 [H]<br>Dilatační díl 9 - celkem 40,9*0,7=28,630 [I]<br>Dilatační díl 10 - celkem 38,6*0,7=27,020 [J]<br>Dilatační díl 11 - celkem 38,6*0,7=27,020 [K]<br>Dilatační díl 12 - celkem 23,4*0,7=16,380 [L]<br>Dilatační díl 13 - celkem 19,6*0,7=13,720 [M]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=353,563 [N]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, | M3 | Z      | 353,563  |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Způsob | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
|        |         |     | ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |          |        |        |
| 52     | 327365  |     | VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B<br><br>celkem 21,241+18,918=40,159 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. | T  | Z      | 40,159   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 3      |         |     | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |          |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |          |        |        |
| 53     | 451311  |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10<br><br>Beton C8/10-X0 mimo dosah CHRL.<br>Pod základem OZ - celkem 442,13*0,15=66,320 [A]<br>Pod rubovou drenáží OZ - celkem 0,20*0,6*(122,2+5,5)=15,324 [B]<br>Celkem: A+B=81,644 [C]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | Z     | 81,644   |        |        |
| 54     | 451314  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                             | M3 | Z     | 25,420   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Beton C20/25-nXF3 v dosahu CHRL. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Podkladní beton pod chodníkovou konzolou na rubu OZ - celkem 0,20*1,00*(122,2+2*0,2)=24,520 [A]<br>Podkladní beton pod obnovou římsy v místě napojení chodníku na mostní římsu vpravo za mostem - celkem 0,20*4,5=0,900 [B]<br>Celkem: A+B=25,420 [C]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | Z     | 11,493   |        |        |
| 55     | 45160   |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU<br><br>Mezerovitý betonu (MCB-8) dle TKP kap. 18.<br>Obetonování rubové drenáže - celkem (0,3*0,3)*(122,2+5,5)=11,493 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | Z     | 11,493   |        |        |
| 56     | 45852   |     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Ochranný záryp s funkcí drenáže nad rubovou drenáží + přesah na konci OZ - celkem 0,60*2,5*(122,2+5,5)=191,550 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | Z     | 191,550  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č.                                                                       | Položka              | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------------|
| není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |        |              |
| 57                                                                           | 46321                |     | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE<br><br>Z kamenů hmotnosti 400-500kg s vyklínováním spár a s urovnáním líc.<br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Dilatační díl 1 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [A]<br>Dilatační díl 2 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [B]<br>Dilatační díl 3 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [C]<br>Dilatační díl 4 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [D]<br>Dilatační díl 5 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [E]<br>Dilatační díl 6 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [F]<br>Dilatační díl 7 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [G]<br>Dilatační díl 8 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [H]<br>Dilatační díl 9 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [I]<br>Dilatační díl 10 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [J]<br>Dilatační díl 11 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [K]<br>Dilatační díl 12 - celkem 0,55*20,5 m2=11,275 [L]<br>Dilatační díl 13 + přesah - celkem 0,55*(1,2*30,82)=20,341 [M]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=182,866 [N]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy | M3 | Z     | 182,866  |        |              |
| není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |        |              |
| 58                                                                           | 467211               |     | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO<br><br>Stabilizační prahy a patky z těžké kamenné rovnaniny prvků hmotnosti 400-500kg s vyklínováním spár a s urovnáním líc.<br>Stabilizační kamenná patka svahového kužela v lici na konci OZ - celkem 0,6*1,0*10,0=6,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)<br>- dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na sucho do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | Z     | 6,000    |        |              |
| 4                                                                            | Vodorovné konstrukce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |        | 1 292 603,76 |

5      Komunikace

|    |       |  |                                |    |   |         |  |  |
|----|-------|--|--------------------------------|----|---|---------|--|--|
| 59 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | Z | 148,000 |  |  |
|----|-------|--|--------------------------------|----|---|---------|--|--|

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)

SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Podkladní a drenážní vrstva provizorní stezky pro pěši nad levostranným příkopem - celkem 2,0*0,5*148,0=148,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |        |        |
| ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9       |     | Doměrky<br>-148,00= 148,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Z     | -148,000 |        |        |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       | 0,000    |        |        |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br><br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Krajnice podél provizorní stezky pro pěši nad L-příkopem - celkem 2*0,5*0,15*148,0=22,200 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | M2 | Z     | 22,200   |        |        |
| ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9       |     | Doměrky<br>-22,200=22,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Z     | -22,200  |        |        |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       | 0,000    |        |        |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58222   |     | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br><br>Rozebrání a obnova (úprava tvaru) kamenné dlažby podél liniové vpusti vpravo za OZ v místě napojení Mk na II/325.<br>Komplet - celkem 0,5*8,2=4,100 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar              | M2 | Z     | 4,100    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Zpūs. | Počet MJ          | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|--------|--------|
|        |         |     | - očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                   |        |        |
| 62     | 58301   |     | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM<br><br>Vozovka z panelových rovnanin provizorní stezky pro pěši nad stávajícím levostranným příkopem.<br>Zřízení krytu, opotřebení, údržba po dobu provozování, pronájem, veškerá nutná manipulace.<br>Celkem 2,00*148,0=296,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | Z     | 296,000           |        |        |
|        | ZBV:    | 9   | Doměrky<br>-296,00=- 296,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Z     | -296,000          |        |        |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       | aktuální množství | 0,000  |        |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   |        |        |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   |        |        |
| 63     | 711112  |     | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI<br>ASFALTOVÝMI PÁSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | Z     | 170,000           |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Isolace rubu OZ se zatažením až do rubové drenáže.<br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.<br>Rub OZ - celkem 170=170,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilie                                                                                            |    |       |          |        |        |
| 64     | 711442  |     | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S<br>PEČETÍCI VRSTVOU<br><br>Povrch dířku OZ - celkem 1,47*122,2=179,634 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lité asfalt, asfaltový beton<br>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) | M2 | Z     | 179,634  |        |        |
| 65     | 711502  |     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | Z     | 222,404  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Způs. | Počet MJ  | J.cena | Celkem            |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|-------------------|
|        |         |     | Ochrana C.I. asfaltovými pásy s Al-vložkou pod nouzovým chodníkem<br>Povrch díku OZ - celkem (1,47+0,35)*122,2=222,404 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br>- zřízení ochrany izolace                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |           |        |                   |
| 66     | 711509  |     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ<br>Ochranná geotextilie min. 600g/m2.<br>Lic OZ - celkem r.š. 2,0*(2,0+122,2+2,0)+5,0+10,94=268,340 [A]<br>Rub OZ (izolace nátěrem pod úrovní rubové drenáže) - celkem r.š. 5,0*(2,0+122,2+2,0)=631,000 [B]<br>Rub OZ (izolace asfaltovými pásy) - celkem (0,35+0,77+3,0+0,30)*122,2=540,124 [C]<br>Celkem: A+B+C=1 439,464 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br>- zřízení ochrany izolace | M2 | Z     | 1 439,464 |        |                   |
| 67     | 78381   |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)<br>Hydrofobní impregnace P-fimsy - celkem (4,977+122,35)*1,6+0,85*122,157=307,557 [A]<br>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.                                                                                     | M2 | Z     | 307,557   |        |                   |
| 68     | 78382   |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)<br>Nátěr boku boku díku OZ v místě římsy (dle VL4) - celkem 0,300*122,2=36,660 [A]<br>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.                                                                                        | M2 | Z     | 36,660    |        |                   |
| 69     | 78383   |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)<br>Odrazná hrana a horní povrch P-římsy - celkem 118,501*0,27+2,3*4=41,195 [A]<br>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.                                                                                            | M2 | Z     | 41,195    |        |                   |
| 7      |         |     | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |           |        | <b>315 496,41</b> |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |          |        |        |
| 70     | 87434   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM<br>Plastové odpadní potrubí z dlouhodobě UV-stabilního materiálu (minimálně SN12).<br>Odpadní potrubí od UV (položka včetně řešení detailu prostupu) - celkem 8*2,0=16,000 [A]<br>Prostup rubové drenáže dílkem OZ (komplet řešení detailu prostupu) - celkem 13*1,0=13,000 [B]<br>Celkem: A+B=29,000 [C]<br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku | M  | Z     | 29,000   |        |        |
| 71     | 87527   |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM<br>Drenážní potrubí uložené pod konstrukcí provizorní stezky pro pěší nad levostranným příkopem.<br>Plastové drenážní potrubí, perforace 3/3, DN100, minimálně SN12. Zásyp drenážní trouby součástí položky 56330. Položka včetně kompletní manipulace, odstranění i uložení na trvalou skládku.<br>Celkem 148=148,000 [A]<br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | Z     | 148,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Zpūs. | Počet MJ          | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|--------|--------|
|        |         |     | - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničích<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                   |        |        |
|        | ZBV:    | 9   | Doměrky<br>-148,00=- 148,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Z     | -148,000          |        |        |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       | aktuální množství | 0,000  |        |
| 72     | 87533   |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM<br><br>Plastové potrubí rubové drenáže, perforace 3/3, DN150, minimálně SN8.<br>Součástí položky řešení prostoru rubové drenáže spodní stavbou. Obetonování drenáže součástí položky 45160.<br>Potrubí rubové drenáže - celkem (122,2+5,5)+13*1,25=143,950 [A]<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničích<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody | M  | Z     | 143,950           |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Zpūs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|
| 73     | 87627   |     | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM<br><br>Chláničky DN 94/110 římách vč. přesahu na předmostí - celkem 122,2+3,0=125,200 [A]<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případně předepsaného utěsnění konců chláničiek<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničích | M   | Z     | 125,200  |        |        |
| 74     | 89536   |     | DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU<br><br>Obnova vyústění rubové drenáže mostního objektu vpravo za OZ. Výstavbou OZ bude dotčeno.<br>Celkem 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | Z     | 1,000    |        |        |
| 75     | 89712   |     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br><br>UV a mříž pro zatížení dopravou D400.<br>celkem 8=8,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | Z     | 8,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |                            | - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |          |        |        |
| 76     | 9112A3  |                            | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br>Demontáž stávajícího zábradlí v rampovém napojení stávajícího mostního objektu (v místě napojení nové OZ na most).<br>Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.<br>Celkem 0,5+1,5+0,5=2,500 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                 | M  | Z     | 2,500    |        |        |
| 77     | 9112B1  |                            | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>Pravostranné zábradlí mostní v. 1,10m se svislou výplní.<br>Na nové OZ - celkem 122,2=122,200 [A]<br>Napojení nového zábradlí na stávající zábradlí na most vpravo za novou OZ - celkem 6,00=6,000 [B]<br>Celkem: A+B=128,200 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak<br>případné nivelační hmoty pod kotevní desky | M  | Z     | 128,200  |        |        |
| 78     | 9112B3  |                            | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.<br>Demontáž stávajícího zábradlí v místě napojení nového na stávající zábradlí na most vpravo za novou OZ.<br>Demontáž stávajícího zábradlí celkem 6=6,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                 | M  | Z     | 6,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |          |        |        |
| 79     | 9115C1  |     | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>Pravostranné ocelové mostní svodidlo na mostě se zadržností min. H2.<br>Celkem 120=120,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a díltačních prvků<br>- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie | M  | Z     | 120,000  |        |        |
| 80     | 911EC1  |     | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>Výškový náběh betonového svodidla na konci OZ (ukončení svodidla).<br>Celkem 4=4,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků<br>- osazení svodidla<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie<br>nezahrnuje podkladní vrstvu                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | Z     | 4,000    |        |        |
| 81     | 91913   |     | ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ<br><br>Zařiznutí římsy na stávajícím mostě vpravo za OZ v místě napojení nového chodníku (úprava římsy).<br>Celkem 0,85*0,30=0,255 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | Z     | 0,255    |        |        |
| 82     | 931325  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | Z     | 147,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | Asfaltové těsnící závlivky podél nouzového chodníku a v místě napojení na stávající stav (dle VL-4).<br>Celkem 122,2+5,3+7*3*0,5+9,0=147,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |        |        |
| 83     | 931332  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2<br><br>Těsnění dilatační spáry mezi koncovým dílem betového svodidla a nouzovým chodníkem.<br>Celkem 4,1+0,65+0,22=4,970 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | Z     | 4,970    |        |        |
| 84     | 96613   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC<br><br>Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatel.<br>Bourání zakrytých neúčkávaných konstrukcí (odhad, předpoklad) - Celkem 2*3,0*2,0*1,5=18,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů    | M3 | Z     | 18,000   |        |        |
| 85     | 96615   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU<br><br>Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatel.<br>Bourání zakrytých neúčkávaných konstrukcí (odhad, předpoklad) - Celkem 2*3,0*2,0*1,5=18,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M3 | Z     | 18,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525f II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Mados fakturace II)  
Objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228  
Rozpočet: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

| Poř.č.  | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Způs. | Počet MJ | J.cena        | Celkem       |
|---------|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|---------------|--------------|
| 86      | 96616                      |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU<br><br>Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatel.<br>Dilatační díl stávající mostní římsy v místě napojení nového chodníku OZ na stávající most vpravo za OZ - celkem (0,8*0,3+(0,6+0,3)*0,25)*4,75=1,496 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M3 | Z     | 1,496    |               |              |
| 87      | 96712                      |     | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO<br><br>Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatel.<br>Odstranění gabionového křídla v místě napojení nové OZ na mostní objekt vpravo za mostem. Celkem 2,5*1,0*2,0=5,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                     | M3 | Z     | 5,000    |               |              |
| 9       | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |               | 1 964 876,10 |
| Celkem: |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          | 26 277 936,26 |              |

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/325 Chlum – Velký Vřeštov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|                                                                |                                     |                               |  |                                        |     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------------|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                 |                                     | 114 498 394,65 Kč bez DPH     |  |                                        |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? |                                     | NE                            |  |                                        |     |
| Druh veřejné zakázky                                           |                                     | stavební práce                |  |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          |                                     | + 0,00 Kč bez DPH             |  | Dodatek č. 1                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          |                                     | – 0,00 Kč bez DPH             |  |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          |                                     | + 0,00 Kč bez DPH             |  | Dodatek č. 2                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          |                                     | – 1 777 995,38 Kč bez DPH     |  |                                        |     |
|                                                                |                                     |                               |  | Dodatek č. 3                           | NE  |
|                                                                |                                     |                               |  |                                        |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 4)                             |                                     | + 0,00 Kč bez DPH             |  | POSOUZENÍ:                             |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 4)                             |                                     | – 1 777 995,38 Kč bez DPH     |  |                                        |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                   |                                     | 1 777 995,38 Kč bez DPH       |  | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| a)                                                             | (Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ) | 1 777 995 Kč < 140 448 000 Kč |  |                                        |     |
| b)                                                             | (Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %   | 1,55 % < 15,00 %              |  |                                        |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|                                    |                           |              |     |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                       | 114 498 394,65 Kč bez DPH |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | – 0,00 Kč bez DPH         |              |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

|                                                                  |                           |              |     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                                                     | 114 498 394,65 Kč bez DPH |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 6 691 570,48 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 1 744 777,89 Kč bez DPH |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 6)                               | + 6 691 570,48 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi   | – 1 744 777,89 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | – 0,00 Kč bez DPH         |              |     |



| § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6                          |                                                         |                                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Smluvní cena                                                     |                                                         | 114 498 394,65 Kč bez DPH                      |
| (5)                                                              | Všechny vícepráce (k odst. 5)                           | + 0,00 Kč bez DPH                              |
|                                                                  | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH                              |
| (6)                                                              | Všechny vícepráce (k odst. 6)                           | + 6 691 570,48 Kč bez DPH                      |
|                                                                  | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 1 744 777,89 Kč bez DPH                      |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) |                                                         | 4 946 792,59 Kč bez DPH                        |
| (9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %                             |                                                         | 4,32 % ≤ 30,00 %                               |
|                                                                  |                                                         | <b>POSOUZENÍ:</b><br>Navýšení nepřekročí 30 %. |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7       |                   |              |     |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH   | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH   |              |     |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč ≥ 0 Kč       |              |     |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH   |              |     |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH   |              |     |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč ≥ 0 Kč       |              |     |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | – 0,00 Kč bez DPH |              |     |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU                  |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku                             | 2                         |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 0,00 Kč bez DPH         |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 1 777 995,38 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)   | -1 777 995,38 Kč bez DPH  |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ                  |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                  | 114 498 394,65 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1                 | 119 445 187,24 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2                 | 117 667 191,86 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 117 667 191,86 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a: