

**ZOO Dvůr Králové a.s.**  
**Štefánikova 1029**  
**544 01 Dvůr Králové nad Labem**  
**Tel.: 499 329 515 Fax. 499 320 564**  
**e-mail: [zoo.dk@zoodvurkralove.cz](mailto:zoo.dk@zoodvurkralove.cz)**

Smlouva o dílo č. : 33/2023/IN-5

Změnový list číslo: 3

Datum vydání ZL: 27.11.2023

Název části stavby dotčené změnami: **Generální oprava a úprava pavilonu nosorožců**

Změna se týká technického řešení díla.

**Původní navržené řešení:** Původní vrata č. 15 a č. 16 byla otočná.

**Nové řešení:**

**1) Úprava otevírání vrat**

Z chovatelských a bezpečnostních důvodů bylo rozhodnuto o úpravě otevírání vrat č. 15 a č. 16, místo otočných budou instalována vrata posuvná.

**Zdůvodnění změny:**

**1) Úprava otevírání vrat**

Úprava otevírání vrat přinese vyšší stupeň bezpečnosti při užívání díla.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Pro uvedený záměr (změnu otevírání vrat č. 15 a č. 16) je vypracována projektová dokumentace.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, respektive cenu díla:**

Realizací změny nemá vliv na termín provádění díla ani kvalitu díla. Změna ceny díla je uvedena níže.

## Nové položky

**Náklady soupisu celkem**

**410 795,94**

HSV Práce a dodávky HSV

62 659,09

1 Zemní práce

11 575,46

1	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,364	1 208,00	6 479,71
2	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,364	200,00	1 072,80
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	107,280	15,00	1 609,20
4	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,655	250,00	2 413,75

2 Zakládání

45 715,58

15	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	14,304	3 196,00	45 715,58
----	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------

998 Přesun hmot

5 368,05

88	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	35,787	150,00	5 368,05
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

343 466,41

767 Konstrukce zámečnické

343 466,41

118	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	3 119,100	22,00	68 620,20
119	553999009	atypická ocelová konstrukce žárově zinkovaná	kg	3 054,000	85,00	259 590,00
207	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,065	28 365,00	1 846,56
	R1	Atypické kladkové mechanismy pro otvírání posuvných dveří	ks	16,000	691,90	11 070,40
120	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,119	750,00	2 339,25

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 670,44

	010001000	VRN-Poměrem z SOD 1,15%		1,000	4 670,44	4 670,44
--	-----------	-------------------------	--	-------	----------	----------

## Původní položky

**Náklady soupisu celkem**

**-239 011,07**

**HSV Práce a dodávky HSV**

**-13 713,69**

**2 Zakládání**

**-12 272,64**

6	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	-3,840	3 196,00	-12 272,64
---	-----------	--------------------------------------	----	--------	----------	------------

**998 Přesun hmot**

**-1 441,05**

95	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-9,607	150,00	-1 441,05
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**-222 580,00**

**767 Konstrukce zámečnické**

**-222 580,00**

118	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	-1 500,000	22,00	-33 000,00
119	553999009	atypická ocelová konstrukce žárově zinkovaná	kg	-1 500,000	85,00	-127 500,00
120	998767101.1	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-1,500	750,00	-1 125,00
210	767995117.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	-334,000	23,00	-7 682,00
211	5539990091	atypická ocelová konstrukce nerezová	kg	-334,000	158,00	-52 772,00
212	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,334	1 500,00	-501,00

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**-2 717,38**

1	010001000	VRN-Poměrem z SOD 1,15%		-1,000	-2 717,38	- 2 717,38
---	-----------	-------------------------	--	--------	-----------	------------

**Vícepráce**

**410 795,94 Kč**

**Méněpráce**

**-239 011,07 Kč**

**Rozdíl**

**171 784,87 Kč**

**Absolutní hodnota změny**

**649 807,01 Kč**

**Cena díla dle SoD**

**16 750 406,00 Kč**

**Procentuální vyjádření absolutní hodnoty změny**

**3,88 %**

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Zurynek

Datum: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce zhotovitele – stavbyvedoucího:** S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce objednatele** – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření technického dozoru objednatele** – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci. Změna ceny díla dle ZL č.3 byla zhotoviteli odsouhlasena objednatelem.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....