

3.6.1.10

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

**Objekt:** SO 001 Kácení v k.ú.Libčany

**Rozpočet:** SO 001 Kácení v k.ú.Libčany

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 001 Kácení v k.ú.Libčany

Rozpočet:

SO 001 Kácení v k.ú.Libčany

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11202		<div>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ</div> <div>strom listantý, DN do 700 mm</div> <div>Vytěžené dřevo je vlastnictví majitele pozemku a bude mu odevzdáno (2m dílce, doprava do 1 km).</div> <div>Způsob likvidace zbylé dřevní hmoty určí zhotovitel, nepřipouští se však spalování v místě stavby.</div> <div>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:</div> <div>- poražení stromu a osekání větví</div> <div>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování</div> <div>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</div> <div>- vytrhání nebo vykopání pařezů</div> <div>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</div> <div>- dopravu a uložení pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>- zásyp jam po pařezech</div>	KUS	1,000	0,00	0,00
2	11204		<div>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ</div> <div>kácení stromů listnatých DN do 300mm</div> <div>kácení stromů jehličnatých DN do 300mm</div> <div>Vytěžené dřevo je vlastnictví majitele pozemku a bude mu odevzdáno (2m dílce, doprava do 1 km).</div> <div>Způsob likvidace zbylé dřevní hmoty určí zhotovitel, nepřipouští se však spalování v místě stavby.</div> <div>listnaté - 6ks</div> <div>jehličnaté - 4ks</div> <div>6+4=10,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:</div> <div>- poražení stromu a osekání větví</div> <div>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování</div> <div>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</div>	KUS	10,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 001 Kácení v k.ú.Libčany

Rozpočet:

SO 001 Kácení v k.ú.Libčany

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- vytrhání nebo vykopání pařezů</div> <div>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</div> <div>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>- zásyp jam po pařezech</div>				
3	18461		<div>MULČOVÁNÍ</div> <div>Založení zamulčovaného záhonu pro výsadbu náhradní výsadby v KÚ Libčany.</div> <div>v rovině 7*(1,5*1,5)=15,750 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu</div>	M2	15,750	0,00	0,00
4	18472	R	<div>OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH</div> <div>Náhradní výsadba v KÚ Libčany.</div> <div>Následná péče náhradní výsadby dle stanoviska orgánu ŽP (5 let).</div> <div>7*5*2=70,000</div> <div>Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením</div>	KOMPLE T	1,000	0,00	0,00
5	184B12	R	<div>VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M</div> <div>Náhradní výsadba v KÚ Libčany.</div> <div>Listnaté stromy, 3x přesazované sazenice, obvod kmene 7-10 cm, s balem, 10 kg kompostu, 5 tablet anorganického hnojiva, 200g půdního kondicionéru, 3 kůly, chránička, 50% výměna půdy ve výsodbové jamce.</div> <div>Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.</div> <div>Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.</div> <div>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</div>	KUS	7,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 001 Kácení v k.ú.Libčany

Rozpočet:

SO 001 Kácení v k.ú.Libčany

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU Náhradní výsadba v KÚ Libčany. 7*0,15*7=7,350 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	7,350	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST dodávka z dočasné skládky + 6x přesun značka A15 2*7=14,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	14,000	0,00	0,00
8	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ A15 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	0,00	0,00
9	914119	R	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ značka A15 - 2ks Nájemné za provizorní dopravní značení na potřebnou dobu (předpoklad 5 dní).	KOMPLET	1,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 001 Kácení v k.ú.Libčany

Rozpočet:

SO 001 Kácení v k.ú.Libčany

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*5=10,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
10	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM  červeno-bílé sloupky pro dočas.zn. A15 dodávka z dočas.skládky + 6x přesun 2*7=14,000 [A]	KUS	14,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
11	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
12	914929	R	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ  Nájemné za provizorní dopravní značení na potřebnou dobu (předpoklad 5 dní). 2*5=10,000 [A]	KOMPLE T	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití				
13	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM  dodávka z dočas.skládky + 6x přesun - 5ks včetně náhradního zdroje napájení komplet 5*7=35,000 [A]	KUS	35,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 001 Kácení v k.ú.Libčany

Rozpočet:

SO 001 Kácení v k.ú.Libčany

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
14	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ odstranění přechod. DZ  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000	0,00	0,00
15	916119	R	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ  Nájemné za provizorní dopravní značení na potřebnou dobu (předpoklad 5 dní). 5*5=25,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KOMPLE T	1,000	0,00	0,00
16	916212		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 30CM - MONTÁŽ S PŘESUNEM dodávka + 6x přesun - 9ks 9*7=63,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	63,000	0,00	0,00
17	916213		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 30CM - DEMONTÁŽ  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	9,000	0,00	0,00
18	916219	R	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 30CM - NÁJEMNÉ  Nájemné za provizorní dopravní značení na potřebnou dobu (předpoklad 5 dní). 9*5=45,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KOMPLE T	1,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

### 3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 98	III/32329 Libčany 19122023_neoceněný
Objekt:	SO 001	Kácení v k.ú.Libčany
Rozpočet:	SO 001	Kácení v k.ú.Libčany

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00

3.6.1.10

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

**Objekt:** SO 002 Všeobecné předběžné položky

**Rozpočet:** SO 002 Všeobecné předběžné položky

**Objednavatel:** Krajský úřad Královéhradeckého kraje

**Zhotovitel dokumentace:** HBH Projekt spol. s r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 002 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet:

SO 002 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY</div> <div>Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras. Dle příloh PD, F.3 DIO - III etapy výstavby. Délka stavby 1,340 km PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02730	Ra	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>"Plynovod a jiné produktovody v místě stavby, vč. přípojek - vytýčení, manipulace, ochrana Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 1,340 km PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02730	Rb	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>"Vodovod , vytýčení, manipulace, ochrana Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 1,340 km PEVNÁ CENA</div>	KPL	1,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 002 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet:

SO 002 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1=1,000 [A]							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
4	02730	Rc	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>"Sdělovací vedení různých správců, vytýčení, manipulace, ochrana Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 1,340 km. PEVNÁ CENA</div> <div>1=1,000 [A]</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
5	02730	Rd	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>"Elektrické vedení ČEZ i jiných správců, vytýčení, manipulace, ochrana Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 1,340 km PEVNÁ CENA</div> <div>1=1,000 [A]</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
6	02811		<div>PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU</div> <div>Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které mohou být dotčeny stavbou před započítáním stavebních prací. Délka stavby 1,340 km z toho oboustranně zastavěné území cca 0,790 km. PEVNÁ CENA</div>	KPL	1,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 002 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet:

SO 002 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			l=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ  Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). Délka úseku 1,340 km. PEVNÁ CENA l=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
8	02911	Ra	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). Délka úseku 1,340 km. PEVNÁ CENA l=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
9	02911	Rb	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  Vytyčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické polohy stavby. Délka úseku 1,340 km PEVNÁ CENA l=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
10	029112	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ  Zaměření vrstev pro určení kubatur výkopů a sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.	SOUBOR	1,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 002 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet:

SO 002 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Délka úseku 1,340 km. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
11	02940	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE  Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních., 1x kompletní fotodokumentace + 1x digitálně, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací. Délka úseku 1,340 km. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS  Realizační dokumentace stavby (2x tištěné paré + digitální podoba). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán (2x tištěné paré). Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg. Délka stavby 1,340 km. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
13	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE  "Náklady na zřízení informační tabule (ZÚ + KÚ) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele (SFDI), včetně kotvení.	KUS	2,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 002 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet:

SO 002 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA 1+1=2,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
14	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  "Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Délka stavby 1,340 km z toho oboustranně zastavěné území cca 0,790 km. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]  Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00

Celkem:

0,00

3.6.1.10

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		<div>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05</div> <div>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI</div> <div>Zemina z výkopu kód 17 05 04, předpoklad 2000 kg/m3.</div> <div><div>pol. 11130: (5035*0,07)*1,1=387,695 [A]</div><div>pol. 113327: 398,49*2=796,980 [B]</div><div>pol. 121107.b: 82,6*0,9=74,340 [C]</div><div>pol. 122737: 1085,29*2=2 170,580 [D]</div><div>pol. 122737 X: 483,57*2=967,140 [E]</div><div>pol. 122837: 1*2=2,000 [F]</div><div>pol. 132737: 414,1*2=828,200 [G]</div><div>pol. 93808: (5373*0,003)*2=32,238 [H]</div></div> <div><div>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5 259,173 [I]</div><div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<div>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</div>2. Položka neobsahuje:<div>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</div>3. Způsob měření:<div>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div></div></div>	T	5 259,173	0,00	0,00
2	015130		<div>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03</div> <div>02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU</div> <div>Asfaltová suť bez dehtu kód 17 03 02, předpoklad 2400 kg/m3.</div> <div><div>pol. 113337: 154,02*2,4=369,648 [A]</div><div>pol. 93808 po odfrézování: (4800*0,003)*2,4=34,560 [B]</div><div>pol. 919114: (1398*0,05*0,12)*2,4=20,131 [C]</div></div> <div><div>Celkem: A+B+C=424,339 [D]</div><div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<div>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,</div></div></div>	T	424,339	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Betonová suť kód 17 01 01, předpoklad 2300 kg/m3.  pol. 113187: 1,552*2,3=3,570 [A] t pol. 113524: 12*0,16=1,920 [B] (160 kg/m) pol. 96615: 2*2,3=4,600 [C] t  Celkem: A+B+C=10,090 [D] t Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	10,090	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad v místech vozovek : 5035=5 035,000 [A]	M2	5 035,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku							
5	113187		<div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM</div> <div>Rozebrání bet.dlažby tl.80 mm.</div> <div>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele).</div> <div>Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</div> <div>Odměřeno v acad</div> <div>0,08*19,4=1,552 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	1,552	0,00	0,00
6	113327		<div>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM</div> <div>Odstranění nestmelených vrstev stáv.vozovky, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem).</div> <div>Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</div> <div>Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě.</div> <div>Odměřeno v acad</div> <div>276,65+121,84=398,490 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	398,490	0,00	0,00
7	113337		<div>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM</div> <div>Vybourání ložní/podkladní vrstvy stávající asfalt.vozovky - sanace ulámaných okrajů vozovky tl. 200 mm.</div> <div>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele).</div> <div>Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</div>	M3	154,020	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odměřeno v acad				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM  Vybourání stáv.silnič.obrubníků š. 150 mm vč. bet. lože. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad	M	12,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113727		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM  tl. 30 mm Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě a také případně skutečnou vzdálenost skládky. Odměřeno v acad	M3	143,970	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	12110	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY  Sejmutí ornice tl. 300 mm. Odvoz na okolní ornou půdu nebo na mezideponii (doprava do 1 km). Včetně naložení, přemístění, rozprostření. odměřeno v acad	M3	427,500	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				

## 3.6.1.10

Stavba:	328 98	III/32329 Libčany 19122023_neoceněný
Objekt:	SO 101	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755
Rozpočet:	SO 101	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	121107	b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM  Sejmutí lesní hrabanky tl.200 mm Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad  Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	82,600	0,00	0,00
13	122737	X	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM  Výměna podloží v aktivní zóně zpev. ploch a komunikací Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. ČERPÁNÍ POUZE SE SOUHLASEM TDI A GEOTECHNIKA STAVBY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÝCH POMĚRŮ BĚHEM STAVBY  předpoklad 20% z plochy 5373*0,20*0,45=483,570 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka	M3	483,570	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>				
12	122737		<div>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM</div> <div>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).</div> <div>Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě a skutečnou vzdálenost odvozu.</div> <div>Odměřeno v acad</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div><div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div><div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div><div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div><div>- příplatek za lepivost</div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div><div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a nošení výkopku</div><div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div><div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div><div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div><div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div><div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div><div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div></div>	M3	1 993,080	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14	122837		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	1,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	12573		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>Dovoz vhodné vytěžené zeminy do násypů z mezideponie dodavatel.</p> <p>Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost dovozu.</p> <p>398,49+509,3=907,790 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul>	M3	907,790	0,00	0,00
16	125731		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO IKM</p> <p>Ornice pro zpětné ohumusování tl. 0,15 m, vč. ošetření ornice na mezideponii nebo dodávky ornice.</p> <p>odměřeno v acad</p> <p>2766*0,15=414,900 [A]</p>	M3	414,900	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>položka nezahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul></div>				
17	132737		<div>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM</div> <div>Pro drenážní žebra š. 600 mm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu</div> <div>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).</div> <div>Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</div> <div>Odměřeno v acad</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li></ul></div>	M3	414,100	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div><div>- příplatek za lepivost</div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div><div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a nošení výkopku</div><div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div><div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div><div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div></div>				
18	171103		<div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 100% PS</div> <div>s rozprostřením a zhutněním po vrstvách</div> <div>použit vhodný vytěžený materiál z mezideponie dodavatele</div> <div>odměřeno v acad</div> <div><div>násypy v aktivní zóně komunikace - 398,49m3</div><div>násypy mimo aktivní zónu - 509,30m3</div></div> <div>398,49+509,30=907,790 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div></div>	M3	907,790	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div><div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div><div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div><div>- zřízení lavic na svazích</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div></div>				
21	17180	X	<div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div><div>Výměna podloží v aktivní zóně zp. ploch a komunikací.</div><div>Z vhodných zemin popř. recyklátů vč. dodávky materiálu.</div><div>Rozprostření a zhutnění po vrstvách na 100% PS</div><div>ČERPÁNÍ POUZE SE SOUHLASEM TDI A GEOTECHNIKA STAVBY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTÍŽENÝCH POMÉRŮ BĚHEM STAVBY</div><div>předpoklad 20% z plochy</div><div>5373*0,20*0,45=483,570 [A]</div><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div><div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div><div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div><div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div><div>- zřízení lavic na svazích</div></div></div>	M3	483,570	0,00	0,00

Stavba:	328 98	III/32329 Libčany 19122023_neoceněný
Objekt:	SO 101	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755
Rozpočet:	SO 101	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  MIMO AKTIVNÍ ZÓNU předpoklad využití materiálu z odkopávek Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1,000	0,00	0,00
19	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  v aktivní zóně komunikací, zhutnění na 100% PS s rozprostřením a zhutněním po vrstvách odměřeno v acad násypy v aktivní zóně komunikace : 962,76=962,760 [A]	M3	962,760	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>				
22	17390		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ  Zřízení nezpevněných krajnic z asf.recyklátu, včetně dodávky recyklátu. tl.100mm 1470*0,1=147,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li></ul>	M3	147,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755  
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
23	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  Zásyp drenážního žebra hrubým drceným kamenivem fr.16/32 Odměřeno v acad  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	415,000	0,00	0,00
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  Dle předepsaných sklonů, vč.případných hutnicích pokusů. Vystavení protokolů o zkoušce ověření modulu přetvárnosti.	M2	3 062,800	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod komunikacemi Edef2=60MPa : 2769,8=2 769,800 [A] pod sjezdy Edef2 =45MPa: 270=270,000 [B] pod chodníky Edef2=30MPa : 23=23,000 [C]  a+b+c=3 062,800 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
25	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M  Zpětné ohumusování ve sklonu 1:2  Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	2 766,000	0,00	0,00
26	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  ve sklonu 1:2, vč. prvního pokosení  Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	2 766,000	0,00	0,00
27	18246		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE  založení travnaté plochy "drnováním" - dna příkopů a rigolů  Technická specifikace: Zahrnuje naložení, dopravu a položení travnatého koberce bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení	M2	1 915,600	0,00	0,00
28	18481	R	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM  5 ks, výška 2,5 m. Pevně spojené do čtverc. průřezu. Komplet vč. následného odstranění.  5*(2,5*0,4*4)=20,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	20,000	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Drenážní žebra  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M2	2 640,000	0,00	0,00
2		Základy					0,00
5		Komunikace					
30	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM Sjezdy s nestmeleným krytem tl. 200 mm odměřeno v acad  Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	134,000	0,00	0,00
31	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM  Vyrovnání nevyhovujících příč. sklonů rekonstruované vozovky - štěrkodrt' fr. 0/45, tl. cca110 mm Konstrukce 3,4 ( chodníky, sjezdy) - ŠDa 0/32 tl. 150 mm Odměřeno v acad	M2	4 556,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>fr. 0/45, tl.110mm : 495/0,11=4 500,000 [A]</div> <div>ŠDa 0/32 tl.150mm : 23+33=56,000 [B]</div> <div>a+b=4 556,000 [C]</div> <div>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</div> <div>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div>				
32	56334		<div>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</div> <div>fr. 0/63 tl. 180 mm, 200 mm</div> <div>fr. 0/32 tl. 200 mm</div> <div>Odměřeno v acad</div> <div>fr.0/63, tl.200mm : 256,2/0,2=1 281,000 [A]</div> <div>fr.0/63, tl.180mm ( sjezdy) : 38=38,000 [B]</div> <div>fr.0/32, nestmel.sjezdy tl.200mm : 148=148,000 [C]</div> <div>a+b+c=1 467,000 [D]</div> <div>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</div> <div>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div>	M2	1 467,000	0,00	0,00
33	567326		<div>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM</div> <div>Doplnění materiálu recyklované vrstvy v tl. cca 70 mm</div> <div>Získaný v rámci stavby, dovoz z mezideponie dodavatele - 143 m3</div> <div>Nákup materiálu - 182 m3</div> <div>Odměřeno v acad</div> <div>(143+182)/0,07=4 642,857 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div>	M2	4 642,857	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
34	567346		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM Konstrukce 1 ( recykl.vozovka) Recyklace za studena RS 0/45 CA tl.180mm Odměřeno v acad Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	5 600,000	0,00	0,00
35	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Konstrukce 1 ( recykl. vozovka) PI-E 0,9kg/m2 Odměřeno v acad Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 373,000	0,00	0,00
36	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Konstrukce 1 ( recykl.vozovka) PS-E 0,30kg/m2 Odměřeno v acad Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 222,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU  Výztužná tkanina š. 2,0 m Vložená mezi recyklovanou vrstvu a ACP 16+ Odměřeno v acad  Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	1 360,000	0,00	0,00
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM  Konstrukce 1 ( recykl. vozovka). ACO 11+ tl. 40 mm Odměřeno v acad  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 222,000	0,00	0,00
39	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM  Konstrukce 1 ( recykl. vozovka) ACP 16+ tl. 60mm Odměřeno v acad  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 373,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	57633	R	POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 35KG/M2  Sjezdy s nestmeleným krytem Zavibrovaní výplňového kameniva v množství 20-35kg/m2 (dle zrnitosti kostry) Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	134,000	0,00	0,00
41	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM  Skladebná dlažba. Lože z drc.kameniva fr.4/8 tl.40 mm Odměřeno v acad Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	15,700	0,00	0,00
42	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM  Skladebná dlažba. Konstrukce 4 - sjezdy Lože z kameniva drceného fr.4/8 tl. 40 mm Odměřeno v acad Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací	M2	28,100	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM  Skladebná dlažba. Dlažba reliéfní červená, tl.60 mm. Lože z drc.kameniva fr.4/8 tl.40mm Odměřeno v acad  Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4,300	0,00	0,00
44	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM  Skladebná dlažba. Konstrukce 4 - sjezdy Dlažba reliéfní červená tl.80 mm. Lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl.40 mm. Odměřeno v acad  Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak	M2	4,400	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
45	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Úroveň zadržení N2. Odměřeno v acad svodidlo : 492=492,000 [A] náběh krátký dl.4m, 4ks : 4*4=16,000 [B] náběh dlouhý dl.12m, 4ks : 4*12=48,000 [C]  a+b+c=556,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	556,000	0,00	0,00
46	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Výšky 0,8 m. Odměřeno v acad. bílé : 23=23,000 [A] červené : 4=4,000 [B]  a+b=27,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava	KUS	27,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
47	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	23,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
48	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	0,00	0,00
			9 ks samostatných 6 ks ze sdíleného sloupku nebo stožáru VO Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu. 9+6=15,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
49	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,000	0,00	0,00
			IP22, 2x P2, 3x E2b, 3x A14, P4, IS3c, IS3a, IS3c, IS12a, IS12b, P2 Svislé dopravní značky v provedení podkladový plech lisovaný pozinkovaný s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů. na ocelový sloupek 10 ks na stožár VO 6 ks				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
50	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000	0,00	0,00
			Ocelové sloupky FeZN 60 mm s bezpečnostní hliníkovou patkou. Výšky 2 m. Do bet. patky z bet. C25/30 XF2 Komplet				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				

Stavba:	328 98	III/32329 Libčany 19122023_neoceněný
Objekt:	SO 101	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755
Rozpočet:	SO 101	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ  Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu.  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	9,000	0,00	0,00
52	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA  VDZ bílou barvou. Vč. předznačení a očištění vozovky. Odměřeno v acad.  VDZ:V4 (0,125) = 1 525 m V1a (0,125) = 70 m V2b (3/1,5/0,125) = 680 m V2b (1,5/1,5/0,125) = 65 m V13 = 15 m2  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	275,130	0,00	0,00
53	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM  Do bet. lože C20/25 XF3 s boční opěrou. Odměřeno v acad.  Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	30,000	0,00	0,00
54	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM  Do bet. lože C20/25 XF3 s boční opěrou. Odměřeno v acad.	M	73,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>silniční obruba 150/250/1000 : 6=6,000 [A] nájezdová obruba 150/150/1000 : 66=66,000 [B] přechodová obruba 150/150-250/1000 : 1=1,000 [C]  a+b+c=73,000 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</div>				
55	919114		<div>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM  Řezání hrany včetně provedení odstupňované pracovní spáry v podkladní vrstvě. Zaříznutí spáry v místě sanace ulámaných okrajů vozovky v ložní asf. vrstvě. Odměřeno v acad. Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</div>	M	1 398,000	0,00	0,00
56	931326		<div>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil</div>	M	12,500	0,00	0,00
57	93808		<div>OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM  Čištění vozovek s krytem betonovým nebo asfaltovým. Metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s jeho odklizením. 4800+5373=10 173,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</div>	M2	10 173,000	0,00	0,00
58	96615		<div>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  Vybourání konstrukcí v úrovni terénu, Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</div>	M3	2,000	0,00	0,00

3.6.1.10

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000-0,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

**Celkem:** 0,00



3.6.1.10

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		<div>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05</div> <div>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI</div> <div>Zemina z výkopu kód 17 05 04, předpoklad 2000 kg/m3.</div> <div>pol. 11130: (762*0,07)*1,1=58,674 [A]</div> <div>pol. 122737: 723,35*2=1 446,700 [B]</div> <div>pol. 122737 X: 1033,83*2=2 067,660 [C]</div> <div>pol. 132737: 514,04*2=1 028,080 [D]</div> <div>pol. 93808: (7669*0,003)*2=46,014 [E]</div> <div>Celkem: A+B+C+D+E=4 647,128 [F]</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<div>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</div>2. Položka neobsahuje:<div>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</div>3. Způsob měření:<div>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div></div>	T	4 647,128	0,00	0,00
2	015130		<div>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03</div> <div>02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU</div> <div>Asfaltová suť bez dehtu kód 17 03 02, předpoklad 2400 kg/m3.</div> <div>pol. 113337: 255,4*2,4=612,960 [A]</div> <div>pol. 919114: (294*0,025*0,2)*2,4=3,528 [B]</div> <div>pol. 93808 po odfrézování: (7669*0,003)*2,4=55,217 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=671,705 [D]</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<div>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</div>2. Položka neobsahuje:</div>	T	671,705	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Betonová suť kód 17 01 01, předpoklad 2300 kg/m3.  pol. 113157: 84*2,3=193,200 [A] t pol. 113187: 27,84*2,3=64,032 [B] t pol. 113524: 220*0,16=35,200 [C] (160 kg/m) pol. 113534: 801*0,08=64,080 [D] (lože 80 kg/m) pol. 96615: 54,4*2,3=125,120 [E] t pol. 96687: 16*0,35=5,600 [F] (kus 350 kg) pol. 969234: 38*0,07=2,660 [G] (70 kg/m)  Celkem: A+B+C+D+E+F+G=489,892 [H] t Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	489,892	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

1	Zemní práce						
4	11130		SEJMUTÍ DRNU tl.150mm Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.	M2	762,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odměřeno v acad ostatní : 762=762,000 [A]  Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
5	113157		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM  Rýha po kanalizaci. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 350*1,6*0,15=84,000 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	84,000	0,00	0,00
6	113177		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM  Vybourání krytu z kostek z přírodního kamene do 120 mm. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě a skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad. 3035*0,12=364,200 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	364,200	0,00	0,00
7	113187		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM  Rozebrání krytu z bet. dlažby tl. 80 mm. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad	M3	27,840	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			348*0,08=27,840 [A] <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>				
8	113322		<div>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM</div> <div>Odstranění nestmeleného krytu a podkladních vrstev komunikací. Odvoz na mezideponii dodavatele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě. Odměřeno v acad. 84+1071,85=1 155,850 [A] <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div></div>	M3	1 155,850	0,00	0,00
9	113337		<div>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM</div> <div>Vybourání stáv. asf. vozovky, tl. 200 mm. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad. <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div></div>	M3	255,400	0,00	0,00
10	113524		<div>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</div> <div>Odstranění stáv.obrubníků š.150 mm, vč.bet.lože Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</div>	M	220,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odměřeno v acad. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM  Vybourání stávajících kamenných obrub, vč.bet.lože Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě a skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	801,000	0,00	0,00
12	113727		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM  Odfrézování v tl.30 mm. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě a také případně skutečnou vzdálenost skládky. Odměřeno v acad. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	12,000	0,00	0,00
13	122737		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad. Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené	M3	723,350	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div><div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div><div>- příplatek za lepivost</div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div><div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a nošení výkopku</div><div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div><div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div><div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div><div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div><div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div><div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div></div>				
14	122737	X	<div>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM</div> <div>Výměna podloží v aktivní zóně zpev. ploch a komunikací</div> <div>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).</div> <div>Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</div> <div>ČERPÁNÍ POUZE SE SOUHLASEM TDI A GEOTECHNIKA STAVBY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÝCH POMĚRŮ BĚHEM STAVBY</div> <div>předpoklad 60% z plochy</div> <div>3829*0,60*0,45=1 033,830 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div><div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div><div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div></div>	M3	1 033,830	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261  
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepidlo</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>				
15	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	1 155,850	0,00	0,00
			Dovoz zeminy do násypů z mezideponie dodavatele				
			pol. 113322 ...1155,85 m3=1 155,850 [A] m3				
		Technická specifikace:	<div>položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepidlo</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div>				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a nošení výkopku</div><div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div><div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div><div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div><div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>položka nezahrnuje:</div><div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div></div>				
15	125732	1	<div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM</div> <div>Ornice pro zpětné ohumusování tl. 0,15 m, vč. ošetření ornice na mezideponii nebo dodávky ornice. odměřeno v acad 0,15*523,7=78,555 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<div><div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div><div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div><div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div><div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div><div>- příplatek za lepivost</div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div><div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a nošení výkopku</div><div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div></div></div>	M3	78,555	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
16	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM  výkop rýh pro demontáž kanalizačních přípojek a stáv.vpustí výkop rýh pro drenážní žebra a trativody š.0,6m výkop rýh pro uliční vpusti a kanal. přípojky Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad.  demontáž přípojek a vpustí :56+63=119,000 [A] pro drenáž.žebra a trativody : 214,64=214,640 [B] pro ul.vpustí : 180,4=180,400 [C]  a+b+c=514,040 [D]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	514,040	0,00	0,00

3.6.1.10

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261  
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>				
17	171103		<div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 100% PS</div> <div>S rozprostřením a zhutněním po vrstvách.</div> <div>Použit vhodný vytěžený materiál dovezený z mezideponie dodavatele stavby.</div> <div>Odměřeno v acad.</div> <div>násypy v aktivní zóně komunikace : 12=12,000 [A]</div> <div>násypy mimo aktivní zónu : 261,75=261,750 [B]</div> <div>a+b=273,750 [C]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div>	M3	273,750	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261  
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17180	X	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  Výměna podloží v aktivní zóně zp. ploch a komunikací. Z vhodných zemin popř. recyklátů vč. dodávky materiálu (chybí cca 353,36 m3) Rozprostření a zhutnění po vrstvách na 100% PS ČERPÁNÍ POUZE SE SOUHLASEM TDI A GEOTECHNIKA STAVBY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÝCH POMĚRŮ BĚHEM STAVBY  předpoklad 60% z plochy 3829*0,60*0,45=1 033,830 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 033,830	0,00	0,00
19	17390		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>Zřízení nezpev.krajnice z asf.recyklátu v tl.100 mm - 40 m2. Vč.naložení a přemístění z mezideponie dodavatele stavby. 0,1*40=4,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>				
20	17411		<div>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  Pod vozovkou Edef2&gt;45Mpa, hutnění po vrstvách na 96% P.S. Po vybouraných kanal.přípojkách a UV Použit vhodný vytěžený materiál z mezideponie dodavatele stavby. Odměřeno v acad. 82,63+56+63=201,630 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div>	M3	201,630	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	17481		ZÁSYB JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  Zřízení drenážního žebra. Kamenivo hrubé drcené fr.16/32.  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	13,910	0,00	0,00
22	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  Obsyp potrubí po vrstvách max.200 mm, zrno max.20 mm.  Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	67,270	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261  
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div>				
23	18110		<div>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</div> <div>Úprava zemní pláně dle předepsaných sklonů,</div> <div>Včetně případných hutnicích pokusů a vystavení protokolů o zkoušce ověření modulu přetvárnosti.</div> <div>pod komunikacemi - Edef2=60MPa : 4983=4 983,000 [A]</div> <div>pod sjezdy - Edef2=45MPa : 140=140,000 [B]</div> <div>pod chodníky a nepojížděnými dlážděnými plochami - Edef2=30MPa : 818=818,000 [C]</div> <div>a+b+c=5 941,000 [D]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</div>	M2	5 941,000	0,00	0,00
24	18222		<div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</div> <div>Zpětné ohumusování ve svahu 1:2</div>	M2	523,700	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  Ve sklonu 1:2. Včetně nákladů nazalévání.  Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	523,700	0,00	0,00
26	18246		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE  Založení travnaté plochy "drnováním" - dna příkopů a rigolů.  Technická specifikace: Zahrnuje naložení, dopravu a položení travnatého koberce bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení	M2	66,300	0,00	0,00
27	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM  Výška 2,5 m, pevně spojené do čtvercového průřezu. 3 ks 3*(2,5*0,4*4)=12,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	12,000	0,00	0,00
35	465923		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC  Rozebrání krytu stáv. parkoviště ze zámk.dl. 10x10x8 Přetřídění k opětovnému použití, očištění Odvoz na meziskládku dodavatele stavby, uskladnění na paletě, dovoz zpět na místo Následná zpětná pokládka ( konstrukce 5) do lože z kameniva fr.4/8 tl.40 mm.  Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M2	16,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						0,00
2	Základy						
28	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	945,000	0,00	0,00
			Trativod z drenážních trub DN100				
			Vč. štěrkopískového lože tl.50 mm				
			Vč. obsypu HDK fr.16/32				
			Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:				
			- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu				
			- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu				
			- obsyp trativodu předepsaným materiálem				
			- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL				
			- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
			- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
29	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	2 010,000	0,00	0,00
			Netkaná separační geotextilie pod kačírkem 200 kg/m2.				
			Netkaná separač.geotext.drenáž.žeber, trativodů 250 kg/m2.				
			kačírek : 200kg/m2 - 33m2				
			žebra, trativody : 250kg/m2 - (87+1890)m2				
			33+87+1890=2 010,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- dodávku předepsané geotextilie				
			- úpravu, očištění a ochranu podkladu				
			- přichycení k podkladu, případně zatížení				
			- úpravy spojů a zajištění okrajů				
			- úpravy pro odvodnění				
			- nutné přesahy				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
30	27231A		<div>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25</div> <div>Základ pro opěrnou zídku 3800x600x600 Beton C20/25 XF3 Včetně bednění a odbednění.</div> <div>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</div>	M3	1,370	0,00	0,00
2		Základy					0,00
3		Svislé konstrukce					
31	31814		<div>ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ Z LEHK BETONU</div> <div>Opěrná zídka ze štípaných plotových tvárníc 400x200x200mm. Okrová barva</div>	M3	0,700	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 98	III/32329 Libčany 19122023_neoceněný
Objekt:	SO 102	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261
Rozpočet:	SO 102	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Výplň betonem C30/37 XF3</p> <p>Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</p> <p>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</p> <p>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</p> <p>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</p> <p>- očištění a ošetření úložných ploch,</p> <p>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</p> <p>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</p> <p>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</p> <p>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</p> <p>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</p>				
32	318325	R	<p>ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C30/37</p> <p>Výplň štípaných plotových tvárnic</p> <p>Z betonu C 30/37 XF3</p> <p>Odměřeno v acad.</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p>	M3	0,700	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
3			Svislé konstrukce				0,00
4			Vodorovné konstrukce				
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  Hutněné lože z písku nebo štěrkopísku, zrno max.8 mm, praný kačírek fr.16/32 v tl.150 mm - plochy z dekoračního kameniva mezi obrubou a budovami ( č.p.8 a č.p.71) Uložený na separač.geotextilií. Odměřeno v acad.  lože z písku ( štěrkopísku) : 10,51+13,1=23,610 [A] kačírek : 0,15*33=4,950 [B]  a+b=28,560 [C]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	28,560	0,00	0,00
34	45169		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU  Zaslepení bouraného potrubí cementopopílkovou suspenzí. DN do 200 mm, délka 20 m.  0,126*20=2,520 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)	M3	2,520	0,00	0,00
4			Vodorovné konstrukce				0,00

5 Komunikace

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM  Sjezdy a pojížděné plochy s nestmeleným krytem. Odměřeno v acad.  Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	36,000	0,00	0,00
37	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM  Konstrukce 2, 3, 4 ŠDa fr.0/32 - tl.150 mm ŠDa fr.0/63 - tl.150 mm Odměřeno v acad.  vozovka : 3870+4620=8 490,000 [A] chodník fr.0/32 : 728=728,000 [B] sjezdy : 231+241=472,000 [C] parkoviště : 2*16=32,000 [D]  a+b+c+d=9 722,000 [E]  Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	9 722,000	0,00	0,00
38	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  Sjezdy a pojížděné plochy s nezpevněným krytem. Štěrkodrt' ŠDa fr.0/32 tl.200 mm. Odměřeno v acad.  Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	40,000	0,00	0,00

Stavba:	328 98	III/32329 Libčany 19122023_neoceněný
Objekt:	SO 102	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261
Rozpočet:	SO 102	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  Konstrukce 2 PI-E 0,90kg/m2 odměřeno v acad  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 870,000	0,00	0,00
40	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  Konstrukce 2 PS-E 0,30kg/m2 dvě vrstvy odměřeno v acad 3840+3850=7 690,000 [A]  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	7 690,000	0,00	0,00
41	57280B		PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA HORKA  kontrastně-adhezni nátěr ( kaučuková pryskyřice+kvalitní kamenivo s vysokou tvrdostí PSV vyšší než 70 dle EN 1097-8) systém "Rocbinda", barva červená  Technická specifikace: - termoplastické pojivo - zdrsňující materiál (kamenivo) - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	175,000	0,00	0,00
42	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU  zabudování pásu výztužné tkaniny mezi recykl.vrstvu a ACP16+ š.2,00m  Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)	M2	80,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261  
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
43	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM konstrukce 2 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 829,000	0,00	0,00
44	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Konstrukce 2 ACL 16+ tl.60mm odměřeno v acad Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 840,000	0,00	0,00
45	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Konstrukce 2 ACP 16+ tl.50mm odměřeno v acad Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	3 850,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>				
46	57633	R	<div>POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 15KG/M2</div> <div>Sjezdy a pojížděné plochy s nestmeleným krytem</div> <div>zavibrování výplňového kameniva v množství 20-35kg/m2 ( dle zrnitosti kostry)</div> <div>odměřeno v acad</div> <div>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</div> <div>- posyp předepsaným množstvím</div>	M2	36,000	0,00	0,00
47	582611	R	<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE</div> <div>Z KAM</div> <div>konstrukce 3</div> <div>Skladebná dlažba bet.šedá 20x10x6 do lože z kameniva fr.4/8 tl.40 mm.</div> <div>Odměřeno v acad.</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň</div> <div>spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	693,000	0,00	0,00
48	582612	R	<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE</div> <div>Z KAM</div> <div>konstrukce 4</div> <div>Skladebná bet.dlažba 20x10x8 do lože z kameniva fr.4/8 tl.40mm</div> <div>Odměřeno v acad.</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň</div>	M2	206,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>				
49	58261A	R	<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO</div> <div>LOŽE Z KAM</div> <div>Reliéfní skladebná dlažba červená 20x10x6.</div> <div>Lože z kam.drceného fr.4/8 tl.40 mm.</div> <div>Odměřeno v acad.</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň</div> <div>spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	35,000	0,00	0,00
50	58261B	R	<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO</div> <div>LOŽE Z KAM</div> <div>Skladebná bet. dlažba reliéfní červená.</div> <div>20x10x8 do lože z kam.4/8 tl.40mm</div> <div>Odměřeno v acad.</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň</div> <div>spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div>	M2	25,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					0,00
7		Přidružená stavební výroba					
51	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM  Kabelový žlab betonový, uložený pevně výšky 150 mm. Vč. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění  Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	197,000	0,00	0,00
52	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM  z tvrdého PE, uložených pevně včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění  Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku	M	131,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
53	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ  Nopová folie Izolace přilehlých budov od konstrukčních vrstev nových chodníků a zpevněných ploch.  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	115,000	0,00	0,00
7			Přidružená stavební výroba				0,00

8			Potrubí				
54	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM  Potrubí plnostěnné PVC SN8 , DN200 Spojované hrdly s pryž.těs.kroužky Komplet včetně všeho spojovacího materiálu, tvarovek, zajišťovacích bet.bloků.  Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav	M	79,400	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 98	III/32329 Libčany 19122023_neoceněný
Objekt:	SO 102	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261
Rozpočet:	SO 102	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"><li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li><li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li><li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li><li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li><li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li><li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li><li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li><li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li><li>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</li></ul>				
55	894171		<p>ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM</p> <p>Rekonstrukce stáv.šachty s funkcí ul.vpusti z bet.dílců. Litin.mříž D400 s rámem, kónus pro osazení rámu vpusti, vyrovn.prstenec, kalový koš, průběž. skruž, odtokový dílec DN 150, kalové dno, výška cca 1,8 m. Vč. montáže a spoj.materiálu.</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li><li>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).</li><li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li><li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li><li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li><li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li><li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li><li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li><li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li><li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li><li>- předepsané podkladní konstrukce</li></ul>	KUS	2,000	0,00	0,00
56	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	18,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>Zřízení uliční vpusti "hradecký typ" - z bet.dílců - litinová mříž D400 s rámem, vyrovn.prstenec, kalový koš, průběž.skruž, odtok.dílec DN150, kalové dno "obrubníková vpust" - z bet.dílců - litinová obrubníková vtoková mříž B125, vyrovn.prstenec, kalový koš, průběž.skruž, odtok.dílec DN150, kalové dno celkové výšky 2,1m Včetně montáže a spoj.materiálu. "hradecký typ" - 16ks "obrubníková" - 2ks  16+2=18,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce</div>				
57	89921		<div>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  do 200 mm. demonťáž a zpětná montáž rámu, poklopu, vyrovn. prstenců zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou podbetonování nebo podezdění rámu odměřeno v acad Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</div>	KUS	4,000	0,00	0,00
58	89923		<div>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ  výšková úprava šoupěte nebo hydrantu do 500mm včetně úpravy armatur zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou podbetonování nebo podezdění rámu odměřeno v acad Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</div>	KUS	21,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 98	III/32329 Libčany 19122023_neoceněný
Objekt:	SO 102	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261
Rozpočet:	SO 102	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE signalizační folie š.0,5m	M	131,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení.případně s uložením.				
60	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15  potrubí : 12=12,000 [A] chráničky : 28,82=28,820 [B]  a+b=40,820 [C]	M3	40,820	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ  odstranění stáv.značek 14 ks samostatně 9 ks ze sdíleného sloupku n. sloupu VO zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě 14+9=23,000 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	23,000	0,00	0,00
62	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ  osazení stálého svislého DZ na ocelový sloupek - 13ks na sdílený sloupek/stožár VO - 16ks A24, 2x IJ4b, 2x C4a, 2x P2, 2x E2b, 3x P4, IP26a, B13, E13, 2x A6a, 2x B20a, P6, 2x A6b, IS3a, IS3b, A2b, 4x IP6  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	29,000	0,00	0,00
63	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ  ocel.sloupky FeZN 60mm s bezpeč.hliníkovou patkou v.200mm kotvené do základ.patky z bet. C25/30 XF2 komplet  Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	13,000	0,00	0,00
64	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ  odstranění stáv.sloupků pro SDZ zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	14,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA  provedení VDZ bílou barvou vč. předznačení a očištění vozovky odměřeno v acad  VDZ:V11a (dl. 13m) = 2 x 8 m2 V13a = 60 m2 V2b (3/1,5/0,125) = 198 m V1a (0,125) = 245 m V7a = 15 m2  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	138,130	0,00	0,00
66	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA  vodící pás přechodu pro chodce / místa pro přecházení 2x3 proužky, dl.12m strukturovaný plast odměřeno v acad  2*3*12*0,03=2,160 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	2,160	0,00	0,00
67	915641		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD  čelo ochr.ostrůvku u místa pro přecházení z tvrzeného skla včetně frézování otvoru pro osazení  Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS	10,000	0,00	0,00
68	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	125,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			80/250/1000 do bet.lože C20/25 XF3 s boč.opěrou				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
69	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM  osazení obrubníků do bet.lože C20/25 XF3 s boční opěrou  silniční 150/250/1000 : 721=721,000 [A] "půlka" 150/250/500: 63=63,000 [B] nájezdový 150/150/1000 : 164=164,000 [C] náběhový levý 150/150-250/1000 NL : 23=23,000 [D] náběhový pravý 150/150-250/1000 NP : 23=23,000 [E] obloukový 150/250/780 R 0,5m vnější : 1=1,000 [F] obloukový 150/250/780 R 2,0m vnější : 4=4,000 [G]  a+b+c+d+e+f+g=999,000 [H]  Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	999,000	0,00	0,00
70	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ  obrubníky "Kesselské" do bet.lože C20/25 n XF3 s boční opěrou  bezbariérový přímý 290/400/1000 : 26=26,000 [A] bezbariérový náběhový levý 250-290/400/1000 NL : 2=2,000 [B] bezbariérový náběhový pravý 290-250/400/1000 NP :2=2,000 [C]  a+b+c=30,000 [D]  Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	30,000	0,00	0,00
71	917425		SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	20,120	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obrubníky s převýšením 200 mm na ochr.děl.ostrůvku místa pro přecházení osazení do bet.lože C20/25 XF3 s boční opěrou  200/300/1000 - 17m 200/300/780 R0,5 vnější - 4ks  17+4*0,78=20,120 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
72	91797		ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ  zpomal. práh dl.0,5m, výšky 50 mm kotvený do asfatl.vozovky komplet vč.průběžných i koncových dílů, spojovacího a kotevního mat. barva žluto-černá Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodávku a pokládku prahů z plastu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací	M	5,000	0,00	0,00
73	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM  řezání hrany včetně provedení odstupňované pracovní spáry v podkladní vrstvě zaříznutí spáry v místě sanace ulámaných okrajů vozovky v ložní asf.vrstvě tl.200mm odměřeno v acad Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	294,000	0,00	0,00
74	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2  zalití spár odměřeno v acad Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	98,000	0,00	0,00
75	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	7 669,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>Strojní čištění vozovek s krytem beton. n. asphalt.</div> <div>Metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s jeho odklizením.</div> <div>3840+3829=7 669,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</div>				
76	96615		<div>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU</div> <div>M3</div> <div>vybourání zpev.ploch z betonu tl.200mm</div> <div>vybourání bet.konstrukcí v úrovni terénu</div> <div>četně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele).</div> <div>Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</div> <div>Odměřeno v acad</div> <div>39,4+15=54,400 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</div> <div>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div> <div>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</div>	M3	54,400	0,00	0,00
77	96687		<div>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH</div> <div>KUS</div> <div>komplet</div> <div>četně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele).</div> <div>Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</div> <div>Odměřeno v acad</div> <div>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div> <div>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</div>	KUS	16,000	0,00	0,00
78	96718		<div>VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</div> <div>T</div>	T	0,300	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 98	III/32329 Libčany 19122023_neoceněný
Objekt:	SO 102	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261
Rozpočet:	SO 102	Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>vybourání ocel. trubk. zábradlí ( předpoklad 20kg/mb) - 15m</p> <p>Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětné využití materiálu ve stavbě.</p> <p>Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</p> <p>Odměřeno v acad</p> <p>0,02*15=0,300 [A]</p> <p>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>				
79	969234		<p>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ</p> <p>Betonového, komple.</p> <p>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele).</p> <p>Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</p> <p>Odměřeno v acad.</p> <p>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>	M	38,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

<b>Celkem:</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------

3.6.1.10

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

**Objekt:** SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

**Rozpočet:** SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		<div>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05</div> <div>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI</div> <div>Zemina z výkopu kód 17 05 04, předpoklad 2000 kg/m3.</div> <div>pol. 11130: (503*0,07)*1,1=38,731 [A]</div> <div>pol. 122737: 32*2=64,000 [B]</div> <div>pol. 122737 X: 272,70*2=545,400 [C]</div> <div>pol. 132737: 159,9*2=319,800 [D]</div> <div>pol. 93808: (1990*0,003)*2=11,940 [E]</div> <div>Celkem: A+B+C+D+E=979,871 [F]</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<div>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</div>2. Položka neobsahuje:<div>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</div>3. Způsob měření:<div>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div></div>	T	979,871	0,00	0,00
2	015130		<div>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03</div> <div>02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU</div> <div>Asfaltová suť bez dehtu kód 17 03 02, předpoklad 2400 kg/m3.</div> <div>pol. 113337: 31*2,4=74,400 [A]</div> <div>pol. 919114: (60*0,025*0,2)*2,4=0,720 [B]</div> <div>Celkem: A+B=75,120 [C]</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<div>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</div>2. Položka neobsahuje:<div>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo</div></div>	T	75,120	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Betonová suť kód 17 01 01, předpoklad 2300 kg/m3.  pol. 113157: 16,8*2,3=38,640 [A] t pol. 113187: 18,8*2,3=43,240 [B] t pol. 113524: 146*0,16=23,360 [C] (160 kg/m) pol. 113534: 185*0,08=14,800 [D] (lože 80 kg/m) pol. 96615: 5*2,3=11,500 [E] t pol. 96687: 4*0,35=1,400 [F] (kus 350 kg) pol. 969234: 10*0,07=0,700 [G] (70 kg/m)  Celkem: A+B+C+D+E+F+G=133,640 [H] t Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	133,640	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU tl.150mm Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad	M2	503,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku							
5	113157		<div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM</div> <div>Rýha po kanalizaci.</div> <div>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele).</div> <div>Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</div> <div>70*1,6*0,15=16,800 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	16,800	0,00	0,00
6	113177		<div>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM</div> <div>Vybourání krytu z kostek z přírodního kamene do 120 mm.</div> <div>Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě a skutečnou vzdálenost odvozu.</div> <div>Odměřeno v acad.</div> <div>0,12*1010=121,200 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	121,200	0,00	0,00
7	113187		<div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM</div> <div>Rozebrání krytu z bet. dlažby tl.80 mm.</div> <div>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele).</div> <div>Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</div> <div>Odměřeno v acad</div> <div>0,08*235=18,800 [A]</div>	M3	18,800	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 98	III/32329 Libčany 19122023	neoceněný
Objekt:	SO 103	Okružní křižovatka III/32329 a III/32317	
Rozpočet:	SO 103	Okružní křižovatka III/32329 a III/32317	

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113322	D	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM  Odstranění nestmelených podkladních vrstev komunikací Odvoz na mezideponii dodavatele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě. Odměřeno v acad.	M3	283,750	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113337		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM  Vybourání stáv.asf.vozovky v tl.do 200 mm. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad.	M3	31,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM  Stávající bet. obruby vč. lože. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě a skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad.	M	146,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317  
Rozpočet: SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	113534		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM</p> <p>Odstranění kamenných obrub š.150 mm, včetně odstranění bet. lože.</p> <p>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele).</p> <p>Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě a skutečnou vzdálenost odvozu.</p> <p>Odměřeno v acad.</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	185,000	0,00	0,00
12	122737		<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM</p> <p>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem).</p> <p>Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</p> <p>Odměřeno v acad.</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li></ul>	M3	32,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
13	122737	X	<div>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM</div> <div> Výměna podloží v aktivní zóně zpev. ploch a komunikací  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).  Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.  ČERPÁNÍ POUZE SE SOUHLASEM TDI A GEOTECHNIKA STAVBY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÝCH POMÉRŮ BĚHEM STAVBY  <p>předpoklad 60% z plochy  1010*0,60*0,45=272,700 [A]</p> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> </ul> </div> </div> </div>	M3	272,700	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317  
Rozpočet: SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>				
15	12573	RO	<div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div> <div>Ornice pro zpětné ohumusování tl.0,15 m, vč.dodávky ornice.</div> <div>0,15*420=63,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>	M3	63,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
14	12573	D	<div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div> <div>Dovoz vhodné vytěžené zeminy z mezideponie dodavatele stavby</div> <div>283,75=283,750 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku</div>	M3	283,750	0,00	0,00
16	132737		<div>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM</div> <div>výkop rýh pro demontáž kanalizačních přípojek š.1,0 m a stáv.vpustí</div> <div>výkop rýh pro trativody š.0,6m</div>	M3	159,900	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>pro ulič.vpusti a kanal.přípojky nové do předepsaného profilu a spádu Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad.  demont. přípojek a vpustí : 17+14=31,000 [A] trativody : 51,9=51,900 [B] nové přípojky a UV: 77=77,000 [C]  a+b+c=159,900 [D]</div><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul></div></div>				
17	171103	D	<div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 100% PS</div> <div>S rozprostřením a zhutněním po vrstvách.</div>	M3	88,460	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Použit vhodný vytěžený materiál dovezený z mezideponie dodavatele stavby.</p> <p>Odměřeno v acad.</p> <p>    násypy v aktivní zóně komunikace : 34,64=34,640 [A]</p> <p>    mimo aktivní zónu : 53,82=53,820 [B]</p> <p>    a+b=88,460 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>				
18	17180	X	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Výměna podloží v aktivní zóně zp. ploch a komunikací.</p> <p>Z vhodných zemin popř. recyklátů vč. dodávky materiálu (chybí cca 108 m3)</p> <p>Rozprostření a zhutnění po vrstvách na 100% PS</p> <p>ČERPÁNÍ POUZE SE SOUHLASEM TDI A GEOTECHNIKA STAVBY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÝCH POMĚRŮ BĚHEM STAVBY</p> <p>    předpoklad 60% z plochy</p> <p>    1010*0,60*0,45=272,700 [A]</p>	M3	272,700	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317  
Rozpočet: SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>				
19	17411	D	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  Se zhutněním po vrstvách na 96%P.S: Pod vozovku Edef2>45 MPa Použit vhodný vytěžený materiál z mezideponie dodavatele stavby. Odměřeno v acad.  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li></ul>	M3	30,500	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
 Objekt: SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317  
 Rozpočet: SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  hutnění po vrstvách max 200 mm, zrno max.8 mm odměřeno v acad  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul>	M3	29,260	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  dle předepsaných sklonů, vč.případných hutnicích pokusů a vystavení protokolů o zkoušce ověření modulu přetvárnosti odměřeno v acad  pod komunikacemi, Edef2=60MPa: 1265=1 265,000 [A] pod parkovištěm, Edef2=45MPa : 70=70,000 [B] pod chodníky a nepojížděnými dlážděnými plochami, Edef2=30MPa : 254=254,000 [C]  a+b+c=1 589,000 [D]  Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 589,000	0,00	0,00
22	18222	O	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M  zpětné ohumusování tl.150mm ve sklonu 1:2  Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	420,000	0,00	0,00
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  založení trávníku ve sklonu 1:2 vč.dodávky a nákladů na údržbu do prvního pokosení odměřeno z acad  Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	420,000	0,00	0,00
24	18461		MULČOVÁNÍ  založení zamulčovaného záhonu pro výsadbu nižších dřevin  Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	23,000	0,00	0,00
25	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY  výsadba dřevin v pravidelných kruzích	KUS	420,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rosa hybrida, the Fairy ( půdopokryvná růže) - 260ks Lavandula angustifolia ( levandule) - 160ks  260+160=420,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1		Zemní práce					0,00
2		Základy					
26	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I  Trativod z drenážních trub DN100 vč. šterkopískového lože tl.50 mm. vč.obsypu HDK fr.16/32 Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	247,000	0,00	0,00
27	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE  Netkaná separač. geotextilie trativodů 250 kg/m2. Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu	M2	494,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
2		Základy					0,00
4		Vodorovné konstrukce					
28	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  hutněné lože z písku nebo šterkopísku, zrno max. 8mm  lože z písku ( šterkopísku ) : 4,24+0,6=4,840 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	4,840	0,00	0,00
29	45169		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU  zaslepení stáv.potrubí DN400 - 2m zalití cementopopílkovou suspenzí komplet  0,5*2=1,000 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)	M3	1,000	0,00	0,00
30	465923		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC  rozebrání krytu ze zámk.dlažby 10x10x8cm přetřídění k opětovnému použití, očištění, uskladnění na paletě vč. odvoz na meziskládku dodavatele 5 km a dovozu zpět  Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)	M2	16,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovné konstrukce				0,00
5			Komunikace				
31	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM  konstrukce 6 vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C 8/10 tl.150mm odměřeno v acad  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	145,000	0,00	0,00
32	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM  Konstrukce 2,2',3,3',5, 6 ŠDa 0/32 tl.150mm ŠDa 0/63 tl.150mm odměřeno v acad  asfalt.vozovka ( KCE 2) : 715+850=1 565,000 [A] asfalt okruž.pás ( KCE 2') : 265=265,000 [B] chodník ( KCE 3) - fr.0/32 : 1*254=254,000 [C] dopr.ostrůvky ( KCE 3') - fr.0/32 : 1*7=7,000 [D] parkoviště ( KCE 5) : 57+70=127,000 [E] pojížděný prstenec, srp.krajnice ( KCE 6) - fr.0/63 : 231=231,000 [F]  a+b+c+d+e+f=2 449,000 [G]  Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	2 449,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
33	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM  Konstrukce 2' ŠDa 0/63 tl.210mm odměřeno v acad  Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	315,000	0,00	0,00
34	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  konstrukce 2, 2' PI-E 0,90kg/m2 odměřeno v acad  asf.vozovka - 715m2 asf.okružní pás - 265m2  715+265=980,000 [A]  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	980,000	0,00	0,00
35	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  konstrukce 2,2' PS-E 0,30kg/m2 2 vrstvy odměřeno v acad  asf.vozovka - 715m2 asf.okružní pás - 265m2  2*715+2*265=1 960,000 [A]  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství	M2	1 960,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div></div><div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div><div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div><div>- úpravu napojení, ukončení</div></div>				
36	574A34		<div>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM</div> <div>M2</div> <div>980,000</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div>				
			<div>konstrukce 2, 2'</div> <div>ACO 11+ 40mm</div> <div>odměřeno v acad</div> <div>asf.vozovka - 715m2</div> <div>asf.okružní pás - 265m2</div> <div>715+265=980,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div><div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div><div>- očištění podkladu</div><div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div><div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div><div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div><div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div></div></div>				
37	574C56		<div>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM</div> <div>M2</div> <div>980,000</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div>				
			<div>konstrukce 2, 2'</div> <div>ACL 16+ tl.60mm</div> <div>odměřeno v acad</div> <div>asf.vozovka - 715m2</div> <div>asf.okružní pás - 265m2</div> <div>715+265=980,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div><div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div><div>- očištění podkladu</div><div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div><div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div><div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div></div></div>				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neocenený

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	574E46		<div>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM konstrukce 2, 2' ACP 16+ tl.50mm odměřeno v acad  asf.vozovka - 715m2 asf.okružní pás - 265m2  715+265=980,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	980,000	0,00	0,00
39	58212		<div>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC konstrukce 6 dlažba z kostek velkých tl.160mm, spárovaná maltou M10 lože z cement.malty M10 tl.50mm odměřeno v acad Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	145,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	58222		<div>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC</div> <div>konstrukce 3'</div> <div>dlažba z kostek drobných tl.100mm, spárovaná cem.maltou M10</div> <div>do lože z cem malty M10 tl.50mm</div> <div>odměřeno v acad</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	7,000	0,00	0,00
41	582611	R	<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE</div> <div>Z KAM</div> <div>konstrukce 3</div> <div>Skladebná dlažba 20x10x6 šedá, do lože z kameniva fr.4/8 tl.40mm</div> <div>odměřeno v acad</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	240,000	0,00	0,00
42	582612	R	<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE</div> <div>Z KAM</div> <div>Konstrukce 5</div>	M2	56,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>Skladebná dlažba 20x10x8 do lože z drceného kameniva fr.4/8, tl.40mm odměřeno v acad</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>				
43	58261A	R	<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</div> <div>konstrukce 3 Skladebná dlažba reliéfní červená, do lože z kam. drceného fr.4/8 tl.40mm odměřeno v acad</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	14,000	0,00	0,00
44	58261B	R	<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM</div> <div>konstrukce 5 Skladebná betonová dlažba reliéfní červená 20x10x8. do lože z kameniva drceného fr.4/8 tl.40 mm odměřeno v acad</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň</div>	M2	1,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317  
Rozpočet: SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					0,00

7		Přidružená stavební výroba					
45	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM  betonový, uložený pevně, výšky do 150mm vč.naznačení trasy, rozměření, řezání, kladení... atd. - komplet odměřeno v acad  Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	12,000	0,00	0,00
46	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM  z tvrdého PE, uložená pevně, prům.do 150mm vč.naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění odměřeno v acad  Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívm o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení	M	6,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>– pomocné mechanismy</div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>– protipožární ucpávku</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
8			Potrubí				
47	87134		<div>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM</div> <div>potrubí PVC SN8 DN150</div> <div>spojované hrdly s pryžovými těsnícími kroužky</div> <div>vč.všech tvareovek, spoj.materiálu a zajišťovacích bet.bloků</div> <div>odměřeno v acad</div> <div>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</div> <div>zahrnuje:</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> <div>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</div>	M	39,200	0,00	0,00
48	89712		<div>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</div> <div>zřízení uliční vpusti</div> <div>"hradecký typ" - z bet.dílců - litinová mříž D400 s rámem, vyrovn.prstenec, kalový</div>	KUS	6,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			koš, průběž.skruž, odtok.dílec DN150, kalové dno celkové výšky 2,1m včetně montáže a spoj.materiálu Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
49	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  výšková úprava do 200mm demonťáž a zpětná montáž rámu, poklopu, vyrov. prstenců zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou podbetonování nebo podezdění rámu odměřeno v acad Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000	0,00	0,00
50	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ  výšková úprava do 500mm vč.úpravy armatur demonťáž a zpětná montáž rámu, poklopu, krycího hrnce nebo hydrantu zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou podbetonování nebo podezdění rámu odměřeno v acad Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000	0,00	0,00
51	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE  signalizační folie š.0,5m Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	6,000	0,00	0,00
52	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	4,320	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317  
Rozpočet: SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obetonování potrubí, chrániček betonem C12/15 odměřeno v acad  potrubí - 3m3 chráničky - 1,32m3  3+1,32=4,320 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
53	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ  demontáž svíslého DZ zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě	KUS	22,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno v acad samostatně - 14ks ze sdíleného sloupku nebo stožáru VO - 8ks  14+8=22,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
54	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ  osazení svislých DZ 4x P4, 4x C1, 2x IJ4b, 2x IS3a, IS3b, 2x IS3c, IS4c, IP12a+O1, 2x IS19a, 2x IS21a, IS21c odměřeno v acad samostatně na sloupek - 8ks na sdílený sloupek/ stožár VO - 14ks  14+8=22,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	22,000	0,00	0,00
55	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ  sloupky pro SDZ FeZN 60mm s bezpečnostní hliník.patkou v.200mm kotvenou kotev.šrouby do základu z bet.tř. C25/30 XF2 komplet včetně spoj.materiálu, základ.patky Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	8,000	0,00	0,00
56	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ  odtranění stáv.sloupků SDZ vč.zákl.konstrukce možnost zpětného využití na stavbě Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	14,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA  provedení VDZ bílou barvou vč.předznačení a očištění vozovky odměřeno v acad  V11a (dl. 13m) = 2 x 8 m2 V13 = 6 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) = 42 m V1a (0,125) = 20 m V1b (0,125 x2) = 38 m V4 (0,25) = 51 m  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	52,000	0,00	0,00
58	915641		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD  nepojížděný středový ostroc OK, ve vzájemné vzd.1,0m z tvrzeného skla vč.frézování otvoru pro jeho osazení odměřeno v acad  Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS	19,000	0,00	0,00
59	916C3		DOPRAVNÍ MAJÁČKY NEPROSVĚTLOVANÉ  pružný výstražný maják 290mm neprosvětlený, žluté barvy vč.kotevního a spojovacího materiálu součástí dodávky je i polep příkazovým značením C4a a směrovací deska Z4b z reflexivní folie  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení - základy	KUS	3,000	0,00	0,00
60	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	137,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			80/250/1000 do bet.lože C20/25 XF3 s boční opěrrou odměřeno v acad Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
61	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM osazení silničních bet.obrubníků do bet.lože C20/25 XF3 s boční opěrrou odměřeno v acad 150/250/1000 : 155=155,000 [A] "půlka" 150/250/500 : 28=28,000 [B] nájezdový 150/150/1000 : 15=15,000 [C] náběhový levý 150-250/250/1000 NL : 4=4,000 [D] náběhový pravý 250-150/250/1000 NP : 3=3,000 [E] obloukový 780/150/250 R2,0m (vnější) : 8=8,000 [F]  a+b+c+d+e+f=213,000 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	213,000	0,00	0,00
62	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ obrubníky bezbariérové "kesselské" do bet.lože C20/25 XF3 s boční opěrrou odměřeno v acad přímý 1000/290/400 - 26m náběhový levý 1000/400/250-290 NL - 2m náběhový pravý 1000/400/290-250 NP - 2m  26+2+2=30,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	30,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	91726		KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ  do bet.lože C20/25 n XF3 s boční opěrrou se šikmou hranou s převýšením 100mm odměřeno v acad  60/31/20 - 28m 26/31/20 R0,5m ( vnější) - 24ks  28+24*0,26=34,240 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	34,240	0,00	0,00
64	91744		CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ  kamen.obrubník z šedé žuly se šikmou hranou s převýšením 200mm - OBLOUKOVÝ ATYP - R3,0m ( vnější) do bet.lože C20/25 XF3 odměřeno v acad  Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných řezaných stupňů o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	18,850	0,00	0,00
65	91771		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH  jednořádek z dlažeb.kostek 160/260 do bet.lože C20/25 n XF3 s boční opěrrou  Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	91,000	0,00	0,00
66	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM  řezání hrany včetně provedení odstupňované pracovní spáry v podkladní vrstvě zaříznutí spáry v místě sanace ulámaných okrajů vozovky v ložní asf.vrstvě tl.200 mm odměřeno v acad  Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	60,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Rozpočet:

SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
67	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2  zalití spár modif.zálivkou odměřeno v acad  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	32,000	0,00	0,00
68	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM  Strojní čištění vozovek s krytem bet.n.asfalt. Metením bláta, prachu n. hlinitého nánosu s jeho odklizením. 1010+980=1 990,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	1 990,000	0,00	0,00
69	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  bourání bet.konstrukcí v úrovni terénu Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad.  Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	5,000	0,00	0,00
70	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  komplet Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.	KUS	4,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 328 98 III/32329 Libčany 19122023 neoceněný

**Objekt:** SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317

**Rozpočet: SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317**

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odměřeno v acad. Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
71	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ odstranění stáv.přípojek z betonu DN 100-200 Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad. Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	10,000	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

**Celkem:**

**0,00**

3.6.1.10

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

**Objekt:** SO 104 Objížďky a dopravní značení

**Rozpočet:** 104.1 Etapa I

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:SO 104 Objížďky a dopravní značení

Rozpočet:104.1 Etapa I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Zemina z výkopu kód 17 05 04, předpoklad 2000 kg/m3.  pol. 113327: 228*2=456,000 [A]  Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	456,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM  Odstranění nestmel. krytu objízdné komun. v tl.0,4 m (veřejně přístup.účel.komun. v maj.obce, která má char.vyježděné polní cesty) Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Odměřeno v acad.  570*0,4=228,000 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	228,000	0,00	0,00
3	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	570,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 104 Objížd'ky a dopravní značení

Rozpočet:

104.1 Etapa I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úprava pláně dle požadovaných sklonů				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1			Zemní práce				0,00
5			Komunikace				
4	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM objízdná komunikace MZK tl.200mm odměřeno v acad Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	570,000	0,00	0,00
5	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM objízdná komunikace ŠDa fr.0/32 tl.200mm odměřeno v acad Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	570,000	0,00	0,00
6	57633	R	POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 15KG/M2 objízdná komunikace zavibrování výplňového kameniva v množství 20-35kg/m2 ( dle zrnitosti kostry) odměřeno v acad Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	570,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neocenený

Objekt:SO 104 Objížďky a dopravní značení

Rozpočet:104.1 Etapa I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK  zneplatnění stávajícího svislého dopr.značení škrtačí páskou vč.jejího následného odstranění a očištění značky  Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	KUS	2,000	0,00	0,00
8	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM  přechodné dopravní značení  samostatně : 5x IS11a, P4, 2x IP10a, 3x IS11b, 15x IS11c - 26ks na sdíleném sloupku : 4x B1, 3x E13, C2c, E9, E3a, 11x IS11b, 9x IS11c - 30ks  26+30=56,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	56,000	0,00	0,00
9	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ  odstranění přechod.DZ  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	56,000	0,00	0,00
10	914129	R	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ  přechod.DZ - 56ks pronájem 2 měsíce	celek	1,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 104 Objížděky a dopravní značení

Rozpočet:

104.1 Etapa I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			56*30*2=3 360,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
11	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM sloupky pro přechodné DZ - červenobílé komplet svislé DZ - 26ks zábrany - 8ks 26+8=34,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	34,000	0,00	0,00
12	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstranění sloupků pro přechod.DZ svislé DZ - 26ks zábrany - 8ks 26+8=34,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	34,000	0,00	0,00
13	914929	R	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ pronájem sloupků pro přechod.DZ - 34ks 2 měsíce 34*30*2=2 040,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	celek	1,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 104 Objížďky a dopravní značení

Rozpočet:

104.1 Etapa I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM  typ I, včetně nezávisl.napájení, veškerého spoj. a upev.materiálu  Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	3,000	0,00	0,00
15	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000	0,00	0,00
16	916129	R	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ  3*30*2=180,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	celek	1,000	0,00	0,00
17	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM  pronájem po dobu výstavby  Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	3,000	0,00	0,00
18	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ  odstranění po ukončení výstavby  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000	0,00	0,00
19	916159	R	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ  pronájem 2 měsíce - 3ks  3*30*2=180,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	celek	1,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neocenený

Objekt:

SO 104 Objížďky a dopravní značení

Rozpočet:

104.1 Etapa I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM osazené na dvojici červenobílých sloupků do patky  Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	4,000	0,00	0,00
21	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ odstranění přechod.doprav.zábran  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	0,00	0,00
22	916319	R	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ pronájem po dobu výstavby - 4ks 2 měsíce 4*30*2=240,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	celek	1,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00

3.6.1.10

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

**Objekt:** SO 104 Objížd'ky a dopravní značení

**Rozpočet:** 104.2 Etapa II

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 104 Objížďky a dopravní značení

Rozpočet:

104.2 Etapa II

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK  zneplatnění stávajícího svislého dopr.značení škrtačí páskou vč.jejího následného odstranění a očištění značky  Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	KUS	4,500	0,00	0,00
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM  přechod.DZ osazené na červenobílé sloupky  samostatně : 5x IS11a, 2x IP10a, 3x IS11b, 8x IS11c - 18ks na sdílený sloupek : 4x B1, 2x E13, E3a, 10x IS11b, 9x IS11c - 26ks  18+26=44,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	44,000	0,00	0,00
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ  odstranění přechod.DZ  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	44,000	0,00	0,00
4	914129	R	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ  pronájem po dobu výstavby 2 měsíce  44*30*2=2 640,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	celek	1,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 104 Objížďky a dopravní značení

Rozpočet:

104.2 Etapa II

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	914922		<div>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM</div> <div>sloupky pro přechod.DZ - červenobílé do patek komplet vč.upev.a spoj.mat.  pro svislé DZ - 18ks pro doprav.zábrany - 8ks  18+8=26,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení</div>	KUS	26,000	0,00	0,00
6	914923		<div>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ</div> <div>odstranění sloupků pro přechod.DZ  pro svislé DZ - 18ks pro doprav.zábrany - 8ks  18+8=26,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</div>	KUS	26,000	0,00	0,00
7	914929	R	<div>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ</div> <div>pronájem sloupků pro přechod.DZ - 18ks 2 měsíce 26*30*2=1 560,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití</div>	celek	1,000	0,00	0,00
8	916122		<div>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM</div> <div>typ I vč.nezávisl.napájení, příslušného spoj. a upev.mat.</div>	KUS	2,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 104 Objížďky a dopravní značení

Rozpočet:

104.2 Etapa II

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
9	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
10	916129	R	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ  pronájem po dobu výstavby 2 měsíce  2*30*2=120,000 [A]	celek	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
11	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	0,00	0,00
			provizorní DZ, osazené na dvojici červenobílých sloupků				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
12	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0,00	0,00
			odstranění provizor.DZ				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
13	916319	R	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ  pronájem po dobu výstavby - 4ks 2 měsíce  4*30*2=240,000 [A]	celek	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 98	III/32329 Libčany 19122023_neoceněný
Objekt:	SO 104	Objížďky a dopravní značení
Rozpočet:	104.2	Etapa II

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

<b>Celkem:</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------



3.6.1.10

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

**Objekt:** SO 104 Objížďky a dopravní značení

**Rozpočet:** 104.3 Etapa III

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:SO 104 Objížďky a dopravní značení

Rozpočet:104.3 Etapa III

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK  zneplatnění stávajícího svislého dopr.značení škrtačí páskou vč.jejího následného odstranění a očištění značky  Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	KUS	7,500	0,00	0,00
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM  přechod.DZ osazené na červenobílé sloupky  samostatně : 5x IS11a, 4x IP10a, 4x IS11b, 5x IS11c - 18ks na sdíleném sloupku : 3x B1, 2x E13, 6x IS11b, 9x IS11c - 20ks  18+20=38,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	38,000	0,00	0,00
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	30,000	0,00	0,00
4	914129	R	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ pronájem přechod.DZ 2 měsíce  38*30*2=2 280,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	celek	1,000	0,00	0,00

3.6.1.10

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
**Objekt:** SO 104 Objížďky a dopravní značení  
**Rozpočet:** 104.3 Etapa III

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM  sloupky pro přechod.DZ - červenobílé do patek komplet vč.upev.a spoj.mat.  pro svislé DZ - 18ks pro doprav.zábrany - 6ks  18+6=24,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	24,000	0,00	0,00
6	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ  odstranění sloupků pro přechod.DZ  pro svislé DZ - 18ks pro doprav.zábrany - 6ks  18+6=24,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	24,000	0,00	0,00
7	914929	R	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ  pronájem sloupků pro přechod.DZ - 24ks  2 měsíce 24*30*2=1 440,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	celek	1,000	0,00	0,00
8	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM  typ I vč.nezávisl.napájení, příslušného spoj. a upev.mat.	KUS	2,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 104 Objížďky a dopravní značení

Rozpočet:

104.3 Etapa III

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
9	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
10	916129	R	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 2*30*2=120,000 [A]	celek	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
11	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM provizorní DZ, osazené na dvojici červenobílých sloupků	KUS	3,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
12	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ odstranění provizor.DZ	KUS	3,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
13	916319	R	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ pronájem po dobu výstavby - 3ks 2 měsíce 3*30*2=180,000 [A]	celek	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

### 3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>328 98</b>	<b>III/32329 Libčany 19122023_neoceněný</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 104</b>	<b>Objížďky a dopravní značení</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>104.3</b>	<b>Etapa III</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00

3.6.1.10

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

**Objekt:** SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

**Rozpočet:** SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Rozpočet:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		<div>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05</div> <div>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI</div> <div>Zemina z výkopu kód 17 05 04, předpoklad 2000 kg/m3.</div> <div>pol. 13173 a 13273 nevyužitý zbytek: 57,88*2=115,760 [A]</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>	T	115,760	0,00	0,00
2	02910		<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</div> <div>digitální zaměření</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	029111		<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ</div> <div>vytyčení trasy</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02950		<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</div> <div>měření intenzity osvětlení</div> <div>měření skutečného jasu pozadí</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
5	029522		<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY</div> <div>výchozí revize el.zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy</div>	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Rozpočet:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
6	03620	R	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ montáž svítidel pomocí vysokozdvizné plošiny, vč.připojení 39ks	KPL	1,000	0,00	0,00
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele							
7	03630		DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY montáž stožáru a výložníku pomocí jeřábu 39ks	KPL	1,000	0,00	0,00
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele							
8	03730	R	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ napojení na stávající rozvod VO	KPL	1,000	0,00	0,00
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele							
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

1	Zemní práce						
9	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop jámy pro základ stožáru L=6m, 600x600x1200mm - 35ks výkop jámy pro základ stožáru L=7m, 650x650x1200mm - 4ks výkop pro rozvaděč, 540x700x800 - 1ks výkop pro rozpoj.skříň, 530x675x800 - 6ks včetně naložení, přemístění a uložení zeminy na skládku dodavatele stavby 0,6*0,6*1,2*35=15,120 [A] 0,65*0,65*1,2*4=2,028 [B] 0,54*0,7*0,8*1=0,302 [C] 0,53*0,675*0,8*6=1,717 [D]  a+b+c+d=19,167 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M3	19,167	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Rozpočet:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div><div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div><div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div><div>- příplatek za lepivost</div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div><div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a nošení výkopku</div><div>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div><div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div><div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div></div>				
10	13273		<div>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</div> <div>ruční výkop rýhy 500x1200mm, dl.258m</div> <div>ruční výkop rýhy 350x800mm, dl.469m</div> <div>ruční výkop rýhy 350x600mm, dl.569m</div> <div>zemina z výkopu zůstane ponechána podél výkopu pro zpětný zásyp</div> <div>0,5*1,2*258=154,800 [A]</div> <div>0,35*0,8*469=131,320 [B]</div> <div>0,35*0,6*569=119,490 [C]</div> <div>a+b+c=405,610 [D]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div>	M3	405,610	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 451 Osvětlení pozemní komunikace  
Rozpočet: SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepidlo</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>				
11	17411		<div>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>zához rýh zeminou z výkopu včetně hutnění</div> <div>0,5*0,9*258=116,100 [A]</div> <div>0,35*0,8*469=131,320 [B]</div> <div>0,35*0,6*569=119,490 [C]</div> <div>a+b+c=366,910 [D]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div>	M3	366,910	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Rozpočet:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>				
12	17481		<div>ZÁSYPAK A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>pískový zásep 500x200mm, dl.258m</div> <div>pískový zásep 250x100mm, dl.469m</div> <div>pískový zásep 350x100mm, dl.569m</div> <div>0,5*0,2*258=25,800 [A]</div> <div>0,35*0,1*469=16,415 [B]</div> <div>0,35*0,1*569=19,915 [C]</div> <div>a+b+c=62,130 [D]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>	M3	62,130	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Rozpočet:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH provizorní úprava terénu	M2	1 296,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.				
1		Zemní práce					0,00

2		Základy					
14	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37  betonový základ pro stožár 600x600x1200, otvor prům.250mm - 39x betonový základ pro stožár 650x650x1200, otvor prům.250mm - 4x z betonu C30/37 XC4, XF3 včetně zřízení a odstranění bednění  39*0,4=15,600 [A] 4*0,507=2,028 [B]  a+b=17,628 [C]  Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,	M3	17,628	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 98	III/32329 Libčany 19122023_neoceněný
Objekt:	SO 451	Osvětlení pozemní komunikace
Rozpočet:	SO 451	Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2		Základy					0,00
4		Vodorovné konstrukce					
15	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET  betonové lože 500x100mm, dl.129m  0,5*0,1*129=6,450 [A]  Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	6,450	0,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce					0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Rozpočet:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
16	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM  betonový žlab vč.víka 1000x170x140  Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	12,000	0,00	0,00
17	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM  korugovaná chránička DN63  Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M	1 150,000	0,00	0,00
18	702222		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM  korugovaná chránička DN110  Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje:	M	250,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Rozpočet:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
19	703762		KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM utěsnění kabelu v chrániče proti vodě <div>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěšňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</div>	KUS	97,000	0,00	0,00
20	741572		SVÍTIDLO LED IP 66 TŘÍDA II, OD 11 DO 25 W svítidlo LED 15W, 230V, IP66 montáž na dřík, hliníkové provedení, vč.světelného zdroje se světel.tokem žárovky 1910 lm <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>	KUS	6,000	0,00	0,00
21	741573		SVÍTIDLO LED IP 66 TŘÍDA II, OD 26 DO 45 W svítidlo LED, 34W, 230V, IP66 montáž na dřík, hliníkové provedení, vč.světelného zdroje se světel.tokem žárovky 3985 lm <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>	KUS	33,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 451 Osvětlení pozemní komunikace  
Rozpočet: SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	390,000	0,00	0,00
23	742H13		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 kabel s měděným jádrem 1-AYKY-J 4x25 Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	1 579,000	0,00	0,00
24	742J26		SYKFY 25X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC zelenožlutý izolační návlek Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	39,000	0,00	0,00
25	742L11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI DO 2,5 MM2 ukončení kabelů do 3x1,5mm2 - 39ks ukončení kabelů do 4x25mm2 - 97ks 39+97=136,000 [A] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:	KUS	136,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Rozpočet:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství</div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>X</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
26	742Z11		<div>DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE</div> <div>demontáž stávajícího stožáru VO - ocelový silniční, vč.svítidla, kabelu, základu</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:</div> <div>– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky</div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>X</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>	KUS	18,000	0,00	0,00
27	743121		<div>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M</div> <div>stožár ocelový silniční, oboustranně žárově zinkovaný výška svítidla nad terénem L=6m</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:</div> <div>– základovou konstrukci a veškeré příslušenství</div> <div>– připojovací svorkovnice ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům</div> <div>– uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>– zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>	KUS	35,000	0,00	0,00
28	743122		<div>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M</div> <div>stožár ocelový silniční, oboustarnně žárově zinkovaný</div>	KUS	4,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
 Objekt: SO 451 Osvětlení pozemní komunikace  
 Rozpočet: SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výška svítidla nad terénem L=7m Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
29	743161	R	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.)  PVC manžeta ochranná termoplastová po spodní okraj stožárových dvířek  Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace  2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	39,000	0,00	0,00
30	743311		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M výložník ocelový, oboustranně žárově zinkovaný 1-ramenný, vyložení 0,5m Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	4,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Rozpočet:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	743711		<div>ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</div> <div> <div> <div>typový rozvaděč pro venkovní osvětlení v plastovém pilířku s 3 fáz.el.měřením</div> <div>hl.jistič 25A/B/3, s jističovými vývody 6x20A/B/1, se stykači, ovládací prvky</div> <div>ovládání soumrakovým spínačem+spínací hodiny, přívodní svorky 4x25mm2,</div> <div>vývodové svorky 2x4x25mm2</div> <div>rozměry: š.400, v.1930, hl.240mm</div> <div>barva šedá RAL 7035</div> <div>přívody, vývody spodem, přívod AYKY-J 4x25, vývody AYKY -J 4x25</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>1. Položka obsahuje:</div> <div>– instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní dokumentace</div> <div>– technický popis viz. projektová dokumentace</div> </div> <div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>– zemní práce</div> </div> <div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> </div> </div> </div>	KUS	1,000	0,00	0,00
32	743E13		<div>SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ</div> <div> <div> <div>rozpojovací skříň MX1-MX6</div> <div>typová, plastová skříň veřejného osvětlení</div> <div>9x pojistkový řad.odpínač 1-pólový + PEN,</div> <div>vč. pojistek 20AgG</div> <div>rozměry: š.375, v.1660, hl.230mm, barva šedá RAL 7035</div> <div>přívody, vývody spodem, kabelová vývodka P42 - 3ks, svorka 25mm2 - 20ks</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>1. Položka obsahuje:</div> <div>– instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži</div> <div>– technický popis viz. projektová dokumentace</div> </div> <div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>X</div> </div> <div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> </div> </div> </div>	KUS	6,000	0,00	0,00
33	744I01		<div>POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A</div> <div> <div> <div>pojistka E27, 6A</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>1. Položka obsahuje:</div> </div> </div> </div>	KUS	39,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Rozpočet:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>– technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>X</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
34	744R12		<div>SVORKA OD 4 DO 16 MM2</div> <div>svorka spojovací DRÁT-DRÁT, ochrana proti korozi</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:</div> <div>– veškeré příslušenství</div> <div>– technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>X</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>	KUS	76,000	0,00	0,00
35	74F210		<div>OBOUSTRANNÉ OZNAČENÍ STOŽÁRU ČÍSLY</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:</div> <div>– nátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr proveden dle TKP</div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>X</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>	KUS	39,000	0,00	0,00
36	75B427	R	<div>STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - MONTÁŽ</div> <div>Dodávka elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh, pro styk dvou kabelů průřezu 4x25mm2, včetně krytu, pro pojistku 1xE27</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:</div> <div>– sestavení stojanové řady na místě určení, zapojení</div> <div>– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů</div> <div>2. Položka neobsahuje:</div>	KUS	39,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný

Objekt:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Rozpočet:

SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
37	75IG71		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM  Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.	M	1 579,000	0,00	0,00
40	93134	R	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU  utěsnění prostupů  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	11,000	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba						0,00
8	Potrubí						
38	899309		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE  výstražná folie PVC š.330mm  Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	1 040,000	0,00	0,00
39	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU  obetonování chrániček pod komunikací  Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci	M3	12,500	0,00	0,00

3.6.1.10

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 328 98 III/32329 Libčany 19122023\_neoceněný  
Objekt: SO 451 Osvětlení pozemní komunikace  
Rozpočet: SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8	Potrubí						0,00

**Celkem:** 0,00