



MĚSTSKÉ VODOVODY  
A KANALIZACE  
VRCHLABÍ

Ing. Oldřich Barvíř  
Havlíčkova 156  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN HORSKÁ 258, VRCHLABÍ“ k. ú. Hořejší Vrchlábí včetně existence sítí.

Dne: 20. 10. 2020

Napojení na vodovodní řad zůstává stávající, přípojka DN40 je pro plánovanou spotřebu dle projektové dokumentace dostačující. Nové rozvody pitné vody jsou řešeny napojením na stávající vnitřní rozvody bez zásahu do vodoměrné sestavy.

Napojení na kanalizaci je řešeno pomocí dvou zaústění do kanalizační stoky DN300. Kanalizační přípojka ze stávajícího objektu bude z rekonstruována. Pro napojení přípojky bude využito stávající odbočení z hlavního řadu z kameniny DN150, do které bude napojen systém stávající budovy včetně bezpečnostního přepadu z objektu vsaku dešťových vod.

Druhá kanalizační přípojka řeší hlavně odvodnění splaškových vod z nového objektu i zde je napojen přepad z dešťového vsaku. Zaústění tohoto systému bude provedeno do připravovaného odbočení z kameniny DN200.

Likvidace vod dešťových je řešena pomocí dvou vsakovacích objektů s bezpečnostními přepady kanalizačních přípojek a následně do jednotné kanalizace v naší správě.

#### **S vydáním potřebných povolení k územnímu a stavebnímu povolení souhlasíme.**

Při napojování na připravená odbočení požadujeme dodržet nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození stávajících sítí a stavba byla provedena dle obecně platných norem, zákonů, předpisů, standardů atd. Před zahájením a v průběhu stavby napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu budou dodrženy tyto podmínky:

- a) Před zahájením prací požádá investor nebo prováděcí firma v dostatečném časovém předstihu (cca 10 dní předem) o vytyčení polohy stávajících sítí. Vytyčení bude provedeno na základě písemné objednávky.



Městské vodovody  
a kanalizace Vrchlábí,  
příspěvková organizace  
Nádražní 832  
543 01 Vrchlábí



IČ: 49290240  
DIČ: CZ49290240  
Organizace je zapsána v  
Obchodním rejstříku Krajského  
soudu v Hradci Králové,  
oddíl Pr, vložka 1061.



tel. +420 499 429 414  
mob. +420 603 728 733



ludek.kalensky@mevakvr.cz  
dat. schránka: mdvk534



www.mevakvr.cz



## MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE VRCHLABÍ

- b) Všichni pracovníci provádějící stavbu budou seznámeni s polohou stávajících sítí, aby nedošlo k poškození při provádění stavby.
- c) V místě možného střetu se zařízením vodovodní nebo kanalizační přípojky je nutné dohledat zařízení ruční sondou a až poté pokračovat v práci zemními stroji.
- d) Odkrytá vodovodní případně kanalizační přípojka musí být po celou dobu stavby chráněna proti poškození. Případně každé sebemenší poškození je nutné neprodleně nahlásit na tel. 731 200 531.
- e) Stávající zařízení na vodovodní síti (uzávěry, hydranty, poklopy vodovodních a sekčních uzavěrů, ovládání ventilů a šoupát), nesmí být poškozena a jejich funkčnost bude ověřena před dokončením stavby.
- f) Na sekčních uzavěrech, uzavěrech vodovodních přípojek, hydrantech pro požární zabezpečení a zařízeních vodovodu nesmí být zřizovány skládky zeminy, materiálů, zaparkování strojů atd., aby v případě potřeby mohlo dojít k uzavření případné části úseku vodovodu nebo přípojky.
- g) Před záhozem výkopu v místě napojení musí být min. 1 den předem přizván zástupce MěVaK Vrchlabí (tel. 499 421 304) ke kontrole stávajícího zařízení, zda nebylo poškozeno a zda byly dodrženy podmínky stavebního povolení a předepsaných postupů. Povinnost kontroly se vztahuje na veškerá zařízení určená k dodávce vody a k odkanalizování území. O kontrole bude sepsán protokol nebo zápis do stavebního deníku.
- h) Změny stavby vodovodních a kanalizačních přípojek budou předem písemně odsouhlaseny provozovatelem.
- i) Před uvedením stavby do provozu budou provedeny tlakové zkoušky dle platných ČSN.

### **V zájmovém prostoru plánované stavby nejsou žádné sítě ve správě MěVaK Vrchlabí.**

Veškeré sítě jsou přeneseny do projektové dokumentace.

V blízkosti ochranného pásma kanalizace DN300 budou prováděny stavební práce, zde je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození. Před zahájením stavebních prací dojde k vytyčení polohy všech sítí v naší správě.

Příloha:

Koordinační situace nový stav (výkres č. C.5) 1 x A3

Část projektové dokumentace zaslané v elektronické podobě

06



MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE  
VRCHLABÍ

příspěvková organizace

Nádražní 832 | 543 01 Vrchlabí

IČ: 49290240 | DIČ: CZ49290240

Kalenský Luděk

Vedoucí provozu distribučních a kanalizačních sítí



Městské vodovody  
a kanalizace Vrchlabí,  
příspěvková organizace  
Nádražní 832  
543 01 Vrchlabí



IČ: 49290240  
DIČ: CZ49290240  
Organizace je zapsána v  
Obchodním rejstříku Krajského  
soudu v Hradci Králové,  
oddíl Pr, vložka 1061.



tel. +420 499 429 414  
mob. +420 603 728 733



ludek.kalensky@mevakvr.cz  
dat. schránka: mdvk534




www.mevakvr.cz



[illegible]

## KOORDINACNI SITUACE - nový stav; M 1:250

Architektonické řešení :	Ing. Oldřich Barvíř, Ing. Marek Pavlíček	
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák	
Projektant :	Ing. Oldřich Barvíř	
Kraj :	Královéhradecký M.Ú. : Vrchlabí	
Stavebník :	Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Kumburská 846, 50901 Nová Paka Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	
Stavba :	<b>PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN HORSKÁ 258, VRCHLABÍ</b> st.p.č. 292, p.p.č. 482/4 a 482/5 (p.p.č. 2130/13 - přípojka kanalizace) katastrální území Hořejší Vrchlabí [786349]	
SITUACE		Číslo paré :
Název výkresu :	KOORDINAČNÍ SITUACE - nový stav	
		AutORIZACE: Číslo zakázky : 20/06/0622 Stupeň PD : DUR+DSP Datum : 9/2020 Měřítko : 1:250 Formát : xA4 Číslo výkresu :
		C.5