

## Zádveří č. m. 101

- výburování stávající podlahové krytiny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba se soklem - viz tabulka místností a poznámka P1  
 - odstranění linkursty, oskrábání stávající malby, oprava pozůstatků omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, Zx  
 vymalba, omývání nátěr - viz tabulka místností a poznámka P2  
 - sjednocení el. zásuvek a vypínačů - viz PD elektro  
 - demontáž stávajících stěnových těles, montáž nových dekoračních stěnových těles - viz PD ÚT

- Předsíní** č. m. 103. - výbourní stávající podlahové krytiny, nová náslapná vrstva - keramická dlažba se soklem - viz tabulka místnosti a poznámka P1 - odstranění linkstury a keramického obkladu za umyvadly, oskřabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestřekování, 2x výmalba, omývateľný nátěr a keramický obklad - viz tabulka místnosti a poznámka P2 - demontáž a nástapná práce umyvadel

- demontáž vzdušných kotlů a vzdušných topných těles
  - sjednocení el. zásuvek a vypínačů - viz PD elektro
  - demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT
  - výměna označených dveří
- Školní kuchyň č. m. 104**
- vybourání stávající podlahové krytiny, nová nákladná vrstva - keramická dlažba - viz tabulka místnosti a poznámka P1

- odstranění obkladů, oškrábání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba, keramický obklad - viz tabulka místnosti a poznámka P2  
- nová stěna - viz tabulka místnosti a poznámka P2  
- demontáž stávajícího zařízení kuchyně, montáž nového zařízení kuchyně  
- demontáž stávající vst. montáž nového vst. odvětrání - viz PD V7T

- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT
  - nové zti rozvody - viz PD ZTI
  - nové el. rozvody - viz PD elektro
- Jídlna č. m. 105**
- vzbourání stávající podlahové krytiny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba se soklem - viz tabulka místnosti a poznámka P1

- oškrábání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba, omyvatelný nátěr - viz tabulka místností a poznámka P2
- širokopásmý podhled - zvuková absorpce - klasifikace podle EN ISO 11654
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů - viz PD elektro
- demontáž stávajících topných těles, montáž nových deskových topných těles - viz PD ÚT

- návrhová teplota jídelny č. m. 105: 20° C  
**č. m. 106 - 108**  
 - nové dispozice - viz č. m. 136 - 144  
**Kotelna č. m. 109**

- stávající  
**Hygienické zázemí pro školní jídelnu č. m. 110**  
- stávající  
- nový sdk podhled kapotující vzt  
**Dílna údržby č. m. 111**  
- stávající

- stávající  
- betonové schody - renovace - schody budou sanovány reprofilační maltou pro opravu a vyplnění poškozeného betonu  
- madlo ke schodům  
**Sklad zahradního nářadí a sklad dřevěných pelet č. m. 112**  
- stávající  
**74 dvůr č. m. 113 (pod schody)**

- Zauverř č. m. 113** (pod schody)  
- stávající
- Sklad zeleniny č. m. 114** (pod schody)  
- stávající
- Přezouvárna bot č. m. 115**  
- vubourání stávající podlahové ktnutiny, nová nážlappná usřba, - keramická dlažba

- odstranění linkrusty, oškubání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba, keramický obklad - viz tabulka místnosti a poznámka P2
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů - viz PD elektro
- demontáž stávajících topných těles, montáž nových deskových topných těles - viz PD ÚT
- výměna označevých dveří

- odvratelné botníky, uzamykatelné skříně pro pedagogické pracovníky  
**Sklad suchých potravin č. m. 116**  
 - vybavení stávající podlahové krytiny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba - viz tabulka místností a poznámka P1  
 - odstranění linkrosty, oskrábání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba, keramický obklad - viz tabulka místností a poznámka P2

- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT  
- nerezové regály
- Sklad a hrubá příprava brambor a zeleniny č. m. 117**  
- vzhourání stávající podlahové křivtiny, nová náslapná vrstva - keramická dlažba - viz tabulka místnosti a poznámka P1

- odstranění keramického obkladu, oškrabní stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba, keramický obklad - viz tabulka místností a poznámka P2
  - sjednocení el. zásuvek a vypínačů - viz PD elektro
  - demontáž stávajících topných těles, montáž nových deskových topných těles - viz PD ÚT
- Úklid pro školní jídelnu č. m. 118**

- vybourání stávající podlahové krytiny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba - viz tabulka místnosti a poznámka P1
- odstranění keramického obkladu, oškrábání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba, keramický obklad - viz tabulka místnosti a poznámka P2
- nový sdk podhled kapotující vzt
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů - viz PD elektro

- instalace výlevek místo záchodové mísy
- Keramická dílna č. m. 119**
  - vybourání příčky
  - vybourání stávající podlahové krytiny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba - viz tabulka místností a poznámka P1
  - odstranění keramické obkladu, oskrábání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové

- přestěrkování, 2x výmalba, keramický obklad - viz tabulka místností a poznámka P2  
- betonový základ (800 x 800 x 200 mm) pod keramickou pec  
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů, nové rozvody elektro - viz PD elektro  
- výbora vany, nové umyvadlo, nové rozvody ZTI - viz PD ZTI  
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT

- č. m. 120  
- zrušeno  
**Závěři č. m. 121**  
- odstranění linkursty, oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x vymalba, keramický obklad - viz tabulka místnosti a poznámka P2

- sjednocení el. zásuvek a vypínačů - viz PD elektro
- Chodba č. m. 122**
- stávající
- vysoušeče obuvi
- výměna označených dveří

- Přístavba č. m. 123 - 128**  
- stávající  
**Administrativní část č. m. 129 - 134**  
- stávající

- Rodinná skupina III**  
**Chodba a pokoje č. m. 136, 138 - 141**  
 - podřezání obvodového zdiva  
 - vybourání stávající skladby podlah, provedení nových skladeb, nová nášlapná vrstva - vinyl - viz tabulka místností a skladby konstrukcí

- nově zřené dělicí prčky
- odstranění deskových obkladů, oškrábání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, celkové přestěrkování, na nových stěnách bude provedena systémová stěrka hlazená na VC omítku, penetrace, 2x výmalba, omyvatelný nátěr na chodbě č.m. 136 a deskové obklady za postelemi - viz tabulka místností a poznámka P2
- nový sádk podhled

- nové rozvody elektro + nové osvětlení v sálk ponieáu - viz PÚ elektro
- demontáž stávajících topných těles, montáž nových deskových topných těles - viz PD ÚT
- návrhová teplota pokojů č. m. 138 - 141: 20° C
- návrhová teplota chodby č. m. 136: 18° C

- vybavení jednotlivých pokojů: šatní skříň 2x, dřevěná postel 2x, psací stůl 2x, polohovací židle 2x, kontejner 2x
- Denní místnost + kk - č. m. 137**
- podřezání obvodového zdiva
  - vybourání stávající skladby podlah, provedení nových skladeb, nová nášlapná vrstva - vinyl - viz tabulka místností a skladeb

- nové zděné dělicí příčky
- odstranění deskových obkladů, oškrábání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, celkové přestěrkování, na nových stěnách bude provedena systémová stěrka hlazená na VC omítku, penetrace, 2x výmalba, keramický obklad za kuchyňskou linkou - viz tabulka místnosti a poznámka P2

- nový sdk pohled
- kuchyňská linka
- nové rozvody elektro \* nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- nové rozvody ZTI - viz PD ZTI
- nové vzt odvětrání - viz PD VZT

- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD UT  
- návrhová teplota denní místnosti + kk č. m. 137: 20° C
- Hygienické zařízení - č. m. 142 - 144**  
- podřezání obvodového zdiva

- vyzdobení stávající skladyby podlah, provedení nových skladeb, nová náslapná vrstva - keramická dlažba - viz tabulka místnosti a skladyby konstrukci
- nové zděné dělicí příčky
- odstranění deskových obkladů, oškrábání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, celkové přestěrkování, na nových stěnách bude provedena systémová stěrka hlazená na VC omítku, penetrace, 2x výmalba, keramický obklad - viz tabulka

- místnosti a poznámka P2
- nový sdk pohled
- nové rozvody elektro + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- nové rozvody zti + nové zařizovací předměty - viz PD ZTI
- nové vzt odvětrání - viz PD VZT

- demontaz stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PU U1
  - návrhová teplota hygienických zařízení č. m. 142 - 144: 24° C
- Venkovní schodiště**
- betonové schodiště - renovace - schody budou sanovány reprofilací maltou pro opravu a vyplnění poškozeného betonu

- nové zabudov s maľou osadenými ve dvoch výskových úrovniach die CSN 74 3500

[illegible]