

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
dále též „objednatel“

a

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17994

se sídlem: č.p. 320, 530 02 Ostřešany
zastoupený: Ing. Vítězslav Stehno, jednatel
IČO: 259 68 203
DIČ: CZ25968203
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

„Oprava fasády Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové (p.č.st. 407/1) – stavební práce“

Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatel zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatel:

a) zástupce objednatel ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:

Ing. Václav Nýč [REDACTED]

Ing. Libor Friedl, [REDACTED]

- a) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění
- b) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor, dále jen AD):
Projecticon s.r.o., Ing. Pavel Ježek, [REDACTED]
- c) zástupce uživatele objektu:
Mgr. Jan Štěrbá, ředitel, [REDACTED]
Ing. Ondřej Rusek, zástupce ředitele, [REDACTED]

příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.1 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních:
Ing. Vítězslav Stehno – jednatel, obchodní ředitel, [REDACTED]
- b) ve věcech technických:
Ing. Dušan Šupej – jednatel, výrobní ředitel, [REDACTED]
- c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí):
František Kořínek, [REDACTED]
Zástupce stavbyvedoucího:
Miroslav Tunka, [REDACTED]
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.2 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

1.3 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14.11.2023 v rámci veřejné zakázky „**Oprava fasády Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové (p. č. st. 407/1) – stavební práce**“.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1 - Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - Projecticon s.r.o., IČO 28809459, sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, odpovědný projektant Ing. Pavel Ježek (ČKAIT 0602160) – uložena mimo smlouvu
- Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr
- Příloha č. 3 - Stavební povolení č.j. MMHK/016492/2020 ST2/Šmd
- Příloha č. 4 - Sdělení č.j. MMHK/012984/2020 ST2/Šmd
- Příloha č. 5 - Závazné stanovisko Odboru památkové péče MMHK č.j. MMHK/029840/2020 PP/Kad
- Příloha č. 6 – závazný vzor Schvalovací list vzorku
- Příloha č. 7 – závazný vzor Reklamační protokol

- Příloha č. 8 – závazný vzor Změnový list
- Příloha č. 9 – Souhrnné prohlášení/Krycí list nabídky související veřejné zakázky – uloženo mimo smlouvu
- Příloha č. 10 – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
- Příloha č. 11 – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
- Časový a finanční harmonogram (dle odst. 8.7 této smlouvy) předložený zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od zaslané výzvy dle bodu 5.1 bude tvořit oddělenou přílohu této smlouvy.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí.

2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

2.6 Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že stavebními pracemi dotčená stavba je školským zařízením a práce budou probíhat za plného provozu školy. Musí být zajištěna bezpečnost zaměstnanců, studentů a veřejnosti, mj. bezpečný vstup do budovy, zajištění proti pádu předmětů z lešení apod. Veškeré činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny uživatelem objektu.

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět díla

4.1 Dílem jsou stavební práce při realizaci projektu s názvem „**Oprava fasády Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové (p.č.st. 407/1) – stavební práce**“, a s nimi související dodávky a služby.

Předmět díla je podrobně specifikován:

- **Projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen DPS)** zpracovanou společností. Projecticon s.r.o., IČO: 288 09 459, se sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, odpovědný projektant Ing. Pavel Ježek (ČKAIT 0602160), ve znění pozdějších změn a v souladu s podmínkami uvedenými ve
- **Stavebním povolení** vydaném magistrátem města Hradec Králové dne 12.5.2020 pod č.j. MMHK/016492/2020 ST2/Šmd, které se týká zrušení přístřešku,
- **Sdělením** vydaném magistrátem města Hradec Králové dne 20.1.2020 pod č.j. MMHK/012984/2020 ST2/Šmd, které definuje opravu fasády jako udržovací práce bez nutnosti stavebního povolení nebo ohlášení a

- **Závazným stanoviskem odboru památkové péče** vydaném magistrátem města Hradec Králové dne 10.2.2020 pod č.j. MMHK/029840/2020 PP/Kad.

Shora uvedené dokumenty jsou přílohou této smlouvy.

Předmět díla spočívá v řádném zhotovení stavebních prací vedoucích k obnovení vnějšího pláště budovy, zrušení přístřešku a obnovení venkovních schodišť Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové, Pospíšilova č.p. 324/7, 500 03 Hradec Králové, st.p.č. 407/1, k.ú. 646873 Hradec Králové.

Objekt se nachází na území Městské památkové zóny Hradec Králové a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek. Jedná se o třípatrovou budovu sestávající ze dvou bočních křídel a propojovacího křídla. Celá budova má členěnou historizující fasádu tvořenou různými zdobnými prvky, je jednobarevná, světle okrová a poškození se vyskytuje v různé míře na celém objektu.

Požadované práce spočívají v odstranění původního nátěru, osekání narušené fasády v kritických místech, mechanickém očištění, provedení likvidace biocidního napadení a prevence proti dalším vlivům. Podklad se zpevní pomocí přípravků, které nesnižují paropropustnost. Doplní se jádrová omítka a provedou se opravy poruch, modelace bos a ostatních zdobných prvků. Po vyzrání omítek bude celá fasáda natřena barvou minerálního typu, odolnou proti vnějším vlivům. U zadního schodiště bude zazděn východ do dvora a ubourán přístřešek, všechna venkovní schodiště budou rozebrána a znovu obnovena v původním provedení. Sokl je tvořen pískovcovým obkladem. Proveďte se u něj odsolení a očištění, zkonsoliduje se za pomoci zpevňovače a na závěr se napustí hydrofobizačním prostředkem. Případná technická zařízení a ostatní předměty na fasádě (kamery, čidla, osvětlení) je nutno umístit až po vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče.

Pracovní doba dle platné legislativy.

Práce způsobující nadměrný hluk, zejména hluk roznášející se konstrukcí budovy, nesmí být prováděny v době vyučování, tj. v pracovní dny od 08:00 do 14:00 hod. Je požadována součinnost s orgány památkové péče.

Součástí plnění je dále také:

- Zaměření veškerých architektonických prvků na fasádě před zahájením prací;
- Vytvoření požadovaných vzorků a jejich schválení orgánem památkové péče;
- Zajištění všech se stavebními pracemi souvisejících služeb a dodávek, včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu (či kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), dodavatelem;
- Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby;
- Harmonogram prací.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Předmět díla dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- Součástí předmětu díla jsou výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 4 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 4 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD/DVD/USB (v tiskových formátech .pdf).
- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB (v editovatelných formátech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD/DVD/USB (v tiskových formátech pdf).
- Geodetické zaměření (GP) bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 8 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě.

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá zhotovitel o jejich předání objednatele, který je zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. Jinak postupuje zhotovitel bez ohledu na údaje digitální technické mapy.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících se Stavbou v rozsahu vyhlášky DTM do informačního systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat objednateli bez zbytečného odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není MDVS v rutinním provozu, zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá.

- Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací a jejich odsouhlasení investorem, uživatelem, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.
- Předmětem plnění veřejné zakázky je i poskytnutí řádné součinnosti k obstarání kolaudačního souhlasu.

4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a dále předpisy pracovněprávní.

4.3 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.4 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových komunikací ke stávajícím objektům.

4.5 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;
- provádění a řízení bouracích a stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení stavebního deníku;
- pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo dodavatel;
- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- vzorkování materiálů, výrobků a fasádních prvků vč. nátěru před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu zadavatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, bude-li relevantní
- zaškolení pracovníků uživatele; bude-li relevantní
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;

- poskytnutí záruk na celé dílo;
- odstraňování vad v záruční době;
- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;
- příprava dokladů a zajištění kolaudačního souhlasu stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce.

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby,
- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí),
- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a **památkové péče** vyplývající ze stavebního řízení a podmínky správců sítí,
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.6 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

4.7 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.8 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.9 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

4.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

4.11 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.12 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

4.13 Provozní podmínky při provádění díla:

Pracovní doba dodavatele se řídí platnou legislativou a dle čl. 4.

Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. Před započítáním bouracích prací se oddělí prostor stavby od ostatních prostorů (opatření proti pronikání prachu a hlučnosti zůstane instalováno po celou dobu stavby).

Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, nebo z jiných závažných důvodů, může objednatel požádat o operativní přerušení stavebních prací. Provoz na přístupových komunikacích ke staveništi musí být zachován. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích k němu.

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen v nezbytné míře komunikovat s uživatelem objektu za účelem koordinace stavebních prací.

Článek 5 Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelům požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. **Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele**, přičemž výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 5.2 Zhotovitel je povinen převzít **staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 5.3 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění:	na Výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodů 5.1 a 5.2
Dokončení stavebních prací:	Do 88 týdnů od převzetí staveniště
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění:	dtto

Celková doba plnění od doručení Výzvy k plnění: 88 týdnů.

Místem plnění je Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova tř. 324/7, 500 03 Hradec Králové 3.

- 5.3 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i termíny ukončení plnění.
- 5.4 Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 5.5 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat.

Nedodržení těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení stavenišť, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Cena celkem: 27 188 416,19 Kč bez DPH (slovy: dvacet sedm milionů sto osmdesát osm tisíc čtyři sta šestnáct korun českých devatenáct haléřů)

Samostatně DPH: 5 709 564,40 Kč (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc pět set šedesát čtyři koruny české čtyřicet haléřů)

Cena celkem včetně DPH: **32 897 983,59 Kč** (slovy: třicet dva miliony osm set devadesát sedm tisíc devět set osmdesát tři koruny české padesát devět haléřů)

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 4 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,99. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztahená ke změně včetně označení revize.

Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby zadavatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem řádně a konkrétně odůvodněno.

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost („PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované

třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

6.7 Zhotovitel dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění **dílčího zdanitelného plnění** je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění **celkového zdanitelného plnění** je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“).

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4 Daňové doklady budou opatřeny názvem díla „**Oprava fasády Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové (p. č. st. 407/1) – stavební práce**“ a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

- a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 7 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
- b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení dílčích faktur – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
- c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.
- d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
- e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) dle článku 9.2 této smlouvy a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:

1. splátka – Částka rovnající se 8 % z celkové sjednané ceny (tedy 80 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,

2. Splátka - Částka rovnající se 2 % z celkové sjednané ceny (tedy 20% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 2 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11.1. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení

oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost, zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

- f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

V případě použití ustanovení čl. 8.8 této smlouvy se další platební podmínky, pokud nejsou pozastávkou nebo sankcí dotčeny, nemění.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo.

7.7 Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura

Zhotovitel je, s odkazem na čl. 6.5 této smlouvy, povinen na každé faktuře uvést údaj o tom, že ke zdanitelnému plnění se vztahuje PDP, kdy daň odvádí objednatel.

7.8 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.9 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení.

K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

- 7.10 Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice objednatele.
- 7.11 Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s objednatel, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 7.12 V případě, že se účet zhotovitele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového řádného dokladu.
- 7.13 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či zhotovitel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.
- 7.14 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatel. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dní.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby. V takovém případě je zhotovitel povinen se jich účastnit.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a

nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikováním a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 30 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 8.1.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského zákoníku.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatel odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní

směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 8.5.11 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil."
- 8.5.12 Zhotovitel zajistí na svoje náklady **ekologickou likvidaci veškerých odpadů** vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.
- 8.5.13 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:

- 1 x dvojbuňku pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP;
- 1x sanitární buňku (ženy, muži);

Dvojbuňka bude vybavena elektrinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, multifunkční barevnou A4 tiskárnou, 1x velký stůl pro min 10 osob, 10x židle, min 2x skříň s policemi, 1x věšák na kabáty a odpadkový koš, připojení k internetu. Součástí vybavení bude kávovar a lednice. Tato kancelář bude ve formě stavební dvojbuňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.

- 8.5.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně

v příloze č.7, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.

- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 7 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě změny poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, podmíněn doložením dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.
- 8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“)

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od zaslané výzvy dle bodu 5.1 tvoří oddělenou přílohu této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.8 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zdrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s

předmětem této smlouvy.

8.9 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol

8.9.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady v každém roce plnění alespoň jednu prohlídku předmětu plnění (díla) studentům technických oborů vysokých škol nebo technických oborů odborných středních škol z Královéhradeckého kraje. Prohlídka bude v trvání nejméně 1,5 hodiny a její součástí bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla.

Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů.

8.9.2 Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.9.1 k provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.

8.10 Billboard

Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatelem schválenou informační tabuli – billboard. Tuto tabuli je povinen zhotovitel udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména **protokol o dokončení včetně dokladu prokazujícího řádné podání žádosti o kolaudační souhlas.**

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 4 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
- b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
- c) případnou dohodu o slevě z ceny,

- d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku – částku 7 % z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.
- 9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné včetisky. Náklady s pořízením včetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož

i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že stavba a její části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabráňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií

„vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin.
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním čísle (Hotline): [REDAKCE] v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: [REDAKCE] v režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele z termínu předání a převzetí díla uvedeného v bodě 5.2 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem předání a převzetí díla, a to až do data skutečného předání a převzetí díla. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle bodu 5.1. této smlouvy a smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je vždy 5.000 Kč za každý den prodlení.
 - 12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
 - 12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
 - 12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
 - 12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000, - Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
 - 12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
 - 12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
 - 12.1.10 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.8.8 této smlouvy činí 10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.
 - 12.1.11 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ neúčasti.
 - 12.1.12 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatel v zápise z kontrolního dne označeny.
 - 12.1.13 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 - 12.1.14 Smluvní pokuty dle čl. 7.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
 - 12.1.15 Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
 - 12.1.16 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající ze souhrnného prohlášení (čl. 14.13), je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
 - 12.1.17 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.
 - 12.1.18 Smluvní pokuta za porušení povinnosti provést exkurze studentů dle čl. 8.9 této smlouvy činí 10 000 Kč

za každou neuskutečněnou exkurzi. Tato smluvní pokuta je, s ohledem na účel, za kterým bylo provedení exkurzí požadováno, splatná na účet kterékoliv střední odborné školy ze škol uvedených v Příloze č. 6 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k předání a převzetí díla, pokud na ni vznikne nárok. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat. Smluvní pokutu lze rozdělit na dvě části a každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat provedené práce a dodávky dle smlouvy o dílo. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce *provedené* zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20 %.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14

Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **10 000 000 Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení výzvy k plnění) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.13 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené **Čestným prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky** (dále též jen „souhrnné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým **poddodavatelům**, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na **životní prostředí** a byla respektována udržitelnost a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na **společenskou a environmentální odpovědnost a inovace** uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele.

Článek 15

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

- 15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 15.3 této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 15.4 této smlouvy.
- 15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
- a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejich povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 - b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
 - c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.
- Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:
- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
 - válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
 - povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
 - nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.
- 15.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 15.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.

- 15.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16 Závěrečná ustanovení

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje řešit při provádění díla náklady a přínosy budovy a dopad a přínos zejména pro životní prostředí a navrhopat použití materiálů, které jsou snadno recyklovatelné, se zachováním jejich plné funkčnosti a s ohledem na účel užití.
- 16.2. Zhotovitel se přijetím podmínek této smlouvy zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. Zadavatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů a materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti.
- 16.3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.5. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním do datové schránky druhé smluvní strany. Při doručování listin je listina považována za doručenu při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým ze sjednaných způsobů.
- 16.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele/objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.9. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.10. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.11. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.12. Pokud bude tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 16.13. Zástupci stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.

16.14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 11.12.2023 č. usnesení RK/36/1915/2023.

Objednatel:



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:



Ing. Vítězslav Stehno
jednatel STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/1100

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IA, Hradec Králové,
30.10.2023

KSO:
Místo: parč. č. sr. 407/1

CC-CZ:
Datum: 14.11.2023

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ: 259 68 203
DIČ: CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	4 472 596,88
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 472 596,88	939 245,34
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 411 842,22
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/1100

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IA, Hradec Králové, 30.10.2023

Místo: parč. č. sr. 407/1 Datum: 14.11.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Projektant:

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, I Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 472 596,88	5 411 842,22
Sekce IA	Oprava fasády	4 348 096,88	5 261 197,22
Sekce IA.1	Vedlejší rozpočtovací náklady	124 500,00	150 645,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IA, Hradec Králové, 30.10.2023

Objekt: **Sekce IA - Oprava fasády**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	parč. č. sr. 407/1	Datum:	14.11.2023
Zadavatel:		IČ:	
	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	259 68 203
	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice	DIČ:	CZ 259 68 203
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		4 348 096,88	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 348 096,88	21,00%	913 100,34
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 261 197,22

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IA, Hradec Králové, 30.10.2023

Objekt:

Sekce IA - Oprava fasády

Místo: parč. č. sr. 407/1

Datum: 14.11.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Projektant:

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 348 096,88

HSV - Práce a dodávky HSV

4 225 886,65

112 - Plocha, včetně soklu	2 866 630,69
120 - Fasádní prvky, kompletní oprava dle skutečného stavu	431 037,00
118 - Demontované prvky	12 014,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 416,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	962 691,56
997 - Přesun sutě	36 792,27
998 - Přesun hmot	333 355,56

PSV - Práce a dodávky PSV

102 210,23

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 192,48
741 - Elektroinstalace - silnoproud	20 067,79
764 - Konstrukce klempířské	77 949,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IA, Hradec Králové, 30.10.2023

Objekt:

Sekce IA - Oprava fasády

Místo:

parč. č. sr. 407/1

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 348 096,88

D HSV Práce a dodávky HSV 4 225 886,65

D 112 Plocha, včetně soklu 2 866 630,69

1	K	783806R01	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	756,340	100,27	75 838,21	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce I.A.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce I.A.b" 537,42		537,420			
	VV		"Sekce I.A.c" 218,92		218,920			
	VV		Mezisoučet		756,340			
	VV		Součet		756,340			
2	K	783806R02	Odstranění akrylátových nátěrů z omítek	m2	756,340	236,99	179 245,02	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce I.A.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce I.A.b" 537,42		537,420			
	VV		"Sekce I.A.c" 218,92		218,920			
	VV		Mezisoučet		756,340			
	VV		Součet		756,340			
3	K	985131R01	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	756,340	171,36	129 606,42	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce I.A.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce I.A.b" 537,42		537,420			
	VV		"Sekce I.A.c" 218,92		218,920			
	VV		Mezisoučet		756,340			
	VV		Součet		756,340			
4	K	985131R02	Odstranění nesoudržných omítkových ploch	m2	222,160	82,04	18 226,01	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce I.A.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce I.A.b" 145,66		145,660			
	VV		"Sekce I.A.c" 76,5		76,500			
	VV		Součet		222,160			
5	K	978019R01	Otlučení (osekání) vnější omítky stupně členitosti 5	m2	222,160	91,15	20 249,88	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce I.A.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce I.A.b" 145,66		145,660			
	VV		"Sekce I.A.c" 76,5		76,500			
	VV		Součet		222,160			
6	K	978023R01	Vyškrabání spár zdiva cihelného	m2	222,160	45,58	10 126,05	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce I.A.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce I.A.b" 145,66		145,660			
	VV		"Sekce I.A.c" 76,5		76,500			
	VV		Součet		222,160			
7	K	629995R15	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 512,680	45,58	68 947,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1x očištění s čistícím přípravkem - celá fasáda, bez otvorů"					
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce I.A.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce I.A.b" 537,42		537,420			
	VV		"Sekce I.A.c" 218,92		218,920			
	VV		Mezisoučet		756,340			
	VV		"1x očištění čistou vodou - celá fasáda, bez otvorů"					
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce I.A.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce I.A.b" 537,42		537,420			
	VV		"Sekce I.A.c" 218,92		218,920			
	VV		Mezisoučet		756,340			
	VV		Součet		1 512,680			
8	K	629995R01	Příplatek k očištění vnějších ploch tlakovou vodou za příměs čistícího koncentrátu na tenzidové bázi	m2	756,340	28,07	21 230,46	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce I.A.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce I.A.b" 537,42		537,420			
	VV		"Sekce I.A.c" 218,92		218,920			
	VV		Součet		756,340			
9	K	712400R01	Odstranění povlaku odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	222,160	164,07	36 449,79	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce I.A.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce I.A.b" 145,66		145,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Sekce IA.c" 76,5		76,500			
	VV		Součet		222,160			
10	K	783801R01	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitostí 5	m2	222,160	256,13	56 901,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce IA.b" 145,66		145,660			
	VV		"Sekce IA.c" 76,5		76,500			
	VV		Součet		222,160			
11	K	622121R01	Zatření spár maltou vnějších stěn z cihel	m2	222,160	125,79	27 945,51	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce IA.b" 145,66		145,660			
	VV		"Sekce IA.c" 76,5		76,500			
	VV		Součet		222,160			
12	K	622131R01	Spojovací postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	222,160	329,96	73 303,91	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce IA.b" 145,66		145,660			
	VV		"Sekce IA.c" 76,5		76,500			
	VV		Součet		222,160			
13	K	622135R01	Zpevnění podkladu pomocí čistého křemičitanu (fixativu)	m2	222,160	67,45	14 984,69	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce IA.b" 145,66		145,660			
	VV		"Sekce IA.c" 76,5		76,500			
	VV		Součet		222,160			
14	K	349235R21	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených - bosáže a plošných prvků	m2	222,160	1 096,01	243 489,58	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce IA.b" 145,66		145,660			
	VV		"Sekce IA.c" 76,5		76,500			
	VV		Součet		222,160			
15	K	349235R02	Jádrová vápenná omítka na vnějších stěnách	m2	222,160	185,95	41 310,65	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce IA.b" 145,66		145,660			
	VV		"Sekce IA.c" 76,5		76,500			
	VV		Součet		222,160			
16	K	349235R11	Dočištění a dorovnání stávajícího podkladu - pouze sekce IA.a	m2	290,835	304,00	88 413,84	
	VV		"Sekce IA.a - navázání na provedené práce - příprava pro finální úpravu povrchu" 290,835		290,835			
17	K	349235R09	Štuková vápenná omítka na vnějších stěnách	m2	512,995	208,73	107 077,45	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA.a - dokončení práce" 290,835		290,835			
	VV		"Sekce IA.b" 145,66		145,660			
	VV		"Sekce IA.c" 76,5		76,500			
	VV		Součet		512,995			
18	K	622131R21	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2 217,492	67,45	149 569,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA.a" 1461,152		1 461,152			
	VV		"Sekce IA.b" 537,42		537,420			
	VV		"Sekce IA.c" 218,92		218,920			
	VV		Součet		2 217,492			
19	K	349235R03	Nátěr minerální silikátovou barvou	m2	2 217,492	286,21	634 668,39	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 1461,152		1 461,152			
	VV		"Sekce IA.b" 537,42		537,420			
	VV		"Sekce IA.c" 218,92		218,920			
	VV		Součet		2 217,492			
20	K	349235R05	Odsolení soklu z vápencového obkladu	m2	157,396	505,87	79 621,91	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA.a" 112,986		112,986			
	VV		"Sekce IA.b" 26,79		26,790			
	VV		"Sekce IA.c" 17,62		17,620			
	VV		Součet		157,396			
21	K	349235R06	Očištění soklu z vápencového obkladu	m2	157,396	326,01	51 312,67	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 112,986		112,986			
	VV		"Sekce IA.b" 26,79		26,790			
	VV		"Sekce IA.c" 17,62		17,620			
	VV		Součet		157,396			
22	K	349235R07	Zkonsolidování soklu z vápencového obkladu pomocí zpěňovače	m2	157,396	393,46	61 929,03	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 112,986		112,986			
	VV		"Sekce IA.b" 26,79		26,790			
	VV		"Sekce IA.c" 17,62		17,620			
	VV		Součet		157,396			
23	K	349235R15	Vyškrábání spár zdiva kamenného	m2	157,396	281,04	44 234,57	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 112,986		112,986			
	VV		"Sekce IA.b" 26,79		26,790			
	VV		"Sekce IA.c" 17,62		17,620			
	VV		Součet		157,396			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	349235R10	Spárování nebo doplnění spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch soklu z kamene	m2	157,396	629,53	99 085,50	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 112,986		112,986			
	VV		"Sekce IA.b" 26,79		26,790			
	VV		"Sekce IA.c" 17,62		17,620			
	VV		Součet		157,396			
25	K	349235R08	Ošetření soklu z vápencového obkladu hydrofobizačním prostředkem	m2	157,396	281,04	44 234,57	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 112,986		112,986			
	VV		"Sekce IA.b" 26,79		26,790			
	VV		"Sekce IA.c" 17,62		17,620			
	VV		Součet		157,396			
26	K	349235R04	Oprava prasklin a trhlin na fasádě	soubor	2,000	22 787,59	45 575,18	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"I.A.a - již provedeno" 0		0,000			
	VV		"Sekce IA.b" 1		1,000			
	VV		"Sekce IA.c" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D		120	Fasádní prvky, kompletní oprava dle skutečného stavu				431 037,00	
27	K	629995R03	Příplatek za provedení fasádních prvků - tympanon nad hlavní římsou	kus	2,000	29 700,00	59 400,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	629995R04	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo oken s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu	kus	5,000	4 950,00	24 750,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
29	K	629993R17	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu a pilastrem s korintskou hlavicí a patkou	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	629995R05	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo oken s tympanonem včetně podokenního vlysu	kus	6,000	7 470,00	44 820,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
31	K	629939R19	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna, včetně podokenního vlysu	kus	2,000	4 770,00	9 540,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	629995R26	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo oken s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu - kuželek a pilastr s korintskou hlavicí a patkou	kus	2,000	9 900,00	19 800,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	629995R02	Příplatek za provedení fasádních prvků - hlavní (korunová římsa) se zdobením	m	14,000	2 250,00	31 500,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
34	K	629995R22	Příplatek za provedení fasádních prvků - parapetní římsa	m	29,900	1 980,00	59 202,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 29,9		29,900			
	VV		Součet		29,900			
35	K	629995R07	Příplatek za provedení fasádních prvků - kordonová římsa	m	43,000	2 160,00	92 880,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
36	K	629995R11	Příplatek za provedení fasádních prvků - průběžná římsa pod korunou	m	29,900	1 800,00	53 820,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA" 29,9		29,900			
	VV		Součet		29,900			
37	K	629995R14	Příplatek za provedení fasádních prvků- atika s kuželkami	m	3,500	4 950,00	17 325,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IA"3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
D		118	Demontované prvky				12 014,77	
38	K	DP 02	02 - Odstranění kovové tyče, bez náhrady a s uložením na skládku/do sběrného dvora	kus	1,000	462,00	462,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků					
	VV		SEKCE I.A					
	VV		1		1,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39		K	DP 06	06 - Demontáž stávající kovové ventilační mřížky, D+M nové nerezové mřížky, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	1,000	4 158,00	4 158,00	
		VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků SEKCE I.A					
		VV		1		1,000			
40		K	DP 07	07 - Demontáž tabule s číslem, D+M nové z AL plechu a polepenou fólií s totožným číslem, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	1,000	2 773,04	2 773,04	
		VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků SEKCE I.A					
		VV		1		1,000			
41		K	DP 22	22 - Demontáž dvířek elektroskříně, D+M nových nerezových dvířek, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	1,000	4 621,73	4 621,73	
		VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků SEKCE I.A					
		VV		1		1,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					26 416,57	
42		K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	219,600	45,58	10 009,37	CS ÚRS 2023 02
		VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
		VV		"Sekce IA"2,4*1,5*61		219,600			
		VV		Součet		219,600			
43		K	629991R01	Stavební přípomoc nedefinované rozpočtem	hod	40,000	410,18	16 407,20	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					962 691,56	
44		K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 018,000	66,00	133 188,00	CS ÚRS 2023 02
		VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
		VV		"Sekce IA.a" (43+1+1,5)*18,8+(10*2)*2,5		905,400			
		VV	LES1	Mezisoučet		905,400			
		VV		"Sekce IA.b" (1+1+13+19+1,5*2)*18,8+(14+10)*2,5		755,600			
		VV		"Sekce IA.c" (14+1,5*2)*21		357,000			
		VV	LES2	Mezisoučet		1 112,600			
		VV		Součet		2 018,000			
45		K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	315 132,000	1,87	589 296,84	CS ÚRS 2023 02
		VV		"Odhad doby výstavby 3 měsíců - dokončení finální vrstvy"		81 486,000			
		VV		3*30*LES1					
		VV		"Odhad doby výstavby 7 měsíců" 7*30*LES2		233 646,000			
		VV		Součet		315 132,000			
46		K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 018,000	49,50	99 891,00	CS ÚRS 2023 02
		VV		LES1+LES2		2 018,000			
47		K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 018,000	14,25	28 756,50	CS ÚRS 2023 02
		VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
		VV		"Sekce IA.a" (43+1+1,5)*18,8+(10*2)*2,5		905,400			
		VV		Mezisoučet		905,400			
		VV		"Sekce IA.b" (1+1+13+19+1,5*2)*18,8+(14+10)*2,5		755,600			
		VV		"Sekce IA.c" (14+1,5*2)*21		357,000			
		VV		Mezisoučet		1 112,600			
		VV		Součet		2 018,000			
48		K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	315 132,000	0,10	31 513,20	CS ÚRS 2023 02
		VV		"Odhad doby výstavby 3 měsíců - dokončení finální vrstvy"		81 486,000			
		VV		3*30*LES1					
		VV		"Odhad doby výstavby 7 měsíců" 7*30*LES2		233 646,000			
		VV		Součet		315 132,000			
49		K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 018,000	9,50	19 171,00	CS ÚRS 2023 02
		VV		LES1+LES2		2 018,000			
50		K	944511R01	Ochrana stávající zeleně v blízkosti lešení	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
51		K	944511R02	Sestřihání stávající zeleně v zasahující do prostoru lešení - mimo vegetační období	kpl	1,000	4 684,01	4 684,01	
52		K	944511R03	Překytí anglického dvorku zákrytovou ochrannou deskou/krytem při provádění fasády (dodávka, montáž a demontáž)	kus	2,000	2 342,00	4 684,00	
		VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády					
		VV		"Sekce IA" 2		2,000			
		VV		Součet		2,000			
53		K	944511R04	Vyčištění ploch po odstranění lešení s uvedením do původního stavu	kpl	1,000	4 684,01	4 684,01	
54		K	944511R05	D+M roznášecího materiálu v místě poškozeného nebo nestabilního povrchu ploch, včetně demontáže po provedení a uvedení do původního stavu	m2	41,470	900,00	37 323,00	
		VV		Sekce I.A.b					
		VV		"dlaždice na terčích" 6,19		6,190			
		VV		"zpevněné dlaždice" 35,28		35,280			
		VV		Součet		41,470			
D		997	Přesun sutě					36 792,27	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	997013155		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	13,137	1 730,38	22 732,00	CS ÚRS 2023 02
56	K	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	328,425	10,40	3 415,62	CS ÚRS 2023 02
VV		"Odvoz na skládku do 25 km" 25*13,137				328,425			
57	K	997013511		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,137	343,58	4 513,61	CS ÚRS 2023 02
58	K	997013871		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	13,137	466,70	6 131,04	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot				333 355,56		
59	K	998011003		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1 032,764	322,78	333 355,56	CS ÚRS 2023 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				102 210,23		
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 192,48		
60	K	721173R01		Svodné potrubí z PVC - zakrytí při realizaci	m	30,000	68,36	2 050,80	
VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků SEKCE I.							
VV		"ozn.č. 23" 30				30,000			
61	K	721173R02		Svodné potrubí z PVC - očištění po realizaci	m	30,000	68,36	2 050,80	
VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků SEKCE I.							
VV		"ozn.č. 23" 30				30,000			
62	K	998721103		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,115	790,27	90,88	CS ÚRS 2023 02
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				20 067,79		
63	K	741420R01		Hromosvodné vedení - očištění po realizaci	m	100,000	91,15	9 115,00	
VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků SEKCE I.							
VV		100				100,000			
64	K	998741103		Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	2,150	5 094,32	10 952,79	CS ÚRS 2023 02
D		764	Konstrukce klempířské				77 949,96		
65	K	764002R01		Zakrytí oplechování parapetů a svodů při realizaci	m	554,000	45,58	25 251,32	
VV		Viz PD, výkres D.1.1.05 - Výpis klempířských výrobků SEKCE I.A							
VV		509+45				554,000			
66	K	764236R02		Očištění oplechování parapetů a svodů po realizaci	m	554,000	95,00	52 630,00	
VV		Viz PD, výkres D.1.1.05 - Výpis klempířských výrobků SEKCE I.A							
VV		509+45				554,000			
67	K	998764103		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,030	2 287,87	68,64	CS ÚRS 2023 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				20 000,00		
68	K	HZS		Použití plošiny pro průzkum fasády	hod	20,000	1 000,00	20 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IA, Hradec Králové, 30.10.2023

Objekt:

Sekce IA.1 - Vedlejší rozpočtovací náklady

KSO:

Místo: parč. č. sr. 407/1

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

CC-CZ:

Datum: 14.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ: 259 68 203

DIČ: CZ 259 68 203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

124 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 500,00	21,00%	26 145,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 645,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IA, Hradec Králové, 30.10.2023

Objekt:

Sekce IA.1 - Vedlejší rozpočtovací náklady

Místo:

parč. č. sr. 407/1

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	124 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	124 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	34 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	72 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00
VRN5 - Finanční náklady	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IA, Hradec Králové, 30.10.2023

Objekt:

Sekce IA.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

parč. č. sr. 407/1

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							124 500,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				124 500,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				34 500,00	
1	K	010001R02	Vyzorkování materiálu pro chybějící štukatérské prvky, vzorek bude odpovídat technologickým a optickým požadavkům. Souhlas bude zaznamenán v SD na KD ze strany orgánu památkové péče	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	010001R03	Laboratorní průzkum struktury a barevnosti původních omítek, na základě výsledku bude stanovena finální barevnost nové fasády	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	010001R04	Vyzorkování struktury a barevnosti omítky přímo na fasádě objektu, souhlas bude zaznamenán do stavebního deníku na KD ze strany orgánu památkové péče.	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	010001R05	Úschova technických zařízení na fasádě, zpětná montáž se provede až po vydání nového závazného stanoviska k jejich umístění, tvaru, vzhledu, materiálu a barevnosti	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	010001R06	Zpracování fotodokumentace a elektronického záznamu před započítím stavebních prací	Kč	1,000	500,00	500,00	
6	K	010001R07	Výroba šablon a sejmutí otisků před započítím stavebních prací	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	010001R09	Označení a popis demontovaných prvků pro opětovnou montáž	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	010001R10	Zaměření veškerých architektonických prvků (profily říms, plastické prvky, profilace jednotlivých bos, hlavice a paty pilířů a pilastrů, krokve, atd.) před zahájením prací, zaměření bude sloužit jako podklad pro výrobu šablon profilací	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
P Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.								
10	K	013254R08	Inženýrské sítě	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
P Poznámka k položce: Náklady na seznámení s rozmištěním a trasou stávajících známých sítí na staveništi a přilehlých pozemních dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana, tak aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškozením. Postupem dle pokynu správce dané sítě.								
D		VRN3	Zařízení staveniště				72 000,00	
11	K	032002000	Zřízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
P Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmištění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
15	K	035103001	Pronájem ploch	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
P Poznámka k položce: Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a najemného, dočasné i trvalé skládky.								
16	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN4	Inženýrská činnost				12 000,00	
18	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce: Náklady spojené s předáním všech dokladů k dokončené stavbě</i>					
21	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními, např. správců sítí. Poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu. Zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla.</i>					
D VRN5			Finanční náklady					
							6 000,00	
22	K	052002000	Finanční rezerva	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	052002R01	Pojištění díla - náklady na pojištění odpovědnosti za škodu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/1111
Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IB, Hradec Králové,
30.10.2023

KSO: CC-CZ:
Místo: parč. č. sr. 407/1 Datum: 14.11.2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec DIČ:
Uchazeč: IČ: 259 68 203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice DIČ: CZ 259 68 203
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			5 338 990,36
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 338 990,36	1 121 187,98
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 460 178,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2020/1111		
Stavba:	Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IB, Hradec Králové, 30.10.2023		
Místo:	parč. č. sr. 407/1	Datum:	14.11.2023
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec	Projektant:	
Uchazeč:	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, I	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 338 990,36	6 460 178,34
Sekce IB	Oprava fasády	5 214 490,36	6 309 533,34
Sekce IB.1	Vedlejší rozpočtovací náklady	124 500,00	150 645,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020/1100

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IA, Hradec Králové, 30.10.2023

Datum: 14.11.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Sekce IA Oprava fasády

LES	Lešení		827,200
LES_1	Lešení		2 042,040
LES1	Lešení 1 - sekce IA.a		905,400

Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce I.A - Stav poškození fasády 0,000

"Sekce IA.a" (43+1+1,5)*18,8+(10*2)*2,5 905,400

LES1 Mezisoučet 905,400

Použití figury:

941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 018,000
941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	315 132,000
941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 018,000
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	315 132,000
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 018,000

LES2	Lešení sekce IA.b a IA.c		1 112,600
------	--------------------------	--	-----------

"Sekce IA.b" (1+1+13+19+1,5*2)*18,8+(14+10)*2,5 755,600

"Sekce IA.c" (14+1,5*2)*21 357,000

LES2 Mezisoučet 1 112,600

Použití figury:

941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 018,000
941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	315 132,000
941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 018,000
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	315 132,000
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 018,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IB, Hradec Králové, 30.10.2023

Objekt: Sekce IB - Oprava fasády

KSO:
Místo: parč. č. sr. 407/1

CC-CZ:
Datum: 14.11.2023

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ: 259 68 203
DIČ: CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		5 214 490,36	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 214 490,36	21,00%	1 095 042,98
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 309 533,34

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IB, Hradec Králové, 30.10.2023

Objekt:

Sekce IB - Oprava fasády

Místo:

parč. č. sr. 407/1

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 214 490,36
HSV - Práce a dodávky HSV	5 097 233,17
112 - Plocha, včetně soklu	3 469 518,14
120 - Fasádní prvky, kompletní oprava dle skutečného stavu	694 548,00
118 - Demontované prvky	26 172,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 614,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 244 361,04
997 - Přesun sutě	78 429,68
998 - Přesun hmot	271 310,15
PSV - Práce a dodávky PSV	77 257,19
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 192,48
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 431,44
764 - Konstrukce klempířské	66 633,27
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IB, Hradec Králové, 30.10.2023

Objekt:

Sekce IB - Oprava fasády

Místo:

parč. č. sr. 407/1

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Projektant:

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 214 490,36	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 097 233,17	
D 112 Plocha, včetně soklu							3 469 518,14	
1	K	783806R01	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1 382,930	100,27	138 666,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 172,9		172,900			
	VV		"Sekce IB.b" 540,34+65+65+303+16,8+219,89		1 210,030			
	VV		Součet		1 382,930			
2	K	783806R02	Odstranění akrylátových nátěrů z omítek	m2	1 382,930	236,99	327 740,58	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 172,9		172,900			
	VV		"Sekce IB.b" 540,34+65+65+303+16,8+219,89		1 210,030			
	VV		Součet		1 382,930			
3	K	985131R01	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	509,660	171,36	87 335,34	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 80,99		80,990			
	VV		"Sekce IB.b" 57,83*2+38,69*2+14,27*2+8,7*2+66,42+40,78+4,05+1,64+49,72+27,08		428,670			
	VV		Součet		509,660			
4	K	985131R02	Odstranění nesoudržných omítkových ploch	m2	509,660	82,04	41 812,51	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 80,99		80,990			
	VV		"Sekce IB.b" 57,83*2+38,69*2+14,27*2+8,7*2+66,42+40,78+4,05+1,64+49,72+27,08		428,670			
	VV		Součet		509,660			
5	K	978019R01	Otlučení (osekání) vnější omítky stupně členitosti 5	m2	509,660	91,15	46 455,51	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 80,99		80,990			
	VV		"Sekce IB.b" 57,83*2+38,69*2+14,27*2+8,7*2+66,42+40,78+4,05+1,64+49,72+27,08		428,670			
	VV		Součet		509,660			
6	K	978023R01	Vyškrabání spár zdiva cihelného	m2	509,660	45,58	23 230,30	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 80,99		80,990			
	VV		"Sekce IB.b" 57,83*2+38,69*2+14,27*2+8,7*2+66,42+40,78+4,05+1,64+49,72+27,08		428,670			
	VV		Součet		509,660			
7	K	629995R15	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2 765,860	45,58	126 067,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1x očištění s čistícím přípravkem - celá fasáda, bez otvorů"					
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IBa" 172,9		172,900			
	VV		"Sekce IBb" 1210,03		1 210,030			
	VV		Mezisoučet		1 382,930			
	VV		"1x očištění čistou vodou - celá fasáda, bez otvorů"					
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IBa" 172,9		172,900			
	VV		"Sekce IBb" 1210,03		1 210,030			
	VV		Mezisoučet		1 382,930			
	VV		Součet		2 765,860			
8	K	629995R01	Příplatek k očištění vnějších ploch tlakovou vodou za příměs čistícího koncentrátu na tenzidové bázi	m2	1 382,930	28,07	38 818,85	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 172,9		172,900			
	VV		"Sekce IB.b" 540,34+65+65+303+16,8+219,89		1 210,030			
	VV		Součet		1 382,930			
9	K	712400R01	Odstranění povlaku odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	509,660	164,07	83 619,92	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 80,99		80,990			
	VV		"Sekce IB.b" 57,83*2+38,69*2+14,27*2+8,7*2+66,42+40,78+4,05+1,64+49,72+27,08		428,670			
	VV		Součet		509,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	783801R01	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 5	m2	509,660	256,13	130 539,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 80,99		80,990			
	VV		"Sekce IB.b"					
	VV		57,83*2+38,69*2+14,27*2+8,7*2+66,42+40,78+4,05+1,64+49,72+27,08		428,670			
	VV		Součet		509,660			
11	K	622121R01	Zatření spár maltou vnějších stěn z cihel	m2	509,660	125,79	64 110,13	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 80,99		80,990			
	VV		"Sekce IB.b"					
	VV		57,83*2+38,69*2+14,27*2+8,7*2+66,42+40,78+4,05+1,64+49,72+27,08		428,670			
	VV		Součet		509,660			
12	K	622131R01	Spojovací postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	509,660	329,96	168 167,41	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 80,99		80,990			
	VV		"Sekce IB.b"					
	VV		57,83*2+38,69*2+14,27*2+8,7*2+66,42+40,78+4,05+1,64+49,72+27,08		428,670			
	VV		Součet		509,660			
13	K	622135R01	Zpevnění podkladu pomocí čistého křemičitanu (fixativu)	m2	509,660	67,45	34 376,57	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 80,99		80,990			
	VV		"Sekce IB.b"					
	VV		57,83*2+38,69*2+14,27*2+8,7*2+66,42+40,78+4,05+1,64+49,72+27,08		428,670			
	VV		Součet		509,660			
14	K	349235R21	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených - bosáže a plošných prvků	m2	509,660	1 096,01	558 592,46	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 80,99		80,990			
	VV		"Sekce IB.b"					
	VV		57,83*2+38,69*2+14,27*2+8,7*2+66,42+40,78+4,05+1,64+49,72+27,08		428,670			
	VV		Součet		509,660			
15	K	349235R02	Jádrová vápenná omítka na vnějších stěnách	m2	509,660	185,95	94 771,28	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 80,99		80,990			
	VV		"Sekce IB.b"					
	VV		57,83*2+38,69*2+14,27*2+8,7*2+66,42+40,78+4,05+1,64+49,72+27,08		428,670			
	VV		Součet		509,660			
16	K	349235R09	Štuková vápenná omítka na vnějších stěnách	m2	509,660	208,73	106 381,33	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 80,99		80,990			
	VV		"Sekce IB.b"					
	VV		57,83*2+38,69*2+14,27*2+8,7*2+66,42+40,78+4,05+1,64+49,72+27,08		428,670			
	VV		Součet		509,660			
17	K	622131R21	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 382,930	67,45	93 278,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 172,9		172,900			
	VV		"Sekce IB.b" 540,34+65+65+303+16,8+219,89		1 210,030			
	VV		Součet		1 382,930			
18	K	349235R03	Nátěr minerální silikátovou barvou	m2	1 382,930	286,21	395 808,40	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 172,9		172,900			
	VV		"Sekce IB.b" 540,34+65+65+303+16,8+219,89		1 210,030			
	VV		Součet		1 382,930			
19	K	349235R05	Odsolení soklu z vápencového obkladu	m2	68,780	505,87	34 793,74	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 10,87		10,870			
	VV		"Sekce IB.b" 27,49+3,63+3,31+8,11+0,39+14,98		57,910			
	VV		Součet		68,780			
20	K	349235R06	Očištění soklu z vápencového obkladu	m2	68,780	326,01	22 422,97	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 10,87		10,870			
	VV		"Sekce IB.b" 27,49+3,63+3,31+8,11+0,39+14,98		57,910			
	VV		Součet		68,780			
21	K	349235R07	Zkonsolidování soklu z vápencového obkladu pomocí zpěňovače	m2	68,780	393,46	27 062,18	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 10,87		10,870			
	VV		"Sekce IB.b" 27,49+3,63+3,31+8,11+0,39+14,98		57,910			
	VV		Součet		68,780			
22	K	349235R15	Vyškrábání spár zdiva kamenného	m2	68,780	281,04	19 329,93	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 10,87		10,870			
	VV		"Sekce IB.b" 27,49+3,63+3,31+8,11+0,39+14,98		57,910			
	VV		Součet		68,780			
23	K	349235R10	Spárování nebo doplnění spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch soklu z kamene	m2	68,780	629,53	43 299,07	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 10,87		10,870			
	VV		"Sekce IB.b" 27,49+3,63+3,31+8,11+0,39+14,98		57,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		68,780			
24	K	349235R08	Ošetření soklu z vápencového obkladu hydrofobizačním prostředkem	m2	68,780	281,04	19 329,93	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB.a" 10,87		10,870			
	VV		"Sekce IB.b"27,49+3,63+3,31+8,11+0,39+14,98		57,910			
	VV		Součet		68,780			
25	K	349235R04	Oprava prasklin a trhlin na fasádě	soubor	1,000	22 787,59	22 787,59	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 120			Fasádní prvky, kompletní oprava dle skutečného stavu				694 548,00	
26	K	629995R03	Příplatek za provedení fasádních prvků - tympanon nad hlavní římsou	kus	1,000	29 700,00	29 700,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	629995R04	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo oken s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu	kus	4,000	4 950,00	19 800,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	629993R17	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu a pilastrem s korintskou hlavicí a patkou	kus	3,000	9 000,00	27 000,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
29	K	629995R05	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo oken s tympanonem včetně podokenního vlysu	kus	10,000	7 470,00	74 700,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
30	K	629995R12	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo obloukových oken s nadokenním a podokenním dekorativním vlysem	kus	1,000	14 130,00	14 130,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	629939R19	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna, včetně podokenního vlysu	kus	2,000	4 770,00	9 540,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	629995R26	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo oken s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu - kuželek a pilastr s korintskou hlavicí a patkou	kus	3,000	9 900,00	29 700,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	629993R20	Příplatek za provedení fasádních prvků - ostění a nadpraží okolo vstupních dveří	kus	2,000	13 500,00	27 000,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	629995R09	Příplatek za provedení fasádních prvků - pilastry s korintskou hlavicí vč. patky	kus	4,000	31 500,00	126 000,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	629995R13	Příplatek za provedení fasádních prvků - maskaron	kus	1,000	7 830,00	7 830,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	629995R02	Příplatek za provedení fasádních prvků - hlavní (korunová římsa) se zdobením	m	47,200	2 250,00	106 200,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB"47,2		47,200			
	VV		Součet		47,200			
37	K	629995R22	Příplatek za provedení fasádních prvků - parapetní římsa	m	62,500	1 980,00	123 750,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB" 62,5		62,500			
	VV		Součet		62,500			
38	K	629995R07	Příplatek za provedení fasádních prvků - kordonová římsa	m	19,800	2 160,00	42 768,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB" 19,8		19,800			
	VV		Součet		19,800			
39	K	629995R11	Příplatek za provedení fasádních prvků - průběžná římsa pod korunní	m	19,800	1 800,00	35 640,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB"19,8		19,800			
	VV		Součet		19,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	629995R14	Příplatek za provedení fasádních prvků- atika s kuželkami	m	4,200	4 950,00	20 790,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB"4,2		4,200			
	VV		Součet		4,200			
D		118	Demontované prvky				26 172,00	
41	K	DP 06	06 - Demontáž stávající kovové ventilační mřížky, D+M nové nerezové mřížky, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	3,000	4 158,00	12 474,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků					
	VV		SEKCE I.					
			3		3,000			
42	K	DP 08	08 - Demontáž plastové tabulky, D+M nové plastové tabulky, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	2,000	911,50	1 823,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků					
	VV		SEKCE I.					
			2		2,000			
43	K	DP 09	09 - Odstranění výstupků na fasádě, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	4,000	475,00	1 900,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků					
	VV		SEKCE I.					
			4		4,000			
44	K	DP 10	10 - Demontáž a opětovná montáž kamery na stejné místo, vč. uložení na dané místo/ event. zakrytí a následné očištění	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků					
	VV		SEKCE I.					
			1		1,000			
45	K	DP 11	11 - Demontáž svítilny, D+M nové nástěnné svítilny s čidlem, vč. napojení. vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru/ event. ponechání na místě se zakrytím a následným očištěním	kus	1,000	5 225,00	5 225,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků					
	VV		SEKCE I.					
			1		1,000			
46	K	DP 12	12 - Zakrytí zvonku po dobu realizace díla, vč. dodávky folie	kus	1,000	950,00	950,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků					
	VV		SEKCE I.					
			1		1,000			
47	K	DP 13	13 - Demontáž plastové tabulky ke zvonku, D+M nové plastové tabulky, vč. uložení na skládku/do sběrného dvora	kus	1,000	950,00	950,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků					
	VV		SEKCE I.					
			1		1,000			
48	K	DP 16	16 - Demontáž kabelu, bez náhrady, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	1,000	950,00	950,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků					
	VV		SEKCE I.					
			1		1,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 614,16	
49	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začistovací lišty	m2	287,520	45,58	13 105,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB" 2,4*1,5*57+5*4,2*2+5,6*2,4*3		287,520			
	VV		Součet		287,520			
50	K	629991R01	Stavební přípomoc nedefinované rozpočtem	hod	50,000	410,18	20 509,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 244 361,04	
51	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 042,040	66,00	134 774,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB"(47,2+6*2+19,8+2,5+13,9+4*1,5+15,6*1,2)*17		2 042,040			
	VV	LES	Součet		2 042,040			
52	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	428 828,400	1,87	801 909,11	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Odhad doby výstavby 7 měsíců" 7*30*LES		428 828,400			
53	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 042,040	49,50	101 080,98	CS ÚRS 2023 02
54	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 042,040	14,25	29 099,07	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB"(47,2+6*2+19,8+2,5+13,9+4*1,5+15,6*1,2)*17		2 042,040			
	VV		Součet		2 042,040			
55	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	428 828,400	0,10	42 882,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Odhad doby výstavby 7 měsíců" 7*30*LES		428 828,400			
56	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 042,040	9,50	19 399,38	CS ÚRS 2023 02
57	K	944511R01	Ochrana stávající zeleně v blízkosti lešení	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
58	K	944511R02	Sestřihání stávající zeleně v zasahující do prostoru lešení - mimo vegetační období	kpl	1,000	4 684,01	4 684,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	944511R03	Překrytí anglického dvorku zákrytovou ochrannou deskou/krytem při provádění fasády (dodávka, montáž a demontáž)	kus	1,000	2 342,00	2 342,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IB" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	944511R04	Vyčištění ploch po odstranění lešení s uvedením do původního stavu	kpl	1,000	4 684,01	4 684,01	
61	K	944511R05	D+M roznášecího materiálu v místě poškozeného nebo nestabilního povrchu ploch, včetně demontáže po provedení a uvedení do původního stavu	m2	104,450	900,00	94 005,00	
	VV		Sekce I.B.a					
	VV		"dlaždice na terčích" 14,84		14,840			
	VV		Sekce I.B.b					
	VV		"zpevněné dlaždice" 33,92		33,920			
	VV		"dlaždice na terčích + narušená dlažba" 39,56		39,560			
	VV		"předzahrádky" 16,13		16,130			
	VV		Součet		104,450			
D		997	Přesun sutě				78 429,68	
62	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	28,004	1 730,38	48 457,56	CS ÚRS 2023 02
63	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	700,100	10,40	7 281,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Odvoz na skládku do 25 km" 25*28,004		700,100			
64	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	28,004	343,58	9 621,61	CS ÚRS 2023 02
65	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	28,004	466,70	13 069,47	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot				271 310,15	
66	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	840,542	322,78	271 310,15	CS ÚRS 2023 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				77 257,19	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 192,48	
67	K	721173R01	Svodné potrubí z PVC - zakrytí při realizaci	m	30,000	68,36	2 050,80	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků SEKCE I.					
	VV		"ozn.č. 23" 30		30,000			
68	K	721173R02	Svodné potrubí z PVC - očištění po realizaci	m	30,000	68,36	2 050,80	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků SEKCE I.					
	VV		"ozn.č. 23" 30		30,000			
69	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,115	790,27	90,88	CS ÚRS 2023 02
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				6 431,44	
70	K	741420R01	Hromosvodné vedení - očištění po realizaci	m	70,000	91,15	6 380,50	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Příloha demontovaných prvků SEKCE I.					
	VV		70		70,000			
71	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,010	5 094,32	50,94	CS ÚRS 2023 02
D		764	Konstrukce klempířské				66 633,27	
72	K	764002R01	Zakrytí oplechování parapetů a svodů při realizaci	m	487,000	45,58	22 197,46	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.05 - Výpis klempířských výrobků SEKCE I.B					
	VV		457+30		487,000			
73	K	764002R02	Očištění oplechování parapetů a svodů po realizaci	m	487,000	91,15	44 390,05	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.05 - Výpis klempířských výrobků SEKCE I.B					
	VV		457+30		487,000			
74	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,020	2 287,87	45,76	CS ÚRS 2023 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				40 000,00	
75	K	HZS	Použití plošiny pro průzkum fasády	hod	40,000	1 000,00	40 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IB, Hradec Králové, 30.10.2023

Objekt:

Sekce IB.1 - Vedlejší rozpočtovací náklady

KSO:

Místo: parč. č. sr. 407/1

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

CC-CZ:

Datum: 14.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ: 259 68 203

DIČ: CZ 259 68 203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

124 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 500,00	21,00%	26 145,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 645,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IB, Hradec Králové, 30.10.2023

Objekt:

Sekce IB.1 - Vedlejší rozpočtovací náklady

Místo:

parč. č. sr. 407/1

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	124 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	124 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	34 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	72 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00
VRN5 - Finanční náklady	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IB, Hradec Králové, 30.10.2023

Objekt:

Sekce IB.1 - Vedlejší rozpočtovací náklady

Místo:

parč. č. sr. 407/1

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

124 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

124 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

34 500,00

1	K	010001R02	Vyzorkování materiálu pro chybějící štukatérské prvky, vzorek bude odpovídat technologickým a optickým požadavkům. Souhlas bude zaznamenán v SD na KD ze strany orgánu památkové péče	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	010001R03	Laboratorní průzkum struktury a barevnosti původních omítek, na základě výsledku bude stanovena finální barevnost nové fasády	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	010001R04	Vyzorkování struktury a barevnosti omítky přímo na fasádě objektu, souhlas bude zaznamenán do stavebního deníku na KD ze strany orgánu památkové péče.	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	010001R05	Úschova technických zařízení na fasádě, zpětná montáž se provede až po vydání nového závazného stanoviska k jejich umístění, tvaru, vzhledu, materiálu a barevnosti	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	010001R06	Zpracování fotodokumentace a elektronického záznamu před započítím stavebních prací	Kč	1,000	500,00	500,00	
6	K	010001R07	Výroba šablon a sejmutí otisků před započítím stavebních prací	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	010001R09	Označení a popis demontovaných prvků pro opětovnou montáž	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	010001R10	Zaměření veškerých architektonických prvků (profily říms, plastické prvky, profilace jednotlivých bos, hlavice a paty pilířů a pilastrů, krokve, atd.) před zahájením prací, zaměření bude sloužit jako podklad pro výrobu šablon profilací	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.

10	K	013254R08	Inženýrské sítě	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Náklady na seznámení s rozmištěním a trasou stávajících známých sítí na staveništi a přilehlých pozemních dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana, tak aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškozením. Postupem dle pokynu správce dané sítě.

D VRN3 Zařízení staveniště

72 000,00

11	K	032002000	Zřízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmištění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

15	K	035103001	Pronájem ploch	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	----------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a najemného, dočasné i trvalé skládky.

16	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01

D VRN4 Inženýrská činnost

12 000,00

18	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	-------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
P			<i>Poznámka k položce: Náklady spojené s předáním všech dokladů k dokončené stavbě</i>					
21	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními, např. správců sítí. Poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu. Zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla.</i>					
D VRN5			Finanční náklady					
							6 000,00	
22	K	052002000	Finanční rezerva	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
23	K	052002R01	Pojištění díla - náklady na pojištění odpovědnosti za škodu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020/1111

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IB, Hradec Králové, 30.10.2023

Datum: 14.11.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
Sekce IB Oprava fasády			
LES	Lešení		2 042,040
	Viz PD, výkres D.1.1.03 - Sekce I.B - Stav poškození fasády		0,000
	"Sekce IB"(47,2+6*2+19,8+2,5+13,9+4*1,5+15,6*1,2)*17		2 042,040
LES	Součet		2 042,040
Použití figury:			
941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 042,040
941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	428 828,400
941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 042,040
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	428 828,400
LES_1	Lešení		2 042,040

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/1122
Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce II, Hradec Králové, 5.9.2023

KSO:
Místo:

parč. č. sr. 407/1

CC-CZ:
Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ:
DIČ:

259 68 203
CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			5 769 439,20
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 769 439,20	1 211 582,23
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 981 021,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2020/1122		
Stavba:	Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce II, Hradec Králové, 5.9.2023		
Místo:	parč. č. sr. 407/1	Datum:	14.11.2023
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec	Projektant:	
Uchazeč:	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, I	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 769 439,20	6 981 021,43
Sekce II	Oprava fasády	5 644 939,20	6 830 376,43
Sekce II.1	Vedlejší rozpočtovací náklady	124 500,00	150 645,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce II, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt: Sekce II - Oprava fasády

KSO:
Místo: parč. č. sr. 407/1

CC-CZ:
Datum: 14.11.2023

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ: 259 68 203
DIČ: CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		5 644 939,20	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 644 939,20	21,00%	1 185 437,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 830 376,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce II, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt:

Sekce II - Oprava fasády

Místo:

parč. č. sr. 407/1

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 644 939,20

D HSV Práce a dodávky HSV 5 474 582,66

D 112 Plocha, včetně soklu 3 840 306,33

1	K	783806R01	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1 404,650	100,27	140 844,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II" 1128,45+16,8+11,1*2+17,31+219,89		1 404,650			
	VV		Součet		1 404,650			
2	K	783806R02	Odstranění akrylátových nátěrů z omítek	m2	1 404,650	236,99	332 888,00	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II" 1128,45+16,8+11,1*2+17,31+219,89		1 404,650			
	VV		Součet		1 404,650			
3	K	985131R01	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	494,550	171,36	84 746,09	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II"					
	VV		248,74+149,66+4,05+1,64+2,5+1,38+2,5+1,38+4,14+1,76+49,72+27,08		494,550			
	VV		Součet		494,550			
4	K	985131R02	Odstranění nesoudržných omítkových ploch	m2	494,550	82,04	40 572,88	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II"					
	VV		248,74+149,66+4,05+1,64+2,5+1,38+2,5+1,38+4,14+1,76+49,72+27,08		494,550			
	VV		Součet		494,550			
5	K	978019R01	Otlučení (osekání) vnější omítky stupně členitosti 5	m2	494,550	91,15	45 078,23	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II"					
	VV		248,74+149,66+4,05+1,64+2,5+1,38+2,5+1,38+4,14+1,76+49,72+27,08		494,550			
	VV		Součet		494,550			
6	K	978023R01	Vyškrabání spár zdíva cihelného	m2	494,550	45,58	22 541,59	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II"					
	VV		248,74+149,66+4,05+1,64+2,5+1,38+2,5+1,38+4,14+1,76+49,72+27,08		494,550			
	VV		Součet		494,550			
7	K	629995R15	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2 809,300	45,58	128 047,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"1x očištění s čistícím přípravkem, celá fasáda bez oken"					
	VV		"Sekce II" 1128,45+16,8+11,1*2+17,31+219,89		1 404,650			
	VV		"1x očištění čistou vodou", celá fasáda bez oken					
	VV		"Sekce II" 1128,45+16,8+11,1*2+17,31+219,89		1 404,650			
	VV		Součet		2 809,300			
8	K	629995R01	Příplatek k očištění vnějších ploch tlakovou vodou za příměs čistícího koncentrátu na tenzidové bázi	m2	1 404,650	28,07	39 428,53	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II" 1128,45+16,8+11,1*2+17,31+219,89		1 404,650			
	VV		Součet		1 404,650			
9	K	712400R01	Odstranění povlaku odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	494,550	164,07	81 140,82	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II"					
	VV		248,74+149,66+4,05+1,64+2,5+1,38+2,5+1,38+4,14+1,76+49,72+27,08		494,550			
	VV		Součet		494,550			
10	K	783801R01	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 5	m2	494,550	256,13	126 669,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II"					
	VV		248,74+149,66+4,05+1,64+2,5+1,38+2,5+1,38+4,14+1,76+49,72+27,08		494,550			
	VV		Součet		494,550			
11	K	622121R01	Zatření spár maltou vnějších stěn z cihel	m2	494,550	125,79	62 209,44	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II"					
	VV		248,74+149,66+4,05+1,64+2,5+1,38+2,5+1,38+4,14+1,76+49,72+27,08		494,550			
	VV		Součet		494,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	622131R01	Spojovací postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	494,550	329,96	163 181,72	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II"					
	VV		248,74+149,66+4,05+1,64+2,5+1,38+2,5+1,38+4,14+1,76+49,72+27,08		494,550			
	VV		Součet		494,550			
13	K	622135R01	Zpevnění podkladu pomocí čistého křemičitanu (fixativu)	m2	494,550	67,45	33 357,40	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II"					
	VV		248,74+149,66+4,05+1,64+2,5+1,38+2,5+1,38+4,14+1,76+49,72+27,08		494,550			
	VV		Součet		494,550			
14	K	349235R21	Doplnění plošných štukatérských prvků vyložených - bosáže a plošné prvků	m2	494,550	1 096,01	542 031,75	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II"					
	VV		248,74+149,66+4,05+1,64+2,5+1,38+2,5+1,38+4,14+1,76+49,72+27,08		494,550			
	VV		Součet		494,550			
15	K	349235R02	Jádrová vápenná omítka na vnějších stěnách	m2	494,550	185,95	91 961,57	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II"					
	VV		248,74+149,66+4,05+1,64+2,5+1,38+2,5+1,38+4,14+1,76+49,72+27,08		494,550			
	VV		Součet		494,550			
16	K	349235R09	Štuková vápenná omítka na vnějších stěnách	m2	494,550	208,73	103 227,42	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II"					
	VV		248,74+149,66+4,05+1,64+2,5+1,38+2,5+1,38+4,14+1,76+49,72+27,08		494,550			
	VV		Součet		494,550			
17	K	622131R21	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 404,650	67,45	94 743,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II" 1128,45+16,8+11,1*2+17,31+219,89		1 404,650			
	VV		Součet		1 404,650			
18	K	349235R03	Nátěr minerální silikátovou barvou	m2	1 404,650	286,21	402 024,88	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II" 1128,45+16,8+11,1*2+17,31+219,89		1 404,650			
	VV		Součet		1 404,650			
19	K	349235R05	Odsolení soklu z vápencového obkladu	m2	103,980	505,87	52 600,36	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II" 82,11+0,39+0,71+0,73+0,98+19,06		103,980			
20	K	349235R06	Očištění soklu z vápencového obkladu	m2	103,980	326,01	33 898,52	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II" 82,11+0,39+0,71+0,73+0,98+19,06		103,980			
21	K	349235R07	Zkonsolidování soklu z vápencového obkladu pomocí zpěňovače	m2	103,980	393,46	40 911,97	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II" 82,11+0,39+0,71+0,73+0,98+19,06		103,980			
22	K	349235R15	Vyškrávání spár zdiva kamenného	m2	103,980	281,04	29 222,54	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II" 82,11+0,39+0,71+0,73+0,98+19,06		103,980			
23	K	349235R10	Spárování nebo doplnění spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch soklu z kamene	m2	103,980	629,53	65 458,53	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II" 82,11+0,39+0,71+0,73+0,98+19,06		103,980			
24	K	349235R08	Ošetření soklu z vápencového obkladu hydrofobizačním prostředkem	m2	103,980	281,04	29 222,54	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II" 82,11+0,39+0,71+0,73+0,98+19,06		103,980			
25	K	349235R04	Oprava prasklin a trhlin na fasádě	soubor	1,000	22 787,59	22 787,59	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II" 1		1,000			
D 120 Fasádní prvky, kompletní oprava dle skutečného stavu							1 011 456,00	
26	K	629995R03	Příplatek za provedení fasádních prvků - tympanon nad hlavní římsou	kus	1,000	29 700,00	29 700,00	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	629995R04	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu	kus	8,000	4 950,00	39 600,00	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
28	K	629993R17	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu a pilastrem s korintskou hlavicí a patkou	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
	VV		Viz PD , výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády "Sekce II" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	629995R26	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu - kuželek a pilastr s korintskou hlavicí a patkou	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	629995R05	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s tympanonem včetně podokenního vlysu	kus	5,000	7 470,00	37 350,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
31	K	629939R19	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna včetně podokenního vlysu	kus	12,000	4 770,00	57 240,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"sekce II" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
32	K	629995R08	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo dveří s tympanonem, obloukem, římsou a pilastrem s korintskou hlavicí vč. patky	kus	2,000	31 500,00	63 000,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II."2		2,000			
33	K	629995R02	Příplatek za provedení fasádních prvků - hlavní (korunová římsa) se zdobením	m	72,500	2 250,00	163 125,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II"72,5		72,500			
	VV		Součet		72,500			
34	K	629995R22	Příplatek za provedení fasádních prvků - parapetní římsa	m	31,700	1 980,00	62 766,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II"31,7		31,700			
	VV		Součet		31,700			
35	K	629995R07	Příplatek za provedení fasádních prvků - kordonová římsa	m	128,000	2 160,00	276 480,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II"72,5+2,5*4+13,8+31,7		128,000			
	VV		Součet		128,000			
36	K	629995R11	Příplatek za provedení fasádních prvků - průběžná římsa pod korunou	m	52,150	1 800,00	93 870,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II"52,15		52,150			
	VV		Součet		52,150			
37	K	629995R14	Příplatek za provedení fasádních prvků - atika s kuželkami	m	21,500	4 950,00	106 425,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II"21,5		21,500			
	VV		Součet		21,500			
38	K	629995R17	Příplatek za provedení fasádních prvků - nápis na fasádě "HRADEC KRÁLOVÉ SVÉ MLÁDEŽI"	kpl	1,000	63 000,00	63 000,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		1		1,000			
D		118	Demontované prvky				20 053,08	
39	K	DP 07	07 - Demontáž tabule s číslem, D+M nové z AL plechu a polepenou fólií s totožným číslem, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	2,000	2 734,51	5 469,02	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 Příloha demontovaných prvků Sekce					
	VV		2		2,000			
40	K	DP 08	08 - Demontáž plastové tabulky, D+M nové plastové tabulky, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	1,000	911,50	911,50	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 Příloha demontovaných prvků Sekce					
	VV		1		1,000			
41	K	DP 14	14 - Stávající kotvení trolejbusového vedení zůstane po dobu opravy fasády zachováno - zakrytí + očištění po realizaci	kus	2,000	4 557,52	9 115,04	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 Příloha demontovaných prvků Sekce					
	VV		2		2,000			
42	K	DP 22	22 - Demontáž dvířek elektroskříně, D+M nových nerezových dvířek, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	1,000	4 557,52	4 557,52	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 Příloha demontovaných prvků Sekce					
	VV		1		1,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 975,16	
43	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začistovací lišty	m2	295,440	45,58	13 466,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II" 2,4*1,5*70+5*4,2*2+1,2*0,6*2		295,440			
44	K	629991R01	Stavební přípomoc nedefinované rozpočtem	hod	50,000	410,18	20 509,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 237 537,67	
45	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 187,000	66,00	144 342,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce II"(72,5+2,5*4+13,8+1,5*4+16*1,2)*18		2 187,000			
	VV	LES	Součet		2 187,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	459 270,000	1,87	858 834,90	CS ÚRS 2023 02
VV		"Odhad doby výstavby 7 měsíců" 7*30*LES			459 270,000			
47	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 187,000	49,50	108 256,50	CS ÚRS 2023 02
VV		LES			2 187,000			
48	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 187,000	14,25	31 164,75	CS ÚRS 2023 02
VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády						
VV		"Sekce II"(72,5+2,5*4+13,8+1,5*4+16*1,2)*18			2 187,000			
VV		Součet			2 187,000			
49	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	459 270,000	0,10	45 927,00	CS ÚRS 2023 02
VV		"Odhad doby výstavby 7 měsíců" 7*30*LES			459 270,000			
50	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 187,000	9,50	20 776,50	CS ÚRS 2023 02
51	K	944511R01	Ochrana stávající zeleně v blízkosti lešení	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
52	K	944511R02	Sestřihání stávající zeleně v zasahující do prostoru lešení - mimo vegetační období	kpl	1,000	4 684,01	4 684,01	
53	K	944511R03	Překytí anglického dvorku zákrytovou ochrannou deskou/krytem při provádění fasády (dodávka, montáž a demontáž)	kus	4,000	2 342,00	9 368,00	
VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády						
VV		4			4,000			
54	K	944511R04	Vyčištění ploch po odstranění lešení s uvedením do původního stavu	kpl	1,000	4 684,01	4 684,01	
D		997	Přesun sutě					
							81 812,88	
55	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	29,212	1 730,38	50 547,86	CS ÚRS 2023 02
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	730,300	10,40	7 595,12	CS ÚRS 2023 02
VV		"Odvoz na skládku do 25 km" 25*29,212			730,300			
57	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	29,212	343,58	10 036,66	CS ÚRS 2023 02
58	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	29,212	466,70	13 633,24	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot					
							280 950,62	
59	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	870,409	322,78	280 950,62	CS ÚRS 2023 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
							150 356,54	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
							2 794,46	
60	K	721173R01	Svodné potrubí z PVC - zakrytí při realizaci	m	20,000	68,36	1 367,20	
VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 Příloha demontovaných prvků Sekce						
VV		"ozn.č. 23" 20			20,000			
61	K	721173R02	Svodné potrubí z PVC - očištění po realizaci	m	20,000	68,36	1 367,20	
VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 Příloha demontovaných prvků Sekce						
VV		"ozn.č. 23" 20			20,000			
62	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,076	790,27	60,06	CS ÚRS 2023 02
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
							7 980,99	
63	K	741420R01	Hromosvodné vedení - očištění po realizaci	m	87,000	91,15	7 930,05	
VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 Příloha demontovaných prvků Sekce						
VV		87			87,000			
64	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,010	5 094,32	50,94	CS ÚRS 2023 02
D		764	Konstrukce klempířské					
							139 581,09	
65	K	764002R01	Zakrytí oplechování parapetů a svodů při realizaci	m	1 020,350	45,58	46 507,55	
VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Výpis klempířských prvků Sekce II.						
VV		945,35+75			1 020,350			
66	K	764002R02	Očištění oplechování parapetů a svodů po realizaci	m	1 020,350	91,15	93 004,90	
VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Výpis klempířských prvků Sekce II.						
VV		945,35+75			1 020,350			
67	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,030	2 287,87	68,64	CS ÚRS 2023 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
							20 000,00	
68	K	HZS	Použití plošiny pro průzkum fasády	hod	20,000	1 000,00	20 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce II, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt: Sekce II.1 - Vedlejší rozpočtovací náklady

KSO:
Místo: parč. č. sr. 407/1

CC-CZ:
Datum: 14.11.2023

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ: 259 68 203
DIČ: CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		124 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 500,00	21,00%	26 145,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	150 645,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce II, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt: Sekce II.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: parč. č. sr. 407/1 Datum: 14.11.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Projektant: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 124 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 124 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 500,00

1	K	010001R02	Vyzorkování materiálu pro chybějící štukatérské prvky, vzorek bude odpovídat technologickým a optickým požadavkům. Souhlas bude zaznamenán v SD na KD ze strany orgánu památkové péče	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	010001R03	Laboratorní průzkum struktury a barevnosti původních omítek, na základě výsledku bude stanovena finální barevnost nové fasády	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	010001R04	Vyzorkování struktury a barevnosti omítky přímo na fasádě objektu, souhlas bude zaznamenán do stavebního deníku na KD ze strany orgánu památkové péče.	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	010001R05	Úschova technických zařízení na fasádě, zpětná montáž se provede až po vydání nového závazného stanoviska k jejich umístění, tvaru, vzhledu, materiálu a barevnosti	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	010001R06	Zpracování fotodokumentace a elektronického záznamu před započítím stavebních prací	Kč	1,000	500,00	500,00	
6	K	010001R07	Výroba šablon a sejmutí otisků před započítím stavebních prací	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	010001R09	Označení a popis demontovaných prvků pro opětovnou montáž	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	010001R10	Zaměření veškerých architektonických prvků (profily říms, plastické prvky, profilace jednotlivých bos, hlavice a paty pilířů a pilastrů, krokve, atd.) před zahájením prací, zaměření bude sloužit jako podklad pro výrobu šablon profilací	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.

10	K	013254R08	Inženýrské sítě	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
Náklady na seznámení s rozmištěním a trasou stávajících známých sítí na staveništi a přilehlých pozemních dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana, tak aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškozením. Postupem dle pokynu správce dané sítě.

D VRN3 Zařízení staveniště 72 000,00

11	K	032002000	Zřízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmištění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

15	K	035103001	Pronájem ploch	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	----------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a najemného, dočasné i trvalé skládky.

16	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

18	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	-------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: Náklady spojené s předáním všech dokladů k dokončené stavbě</i>					
21	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními, např. správců sítí. Poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu. Zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla.</i>					
D VRN5			Finanční náklady					
							6 000,00	
22	K	052002000	Finanční rezerva	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	052002R01	Pojištění díla - náklady na pojištění odpovědnosti za škodu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020/1122

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce II, Hradec Králové, 5.9.2023

Datum: 14.11.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Sekce II Oprava fasády

LES	Lešení		2 187,000
	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce II. - Stav poškození fasády		0,000
	"Sekce II"(72,5+2,5*4+13,8+1,5*4+16*1,2)*18		2 187,000
LES	Součet		2 187,000
Použití figury:			
941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 187,000
941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	459 270,000
941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 187,000
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	459 270,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/1133
Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce III, Hradec Králové, 5.9.2023

KSO:
Místo:

parč. č. sr. 407/1

CC-CZ:
Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ:
DIČ:

259 68 203
CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			5 242 356,90
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 242 356,90	1 100 894,95
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 343 251,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2020/1133		
Stavba:	Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce III, Hradec Králové, 5.9.2023		
Místo:	parč. č. sr. 407/1	Datum:	14.11.2023
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec	Projektant:	
Uchazeč:	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, I	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			5 242 356,90	6 343 251,85
Sekce III	Oprava fasády		3 798 770,93	4 596 512,83
Sekce III.1	Schodiště I		945 638,07	1 144 222,06
Sekce III.2	Schodiště II		373 447,90	451 871,96
Sekce III.3	Vedlejší rozpočtovací náklady		124 500,00	150 645,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce III, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt: Sekce III - Oprava fasády

KSO:
Místo: parč. č. sr. 407/1

CC-CZ:
Datum: 14.11.2023

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ: 259 68 203
DIČ: CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		3 798 770,93	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 798 770,93	21,00%	797 741,90
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 596 512,83

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce III, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt: Sekce III - Oprava fasády

Místo: parč. č. sr. 407/1 Datum: 14.11.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Projektant:

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 798 770,93	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 719 181,24	
D 112 Plocha, včetně soklu							2 515 548,86	
1	K	783806R01	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1 001,550	100,27	100 425,42	CS ÚRS 2023 02
	VV	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády						
	VV	"Sekce III" 231,19+17,12+168,43+145,65+168,73+270,43			1 001,550			
	VV	Součet			1 001,550			
2	K	783806R02	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1 001,550	236,99	237 357,33	CS ÚRS 2023 02
	VV	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády						
	VV	"Sekce III" 231,19+17,12+168,43+145,65+168,73+270,43			1 001,550			
	VV	Součet			1 001,550			
3	K	985131R01	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	356,080	171,36	61 017,87	
	VV	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády						
	VV	"Sekce III"						
	VV	51,07+30,48+4,16+1,6+36,21+23,87+31,25+20,75+36,21+24,02+58,13+38,33			356,080			
	VV	Součet			356,080			
4	K	985131R02	Odstranění nesoudržných omítkových ploch	m2	356,080	82,04	29 212,80	
	VV	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády						
	VV	"Sekce III"						
	VV	51,07+30,48+4,16+1,6+36,21+23,87+31,25+20,75+36,21+24,02+58,13+38,33			356,080			
	VV	Součet			356,080			
5	K	978019R01	Otlučení (osekání) vnější omítky stupně členitosti 5	m2	356,080	91,15	32 456,69	
	VV	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády						
	VV	"Sekce III"						
	VV	51,07+30,48+4,16+1,6+36,21+23,87+31,25+20,75+36,21+24,02+58,13+38,33			356,080			
	VV	Součet			356,080			
6	K	978023R01	Vyškrabání spár zdíva cihelného	m2	356,080	45,58	16 230,13	
	VV	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády						
	VV	"Sekce III"						
	VV	51,07+30,48+4,16+1,6+36,21+23,87+31,25+20,75+36,21+24,02+58,13+38,33			356,080			
	VV	Součet			356,080			
7	K	629995R15	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2 003,100	45,58	91 301,30	CS ÚRS 2023 02
	VV	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády						
	VV	"1x očištění s čistícím přípravkem, celá fasáda bez oken"						
	VV	"Sekce III" 231,19+17,12+168,43+145,65+168,73+270,43			1 001,550			
	VV	"1x očištění čistou vodou, celá fasáda bez oken"						
	VV	"Sekce III" 231,19+17,12+168,43+145,65+168,73+270,43			1 001,550			
	VV	Součet			2 003,100			
8	K	629995R01	Příplatek k očištění vnějších ploch tlakovou vodou za příměs čistícího koncentrátu na tenzidové bázi	m2	356,080	28,07	9 995,17	
	VV	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády						
	VV	"Sekce III"						
	VV	30,48+51,07+4,16+1,6+36,21+23,87+31,25+20,75+36,21+24,02+58,13+38,33			356,080			
9	K	712400R01	Odstranění povlaku odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	1 001,550	164,07	164 324,31	
	VV	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády						
	VV	"Sekce III" 231,19+17,12+168,43+145,65+168,73+270,43			1 001,550			
	VV	Součet			1 001,550			
10	K	783801R01	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 5	m2	356,080	256,13	91 202,77	CS ÚRS 2023 02
	VV	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády						
	VV	"Sekce III"						
	VV	51,07+30,48+4,16+1,6+36,21+23,87+31,25+20,75+36,21+24,02+58,13+38,33			356,080			
	VV	Součet			356,080			
11	K	622121R01	Zařízení spár maltou vnějších stěn z cihel	m2	356,080	125,79	44 791,30	
	VV	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády						
	VV	"Sekce III"						
	VV	51,07+30,48+4,16+1,6+36,21+23,87+31,25+20,75+36,21+24,02+58,13+38,33			356,080			
	VV	Součet			356,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	622131R01	Spojovací postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	356,080	329,96	117 492,16	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády "Sekce III"					
	VV		51,07+30,48+4,16+1,6+36,21+23,87+31,25+20,75+36,21+24,02+58,13+38,33		356,080			
	VV		Součet		356,080			
13	K	622135R01	Zpevnění podkladu pomocí čistého křemičitanu (fixativu)	m2	356,080	67,45	24 017,60	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády "Sekce III"					
	VV		51,07+30,48+4,16+1,6+36,21+23,87+31,25+20,75+36,21+24,02+58,13+38,33		356,080			
	VV		Součet		356,080			
14	K	349235R21	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených - bosáže a plošných prvků	m2	356,080	1 096,01	390 267,24	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády "Sekce III"					
	VV		51,07+30,48+4,16+1,6+36,21+23,87+31,25+20,75+36,21+24,02+58,13+38,33		356,080			
	VV		Součet		356,080			
15	K	349235R02	Jádrová vápenná omítka na vnější stěny	m2	356,080	185,95	66 213,08	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády "Sekce III"					
	VV		51,07+30,48+4,16+1,6+36,21+23,87+31,25+20,75+36,21+24,02+58,13+38,33		356,080			
	VV		Součet		356,080			
16	K	349235R09	Štuková vápenná omítka na vnější stěny	m2	356,080	208,73	74 324,58	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády "Sekce III"					
	VV		51,07+30,48+4,16+1,6+36,21+23,87+31,25+20,75+36,21+24,02+58,13+38,33		356,080			
	VV		Součet		356,080			
17	K	622131R21	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 001,550	67,45	67 554,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády "Sekce III" 231,19+17,12+168,43+145,65+168,73+270,43		1 001,550			
18	K	349235R03	Nátěr minerální silikátovou barvou	m2	1 001,550	286,21	286 653,63	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády "Sekce III" 231,19+17,12+168,43+145,65+168,73+270,43		1 001,550			
19	K	349235R05	Odsolení soklu z vápencového obkladu	m2	67,630	505,87	34 211,99	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády 12,88+0,86+5,29+13,22+14,57+20,81		67,630			
20	K	349235R06	Očištění soklu z vápencového obkladu	m2	67,630	326,01	22 048,06	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády 12,88+0,86+5,29+13,22+14,57+20,81		67,630			
21	K	349235R07	Zkonsolidování soklu z vápencového obkladu pomocí zpěňovače	m2	67,630	393,46	26 609,70	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády 12,88+0,86+5,29+13,22+14,57+20,81		67,630			
22	K	349235R15	Vyškrábání spár zdiva kamenného	m2	67,630	281,04	19 006,74	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády 12,88+0,86+5,29+13,22+14,57+20,81		67,630			
23	K	349235R10	Spárování nebo doplnění spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch soklu z kamene	m2	67,630	629,53	42 575,11	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády 12,88+0,86+5,29+13,22+14,57+20,81		67,630			
24	K	349235R08	Ošetření soklu z vápencového obkladu hydrofobizačním prostředkem	m2	67,630	281,04	19 006,74	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády 12,88+0,86+5,29+13,22+14,57+20,81		67,630			
25	K	349235R04	Oprava prasklin a trhlin na fasádě	soubor	1,000	22 787,59	22 787,59	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády 1		1,000			
D 120 Fasádní prvky, kompletní oprava dle skutečného stavu							401 742,00	
26	K	629995R03	Příplatek za provedení fasádních prvků - tympanon nad hlavní římsou	kus	1,000	29 700,00	29 700,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády "Sekce III" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	629995R04	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu	kus	4,000	4 950,00	19 800,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády "Sekce III" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	629993R17	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu a pilastrem s korintskou hlavicí a patkou	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády "Sekce III" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	629995R05	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s tympanonem včetně podokenního vlysu	kus	5,000	7 470,00	37 350,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Sekce III"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
30	K	629995R26	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu - kuželek a pilastr s korintskou hlavicí a patkou	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce III"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	629995R02	Příplatek za provedení fasádních prvků - hlavní (korunová římsa) se zdobením	m	11,700	2 250,00	26 325,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce III"11,7		11,700			
	VV		Součet		11,700			
32	K	629995R22	Příplatek za provedení fasádních prvků - parapetní římsa	m	31,800	1 980,00	62 964,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce III"31,8		31,800			
	VV		Součet		31,800			
33	K	629939R19	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna včetně podokenního vlysu	kus	5,000	4 770,00	23 850,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce III"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
34	K	629993R20	Příplatek za provedení nadpraží a ostění okolo vstupních dveří	kus	2,000	13 500,00	27 000,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce III"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	629995R07	Příplatek za provedení fasádních prvků - kordonová římsa	m	42,300	2 160,00	91 368,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce III"42,3		42,300			
	VV		Součet		42,300			
36	K	629995R11	Příplatek za provedení fasádních prvků - průběžná římsa pod korunní	m	31,700	1 800,00	57 060,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce III"31,7		31,700			
	VV		Součet		31,700			
37	K	629995R14	Příplatek za provedení fasádních prvků - atika s kuželkami	m	1,500	4 950,00	7 425,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce III"1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
D	118		Demontované prvky				22 723,00	
38	K	DP 08	08 - Demontáž plastové tabulky, D+M nové plastové tabulky, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	2,000	911,50	1 823,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.16 - Příloha demontovaných výrobků					
	VV		Sekce III.					
	VV		2		2,000			
39	K	DP 11	11 - Demontáž svítilny, D+M nové nástěnné svítilny s řídlem, vč. napojení. vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru/ event. ponechání na místě se zakrytím a následným očištěním	kus	2,000	5 225,00	10 450,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.16 - Příloha demontovaných výrobků					
	VV		Sekce III.					
	VV		2		2,000			
40	K	DP 12	12 - Zakrytí zvonku po dobu realizace díla, vč. dodávky folie	kus	1,000	950,00	950,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.16 - Příloha demontovaných výrobků					
	VV		Sekce III.					
	VV		1		1,000			
41	K	DP 15	15 - Demontáž zásuvky s kabelem, D+M nové zásuvky, vč. napojení, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru/ event. zakrytí a následné očištění	kus	1,000	950,00	950,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.16 - Příloha demontovaných výrobků					
	VV		Sekce III.					
	VV		1		1,000			
42	K	DP 16	16 - Demontáž kabelu, bez náhrady, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	0,500	950,00	475,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.16 - Příloha demontovaných výrobků					
	VV		Sekce III.					
	VV		0,5		0,500			
43	K	DP 17	17 - Výdechy otopných soustav budou opatřeny nerezovými designovými větracími mřížkami	kus	5,000	1 425,00	7 125,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.16 - Příloha demontovaných výrobků					
	VV		Sekce III.					
	VV		5		5,000			
44	K	DP 18	18 - Ochrana stávající elektroskříně v průběhu realizace díla proti negativním vlivům	kus	1,000	950,00	950,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.16 - Příloha demontovaných výrobků					
	VV		Sekce III.					
	VV		1		1,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 231,79	
45	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	195,840	45,58	8 926,39	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády					
	VV		2,4*1,5*46+4,8*2,4*2+0,6*1,2*10		195,840			
46	K	629991R01	Stavební přípomocce nedefinované rozpočtem	hod	30,000	410,18	12 305,40	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				923 429,92	
47	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 602,000	66,00	105 732,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce III"(14+2,5+12+11+11,7+18+1,5*4+11,5*1,2)*18		1 602,000			
	VV	LES	Součet		1 602,000			
48	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	336 420,000	1,87	629 105,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Odhad doby výstavby 7 měsíců" 7*30*LES		336 420,000			
49	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 602,000	49,50	79 299,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		LES		1 602,000			
50	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 602,000	14,25	22 828,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce III"(14+2,5+12+11+11,7+18+1,5*4+11,5*1,2)*18		1 602,000			
	VV		Součet		1 602,000			
51	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	336 420,000	0,10	33 642,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Odhad doby výstavby 7 měsíců" 7*30*LES		336 420,000			
52	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 602,000	9,50	15 219,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	944511R01	Ochrana stávající zeleně v blízkosti lešení	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
54	K	944511R02	Sestřihání stávající zeleně v zasahující do prostoru lešení - mimo vegetační období	kpl	1,000	4 684,01	4 684,01	
55	K	944511R03	Překytí anglického dvorku zákrytovou ochrannou deskou/krytem při provádění fasády (dodávka, montáž a demontáž)	kus	8,000	2 342,00	18 736,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády					
	VV		8		8,000			
56	K	944511R04	Vyčištění ploch po odstranění lešení s uvedením do původního stavu	kpl	1,000	4 684,01	4 684,01	
D 997			Přesun sutě				59 897,72	
57	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	21,387	1 730,38	37 007,64	CS ÚRS 2023 02
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	534,675	10,40	5 560,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Odvoz na skládku do 25 km" 25*21,387		534,675			
59	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	21,387	343,58	7 348,15	CS ÚRS 2023 02
60	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	21,387	466,70	9 981,31	CS ÚRS 2023 02
D 998			Přesun hmot				199 072,95	
61	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	616,745	322,78	199 072,95	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				69 589,69	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 794,46	
62	K	721173R01	Svodné potrubí z PVC - zakrytí při realizaci	m	20,000	68,36	1 367,20	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.16 - Příloha demontovaných výrobků					
	VV		Sekce III.					
	VV		"ozn.č. 23" 20		20,000			
63	K	721173R02	Svodné potrubí z PVC - očištění po realizaci	m	20,000	68,36	1 367,20	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.16 - Příloha demontovaných výrobků					
	VV		Sekce III.					
	VV		"ozn.č. 23" 20		20,000			
64	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,076	790,27	60,06	CS ÚRS 2023 02
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				3 033,42	
65	K	741420R01	Hromosvodné vedení - očištění po realizaci	m	33,000	91,15	3 007,95	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.16 - Příloha demontovaných výrobků					
	VV		Sekce III.					
	VV		33		33,000			
66	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,005	5 094,32	25,47	CS ÚRS 2023 02
D 764			Konstrukce klempířské				63 761,81	
67	K	764002R01	Zakrytí oplechování parapetů a svodů při realizaci	m	466,250	45,58	21 251,68	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.17 - Výpis klempířských výrobků Sekce					
	VV		416,25+50		466,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	764002R02	Očištění oplechování parapetů a svodů po realizaci	m	466,250	91,15	42 498,69	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.17 - Výpis klempířských výrobků Sekce 416,25+50		466,250			
69	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,005	2 287,87	11,44	CS ÚRS 2023 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 000,00	
70	K	HZS	Použití plošiny pro průzkum fasády	hod	10,000	1 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce III, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt: Sekce III.1 - Schodiště I

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	parč. č. sr. 407/1	Datum:	14.11.2023
Zadavatel:		IČ:	
	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	259 68 203
	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice	DIČ:	CZ 259 68 203
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		945 638,07	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	945 638,07	21,00%	198 583,99
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 144 222,06

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce III, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt: Sekce III.1 - Schodiště I

Místo: parč. č. sr. 407/1 Datum: 14.11.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Projektant: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 945 638,07

D HSV Práce a dodávky HSV 931 362,94

D 1 Zemní práce 44 409,16

1	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm ručně	m2	30,750	495,53	15 237,55	CS ÚRS 2023 02
	vv		Viz PD, výkres D.1.1.08 Schodiště 1 - nový stav					
	vv		30,75		30,750			
2	K	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	30,750	92,25	2 836,69	CS ÚRS 2023 02
	vv		Viz PD, výkres D.1.1.08 Schodiště 1 - nový stav					
	vv		30,75		30,750			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	13,848	865,34	11 983,23	CS ÚRS 2023 02
	vv		Viz PD, výkres D.1.1.03 Schodiště 1 - stav poškození, D.1.1.05 - Základy schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB´ schodiště 1 - nový stav					
	vv		(2,925*2+6,65*2)*0,5*0,5+(1,7*2+2,05)*0,8*0,5+6,65*2,925*0,3+1,7*2,05*0,3		13,848			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,848	230,21	3 187,95	CS ÚRS 2023 02
	vv		Viz PD, výkres D.1.1.03 Schodiště 1 - stav poškození, D.1.1.05 - Základy schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB´ schodiště 1 - nový stav					
	vv		(2,925*2+6,65*2)*0,5*0,5+(1,7*2+2,05)*0,8*0,5+6,65*2,925*0,3+1,7*2,05*0,3		13,848			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	207,720	17,14	3 560,32	CS ÚRS 2023 02
	vv		Odvoz dalších 15 km					
	vv		13,848*15		207,720			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	13,848	43,43	601,42	CS ÚRS 2023 02
7	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	13,848	42,37	586,74	CS ÚRS 2023 02
8	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	30,750	6,13	188,50	CS ÚRS 2023 02
	vv		Viz PD, výkres D.1.1.08 Schodiště 1 - nový stav, D.1.1.05 - Základy schodiště 1 - nový stav					
	vv		30,75		30,750			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,926	249,81	6 226,76	CS ÚRS 2023 02
	vv		13,848*1,8		24,926			

D 2 Zakládání 212 637,03

10	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	42,077	1 698,02	71 447,59	CS ÚRS 2023 02
	vv		Viz PD, výkres D.1.1.03 Schodiště 1 - stav poškození, D.1.1.05 - Základy schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB´ schodiště 1 - nový stav					
	vv		Schodiště					
	vv		2,4*6,65*0,8+(1,8*2,05)/2*0,8		14,244			
	vv		Zásyp do 1.PP - hutněno na Edef, 2= min. 45 MPa po max 300mm					
	vv		0,3*5,305+2,904*1,2+(5,305*2,715*3,16)/2		27,833			
	vv		Součet		42,077			
11	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,475	3 575,64	12 425,35	CS ÚRS 2023 02
	vv		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 1					
	vv		"POdestová deska, tl. 180mm" 6,6*2,925*0,18		3,475			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,429	462,06	1 584,40	CS ÚRS 2023 02
	vv		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 1					
	vv		"POdestová deska, tl. 180mm" 6,6*2*0,18+2,925*2*0,18		3,429			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,429	113,47	389,09	CS ÚRS 2023 02
	vv		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 1					
	vv		"POdestová deska, tl. 180mm" 6,6*2*0,18+2,925*2*0,18		3,429			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,864	3 216,44	22 077,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 1					
	VV		6,7*0,5*0,5*2		3,350			
	VV		2,7*0,5*0,5*2		1,350			
	VV		1,2*0,5*0,5*2		0,600			
	VV		1,55*0,5*0,5+1,55*0,25*0,25		0,484			
	VV		0,8*0,5*2,7		1,080			
	VV		Součet		6,864			
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	27,845	328,99	9 160,73	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 1					
	VV		6,7*0,5*2*2		13,400			
	VV		2,7*0,5*2*2		5,400			
	VV		1,2*0,5*2*2		2,400			
	VV		1,55*0,5*2+1,55*0,25*2		2,325			
	VV		0,8*2*2,7		4,320			
	VV		Součet		27,845			
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	27,845	63,51	1 768,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 1					
	VV		6,7*0,5*2*2		13,400			
	VV		2,7*0,5*2*2		5,400			
	VV		1,2*0,5*2*2		2,400			
	VV		1,55*0,5*2+1,55*0,25*2		2,325			
	VV		0,8*2*2,7		4,320			
	VV		Součet		27,845			
17	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	14,888	1 232,70	18 352,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 1					
	VV		0,75*(6,7*2+2,7*2)		14,100			
	VV		0,25*(1,2*2)		0,600			
	VV		0,5*0,5*0,75		0,188			
	VV		Součet		14,888			
18	K	279361R01	Výztuž konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	1,269	44 899,60	56 977,59	
	VV		D.1.2.c.1 - Výkres výztuže - schodiště 1					
	VV		1268,75/1000		1,269			
19	K	279362R02	Výztuž konstrukcí svařovanými sítěmi Kari	t	0,319	36 736,03	11 718,79	
	VV		D.1.2.c.1 - Výkres výztuže - schodiště 1					
	VV		318,53/1000		0,319			
20	K	279362R03	Distanční výztuž výšky 100mm	m	33,000	204,09	6 734,97	
	VV		D.1.2.c.1 - Výkres výztuže - schodiště 1					
	VV		33		33,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				47 651,37	
21	K	310231055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	2,676	1 706,18	4 565,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.09 - Detail zazdění otvoru					
	VV		2,23*1,2		2,676			
22	K	331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	2,486	5 657,35	14 064,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav					
	VV		0,5*0,5*0,8*6+0,25*0,25*0,8*2		1,300			
	VV		(2,225+1,70+1,65)*0,25*0,7+1,2*0,25*0,7		1,186			
	VV		Součet		2,486			
23	K	349235R19	D+M Pískovcový obklad v místě zazdění dveřního otvoru - dle stávajícího obkladu, do lepicí malty, včetně těsnící folie	m2	4,740	6 122,67	29 021,46	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.11 - Detail obnovení fasády. Nutno sjednotit se opravovanou fasádou!					
	VV		1,5*3,16		4,740			
D 4			Vodorovné konstrukce				7 787,58	
24	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,615	4 294,03	2 640,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 1					
	VV		1,83*1,8*0,12+(0,3*0,163)/2*1,8*5		0,615			
25	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,624	786,97	4 425,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 1					
	VV		1,83*2*0,12+1,8*2*0,12+0,3*1,8*5+0,163*1,8*5+1,83*0,16*2		5,624			
26	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,624	128,17	720,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 1					
	VV		1,83*2*0,12+1,8*2*0,12+0,3*1,8*5+0,163*1,8*5+1,83*0,16*2		5,624			
D 5			Komunikace pozemní				57 162,78	
27	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	16,450	81,06	1 333,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.08 Schodiště 1 - nový stav					
	VV		"Kladecí vrstva 4/8, tl. 100mm" 16,45		16,450			
28	K	564861111	Podklad ze štěrkokdrťe ŠD tl 200 mm	m2	30,750	208,17	6 401,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.08 Schodiště 1 nový stav					
	VV		"Skladba nové asfaltové plochy" 30,75		30,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	30,750	250,62	7 706,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.08 Schodiště 1 nový stav					
	VV		"Skladba nové asfaltové plochy" 30,75		30,750			
30	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	30,750	405,73	12 476,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.08 Schodiště 1 nový stav					
	VV		"Skladba nové asfaltové plochy" 30,75		30,750			
31	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	30,750	23,51	722,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.08 Schodiště 1 nový stav					
	VV		"Skladba nové asfaltové plochy" 30,75		30,750			
32	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	30,750	13,14	404,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.08 Schodiště 1 nový stav					
	VV		"Skladba nové asfaltové plochy" 30,75		30,750			
33	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	30,750	271,03	8 334,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.08 Schodiště 1 nový stav					
	VV		"Skladba nové asfaltové plochy" 30,75		30,750			
34	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	45,870	163,27	7 489,19	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.08 Schodiště 1 nový stav					
	VV		5,44*3+9,85*3		45,870			
35	K	599142R01	Napojení na stávající komunikaci pro pěší	m	15,290	507,95	7 766,56	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.08 Schodiště 1 nový stav					
	VV		9,85+5,44		15,290			
36	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	36,020	125,72	4 528,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.08 Schodiště 1 nový stav					
	VV		9,85*2+5,44*3		36,020			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							23 850,19	
37	K	349235R03	Nátěr minerální silikátovou barvou - shodné s fasádou objektu GBN	m2	27,133	317,47	8 613,91	
	VV		Viz PD, výkres - D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav,					
	VV		D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav,					
	VV		0,5*4*5*0,8+0,5*2*2*0,8		9,600			
	VV		2,225*0,7*2+1,7*0,7*2+1,65*2*0,7+1,2*2*2*0,7		11,165			
	VV		0,9*(2,725+2,15+2,2)		6,368			
	VV		Součet		27,133			
38	K	622131R21	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	27,133	47,02	1 275,79	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav,					
	VV		D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.08 Schodiště					
	VV		1 - nový stav					
	VV		0,5*4*5*0,8+0,5*2*2*0,8		9,600			
	VV		2,225*0,7*2+1,7*0,7*2+1,65*2*0,7+1,2*2*2*0,7		11,165			
	VV		0,9*(2,725+2,15+2,2)		6,368			
	VV		Součet		27,133			
39	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	27,133	365,73	9 923,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav,					
	VV		D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.08 Schodiště					
	VV		1 - nový stav					
	VV		0,5*4*5*0,8+0,5*2*2*0,8		9,600			
	VV		2,225*0,7*2+1,7*0,7*2+1,65*2*0,7+1,2*2*2*0,7		11,165			
	VV		0,9*(2,725+2,15+2,2)		6,368			
	VV		Součet		27,133			
40	K	622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	27,133	79,59	2 159,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav,					
	VV		D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.08 Schodiště					
	VV		1 - nový stav					
	VV		0,5*4*5*0,8+0,5*2*2*0,8		9,600			
	VV		2,225*0,7*2+1,7*0,7*2+1,65*2*0,7+1,2*2*2*0,7		11,165			
	VV		0,9*(2,725+2,15+2,2)		6,368			
	VV		Součet		27,133			
41	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 877,62	1 877,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav,					
	VV		D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.09 - Detail					
	VV		zazdění otvoru					
	VV		"zazdívka 1.PP" 1		1,000			
D 8 Trubní vedení							6 535,68	
42	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	2,940	546,96	1 608,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres - D.1.1.05 - základy schodiště 1 - nový stav,					
	VV		D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez					
	VV		BB' schodiště 1 - nový stav					
	VV		2,94		2,940			
43	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	697,53	697,53	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav,					
	VV		D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	721242R01	Napojení dešťové kanalizace na stávající rozvod raeálové dešťové kanalizace	kus	1,000	4 081,78	4 081,78	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav					
	VV		1		1,000			
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,150	988,70	148,31	CS ÚRS 2023 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				233 889,03	
46	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	19,880	80,49	1 600,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav					
	VV		16,45+(6,15*2+2,425*2)*0,2		19,880			
47	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm	m2	12,188	245,72	2 994,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav					
	VV		1,3*(6,65+2,725)		12,188			
48	K	963051R01	Bourání částí stávajícího schodiště a vstupu do 1.PP s postupným rozebráním	m3	73,649	453,53	33 402,03	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - stav poškození, D.1.1.09 - detail zazdění otvoru					
	VV		Odstranění schodiště postupným rozebráním, včetně jeho základů					
	VV		Zabezpečení stávajících i bouraných kcí při provádění prací					
	VV		6,4*2,75*1,8+1,7*2,05*1,8		37,953			
	VV		Odstranění vstupu do 1.PP postupným rozebráním schodiště, základů a zastřešení a skladovacího prostoru					
	VV		5,305*3,845*3,5/2		35,696			
	VV		Součet		73,649			
49	K	963051R07	Žulové schodnice - demotáž, obroušení a lokální oprava, zpětná montáž	m2	4,860	13 605,94	66 124,87	
	VV		Schodnice (7 ks, předpokládáný materiál žula) - demotáž, obroušení a lokální oprava, zpětná montáž. Schodnice budou opatřeny protisluzovou úpravou.					
	VV		Schodnice musí být uloženy tak, aby splňovali normový krok					
	VV		"nášlap" 3,09		3,090			
	VV		"podstupnice" 1,77		1,770			
	VV		Součet		4,860			
50	K	963051R27	D+M Pískovcové dlažby 400x400x40mm	m2	16,450	6 500,00	106 925,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.08 Schodiště 1 - nový stav					
	VV		16,45		16,450			
51	K	963051R28	Impregnace pískovcové dlažby pro ochranu před znečištěním a pro snadnější údržbu	m2	16,450	453,53	7 460,57	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.08 Schodiště 1 - nový stav					
	VV		16,45		16,450			
52	K	963051R37	Pískovcové hlavice s stříšky - demotáž, obroušení a lokální opravy a zpětná montáž, případné chybějící nebo zničené části budou nově vyhotoveny	m2	15,200	517,03	7 858,86	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.08 Schodiště 1 - nový stav					
	VV		15,2		15,200			
53	K	963051R38	D+M Odvodňovací ocelová trubka, opatřená ocelovou mřížkou na straně v toku, překrytou geotextilií a ozdobným ocelovým chříčím na straně výtokové, povrchová úprava Pz	kus	6,000	1 133,83	6 802,98	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.10 - detail odvodnění podesty					
	VV		6		6,000			
54	K	963051R39	Provedení napojení podlahy navazující na stávající u zazdění otvoru	m	3,450	208,62	719,74	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.09 - Detail zazdění otvoru					
	VV		3,45		3,450			
D 997			Přesun sutě				286 235,15	
55	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	378,260	99,60	37 674,70	CS ÚRS 2023 02
56	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	5 673,900	11,43	64 852,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		378,26*15		5 673,900			
57	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	378,260	97,96	37 054,35	CS ÚRS 2023 02
58	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	195,630	457,98	89 594,63	CS ÚRS 2023 02
59	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	115,600	249,81	28 878,04	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	67,030	420,42	28 180,75	CS ÚRS 2023 02
D 998			Přesun hmot				11 204,97	
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	176,651	63,43	11 204,97	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 275,13	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 791,89	
62	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	18,835	13,96	262,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav					
	VV		6,15*2,5+6,15*0,2*2+2,5*2*0,2		18,835			
63	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	21,218	96,33	2 043,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		18,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		21,218			
64	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	5,520	25,14	138,77	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.09 - detail zazdění otvoru					
	VV		1,6*3,45		5,520			
65	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	6,624	96,33	638,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		5,52*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		6,624			
66	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	5,520	104,49	576,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.09 - detail zazdění otvoru					
	VV		1,6*3,45		5,520			
67	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,133	987,79	131,38	CS ÚRS 2023 02
D 713			Izolace tepelné				6 513,03	
68	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	15,760	188,58	2 972,02	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.09 - detail zazdění otvoru					
	VV		1,6*3,45		5,520			
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav					
	VV		1,6*6,4		10,240			
	VV		Součet		15,760			
69	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	16,548	207,35	3 431,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,548			
70	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,119	922,48	109,78	CS ÚRS 2023 02
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 218,61	
71	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	2,000	607,73	1 215,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.09 - detail zazdění otvoru					
	VV		Doplnění dešťového svodu v místě odstranění vstupu					
	VV		2		2,000			
72	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,004	786,42	3,15	CS ÚRS 2023 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 751,60	
73	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	7,694	40,16	308,99	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.09 - detail zazdění otvoru					
	VV		2,23*3,45		7,694			
74	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	7,694	317,47	2 442,61	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.06 - půdorys schodiště 1 - nový stav, D.1.1.07 - řez BB' schodiště 1 - nový stav, D.1.1.09 - detail zazdění otvoru					
	VV		2,23*3,45		7,694			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce III, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt: Sekce III.2 - Schodiště II

KSO:
Místo: parč. č. sr. 407/1

CC-CZ:
Datum: 14.11.2023

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ: 259 68 203
DIČ: CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		373 447,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	373 447,90 0,00	21,00% 15,00%	78 424,06 0,00
Cena s DPH		v CZK	451 871,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce III, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt:

Sekce III.2 - Schodiště II

Místo:

parč. č. sr. 407/1

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

373 447,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

373 028,15

D 1

Zemní práce

7 898,92

1	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	5,560	495,53	2 755,15	CS ÚRS 2023 02
			Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště - - nový stav 5,56		5,560			
2	K	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	5,560	92,25	512,91	CS ÚRS 2023 02
			Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště - nový stav 5,56		5,560			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,803	865,34	2 425,55	CS ÚRS 2023 02
			Viz PD, výkres D.1.1.12 - Základy schodiště 2 - nový stav (2,81*2+2,15)*0,5*0,5+2,15*0,5*0,8		2,803			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,123	230,21	488,74	CS ÚRS 2023 02
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31,845	17,14	545,82	CS ÚRS 2023 02
			Odvoz dalších 15 km 2,123*15		31,845			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2,123	43,43	92,20	CS ÚRS 2023 02
7	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	2,123	42,37	89,95	CS ÚRS 2023 02
8	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	5,560	6,13	34,08	CS ÚRS 2023 02
			Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav, D.1.1.12 - Základy schodiště 2 - nový stav 5,56		5,560			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,821	249,81	954,52	CS ÚRS 2023 02
			2,123*1,8		3,821			

D 2

Zakládání

76 370,11

10	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce ze zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	7,852	1 698,02	13 332,85	CS ÚRS 2023 02
			Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav, D.1.1.13 - Púdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - Řez AA'- nový 3,1*0,925*1,1+(3,1*2,755)/2*1,1		7,852			
11	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,379	3 575,64	1 355,17	CS ÚRS 2023 02
			Viz PD, výkres D.1.2.c3 - Výkres tvaru schodiště 2 "POdestová deska, tl. 180mm" 0,68*3,1*0,18		0,379			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,361	462,06	628,86	CS ÚRS 2023 02
			Viz PD, výkres D.1.2.c3 - Výkres tvaru schodiště 2 "POdestová deska, tl. 180mm" 0,68*2*0,18+3,1*0,18*2		1,361			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,361	113,47	154,43	CS ÚRS 2023 02
			Viz PD, výkres D.1.2.c3 - Výkres tvaru schodiště 2 1,361		1,361			
14	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,578	3 216,44	11 508,42	CS ÚRS 2023 02
			Viz PD, výkres D.1.2.c3 - Výkres tvaru schodiště 2 3,1*0,5*0,5*2		1,550			
			2,755*0,5*0,5*2		1,378			
			2,6*0,5*0,5		0,650			
			Součet		3,578			
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	14,310	328,99	4 707,85	CS ÚRS 2023 02
			Viz PD, výkres D.1.2.c3 - Výkres tvaru schodiště 2 3,1*0,5*2*2		6,200			
			2,755*0,5*2*2		5,510			
			2,6*0,5*2		2,600			
			Součet		14,310			
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	14,310	63,51	908,83	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c3 - Výkres tvaru schodiště 2					
	VV		3,1*0,5*2*2		6,200			
	VV		2,755*0,5*2*2		5,510			
	VV		2,6*0,5*2		2,600			
	VV		Součet		14,310			
17	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	6,080	1 232,70	7 494,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c3 - Výkres tvaru schodiště 2					
	VV		3,1*1,3+2,8*0,25*2+2,6*0,25		6,080			
	VV		Součet		6,080			
18	K	279361R01	Výztuž konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	0,808	44 899,60	36 278,88	
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c4 - Výkres výztuže - schodiště 2					
	VV		808,46/1000		0,808			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				20 519,21	
19	K	331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	3,627	5 657,35	20 519,21	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.13 - Půdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - řez AA' schodiště 2 - nový stav					
	VV		(1,55+0,28)*0,25*1,7*2+0,625*1,7*2*0,25+0,925*0,9*0,925*2		3,627			
	VV		Součet		3,627			
D 4			Vodorovné konstrukce				26 528,69	
20	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,701	6 175,00	10 503,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c3 - Výkres tvaru schodiště 2					
	VV		2,24*3,1*0,18+(0,32*0,155)/2*2,6*7		1,701			
21	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	17,511	786,97	13 780,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c3 - Výkres tvaru schodiště 2					
	VV		2,24*0,18*2+3,1*0,18*2+2,24*3,1+0,32*2,6*7+0,155*2,6*7		17,511			
22	K	431351122	Odstanění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	17,511	128,17	2 244,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c3 - Výkres tvaru schodiště 2					
	VV		2,24*0,18*2+3,1*0,18*2+2,24*3,1+0,32*2,6*7+0,155*2,6*7		17,511			
D 5			Komunikace pozemní				16 573,35	
23	K	564241113	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 140 mm	m2	1,828	237,50	434,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.12 - Základy schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - řez AA' schodiště 2 - nový stav					
	VV		"kladecí vrstva 4/8, tl. 135mm" 2,6*0,703		1,828			
24	K	564861111	Podklad ze štěrkorťe ŠD tl 200 mm	m2	5,560	208,17	1 157,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav					
	VV		5,56		5,560			
25	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	5,560	250,62	1 393,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav					
	VV		5,56		5,560			
26	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	5,560	405,73	2 255,86	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav					
	VV		5,56		5,560			
27	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	5,560	23,51	130,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav					
	VV		5,56		5,560			
28	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	5,560	13,14	73,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav					
	VV		5,56		5,560			
29	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5,560	271,03	1 506,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav					
	VV		5,56		5,560			
30	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	13,960	163,27	2 279,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav					
	VV		3,67*2+3,31*2		13,960			
31	K	599142R01	Napojení na stávající komunikaci pro pěší	m	11,000	507,95	5 587,45	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav					
	VV		4+3,5*2		11,000			
32	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	13,960	125,72	1 755,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav					
	VV		3,31*2+3,67*2		13,960			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 948,63	
33	K	349235R03	Nátěr minerální silikátovou barvou - shodné s fasádou objektu GBN	m2	22,164	317,47	7 036,41	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav, D.1.1.13 - Půdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - Řez AA' - nový					
	VV		(1,55+0,28)*1,7*2*2+1,7*0,25*2+0,925*1,7*2*2		19,584			
	VV		(1,55+0,28)*0,25*2+0,925*0,9*2		2,580			
	VV		Součet		22,164			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	622131R21	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	22,164	47,02	1 042,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav, D.1.1.13 - Půdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - Řez AA'- nový (1,55+0,28)*1,7*2*2+1,7*0,25*2+0,925*1,7*2*2		19,584			
	VV		(1,55+0,28)*0,25*2+0,925*0,9*2		2,580			
	VV		Součet		22,164			
35	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	22,164	365,73	8 106,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav, D.1.1.13 - Půdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - Řez AA'- nový (1,55+0,28)*1,7*2*2+1,7*0,25*2+0,925*1,7*2*2		19,584			
	VV		(1,55+0,28)*0,25*2+0,925*0,9*2		2,580			
	VV		Součet		22,164			
36	K	622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	22,164	79,59	1 764,03	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav, D.1.1.13 - Půdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - Řez AA'- nový (1,55+0,28)*1,7*2*2+1,7*0,25*2+0,925*1,7*2*2		19,584			
	VV		(1,55+0,28)*0,25*2+0,925*0,9*2		2,580			
	VV		Součet		22,164			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				147 198,40	
37	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	3,230	80,49	259,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav, D.1.1.13 - Půdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - Řez AA'- nový 2,6*0,73+2,6*2*0,2+0,73*2*0,2		3,230			
38	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm	m2	5,270	245,72	1 294,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.13 - Půdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - řez AA' schodiště 2 - nový stav		5,270			
	VV		1,7*3,1					
39	K	963051R01	Bourání částí stávajícího schodiště s postupným rozebráním	m3	14,252	453,53	6 463,71	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Schodiště 2 - stav poškození					
	VV		Odstranění schodiště postupným rozebráním, včetně jeho základů					
	VV		Zabezpečení stávajících i bouraných kcí při provádění prací					
	VV		3,17*2,81*1,6		14,252			
40	K	963051R07	Žulové schodnice - demotáž, obroušení a lokální oprava, zpětná montáž	m2	8,660	13 605,94	117 827,44	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav, D.1.1.13 - Půdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - Řez AA'- nový					
	VV		D.1.1.04 - Schodiště 3 - stav poškození					
	VV		Schodnice (7 ks, předpokládáný materiál žula) - demotáž, obroušení a lokální oprava, zpětná montáž. Schodnice budou opatřeny protisluzovou úpravou.					
	VV		Schodnice musí být uloženy tak, aby splňovali normový krok					
	VV		"nášlap" 5,83		5,830			
	VV		"podstupnice" 2,83		2,830			
	VV		Součet		8,660			
41	K	963051R27	D+M Pískovcové dlažby 400x400x40mm	m2	1,898	6 500,00	12 337,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav, D.1.1.13 - Půdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - Řez AA'- nový					
	VV		2,6*0,73		1,898			
42	K	963051R28	Impregnace pískovcové dlažby pro ochranu před znečištěním a pro snadnější údržbu	m2	1,898	453,53	860,80	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav, D.1.1.13 - Půdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - Řez AA'- nový					
	VV		2,6*0,73		1,898			
43	K	963051R37	Pískovcové hlavice s stříšky - demotáž, obroušení a lokální opravy a zpětná montáž, případně chybějící nebo zničené části budoz nově vyhotoveny	m2	7,000	517,03	3 619,21	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav, D.1.1.13 - Půdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - Řez AA'- nový					
	VV		7		7,000			
44	K	963051R38	D+M Odvodňovací ocelová trubka, opatřená ocelovou mřížkou na straně v toku, překrytou geotextilií a ozdobným ocelovým chrličem na straně výtokové, povrchová úprava Pz	kus	4,000	1 133,83	4 535,32	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.10 - detail odvodnění podesty, D.1.1.13 - Půdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - Řez AA'- nový					
	VV		4		4,000			
D 997			Přesun sutě				56 963,52	
45	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	82,100	99,60	8 177,16	CS ÚRS 2023 02
46	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1 231,500	11,43	14 076,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		82,1*15		1 231,500			
47	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	82,100	97,96	8 042,52	CS ÚRS 2023 02
48	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	28,600	457,98	13 098,23	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	52,300	249,81	13 065,06	CS ÚRS 2023 02
50	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,200	420,42	504,50	CS ÚRS 2023 02
D 998			Přesun hmot				3 027,32	
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	47,727	63,43	3 027,32	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				419,75	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				419,75	
52	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	3,230	13,96	45,09	CS ÚRS 2023 02
VV			Viz PD, výkres D.1.1.15 - Schodiště 2 - nový stav, D.1.1.13 - Půdorys schodiště 2 - nový stav, D.1.1.14 - Řez AA'- nový					
VV			2,6*0,73+2,6*0,2*2+0,73*0,2*2		3,230			
53	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	3,715	96,33	357,87	CS ÚRS 2023 02
VV			3,23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,715			
54	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,017	987,79	16,79	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce III, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt: Sekce III.3 - Vedlejší rozpočtovací náklady

KSO:
Místo: parč. č. sr. 407/1

CC-CZ:
Datum: 14.11.2023

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ: 259 68 203
DIČ: CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		124 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 500,00	21,00%	26 145,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	150 645,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce III, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt: Sekce III.3 - Vedlejší rozpočtovací náklady

Místo: parč. č. sr. 407/1 Datum: 14.11.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Projektant:

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 124 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 124 500,00

1	K	010001R02	Vyzorkování materiálu pro chybějící štukatérské prvky, vzorek bude odpovídat technologickým a optickým požadavkům. Souhlas bude zaznamenán v SD na KD ze strany orgánu památkové péče	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	010001R03	Laboratorní průzkum struktury a barevnosti původních omítek, na základě výsledku bude stanovena finální barevnost nové fasády	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	010001R04	Vyzorkování struktury a barevnosti omítky přímo na fasádě objektu, souhlas bude zaznamenán do stavebního deníku na KD ze strany orgánu památkové péče.	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	010001R05	Úschova technických zařízení na fasádě, zpětná montáž se provede až po vydání nového závazného stanoviska k jejich umístění, tvaru, vzhledu, materiálu a barevnosti	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	010001R06	Zpracování fotodokumentace a elektronického záznamu před započítím stavebních prací	Kč	1,000	500,00	500,00	
6	K	010001R07	Výroba šablon a sejmutí otisků před započítím stavebních prací	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	010001R09	Označení a popis demontovaných prvků pro opětovnou montáž	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	010001R10	Zaměření veškerých architektonických prvků (profily říms, plastické prvky, profilace jednotlivých bos, hlavice a paty pilířů a pilastrů, krokve, atd.) před zahájením prací, zaměření bude sloužit jako podklad pro výrobu šablon profilací	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

10	K	013254R08	Inženýrské sítě	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
Náklady na seznámení s rozmístěním a trasou stávajících známých sítí na staveništi a přilehlých pozemních dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana, tak aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškozením. Postupem dle pokynu správce dané sítě.

D VRN3 Zařízení staveniště 72 000,00

11	K	032002000	Zřízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

15	K	035103001	Pronájem ploch	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	----------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a najemného, dočasné i trvalé skládky.

16	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

18	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady spojené s předáním všech dokladů k dokončené stavbě</i>					
21	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními, např. správců sítí. Poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu. Zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla.</i>					
D VRN5			Finanční náklady				6 000,00	
22	K	052002000	Finanční rezerva	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	052002R01	Pojištění díla - náklady na pojištění odpovědnosti za škodu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020/1133

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce III, Hradec Králové, 5.9.2023

Datum: 14.11.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Sekce III Oprava fasády

LES	Lešení		1 602,000
	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce III. Stav poškození fasády		0,000
	"Sekce III"(14+2,5+12+11+11,7+18+1,5*4+11,5*1,2)*18		1 602,000
LES	Součet		1 602,000
Použití figury:			
941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 602,000
941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	336 420,000
941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 602,000
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	336 420,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/1144
Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IV, Hradec Králové,5.9.2023

KSO:
Místo:

parč. č. sr. 407/1

CC-CZ:
Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ:
DIČ:

259 68 203
CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			6 365 032,85
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 365 032,85	1 336 656,90
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 701 689,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2020/1144		
Stavba:	Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IV, Hradec Králové,5.9.2023		
Místo:	parč. č. sr. 407/1	Datum:	14.11.2023
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec	Projektant:	
Uchazeč:	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, I	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 365 032,85	7 701 689,75
Sekce IV	Oprava fasády	5 535 385,01	6 697 815,86
Sekce IV.1	Schodiště III	705 147,84	853 228,89
Sekce IV.2	Vedlejší rozpočtovací náklady	124 500,00	150 645,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IV, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt:

Sekce IV - Oprava fasády

KSO:

Místo: parč. č. sr. 407/1

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

CC-CZ:

Datum: 14.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ: 259 68 203

DIČ: CZ 259 68 203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

5 535 385,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 535 385,01	21,00%	1 162 430,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 697 815,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IV, Hradec Králové,5.9.2023

Objekt:

Sekce IV - Oprava fasády

Místo: parč. č. sr. 407/1

Datum: 14.11.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Projektant:

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 535 385,01

D HSV Práce a dodávky HSV 5 318 704,96

D 112 Plocha, včetně soklu 3 559 610,77

1	K	783806R01	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1 285,600	100,27	128 907,11	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV" 923,23+64,7+64,75+16,44+216,48		1 285,600			
	VV		Součet		1 285,600			
2	K	783806R02	Odstranění akrylátových nátěrů z omítek	m2	1 285,600	236,99	304 674,34	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV" 923,23+64,7+64,75+16,44+216,48		1 285,600			
	VV		Součet		1 285,600			
3	K	985131R01	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	463,190	171,36	79 372,24	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV"					
	VV		189,92+145,09+13,83+9,31+13,8+9,38+3,94+1,66+47,97+28,29		463,190			
	VV		Součet		463,190			
4	K	985131R02	Odstranění nesoudržných omítkových ploch	m2	463,190	82,04	38 000,11	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV"					
	VV		189,92+145,09+13,83+9,31+13,8+9,38+3,94+1,66+47,97+28,29		463,190			
	VV		Součet		463,190			
5	K	978019R01	Otlučení (osekání) vnější omítky stupně členitosti 5	m2	463,190	91,15	42 219,77	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV"					
	VV		189,92+145,09+13,83+9,31+13,8+9,38+3,94+1,66+47,97+28,29		463,190			
	VV		Součet		463,190			
6	K	978023R01	Vyškrabání spár zdíva cihelného	m2	463,190	45,58	21 112,20	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV"					
	VV		189,92+145,09+13,83+9,31+13,8+9,38+3,94+1,66+47,97+28,29		463,190			
	VV		Součet		463,190			
7	K	629995R15	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2 571,200	45,58	117 195,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"1x očištění s čistícím přípravkem, celá fasáda bez oken"					
	VV		"Sekce IV" 923,23+64,7+64,75+16,44+216,48		1 285,600			
	VV		"1x očištění čistou vodou, celá fasáda bez oken"					
	VV		"Sekce IV" 923,23+64,7+64,75+16,44+216,48		1 285,600			
	VV		Součet		2 571,200			
8	K	629995R01	Příplatek k očištění vnějších ploch tlakovou vodou za příměs čistícího koncentrátu na tenzidové bázi	m2	1 285,600	28,07	36 086,79	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV" 923,23+64,7+64,75+16,44+216,48		1 285,600			
	VV		Součet		1 285,600			
9	K	712400R01	Odstranění povlaku odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	463,190	164,07	75 995,58	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV"					
	VV		189,92+145,09+13,83+9,31+13,8+9,38+3,94+1,66+47,97+28,29		463,190			
	VV		Součet		463,190			
10	K	783801R01	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 5	m2	463,190	256,13	118 636,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV"					
	VV		189,92+145,09+13,83+9,31+13,8+9,38+3,94+1,66+47,97+28,29		463,190			
	VV		Součet		463,190			
11	K	622121R01	Zatření spár maltou vnějších stěn z cihel	m2	463,190	125,79	58 264,67	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV"					
	VV		189,92+145,09+13,83+9,31+13,8+9,38+3,94+1,66+47,97+28,29		463,190			
	VV		Součet		463,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	622131R01	Spojovací postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	463,190	329,96	152 834,17	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády "Sekce IV"					
	VV		189,92+145,09+13,83+9,31+13,8+9,38+3,94+1,66+47,97+28,29		463,190			
	VV		Součet		463,190			
13	K	622135R01	Zpevnění podkladu pomocí čistého křemičitanu (fixativu)	m2	463,190	67,45	31 242,17	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády "Sekce IV"					
	VV		189,92+145,09+13,83+9,31+13,8+9,38+3,94+1,66+47,97+28,29		463,190			
	VV		Součet		463,190			
14	K	349235R21	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených - bosáže a plošných prvků	m2	463,190	1 096,01	507 660,87	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády "Sekce IV"					
	VV		189,92+145,09+13,83+9,31+13,8+9,38+3,94+1,66+47,97+28,29		463,190			
	VV		Součet		463,190			
15	K	349235R02	Jádrová vápenná omítka na vnějších stěnách	m2	463,190	185,95	86 130,18	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády "Sekce IV"					
	VV		189,92+145,09+13,83+9,31+13,8+9,38+3,94+1,66+47,97+28,29		463,190			
	VV		Součet		463,190			
16	K	349235R09	Štuková vápenná omítka na vnějších stěnách	m2	463,190	208,73	96 681,65	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády "Sekce IV"					
	VV		189,92+145,09+13,83+9,31+13,8+9,38+3,94+1,66+47,97+28,29		463,190			
	VV		Součet		463,190			
17	K	622131R21	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 285,600	67,45	86 713,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády "Sekce IV" 923,23+64,7+64,75+16,44+216,48		1 285,600			
	VV		Součet		1 285,600			
18	K	349235R03	Nátěr minerální silikátovou barvou	m2	1 285,600	286,21	367 951,58	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády "Sekce IV" 923,23+64,7+64,75+16,44+216,48		1 285,600			
	VV		Součet		1 285,600			
19	K	349235R05	Odsolení soklu z vápencového obkladu	m2	126,540	505,87	64 012,79	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády 95,74+5,08+11,97+0,94+12,81		126,540			
	VV		Součet		126,540			
20	K	349235R06	Očištění soklu z vápencového obkladu	m2	126,540	326,01	41 253,31	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády 95,74+5,08+11,97+0,94+12,81		126,540			
	VV		Součet		126,540			
21	K	349235R07	Zkonsolidování soklu z vápencového obkladu pomocí zpěňovače	m2	126,540	393,46	49 788,43	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády 95,74+5,08+11,97+0,94+12,81		126,540			
	VV		Součet		126,540			
22	K	349235R15	Vyškrábání spár zdiva kamenného	m2	126,540	281,04	35 562,80	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády 95,74+5,08+11,97+0,94+12,81		126,540			
	VV		Součet		126,540			
23	K	349235R10	Spárování nebo doplnění spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch soklu z kamene	m2	126,540	629,53	79 660,73	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády 95,74+5,08+11,97+0,94+12,81		126,540			
	VV		Součet		126,540			
24	K	349235R08	Ošetření soklu z vápencového obkladu hydrofobizačním prostředkem	m2	126,540	281,04	35 562,80	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády 95,74+5,08+11,97+0,94+12,81		126,540			
	VV		Součet		126,540			
25	K	349235R04	Oprava prasklin a trhlin na fasádě	soubor	1,000	22 787,59	22 787,59	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 120 Fasádní prvky, kompletní oprava dle skutečného stavu							775 134,00	
26	K	629995R03	Příplatek za provedení fasádních prvků - tympanon nad hlavní římsou	kus	1,000	29 700,00	29 700,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády "Sekce IV" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	629995R04	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu	kus	3,000	4 950,00	14 850,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády "Sekce IV" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	629993R17	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu a pilastrem s korintskou hlavicí a patkou	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády "Sekce IV" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	629995R05	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s tympanonem včetně podokenního vlysu	kus	4,000	7 470,00	29 880,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	629995R26	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu - kuželek a pilastr s korintskou hlavicí a patkou	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	629995R12	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna obloukového s nadokenním a podokenním dekorativním vlysem	kus	4,000	14 130,00	56 520,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
32	K	629995R13	Příplatek za provedení fasádních prvků - maskaron	kus	2,000	7 830,00	15 660,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	629939R19	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna včetně podokenního vlysu	kus	10,000	4 770,00	47 700,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
34	K	629993R20	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo vstupních dveří	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	629995R09	Příplatek za provedení fasádních prvků - pilastry s korintskou hlavicí vč. patky	kus	6,000	31 500,00	189 000,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
36	K	629995R02	Příplatek za provedení fasádních prvků - hlavní (korunová římsa) se zdobením	m	14,800	2 250,00	33 300,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV"14,8		14,800			
	VV		Součet		14,800			
37	K	629995R22	Příplatek za provedení fasádních prvků - parapetní římsa	m	60,500	1 980,00	119 790,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV"60,5		60,500			
	VV		Součet		60,500			
38	K	629995R07	Příplatek za provedení fasádních prvků - kordonová římsa	m	35,600	2 160,00	76 896,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV"35,6		35,600			
	VV		Součet		35,600			
39	K	629995R11	Příplatek za provedení fasádních prvků - průběžná římsa pod korunou	m	48,260	1 800,00	86 868,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV"48,26		48,260			
	VV		Součet		48,260			
40	K	629995R14	Příplatek za provedení fasádních prvků - atika s kuželkami	m	8,600	4 950,00	42 570,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV"8,6		8,600			
	VV		Součet		8,600			
D		118	Demontované prvky				106 169,02	
41	K	DP 06	06 - Demontáž stávající kovové ventilační mřížky, D+M nové nerezové mřížky, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	3,000	4 275,00	12 825,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.08 - Příloha demontovaných prvků Sekce IV.					
	VV		3		3,000			
42	K	DP 08	08 - Demontáž plastové tabulky, D+M nové plastové tabulky, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	1,000	911,50	911,50	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.08 - Příloha demontovaných prvků Sekce IV.					
	VV		1		1,000			
43	K	DP 11	11 - Demontáž svítilny, D+M nové nástěnné svítilny s čidlem, vč. napojení. vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru/ event. ponechání na místě se zakrytím a následným očištěním	kus	2,000	7 125,00	14 250,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.08 - Příloha demontovaných prvků Sekce IV.					
	VV		2		2,000			
44	K	DP 15	15 - Demontáž zásuvky s kabelem, D+M nové zásuvky, vč. napojení, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru// event. zakrytí a následné očištění	kus	5,000	1 425,00	7 125,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Viz PD, výkres D.1.1.08 - Příloha demontovaných prvků Sekce IV.					
VV			5	5,000				
45	K	DP 19	19 - Demontáž plastových větracích mřížek od výdechů otopných soustav, nově budou opatřeny nerezovými designovými větracími mřížkami, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	22,000	2 375,00	52 250,00	
VV			Viz PD, výkres D.1.1.08 - Příloha demontovaných prvků Sekce IV.					
VV			22	22,000				
46	K	DP 20	20 - Demontáž elektrického svítidla s čidlem a kabelem, D+M nové venkovního svítidla se senzorem a novými kabely, vč. napojení. vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru/event. ponechání na místě se zakrytím a následným očištěním	kus	2,000	7 125,00	14 250,00	
VV			Viz PD, výkres D.1.1.08 - Příloha demontovaných prvků Sekce IV.					
VV			2	2,000				
47	K	DP 22	22 - Demontáž dvířek elektroskříně, D+M nových nerezových dvířek, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru	kus	1,000	4 557,52	4 557,52	
VV			Viz PD, výkres D.1.1.08 - Příloha demontovaných prvků Sekce IV.					
VV			1	1,000				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 248,20				
48	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	323,370	45,58	14 739,20	CS ÚRS 2023 02
VV			Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
VV			2,4*1,5*63+5,6*2,4*5+1,2*0,6*5+1,5*1,5*5+4,8*2,4*1+1,2*2,5	323,370				
49	K	629991R01	Stavební přípomocce nedefinované rozpočtem	hod	50,000	410,18	20 509,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 381 213,69				
50	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 442,600	66,00	161 211,60	CS ÚRS 2023 02
VV			Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
VV			"Sekce IV"(60,5+6*2+14+1,5*4+2,4*15*1,2)*18	2 442,600				
VV LES			Součet	2 442,600				
51	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	512 946,000	1,87	959 209,02	CS ÚRS 2023 02
VV			"Odhad doby výstavby 7 měsíců" 7*30*LES	512 946,000				
52	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 442,600	49,50	120 908,70	CS ÚRS 2023 02
VV			LES	2 442,600				
53	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 442,600	14,25	34 807,05	CS ÚRS 2023 02
VV			Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
VV			"Sekce IV"(60,5+6*2+14+1,5*4+2,4*15*1,2)*18	2 442,600				
VV			Součet	2 442,600				
54	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	512 946,000	0,10	51 294,60	CS ÚRS 2023 02
VV			"Odhad doby výstavby 7 měsíců" 7*30*LES	512 946,000				
55	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 442,600	9,50	23 204,70	CS ÚRS 2023 02
56	K	944511R01	Ochrana stávající zeleně v blízkosti lešení	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
57	K	944511R02	Sestřihání stávající zeleně v zasahující do prostoru lešení - mimo vegetační období	kpl	1,000	4 684,01	4 684,01	
58	K	944511R03	Překytí anglického dvorku zákrytovou ochrannou deskou/krytem při provádění fasády (dodávka, montáž a demontáž)	kus	5,000	2 342,00	11 710,00	
VV			Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
VV			5	5,000				
59	K	944511R04	Vyčištění ploch po odstranění lešení s uvedením do původního stavu	kpl	1,000	4 684,01	4 684,01	
D 997			Přesun sutě	72 259,83				
60	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	25,801	1 730,38	44 645,53	CS ÚRS 2023 02
61	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	645,025	10,40	6 708,26	CS ÚRS 2023 02
VV			"Odvoz na skládku do 25 km" 25*25,801	645,025				
62	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	25,801	343,58	8 864,71	CS ÚRS 2023 02
63	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	25,801	466,70	12 041,33	CS ÚRS 2023 02
D 998			Přesun hmot	270 372,47				
64	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	837,637	322,78	270 372,47	CS ÚRS 2023 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

196 680,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 794,46				
65	K	721173R01	Svodné potrubí z PVC - zakrytí při realizaci	m	20,000	68,36	1 367,20	
	vv		Viz PD, výkres D.1.1.08 - Příloha demontovaných prvků Sekce IV.					
	vv		"ozn.č.23"20		20,000			
66	K	721173R02	Svodné potrubí z PVC - očištění po realizaci	m	20,000	68,36	1 367,20	
	vv		Viz PD, výkres D.1.1.08 - Příloha demontovaných prvků Sekce IV.					
	vv		"ozn.č.23"20		20,000			
67	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,076	790,27	60,06	CS ÚRS 2023 02
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	6 431,44				
68	K	741420R01	Hromosvodné vedení - očištění po realizaci	m	70,000	91,15	6 380,50	
	vv		Viz PD, výkres D.1.1.08 - Příloha demontovaných prvků Sekce IV.					
	vv		70		70,000			
69	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,010	5 094,32	50,94	CS ÚRS 2023 02
D 764			Konstrukce klempířské	60 312,15				
70	K	764002R01	Zakrytí oplechování parapetů a svodů při realizaci	m	440,100	45,58	20 059,76	
	vv		Viz PD, výkres D.1.1.09 - Výpis klempířských prvků Sekce IV.					
	vv		390,1+50		440,100			
71	K	764002R02	Očištění oplechování parapetů a svodů po realizaci	m	440,100	91,15	40 115,12	
	vv		Viz PD, výkres D.1.1.09 - Výpis klempířských prvků Sekce IV.					
	vv		390,1+50		440,100			
72	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,060	2 287,87	137,27	CS ÚRS 2023 02
D 767			Konstrukce zámečnické	127 142,00				
73	K	767161Z01	Z01 D+M Zábradlí světlíku, kompletní dodávka včetně kotvení a povrchové úpravy, specifikace dle PD	kus	1,000	125 000,00	125 000,00	
	vv		Viz PD, výkres D.1.1.10 - Výpis zámečnických prvků Sekce IV.					
	vv		1		1,000			
74	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,260	1 700,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	20 000,00				
75	K	HZS	Použití plošiny pro průzkum fasády	hod	20,000	1 000,00	20 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IV, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt:

Sekce IV.1 - Schodiště III

KSO:

Místo: parč. č. sr. 407/1

CC-CZ:

Datum: 14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

705 147,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	705 147,84	21,00%	148 081,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

853 228,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IV, Hradec Králové,5.9.2023

Objekt:

Sekce IV.1 - Schodiště III

Místo:

parč. č. sr. 407/1

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Projektant:

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

705 147,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

702 144,23

D 1

Zemní práce

26 512,28

1	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	12,900	495,53	6 392,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.07 - Schodiště 3 -Nový stav					
	VV		12,9		12,900			
2	K	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	12,900	92,25	1 190,03	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.07 - Schodiště 3 - nový stav					
	VV		12,9		12,900			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	9,984	865,34	8 639,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Základy schodiště 3 - nový stav,					
	VV		D.1.1.06 - řez BB' schodiště 3 - nový stav					
	VV		(6,765*2+2,925*2+1,7*2+2,18)*0,5*0,8		9,984			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,984	230,21	2 298,42	CS ÚRS 2023 02
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	149,760	17,14	2 566,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		Odvoz dalších 15 km					
	VV		9,984*15		149,760			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	9,984	43,43	433,61	CS ÚRS 2023 02
7	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	9,984	42,37	423,02	CS ÚRS 2023 02
8	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	12,900	6,13	79,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Základy schodiště 3 - nový stav,					
	VV		D.1.1.06 - řez BB' schodiště 3 - nový stav					
	VV		12,9		12,900			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,971	249,81	4 489,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		9,984*1,8		17,971			

D 2

Zakládání

165 945,23

10	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	16,524	1 698,02	28 058,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Základy schodiště 3 - nový stav,					
	VV		D.1.1.06 - řez BB' schodiště 3 - nový stav					
	VV		5,715*1,925*1,1+(3*2,68)/2*1,1		16,524			
11	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,562	3 575,64	12 736,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 3					
	VV		"POdestová deska, tl. 180mm" 6,765*2,925*0,18		3,562			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,488	462,06	1 611,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 3					
	VV		"POdestová deska, tl. 180mm" 6,765*0,18*2+2,925*0,18*2		3,488			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,488	113,47	395,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 3					
	VV		"POdestová deska, tl. 180mm" 6,765*0,18*2+2,925*0,18*2		3,488			
14	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,308	3 216,44	20 289,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 3					
	VV		5,715*0,5*0,5*2		2,858			
	VV		2,425*0,5*0,5*2		1,213			
	VV		1,66*0,5*0,5*2		0,830			
	VV		2,68*0,8*0,5		1,072			
	VV		2,68*0,5*0,25		0,335			
	VV		Součet		6,308			
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	26,568	328,99	8 740,61	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 3					
	VV		5,715*0,5*2*2		11,430			
	VV		2,425*0,5*2*2		4,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,66*0,5*2*2		3,320			
	VV		2,68*0,8*2		4,288			
	VV		2,68*0,5*2		2,680			
	VV		Součet		26,568			
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	26,568	63,51	1 687,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 3					
	VV		5,715*0,5*2*2		11,430			
	VV		2,425*0,5*2*2		4,850			
	VV		1,66*0,5*2*2		3,320			
	VV		2,68*0,8*2		4,288			
	VV		2,68*0,5*2		2,680			
	VV		Součet		26,568			
17	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	14,419	1 232,70	17 774,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c1 - Výkres tvaru schodiště 3					
	VV		0,75*6,765+0,25*6,765+2,925*0,75*2		11,153			
	VV		0,5*1*2		1,000			
	VV		6,765*0,25		1,691			
	VV		1,15*0,25*2		0,575			
	VV		Součet		14,419			
18	K	279361R01	Výztuž konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	1,238	44 899,60	55 585,70	
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c.2 - Výkres výztuže schodiště 3					
	VV		1238,28/1000		1,238			
19	K	279362R02	Výztuž konstrukcí svařovanými sítěmi Kari	t	0,319	36 736,03	11 718,79	
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c.2 - Výkres výztuže schodiště 3					
	VV		318,53/1000		0,319			
20	K	279362R03	Distanční výztuž výšky 100mm	m	36,000	204,09	7 347,24	
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c.2 - Výkres výztuže schodiště 3					
	VV		36		36,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				15 156,04	
21	K	331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	2,679	5 657,35	15 156,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, D.1.1.05 - půdorys schodiště 3 - nový stav, D.1.1.06 - řez BB' schodiště 3 - nový stav					
	VV		0,5*0,5*0,8*6+0,25*0,25*0,8*2		1,300			
	VV		(2,225+1,735+1,6)*0,25*0,7+1,16*0,25*2*0,7		1,379			
	VV		Součet		2,679			
D 4			Vodorovné konstrukce				11 047,80	
22	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,786	5 557,50	4 368,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c.1- Výkres tvaru schodiště 3					
	VV		2,075*1,93*0,12+(0,16*0,33)/2*1,93*6		0,786			
23	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	7,299	786,97	5 744,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c.1- Výkres tvaru schodiště 3					
	VV		1,93*2*0,12+2,075*2*0,12+0,33*1,93*6+0,16*1,93*6+2,075*2*0,16		7,299			
24	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	7,299	128,17	935,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.2.c.1- Výkres tvaru schodiště 3					
	VV		1,93*2*0,12+2,075*2*0,12+0,33*1,93*6+0,16*1,93*6+2,075*2*0,16		7,299			
D 5			Komunikace pozemní				30 427,94	
25	K	564251113	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 170 mm	m2	16,450	213,75	3 516,19	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Základy schodiště 3 - nový stav, D.1.1.06 - řez BB' schodiště 3 - nový stav					
	VV		"Kladecí vrstva" 16,450		16,450			
26	K	564861111	Podklad ze štěrkokrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,900	208,17	2 685,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, D.1.1.07 - schodiště 3 nový stav					
	VV		12,9		12,900			
27	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	12,900	250,62	3 233,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, D.1.1.07 - schodiště 3 nový stav					
	VV		12,9		12,900			
28	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	12,900	405,73	5 233,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, D.1.1.07 - schodiště 3 nový stav					
	VV		12,9		12,900			
29	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	12,900	23,51	303,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, D.1.1.07 - schodiště 3 nový stav					
	VV		12,9		12,900			
30	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	12,900	13,14	169,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, D.1.1.07 - schodiště 3 nový stav					
	VV		12,9		12,900			
31	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	12,900	271,03	3 496,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, D.1.1.07 - schodiště 3 nový stav					
	VV		12,9		12,900			
32	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	22,760	163,27	3 716,03	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD, D.1.1.07 - schodiště 3 nový stav					
	VV		6,75*2+4,63*2		22,760			
33	K	599142R01	Napojení na stávající komunikaci pro pěší	m	11,400	507,95	5 790,63	
	VV		Viz PD, D.1.1.07 - schodiště 3 nový stav					
	VV		6,765*4,635		11,400			
34	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	18,165	125,72	2 283,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, D.1.1.07 - schodiště 3 nový stav					
	VV		6,765*2+4,635		18,165			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 716,68	
35	K	349235R03	Nátěr minerální silikátovou barvou - shodné s fasádou objektu GBN	m2	26,817	317,47	8 513,59	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.05 - půdorys schodiště 3 - nový stav,					
	VV		D.1.1.06 - řez BB'schodiště 3 - nový stav					
	VV		0,5*4*5*0,8+0,5*2*2*0,8		9,600			
	VV		2,225*0,7*2+1,735*0,7*2+1,6*2*0,7+1,15*2*2*0,7		11,004			
	VV		0,88*(2,725+2,235+2,1)		6,213			
	VV		Součet		26,817			
36	K	622131R21	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	26,817	47,02	1 260,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.05 - půdorys schodiště 3 - nový stav,					
	VV		D.1.1.06 - řez BB'schodiště 3 - nový stav					
	VV		0,5*4*5*0,8+0,5*2*2*0,8		9,600			
	VV		2,225*0,7*2+1,735*0,7*2+1,6*2*0,7+1,15*2*2*0,7		11,004			
	VV		0,88*(2,725+2,235+2,1)		6,213			
	VV		Součet		26,817			
37	K	622311141	Vápnenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	26,817	365,73	9 807,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.05 - půdorys schodiště 3 - nový stav,					
	VV		D.1.1.06 - řez BB'schodiště 3 - nový stav					
	VV		0,5*4*5*0,8+0,5*2*2*0,8		9,600			
	VV		2,225*0,7*2+1,735*0,7*2+1,6*2*0,7+1,15*2*2*0,7		11,004			
	VV		0,88*(2,725+2,235+2,1)		6,213			
	VV		Součet		26,817			
38	K	622311191	Příplatek k vápnenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	26,817	79,59	2 134,37	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.05 - půdorys schodiště 3 - nový stav,					
	VV		D.1.1.06 - řez BB'schodiště 3 - nový stav					
	VV		0,5*4*5*0,8+0,5*2*2*0,8		9,600			
	VV		2,225*0,7*2+1,735*0,7*2+1,6*2*0,7+1,15*2*2*0,7		11,004			
	VV		0,88*(2,725+2,235+2,1)		6,213			
	VV		Součet		26,817			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				251 586,09	
39	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	20,246	80,49	1 629,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Základy schodiště 3 - nový stav,					
	VV		D.1.1.05 - půdorys schodiště 3 - nový stav, D.1.1.06 - řez					
	VV		BB'schodiště 3 - nový stav					
	VV		16,45*(6,765*2+2,725*2)*0,2		20,246			
40	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 50 mm	m2	16,473	245,72	4 047,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.04 - Základy schodiště 3 - nový stav,					
	VV		D.1.1.05 - půdorys schodiště 3 - nový stav, D.1.1.06 - řez					
	VV		BB'schodiště 3 - nový stav					
	VV		1,7*(6,765+2,925)		16,473			
41	K	963051R01	Bourání částí stávajícího schodiště s postupným rozebráním	m3	62,068	453,53	28 149,70	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - Schodiště 3, stav poškození					
	VV		Odstranění schodiště postupným rozebráním, včetně jeho základů					
	VV		Zabezpečení stávajících i bouraných kcí při provádění prací					
	VV		2,725*6,765*3,12+1,16*2,18*1,8		62,068			
42	K	963051R07	Žulové schodnice - demotáž, obroušení a lokální oprava, zpětná montáž	m2	6,630	13 605,94	90 207,38	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - stav poškození. D.1.1.05 - půdorys					
	VV		schodiště 3 - nový stav, D.1.1.06 - řez BB'schodiště 3 - nový					
	VV		stav					
	VV		Schodnice (7 ks, předpokládáný materiál žula) - demotáž,					
	VV		obroušení a lokální oprava, zpětná montáž. Schodnice budpu					
	VV		opatřeny protisluzovou úpravou.					
	VV		Schodnice musí být uloženy tak, aby splňovali normový krok					
	VV		"nášlap" 4,46		4,460			
	VV		"podstupnice" 2,17		2,170			
	VV		Součet		6,630			
43	K	963051R27	D+M Pískovcové dlažby 400x400x40mm	m2	16,450	6 500,00	106 925,00	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - stav poškození. D.1.1.05 - půdorys					
	VV		schodiště 3 - nový stav, D.1.1.06 - řez BB'schodiště 3 - nový					
	VV		stav					
	VV		16,45		16,450			
44	K	963051R28	Impregnace pískovcové dlažby pro ochranu před znečištěním a pro snadnější údržbu	m2	16,450	453,53	7 460,57	
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.03 - stav poškození. D.1.1.05 - půdorys					
	VV		schodiště 3 - nový stav, D.1.1.06 - řez BB'schodiště 3 - nový					
	VV		stav					
	VV		16,45		16,450			
45	K	963051R37	Pískovcové hlavice s stříšky - demotáž, obroušení a lokální opravy a zpětná montáž, případné chybějící nebo zničené části budou nově vyhotoveny	m2	14,500	517,03	7 496,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Viz PD, výkres D.1.1.03 - stav poškození. D.1.1.05 - půdorys schodiště 3 - nový stav, D.1.1.06 - řez BB'schodiště 3 - nový stav					
VV			14,5	14,500				
46	K	963051R38	D+M Odvodňovací ocelová trubka, opatřená ocelovou mřížkou na straně v toku, překrytou geotextilií a ozdobným ocelovým chříčem na straně výtokové, povrchová úprava Pz	kus	5,000	1 133,83	5 669,15	
VV			Viz PD, D.1.1.05 - půdorys schodiště 3 - nový stav, D.1.1.06 - řez BB'schodiště 3 - nový stav					
VV			5	5,000				
D 997			Přesun sutě	172 046,38				
47	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	242,330	99,60	24 136,07	CS ÚRS 2023 02
48	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	3 634,950	11,43	41 547,48	CS ÚRS 2023 02
VV			242,33*15	3 634,950				
49	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	242,330	97,96	23 738,65	CS ÚRS 2023 02
50	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	103,398	457,98	47 354,22	CS ÚRS 2023 02
51	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	135,630	249,81	33 881,73	CS ÚRS 2023 02
52	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,302	420,42	1 388,23	CS ÚRS 2023 02
D 998			Přesun hmot	7 705,79				
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	121,485	63,43	7 705,79	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV	3 003,61				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 003,61				
54	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	22,231	13,96	310,34	CS ÚRS 2023 02
VV			Viz PD, D.1.1.05 - půdorys schodiště 3 - nový stav, D.1.1.06 - řez BB'schodiště 3 - nový stav					
VV			6,765*2,725+6,765*2*0,2+2,725*2*0,2	22,231				
55	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	26,677	96,33	2 569,80	CS ÚRS 2023 02
VV			22,231*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	26,677				
56	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,125	987,79	123,47	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IV, Hradec Králové, 5.9.2023

Objekt:

Sekce IV.2 - Vedlejší rozpočtovací náklady

KSO:

Místo: parč. č. sr. 407/1

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

CC-CZ:

Datum: 14.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ: 259 68 203

DIČ: CZ 259 68 203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		124 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 500,00	21,00%	26 145,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	150 645,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IV, Hradec Králové,5.9.2023

Objekt: Sekce IV.2 - Vedlejší rozpočtovací náklady

Místo: parč. č. sr. 407/1 Datum: 14.11.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Projektant:

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 124 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 124 500,00

1	K	010001R02	Vyzorkování materiálu pro chybějící štukatérské prvky, vzorek bude odpovídat technologickým a optickým požadavkům. Souhlas bude zaznamenán v SD na KD ze strany orgánu památkové péče	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	010001R03	Laboratorní průzkum struktury a barevnosti původních omítek, na základě výsledku bude stanovena finální barevnost nové fasády	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	010001R04	Vyzorkování struktury a barevnosti omítky přímo na fasádě objektu, souhlas bude zaznamenán do stavebního deníku na KD ze strany orgánu památkové péče.	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	010001R05	Úschova technických zařízení na fasádě, zpětná montáž se provede až po vydání nového závazného stanoviska k jejich umístění, tvaru, vzhledu, materiálu a barevnosti	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	010001R06	Zpracování fotodokumentace a elektronického záznamu před započítím stavebních prací	Kč	1,000	500,00	500,00	
6	K	010001R07	Výroba šablon a sejmutí otisků před započítím stavebních prací	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	010001R09	Označení a popis demontovaných prvků pro opětovnou montáž	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	010001R10	Zaměření veškerých architektonických prvků (profily říms, plastické prvky, profilace jednotlivých bos, hlavice a paty pilířů a pilastrů, krokve, atd.) před zahájením prací, zaměření bude sloužit jako podklad pro výrobu šablon profilací	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

10	K	013254R08	Inženýrské sítě	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
Náklady na seznámení s rozmístěním a trasou stávajících známých sítí na staveništi a přilehlých pozemních dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana, tak aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškozením. Postupem dle pokynu správce dané sítě.

D VRN3 Zařízení staveniště 72 000,00

11	K	032002000	Zřízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

15	K	035103001	Pronájem ploch	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	----------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a najemného, dočasné i trvalé skládky.

16	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

18	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady spojené s předáním všech dokladů k dokončené stavbě</i>					
21	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními, např. správců sítí. Poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu. Zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla.</i>					
D VRN5			Finanční náklady					
							6 000,00	
22	K	052002000	Finanční rezerva	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	052002R01	Pojištění díla - náklady na pojištění odpovědnosti za škodu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020/1144

Stavba: Oprava fasády - Gymnázium Boženy Němcové, sekce IV, Hradec Králové, 5.9.2023

Datum: 14.11.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Sekce IV

Oprava fasády

LES	Lešení		2 442,600
	Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády		0,000
	"Sekce IV"(60,5+6*2+14+1,5*4+2,4*15*1,2)*18		2 442,600
LES	Součet		2 442,600
Použití figury:			
941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 442,600
941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	512 946,000
941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 442,600
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	512 946,000



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/011037/2020 ST2/Šmd

NAŠE Č.j.: MMHK/016492/2020 ST2/Šmd

VYŘIZUJE: Jan Šmída

TEL.: [REDACTED] 1

E-MAIL: [REDACTED] z

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 12.5.2020

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.1.2020 podal

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,

který zastupuje Projecticon s.r.o., IČO 28809459, Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

„Stavební úpravy budovy Gymnázia Boženy Němcové, ulice Pospíšilova 324/7, Hradec Králové, spočívající v zazdění východu do dvora a zrušení přístřešku vedle tohoto východu“

Název stavby dle projektové dokumentace:

„Oprava fasády Gymnázia Boženy Němcové, Hradec Králové“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 407/1 v katastrálním území Hradec Králové.

Stavba obsahuje:

- zazdění východu do dvora, vyznačené v ověřené projektové dokumentaci jako sekce III., zdivem POROTHERM 30, tl. 300mm. Bude vybouráno schodiště a zrušen přístřešek vedle tohoto východu. Odhalená nosná zeď, po odstranění schodiště, bude upravena

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

hydroizolací. Na zdivo, které bude pod úrovní terénu, bude nalepena asfaltová lepenka IPA V60 S30 PÁS PRIMABIT, dále bude upevněn polystyren XPS tl.100mm, a bude přichycena nopová folie tl. 8mm. Na dno jámy, na ztuhlý terén a netkanou polyesterovou geotextilii při základovém pase bude uložena celoperforovaná ohebná drenážní trubka z PVC-U DN 100, zasypaná štěrskem fr. 16-32, vrstvou tl. 550mm a zakrytá položením netkané polyesterové geotextilie – Geomatex RPES, další vrstva bude ztuhlá navážka tl. 900 mm, štěrková vrstva fr. 32-64, tl. 400 mm, štěrková vrstva fr. 16-32, mm, podkladní beton tl. 150 mm a asfaltová vozovka o tl. 50 mm.

Druh a účel stavby:

Změna dokončení stavby pro školské účely, zlepšení stavebně technického stavu budovy.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace 11/2019, kterou vypracoval Bc. Václav Dyntar a ověřil Ing. Pavel Ježek, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2022
4. Štítek "STAVBA POVOLENA" musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby.
6. DALŠÍ stanoviska
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odbor památkové péče zn.: MMHK/029840/2020/PP/Kad, ze dne 10.2.2020.

Podmínky:

- Před zahájením prací na opravě fasád budou zaměřeny veškeré architektonické prvky (profily říms, plastické prvky, profilace jednotlivých bos, hlavice a paty pilířů a pilastrů, krokve atd.), které budou sloužit jako podklady pro výrobu šablon profilací, architektonické prvky budou zachovány, obnoveny a případně doplněny.
- Chybějící štukatérské prvky budou nahrazeny jejich přesnou kopií ze stejného materiálu, případně chybějící části budou doplněny a opraveny. Ve vztahu k (struktuře, tvaru a provedení štukatérských prvků) budou nejdříve zpracovány vzorky provedení struktury a tvaru štukatérských prvků formou vzorku na fasádě objektu, který prokáže, že byla zvolena technologie a vizuální působení, jaké předpokládá projekt. Souhlas tohoto vzorku s požadavky zmíněnými v předchozí větě bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování orgánu památkové péče, že vzorek odpovídá technologickým a optickým požadavkům, lze štukatérské prvky provést. Toto konstatování bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku.
- Před zahájením prací bude proveden průzkum struktury a barevnosti původních omítek, na základě výsledků tohoto průzkumu bude stanovena barevnost fasády.
- Nebude použita renovační stěrka uvedená v technické zprávě předložené dokumentace č. výkr. D.1.1.01 v detailním návrhu provedení oprav vnějšího obvodového pláště (bod 5. Nové omítkové vrstvy-finální omítková vrstva-tenkovrstevná, renovační, štuková (celoplošně)).
- Ve vztahu k (struktuře a barevnosti omítky) budou nejdříve zpracovány vzorky provedení struktury a barevnosti omítky formou vzorku na fasádě objektu, který prokáže, že byla

zvolena technologie, vizuální působení a barevnost, jaké předkládá projekt. Souhlas tohoto vzorku s požadavky zmíněnými v předchozí větě bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování orgánu památkové péče, že vzorek odpovídá technologickým a optickým požadavkům, lze uliční fasádu objektu včetně její struktury a barevnosti provést jako celek. Toto konstatování bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku.

- Po vyvrání omítek bude proveden nátěr barvou minerálního typu.
 - Případná technická zařízení na fasádě (kamery, čidla, osvětlení), stejně jako ostatní předměty umístěné na fasádě, je nutno umístit až po vydání nového závazného stanoviska, které se bude vyjadřovat k jejich umístění, velikosti, tvaru, vzhledu, materiálu a barevnosti.
 - Navržená hydroizolace bude končit v úrovni upraveného terénu nebo pod ním, tedy nebude se pohledově uplatňovat. Hydroizolace nebude žádným způsobem přichycena do kamenné podezdívky objektu. Navržená pozinkovaná okapnička nebude realizována.
 - Zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové, který bude rovněž zván na kontrolní dny svolávané v průběhu prací. Kontrolní dny proběhnou minimálně v těchto termínech. Zahájení stavby, po realizaci lešení, až budou vyvzorkovány štukatérské prvky, až bude vyvzorkováno provedení omítek (alespoň dvě bosy), při vytváření bosované fasády na chybějících částech, po vytvoření vzorků barevnosti.
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí zn. SZ MMHK/001266/2020/ŽP2/HUK, ze dne 3.1.2020
- Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušných vyhlášek.
 - Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.
 - Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před její realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko.
9. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 16.1.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče.
- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta

Dle posouzení stavebního úřadu nevyplyvají pro daný záměr žádná omezení z hlediska Zásad územního rozvoje. Navržený záměr je na základě níže uvedených skutečností v souladu s územně plánovací dokumentací.

Dle Územního plánu města Hradec Králové se dotčené pozemky nacházejí v návrhové ploše „Plochy občanského vybavení městského a regionálního významu - OV“.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák.č. 185/2001 Sb.

Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu ustanovení § 12 zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Jedná se především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.

Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i organizaci oprávněné provádět archeologický výzkum), svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 15 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

Dojde - li k archeologickému nálezu, oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zmíněného zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Jan Šmída
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q, *cestou plné moci* Projecticon s.r.o., IDDS: a3bv5y7
Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/011034/2020 ST2/Šmd

NAŠE Č.j.: MMHK/012984/2020 ST2/Šmd

VYŘIZUJE: Jan Šmída

TEL.: [REDACTED] 1

E-MAIL: [REDACTED]

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 20.1.2020

SDĚLENÍ

Dne 16.1.2020 podal Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v zastoupení Projecticon s.r.o., IČO: 28809459, Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, žádost o stavební povolení na stavbu: „Oprava fasády, Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové“- udržovací práce na stavbě, budova č.p. 324/7, na pozemku st. parc.č.st. 407/1, v katastrálním území Hradec Králové.

Po prozkoumání žádosti o stavební povolení, stavební úřad zjistil, že se jedná o udržovací práce na stavbě ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 stavebního zákona, kdy „*Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její životnost.*“

Stavební úřad dále zjistil, že se jedná o udržovací práce na stavbě, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

Po výše uvedeném prozkoumání žádosti o stavební povolení ze dne 16.1.2020, a s odkazem na ustanovení § 103, odst. 1, písm. c) stavebního zákona, kdy stavební povolení ani ohlášení nevyžadují „*udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou*“, **stavební úřad dospěl k závěru, že navržené udržovací práce „ Oprava fasády, Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové“- udržovací práce na stavbě, budova č.p. 324/7, na pozemku st. parc. č. 407/1 v katastrálním území Hradec Králové, nebudou vyžadovat vydání stavebního povolení ani ohlášení.**

Jan Šmída
oprávněná úř.
referent státní

otisk úředního razítka

Obdrží:

účastníci (dodejky):

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
cestou plné moci:

Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek,



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 22.11.2019
NAŠE ZN.: MMHK/210041/2019/PP/Kad
NAŠE Č.j.: MMHK/029840/2020 PP/Kad
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

Královéhradecký kraj, IČO 70889546
Pivovarské náměstí č.p. 1245/2
500 03 Hradec Králové 3

který zastupuje
Projecticon s.r.o., IČO 28809459,
Antonína Kopeckého č.p. 151,
549 22 Nový Hrádek

DATUM: 10.2.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti ze dne 22.11.2019 žadatele, kterým je:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, který zastupuje

Projecticon s.r.o., IČO 28809459, Antonína Kopeckého č.p. 151, 549 22 Nový Hrádek,

o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči ve věci:

Oprava fasády dle projektové dokumentace ve stupni DSP vypracované Projecticon s.r.o., IČ: 28809459, sídlem: Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek pod názvem "OPRAVA FASÁDY GYMNAZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par.č.st.407/1)" z 11/2019 na objektu Pospíšilova č.p. 324/7, Hradec Králové, st. p. 407/1 v katastrálním území Hradec Králové, který se nachází na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část, rejstříkové číslo 2004.

Objekt Pospíšilova č.p. 324/7, Hradec Králové, st. p. 407/1 v katastrálním území Hradec Králové se nachází na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část, což je městská památková zóna chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 2004 a prohlášena Vyhláškou Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17.10.1990 s platností od dne 1.11.1990.

obec
část obce
katastrální území
parcelní číslo
ulice, náměstí, apod.
název nemovitosti
číslo popisné
ÚSKP

Hradec Králové

Hradec Králové
st. p. 407/1 v katastrálním území Hradec Králové
Pospíšilova č.p. 324/7, Hradec Králové
Hradec Králové-část
Pospíšilova č.p. 324/7, Hradec Králové
2004

Požadované práce spočívají podle předložené žádosti v mechanickém očištění fasády, poté její očištění tlakovou vodou s přídavkem tenzidů, zpevnění podkladu, doplnění jádrové vápenné omítky, provedení finální vrstvy omítek bude celoplošné tenkovrstvou renovační štukovou omítkou s bílým

cementem, následně bude proveden fasádní nátěr minerální silikátovou barvou. U zadního schodiště dojde k odbourání novodobé přístavby vstupu do suterénu, všechna venkovní schodiště budou rozebrána a znovu obnovena v původním provedení, podél celého objektu bude provedena drenáž a nová izolace včetně zateplení 10 cm polystyrenem a bude použita nová folie s vytažením nad terén a zakončením pozinkovanou okapničkou.

Po písemném vyjádření (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3) č.j. NPÚ-362/93540/2019 ze dne, které bylo doručeno dne 2.1.2020 pod č.j., vydává Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče (dále jen "správní orgán"), v souladu se zněním § 68 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní památkové péči"), podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči toto

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O :

Práce: Oprava fasády dle projektové dokumentace ve stupni DSP vypracované Projecticon s.r.o., IČ: 28809459, sídlem: Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek pod názvem "OPRAVA FASÁDY GYMNAZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par.č.st.407/1)" z 11/2019 na objektu, Pospíšilova č.p. 324/7, Hradec Králové, st. p. 407/1 v katastrálním území Hradec Králové, který se nachází na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část, rejstříkové číslo 2004

jsou přípustné za splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením prací na opravě fasád budou zaměřeny veškeré architektonické prvky (profily říms, plastické prvky, profilace jednotlivých bos, hlavice a paty pilířů a pilastrů, krokve atd.), které budou sloužit jako podklady pro výrobu šablon profilací, architektonické prvky budou zachovány, obnoveny a případně doplněny.
2. Chybějící štukatérské prvky budou nahrazeny jejich přesnou kopií ze stejného materiálu, případné chybějící části budou doplněny a opraveny. Ve vztahu k (struktuře, tvaru a provedení štukatérských prvků) budou nejdříve zpracovány vzorky provedení struktury a tvaru štukatérských prvků formou vzorku na fasádě objektu, který prokáže, že byla zvolena technologie a vizuální působení, jaké předpokládá projekt. Souhlas tohoto vzorku s požadavky zmíněnými v předchozí větě bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování orgánu památkové péče, že vzorek odpovídá technologickým a optickým požadavkům, lze štukatérské prvky provést. Toto konstatování bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku.
3. Před zahájením prací bude proveden průzkum struktury a barevnosti původních omítek, na základě výsledků tohoto průzkumu bude stanovena barevnost fasády.
4. Nebude použita renovační stěrka uvedená v technické zprávě předložené dokumentace č. výkr. D.1.1.01 v detailním návrhu provedení oprav vnějšího obvodového pláště (bod 5. Nové omítkové vrstvy – finální omítková vrstva – tenkovrstevná, renovační, štuková (celoplošně)).
5. Ve vztahu k (struktuře a barevnosti omítky) budou nejdříve zpracovány vzorky provedení struktury a barevnosti omítky formou vzorku na fasádě objektu, který prokáže, že byla zvolena technologie, vizuální působení a barevnost, jaké předpokládá projekt. Souhlas tohoto vzorku s požadavky zmíněnými v předchozí větě bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování orgánu památkové péče, že vzorek odpovídá technologickým a optickým požadavkům, lze uliční fasádu objektu včetně její struktury a barevnosti provést jako celek. Toto konstatování bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku.
6. Po vyzrání omítek bude proveden nátěr barvou minerálního typu.
7. Případná technická zařízení na fasádě (kamery, čidla, osvětlení), stejně jako ostatní předměty umístěné na fasádě, je nutno umístit až po vydání nového závazného stanoviska, které se bude vyjadřovat k jejich umístění, velikosti, tvaru, vzhledu, materiálu a barevnosti.
8. Navržená hydroizolace bude končit v úrovni upraveného terénu nebo pod ním, tedy nebude se pohledově uplatňovat. Hydroizolace nebude žádným způsobem přichycena do kamenné podezdívky objektu. Navržená pozinkovaná okapnička nebude realizována.
9. Zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové, který bude rovněž zván na kontrolní dny svolávané v

průběhu prací. Kontrolní dny proběhnou minimálně v těchto termínech: zahájení stavby, po realizaci lešení, až budou vyvzorkovány štukatérské prvky, až bude vyvzorkováno provedení omítek (alespoň dvě bosy), při vytváření bosované fasády na chybějících částech, po vytvoření vzorků barevnosti.

ODŮVODNĚNÍ

Správní orgán jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče obdržel dne 22.11.2019 písemnou žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče žadatele, kterým je:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, který zastupuje

Projecticon s.r.o., IČO 28809459, Antonína Kopeckého č.p. 151, 549 22 Nový Hrádek,

o vydání závazného stanoviska ve věci:

Oprava fasády dle projektové dokumentace ve stupni DSP vypracované Projecticon s.r.o., IČ: 28809459, sídlem: Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek pod názvem "OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par.č.st.407/1)" z 11/2019 na objektu Pospíšilova č.p. 324/7, Hradec Králové, který se nachází na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část, rejstříkové číslo 2004

Tímto dnem bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o podané žádosti vedené pod spis. zn. MMHK/210041/2019/PP/Kad. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona správního řádu bylo účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisového materiálu a uplatnit své připomínky a náměty k uvedenému předmětu řízení.

Objekt Pospíšilova č.p. 324/7, Hradec Králové, st. p. 407/1 v katastrálním území Hradec Králové se nachází na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část, což je městská památková zóna chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 2004 a prohlášena Vyhláškou Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17.10.1990 s platností od dne 1.11.1990. Proto je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám či úpravám si předem, ve smyslu zákona o státní památkové péči vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.

Vzhledem ke skutečnosti, že Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči byla doručená žádost postoupena dne 25.11.2019 pod č.j. MMHK/211234/2019 k vydání písemného vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3 (dále jen „NPÚ“), které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Žádost o písemné vyjádření č.j. MMHK/211234/2019 ze dne 25.11.2019 byla doručena NPÚ prostřednictvím datové schránky dne 26.11.2019.

Toto písemné vyjádření bylo vydáno dne 13.12.2019 pod č.j. NPÚ-362/93540/2019 a správnímu orgánu doručeno 16.12.2019 pod č.j. MMHK/224014/2019 PP/Kad (dále jen „písemné vyjádření NPÚ“). Písemné vyjádření NPÚ obsahuje doporučení, při jejichž respektování by nemělo dojít k narušení zájmů státní památkové péče. V písemném vyjádření NPÚ vyslovil odborný názor „Charakteristika objektu: Objekt nynějšího gymnázia je neorenesanční budova původně měšťanských škol postavená v letech 1896 – 99 podle návrhu T. Suhrady a V. Bahníka. Dvoupatrová budova sestávající ze dvou různě dlouhých bočních křídel svírajících ostrý úhel a s propojovacím křídlem, které je dvakrát zalomené. Každé křídlo je zakončeno vyvýšenou obdélníkovou mansardou, ostatní střechy jsou sedlové, kryté vláknocementovými šablonami v šedé barvě, na mansardách s geometrickými vzory. Všechny fasády mají bohatě členěnou historizující fasádu tvořenou různými typy bosáží včetně nárožních. Plochy fasád jsou členěny i mělkými rizality, bohatě profilovanou korunní i patrovou římsou. Fasáda je monochromní, světle okrová. Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot: Objekt č.p. 324 není kulturní památkou, na základních hodnotách památkové zóny se podílí svým hmotovým a urbanistickým řešením. Objekt se nachází v území určujícím charakter památkové zóny a dotváří ho. Objekt má výrazné památkové hodnoty ve

všech fasádách a zároveň je urbanisticky významným prvkem lokality, kde jsou podél Pospíšilovy ul. vystavěny další objekty občanské vybavenosti pocházející z přelomu 19. a 20. stol. Posuzovaný objekt se nachází na území Městské památkové zóny Hradec Králové, která byla vyhlášena Vyhláškou Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17.10.1990 s platností od dne 01.11.1990, současně se nachází na území Ochranného pásma městské památkové rezervace Hradec Králové, které bylo prohlášeno rozhodnutím odboru kultury Okresního národního výboru v Hradci Králové, č.j. 847 ze dne 08.12.1987. Dále se nachází na území, pro které Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, vydal dne 30.09.2013 pod č.j. 18105/RR/2012 v souladu s ustanovením § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, opatření obecné povahy: Plán ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové - část, s účinností od 21. října 2013. Předmětem památkové péče v památkové zóně Hradec Králové jsou historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné plochy a podzemní prostory, hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech, nemovité kulturní památky, ostatní objekty, soubory a prostory, dotvářející prostředí zóny a veřejná zeleň. Dle Vyhlášky o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje jsou stanoveny „Podmínky pro stavební a další činnosti: b) využití jednotlivých částí památkové zóny, prostorů, souborů a objektů i ploch v památkové zóně musí být v souladu s jejich kulturní hodnotou, kapacitními i technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, zeleně, kulturních památek a jejich souborů musí směřovat k jejich funkčnímu, technickému, estetickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter jednotlivých částí památkové zóny, d) „..... „ Rozhodnutím ONV v Hradci Králové o vymezení ochranného pásma městské památkové rezervace a dle „Podmínek ochrany: 2. Při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v památkovém ochranném pásmu budou respektovány architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území k městské památkové rezervaci. Architektonické řešení novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby.....“ Plán ochrany MPZ definuje práce a území, ke kterým není nutná povinnost vlastníka nemovitosti vyžádat si předem závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové. V tomto případě se jedná o práce s povinností vyžádání příslušného závazného stanoviska.“ Dále pak „Zdůvodnění: K podmínce č. 1: Před zahájením prací je třeba přesně stanovit rozsah otloukané omítky a vyrobit přesné šablony všech architektonických prvků, případně provést jejich zaměření, aby bylo možné provést jejich doplnění a přesné kopie v případě, že budou odstraněny v rámci nesoudržných částí fasády. Provádění obnovy fasády bude prováděno vytahování profilací pomocí šablon a zaměření profilací je proto nezbytným podkladem pro výrobu šablon. K podmínce č. 2: Opravu omítek je třeba provést formou vysprávký za použití omítky ve stejné kvalitě, zrnitosti a struktuře jako jsou stávající (místy zřejmě i původní) omítky. Cílem je maximální zachování autenticity původních architektonických prvků fasády z doby výstavby objektu a jeho jednotlivých historických fází a zároveň vyznění nové fasády co nejvíce autenticky, obdobně historické omítky. Proto je požadavek na provedení celé technologie nové omítky nebo vyspravované ve vzorcích. Je třeba upozornit, že v PD je navrhováno vápenné jádro, ale štuk je cementový, tento postup není z hlediska trvanlivosti a provedení přijatelný. Podkladem pro provedení omítek musí být předem zpracovaný laboratorní průzkum, který stanoví materiál a barevnost původních omítek. K podmínce č. 3: Minerální nátěr zajistí dostatečnou prodyšnost zdiva a zamezí tak jeho degradaci. V případě problémového napojení nového fasádního nátěru lze plochy opatřit nátěrem, který zmineralizuje podklad a umožní nátěr vápennou barvou. Aplikace fasádní barvy štětkou je požadována z důvodu estetického vyznění fasádního nátěru, který po této aplikaci je tzv. živý a působí přirozeně. Nebude-li jednoznačně doložena původní barevnost, lze užít monochromní nátěr ve stávající světle okrové barvě, který je nyní doložen. K podmínce č. 4: PD navrhuje provést odvedení vlhkosti od objektu formou drenáže, ale zároveň navrhuje zateplení spodní části soklu a tím, že systém hydroizolace a zateplení bude vystupovat nad terén a bude zakončen okapničkou. Toto řešení je nutné upravit tak, aby systém končil v úrovni terénu nebo pod ním, tedy aby se pohledově neuplatňoval. Obecně je systém nopové folie a zateplení problematický, nicméně lze ho aplikovat, ale nesmí se vizuálně uplatňovat, aby nerušil celkový dojem z obnovené historické fasády. Jedná se o novodobý prvek nepříznivě vizuálně působící. K podmínce č. 5: NPÚ, ÚOP v Josefově vykonává během stavebních prací v rámci obnovy odborný dohled. Forma provádění odborného dohledu účastmi na pravidelně vypisovaných kontrolních dnech je volena v zájmu minimálního omezení vlastníka, NPÚ však o zahájení a průběhu prací musí obdržet přesnou informaci, aby mohl povinnosti

památkového dohledu plnit. Informování o počátku a průběhu prací a svolávání kontrolních dnů investorem (dodavatelem prací) je pro něj nejméně zatěžující režim, kdy se NPÚ maximálně přizpůsobuje průběhu stavby.“ a doporučil, že „zamýšlené práce nebudou v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za těchto podmínek: 1. před zahájením prací na opravě fasád budou zaměřeny veškeré architektonické prvky (profily říms, plastické prvky, atd.), které budou sloužit jako podklady pro výrobu šablon profilací, architektonické prvky je nutno zachovat, obnovit a případně doplnit; 2. před zahájením prací bude proveden průzkum struktury a barevnosti původních omítek, na základě tohoto průzkumu bude stanoven technologický postup obnovy fasády (jádrová omítka a vápenný štuk), doplňovaná nebo nová omítka bude provedena po odsouhlasení vzorků nové omítky se zachováním nebo obnovou všech architektonických prvků; 3. po vyzrání omítek bude proveden nátěr kvalitní barvou minerálního typu (struktura nátěru, prodyšnost) dle výsledku průzkumu omítek na původní barevnost, konečné barevné řešení bude určeno na základě mechanických a laboratorních průzkumů zbytků fasády a následně, po provedení vzorků o velikosti cca 1 m² na fasádě, barva bude aplikována štětkou; 4. navržená hydroizolace bude končit v úrovni upraveného terénu nebo pod ním, tedy nebude se pohledově uplatňovat navržená okapnička; 5. zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno Národnímu památkovému ústavu, který bude rovněž zván na kontrolní dny svolávané v průběhu prací.“.

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu pod č.j. MMHK/000484/2020 vyzval správní orgán účastníky řízení, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům do 5 dnů ode dne obdržení této výzvy. Účastníci tohoto svého práva nevyužili.

Odbor památkové péče magistrátu města Hradce Králové, jako příslušný správní orgán obecního úřadu obce s rozšířenou působností konstatuje následující. Oprava takto členité historizující fasády je velice náročná, a proto je nutné neustále ověřovat pomocí vzorků, že nedochází k odchylkám vůči projektu a dochovanému torzu původního fasády objektu. Z těchto důvodů příslušný orgán státní památkové péče zvětšil počet i rozsah podmínek doporučených v písemném vyjádření NPÚ ú.o.p. v Josefově. Odmítnutí použití renovační stěrky uvedené v podmínce č.4 tohoto závazného stanoviska, je podloženo skutečností, že její předpokládané celoplošné použití je nevhodné, neboť užití stěrky na dochovaných částech fasády by zapříčinilo její hmotové zbytnění, a především by došlo ke smazání či změně detailů jednotlivých profilací prvků fasády. Též typizované odizolování objektu je nepřilíš vhodným řešením. Pemrlovaný pískovec tvořící sokl objektu je esteticky jednotný s omítanými částmi fasády a jakékoli jeho poškození, byť v dobrém úmyslu uchycení izolace, je nevhodné. Nopová folie by měla být zakryta v oblasti okapního chodníku. Jak bylo konstatováno výše, oprava historizující fasády je velmi náročná, proto je nutné (jak pro investora, tak pro zhotovitele) pravidelně svolávat kontrolní dny, na kterých bude mimo jiné provedeno i hodnocení vzorků, tudíž by se mělo snížit nebezpečí případného technologického pochybení.

Práce Oprava fasády dle projektové dokumentace ve stupni DSP vypracované Projecticon s.r.o., IČ: 28809459, sídlem: Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek pod názvem "OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par.č.st.407/1)" z 11/2019 na objektu v rozporu se zájmy státní památkové péče. Proto bylo rozhodnuto v této věci tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 1. července 1996, č. 208/1996Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

POUČENÍ

Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.

Toto závazné stanovisko není podle § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů, samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí stavebního úřadu.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že předmětné práce budou prováděny na **území s archeologickými nálezy**. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

§ 22 odst. 2 cit. zákona: „*Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.*“

§ 23 odst. 2 cit. zákona: „*O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.*“

Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento v § 176 odst. 1 mj. uvádí:

„*Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit.*“

Na základě uvedeného upozorňujeme na **povinnost** stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dní předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území okresu Hradec Králové (např. Muzeu východních Čech, archeologickému oddělení).

otisk úředního razítka

Ing. Ivo Kadleček
oprávněná úřední osoba,
referent odboru památkové péče

Obdrží:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu
Projecticon s.r.o., IDDS: a3bv5y7

Odborná organizace státní památkové péče
Národní památkový ústav, IČO 75032333, územní odborné pracoviště v Josefově, IDDS: 2cy8h6t

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **XXXXXX**

Část: **XXXX**

Název: **XXXX**

SLV č.: **00**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu /
výrobku / provedení: **xxxxxxx**

Popis materiálu / výrobku
/ provedení: **Např může být odkaz na TL**

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce:

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **Exteriér**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadovné datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
-------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
----------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Reklamační protokol

Akce: XXXXXXXX

Na základě smluvního vztahu: dle SOD ze dne: XXXX

Značka reklamačního dopisu: XXXXX Datum odeslání dopisu: XXXX

Číslo reklamace: XXXXX Datum a čas telefonického nahlášení: XXXX

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)

Firma: _____
Adresa: _____
Vyřizuje: _____
Telefon: _____
e-mail: _____

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)

Firma: _____
Adresa: _____
Vyřizuje: _____
Telefon: _____
e-mail: _____

PŘEDMĚT REKLAMACE

Název vady:			
Místo vady:			
Předání a převzetí díla:		Datum zjištění závady:	
Závadu zjistil / oznámil:		Termín pro odstranění vady:	
Kategorie reklamace:	☐ Havárie ☒ Závažná vada ☐ Vada	Požadovaný způsob odstranění vady:	☒ Opravou ☐ Nahrazením novou věcí ☐ Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

Termín a čas nástupu na práci k odstranění vady:		Finální termín a čas odstranění vady:	
--	--	---------------------------------------	--

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

Za objednatele: XX.XX.2018 Za uživatele: XX.XX.2018 Za zhotovitele: XX.XX.2018

Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení
------------------	------------------	------------------

ZMĚNOVÝ LIST					XXX	
věc:						
Stavba:						
Objekt:						
Předkládá:		Geosan Group a.s.			Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny				listů
e-mailem		2) Projektové podklady				listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy				listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
1.2 Popis nového řešení:						
2 Zdůvodnění změny:						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO			☒ NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒ NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		–	bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			0,00 Kč bez DPH		
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)**

**Veřejná zakázka: Oprava fasády Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové
(p. č. st. 407/1) – stavební práce**

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Fusová,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace v části předmětu plnění chybně uvedl následující větu: „*Kolem celého objektu bude provedena drenáž a izolace, která se nesmí pohledově uplatňovat*“. Tuto větu zadavatel z předmětu plnění zcela vypouští, **drenáž není součástí projektové dokumentace**. Dešťová kanalizace je navržena v napojení na stávající soustavu dešťové kanalizace a povrchové srážky nebudou prosakovat do podloží.

Návrh smlouvy o dílo po úpravě předmětu plnění je přílohou této Dodatečné informace č. 1.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o takovou změnu zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek nejméně o celou její původní délku.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 10.11.2023 v 10:00 hodin.

Příloha:

1. Návrh Smlouvy o dílo ve znění Dodatečné informace č. 1

V Hradci Králové dne 19.10.2023



Mgr. Zuzana Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)**

**Veřejná zakázka: Oprava fasády Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové
(p. č. st. 407/1) – stavební práce**

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Jak je řešena statika budovy, nad prostorem šaten je porušen chodník a navazuje prasklina na budově, dále na chodníku, pod kterým jsou prostory, se má stavět. Je toto nějak podchycené v PD?

Odpověď na dotaz č. 1:

V místě praskliny a narušeného chodníku bude realizováno přemostění horní konstrukcí (trámy, desky). Protože je značná část dlažby nad prostorem šaten na terčích, byla zvětšena roznášecí plocha pro konstrukci lešení. Toto bylo zohledněno ve výkazu výměr, který byl k části IA doplněn o položku 54 a v části IB o položku 61.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o takovou změnu zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje přiměřeně zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 15.11.2023 v 10:00 hodin.

Příloha:

1. Upravený výkaz výměr ve znění Dodatečné informace č. 2 / IA
2. Upravený výkaz výměr ve znění Dodatečné informace č. 2 / IB

V Hradci Králové dne 31.10.2023



Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření