



POZNÁMKA:

- Veškeré stávající rozvody EL, ZT a VZT budou demontovány s ohledem na funkčnost vrchních podlaží objektu, vývody z vrchní podlaží budou zachovány
- Při bouracích pracích budou ochráněny veškeré výplně okenních otvorů a parapetů - zůstávají stávající
- Překlady nad nově vzniklé otvory jsou uvedeny na výkrese nového stavu AR.11
- Veškeré keramické obklady ve všech rekonstruovaných prostorech budou odstraněny
- Na chodbě bude odstraněn omývatelný nátěr V=1500 mm
- Veškeré bourané prostory budou součástí dokumentace jednotlivých profesí
- Stávající dveřní křídla budou vysazena a uskladněna pro opětovné použití
- Stávající ocelové zábrubě, které se nebudou bourat, budou kompletně zbaveny nátěru
- Veškeré omítkové povrchy (stěny, strop, špalety) budou oškrabány od stávající barvy až na stávající omítku

LEGENDA:

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVÁJÍCÍ KONSTRUKCE

-1,700 = 297,10 m.n.m.

VEDOUcí PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING.MARTIN JUST - projektant a stavební inženýr autorizovaný inženýr pro pozemní stavby OSTRAVOVA 249 541 01 TRUTNOV tel: 603720345 e-mail: martin.just@centrum.cz
INVESTOR : Střední škola gastronomie a služeb, Masarykovo náměstí 2, Nová Paka, 509 01	ING.MARTIN JUST	ING.MARTIN JUST		
OBEC : LÁZNĚ BĚLOHRAD			DATUM : 08/2023	
AKCE : SŠGS - LÁZNĚ BĚLOHRAD - CVIČNÁ KUCHYŇ				ZAKÁZKA č. : 23/0608
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				FORMÁT : A4
D1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO : 1:50
NÁZEV VÝKRESU : BOURACÍ PRÁCE 1.PP				VÝKRES č. AR.11