

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33208 Odstranění nehodové lokality U2869 a U340 - II/284 Lázně Bělohrad_neoceněný

Objekt: ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Rozpočet: ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33208 Odstranění nehodové lokality U2869 a U340 - II/284 Lázně Bělohrad_neoceněný

Objekt:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Rozpočet:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina zemina z krajnic (pol.č.12922) : 190*0,1*2,0=38,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	38,000	0,00	0,00
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) železobeton dle pol.č.96616 : 2,5*2,5=6,250 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	6,250	0,00	0,00
5	02720	C	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení. " Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvidatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. " 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení.“ 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33208 Odstranění nehodové lokality U2869 a U340 - II/284 Lázně Bělohrad_neoceněný

Objekt:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Rozpočet:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod". 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
6	02911	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla(např.zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování realizační dokumetace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN a TP sloužící pro realizaci stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vč.zajištění příslušného stanovení 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a dodání informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru SFDI vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění. 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33208 Odstranění nehodové lokality U2869 a U340 - II/284 Lázně Bělohrad_neoceněný

Objekt:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Rozpočet:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
9	11120	R	<div>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN</div> <div>vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty</div> <div>odstranění náletových dřeví na silničním pozemku : 20=20,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm</div> <div>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost</div> <div>spálení na hromadách nebo štěpkování</div>	M2	20,000	0,00	0,00
10	11201	R	<div>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ</div> <div>vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty</div> <div>náletové dřeviny na silničním pozemku - předpoklad : 6=6,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:</div> <div>- porážení stromu a osekání větví</div> <div>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování</div> <div>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</div> <div>- vytrhání nebo vykopání pařezů</div> <div>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</div> <div>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>- zásyp jam po pařezech</div>	KUS	6,000	0,00	0,00
11	11242	R	<div>ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ</div> <div>vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty</div> <div>dle potřeby v rozhledu : 14=14,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví</div> <div>zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)</div> <div>zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.</div>	KUS	14,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33208 Odstranění nehodové lokality U2869 a U340 - II/284 Lázně Bělohrad_neoceněný

Objekt:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Rozpočet:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	11372	R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení sutí, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu oprava vozovky frézováním v tl.5cm (prům. dl. x š. x tl.): 190*6,2*0,05=58,900 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	58,900	0,00	0,00
13	113767	R	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50 napojení na stáv.vozovku : 6,1+6,3=12,400 [B] středová spára : 190=190,000 [A] poruchy předpoklad : 100=100,000 [C] Celkem: B+A+C=302,400 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	302,400	0,00	0,00
14	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku nezp.krajnice : (190+190)*0,5=190,000 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	190,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00

5 Komunikace

15	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	190,000	0,00	0,00
----	-------	--	--	----	---------	------	------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33208 Odstranění nehodové lokality U2869 a U340 - II/284 Lázně Bělohrad_neoceněný

Objekt:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Rozpočet:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vyfrézovaný asfaltový materiál 0/32 nezp.krajnice : (190+190)*0,5=190,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
16	572213	R	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2 oprava vozovky (prům. dl. x š. x tl.): 190*6,2=1 178,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 178,000	0,00	0,00
17	5732A	R	MIKROKOBREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 EMULZNÍ MIKROKOBREC DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130 mikrokobrec : 190*6,2=1 178,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik	M2	1 178,000	0,00	0,00
18	5774AE	R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.50mm oprava vozovky v tl.5cm (prům. dl. x š. x tl.): 190*6,2*0,05=58,900 [A]	M3	58,900	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33208 Odstranění nehodové lokality U2869 a U340 - II/284 Lázně Bělohrad_neoceněný

Objekt:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Rozpočet:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
20	91228	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11g červené v místě sjezdu UK : 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	2,000	0,00	0,00
19	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé Z11 výměna směrových sloupků : 2*15=30,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	30,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:33208Odstranění nehodové lokality U2869 a U340 - II/284 Lázně Bělohrad_neoceněný

Objekt:ID 1979Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Rozpočet:ID 1979Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ <div>stávající směr.sl. : 2*15=30,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku</div>	KUS	30,000	0,00	0,00
23	91257	R	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI <div>dle TP130, odražeč se šikmým odrazem nahoru vč. osazení a dodání dřevěných sloupků, montáž dle výrobce</div> <div>na samostatném sloupku : 2*160/4+2*15=110,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně přípevňovacích dílů</div>	KUS	110,000	0,00	0,00
22	91257		ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI <div>dle TP130, odražeč se šikmým odrazem nahoru, montáž dle výrobce</div> <div>umístění na nové směrové sloupky a svodidla : 2*15=30,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně přípevňovacích dílů</div>	KUS	30,000	0,00	0,00
24	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <div>retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost</div> <div>dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích</div> <div>A14 : 2=2,000 [B]</div> <div>Z3 : 2*3=6,000 [C]</div> <div>Celkem: B+C=8,000 [D]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</div>	KUS	8,000	0,00	0,00
25	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ <div>dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích</div> <div>A14 : 1+1=2,000 [A]</div> <div>Z3 : 3*1=3,000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=5,000 [C]</div>	KUS	5,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33208 Odstranění nehodové lokality U2869 a U340 - II/284 Lázně Bělohrad_neoceněný

Objekt:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Rozpočet:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
26	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast zvučící- bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích obnova VDZ : V1a + prodloužení : (190+50)*0,125=30,000 [A] V4 : 190*2*0,25=95,000 [B] Celkem: A+B=125,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	125,000	0,00	0,00
27	9185B2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM šikmá kamenná čela dle příslušných TP a ČSN, sklon 1:2(1,5) vč.nastavení trub výměna čela stávajícího zatrubnění sjezdu : 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí	KUS	1,000	0,00	0,00
28	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou napojení na stáv.vozovku : 6,1+6,3=12,400 [B] středová spára : 190=190,000 [A] poruchy předpoklad : 100=100,000 [C] Celkem: B+A+C=302,400 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M	302,400	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33208 Odstranění nehodové lokality U2869 a U340 - II/284 Lázně Bělohrad_neoceněný

Objekt:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Rozpočet:

ID 1979 Odstranění nehodové lokality ID 1979 - Lázně Bělohrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezahrnuje těsnící profil				
29	93808	R	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM celková plocha opravy (prům. dl. x š. x tl.): 190*6,2=1 178,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	1 178,000	0,00	0,00
30	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku čelo stávajícího zatrubnění sjezdu : 1*2,5=2,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	2,500	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00