

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**CÚ**

Akce:	Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 43 Jičín	Z. č.:	14_91
Projekt:	D1.4.1. Silnoproudá elektrotechnika	A. č.:	
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Králové	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Datum:**Vypracoval:** ing.Iva Kábrtová**Kontroloval:**

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců**Materiál****Montáž**

Specifikace dodávky R0

Dodávky

Elektromontáže

Hromosvody

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky R0								
2/28 Rozvodnice , PODOM, ocel.dveře	ks	1,00						
-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,00						
-B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,00						
-16/1N/C/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C, Idn=0.03A, In=16A	ks	1,00						
Přep.ochrna B+C TNC, 75 kA (10/350)	ks	1,00						
Specifikace dodávky R0 - celkem								
Dodávky								
<i>Kabelové rozpojovací skříně</i>								
<i>typu PRS</i>								
3 sady pojítek 02	ks	1,00						
Specifikace dodávky R0	ks	1,00						
Dodávky - celkem								
Elektromontáže								
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 4x10 , pevně - napojení rotundy	m	20,00						
CYKY-J 4x10 , pevně - napojení VO	m	35,00						
výložníkové svítidlo na zdi 70W	kpl	1,00						
kabel.spojka 25mm2	kpl	1,00						
Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A	ks	1,00						
Rozvodka na povrch do 2,5 mm2	ks	1,00						
Přepínač sériový řazení 5 pod omítku	ks	1,00						
Kabel Cyky 3cx2,5 mm2	m	15,00						
Kabel Cyky 3cx1,5mm2	m	87,00						
HOP	ks	1,00						
CY 10	m	25,00						
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
na potrubí D=3/4"	ks	2,00						
připojovací	ks	5,00						
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Uprava stavajiciho zarizeni	hod	5,00						
Uprava stavajiciho rozvadece	hod	2,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00						
Vytyčení stáv.kabelu do rotundy	hod	5,00						
Demontaz stávajícího zařízení rozvaděče u rotundy	hod	5,00						
Napojení na stávající zařízení	hod	2,00						
Přepojení reklamy a osvětlení zdi	hod	5,00						
Montaz a přepojení rozv.VO u brány	hod	15,00						
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
Přesun rozvaděče brány	hod	10,00						
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	15,00						
Hromosvody								
Podpěra na střechu								
rovná	ks	15,00						
PODPĚRA VEDENÍ								
do zdiva, L 250mm	ks	8,00						
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA								
JV 1,0 s vrutem, L 1000mm	ks	1,00						
DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY								
do dřeva, D20mm, L 100mm, vrut 8/100mm	ks	1,00						
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
zkušební	ks	2,00						
připojovací	ks	5,00						
k jímací tyči, D=20, dvoušroubová	ks	1,00						
na okapové žlaby	ks	2,00						
svorka páska-drát	ks	3,00						
Štítek 1 štítek označení 1	ks	1,00						
Štítek 2 štítek označení 2	ks	1,00						
Štítek revize Štítek revize	ks	2,00						
Připojovací svorka								
SP1	ks	3,00						
SR03 S / 2xM8, litina zemnicí pásek - drát	ks	2,00						
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	6,00						
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>								
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	35,00						
<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY</i>								
držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	4,00						
ochranný úhelník, L 2000mm	ks	2,00						
<i>NEREZOVÉ PROVEDENÍ</i>								
<i>DRÁT</i>								
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	25,00						
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Montaz	hod	5,00						
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizni technik	hod	5,00						
Hromosvody - celkem								
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								