



POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ, DÁLE BYLO PROVEDENO ZAMĚŘENÍ PŘEDMĚTNÉ ČÁSTI OBJEKTU A BYLA POŘIZENA FOTODOKUMENTACE ZAJMOVÝCH PROSTOR
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ, PRO TVORBU PD BYLY POUŽITY SKLADBY ZJIŠTĚNÉ Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA
- PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY V ROZSAHU PATRNÉM Z PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ
- PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODCHYCEMÍM
- VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A INSTALACE BUDOU DEMONTOVÁNY A BUDOU ODSTRANĚNY (WC, UMYVADLA, atd.) V KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘEVÁŽNĚ RUČNÍ PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ ZA POMOCÍ DROBNÉHO ELETRICKÉHO NÁŘADÍ, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BYT PŘETĚŽOVÁNY VYBOURANÝM MATERIÁLEM
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNA S INVESTOREM
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY VYČIŠTĚNY PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM
- VEŠKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH BOURANÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PRIZVANÝM STATIKEM
- V RÁMCI BEZPEČNOSTI STAVBAZAJISTÍ VŠECHNY ODKRYTÉ PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE PLATNÉ ČSN
- DOTČENÉ PROSTORY BUDOU OD OSTATNÍCH PROSTOR PRACHOTĚSNĚ ODDĚLENY A BUDOU CHRÁNĚNY PŘED VNIKNUTÍM NEPOVOLANÝCH OSOB

LEGENDA BOURACÍ PRÁCE

- ZÁJMOVÁ OBLAST
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ RÁMŮ A ZÁRUBNÍ příp. parapetních desek, prahů
- VYBOURÁNÍ KAPSY VE ZDIVU PRO NADEDVEŘNÍ PŘEKLAD během bouracích prací zdivo nutno podchytit
- VYBOURÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PLOCHÉ STŘECHY

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY VE 2.NP BUDOVY

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Autor projektu :	MEDICOPROJECT s.r.o.	Vedoucí projektant	Ing. Kateřina Fibikarová	
Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval	Ing. Miroslav Paganík	
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Náchod	Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245		
Akce :	Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce operačních sálů ortopedie			Formát : 6xA4
			Datum : 02/2015	Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
			Č.zak.: 2015-01-001	Stupeň PD DSP+DPS
Název : REZ C-C' - BOURACÍ PRÁCE			Číslo výkresu : D.1.1.7	Měřítko : 1:50