




D.5.4. DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT:	FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ			
	ING. JAN BURSA			
ZPRACOVAL:	BULENA PETR			Ing. Stanislav Marhold CTI PROJEKT V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň tel: 604 234 069, e-mail: projekti@ctiprojekt.cz
ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAV MARHOLD			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. STANISLAV MARHOLD			
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: RYCHNOV NAD KNEŽNOU	OBEC: TÝNIŠTĚ n.O. – ALBRECHTICE n.O.	STUPEŇ:	DSP+PDPS
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			ZAK. Č.:	1437-17-3
AKCE:			ARCH. Č.:	1437
II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí			DATUM:	08/2017
			FORMÁT:	1A4
OBJEKT: D.5.4. SO 456-PROVIZORNÍ PŘELOŽKA METALICKÉHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN			MĚŘÍTKO:	--
OBSAH:			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍL. VÝKRESU:
TECHNICKÁ ZPRÁVA				D.5.4.1.

Obsah:

1. Základní údaje
2. Technické řešení a popis
3. Zemní práce
4. Rozpočet
5. Bezpečnost při výstavbě
6. Majetkoprávní projednání
7. Související dokumenty
8. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k PD
9. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k existenci podzemních sítí
10. Rozpárovací tabulky
11. Tabulka stavbou dotčených nemovitostí

1. Základní údaje

a) Předmět projektu

Projekt řeší přeložku vedení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. mezi městy Týniště nad Orlicí a Albrechtice nad Orlicí.

b) Projektové podklady

Ke zpracování projektu byly využity tyto podklady:

- stavební PD, MDS PROJEKT, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
- polohopisné a schematické podklady stávajících sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- ČSN a další související předpisy
- konzultace s hlavním inž. projektu

2. Technické řešení a popis

V souvislosti s výstavbou nového mostu přes řeku Orlici a návazné nové komunikace II/305 na tento most bude provedena přeložka kabelového vedení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

POZNÁMKA:

PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT SOUČASNĚ PROVÁDĚNY PŘELOŽKY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ SO451 A SO456.

SOUČÁSTÍ 1. ETAPY SO456 JSOU PROVIZORNÍ TRASY A DEFINITIVNÍ TRASY.

ÚSEK D1-D2, D3-D4, D3-P1

STÁVAJÍCÍ STAV

Mezi body "D1"- "D2" je uložen metalický kabel E 35XN 0,4.

Mezi body "D3"- "D4" a "D3"- "P1" je uložen metalický kabel E 300XN 0,4 rozbočený na kabely E 200XN 0,4 a E 50XN 0,6.

V souběhu s trasou metalických kabelů jsou vedeny trubky HDPE - přeložku řeší SO451.

ÚSEK D1-D2, D3-D4, D3-P1

PLÁNOVANÝ STAV

Vedle stávajícího mostu bude vystavěn nový most přes řeku Orlici a provizorní lávka. Základy nového mostu a provizorní lávky budou umístěny v místě stávajících telekomunikačních vedení. Z tohoto důvodu bude provedena přeložka telekomunikačního vedení.

SO456 - 1. ETAPA (DEFINITIVNÍ TRASA)

Mezi body "D1"- "D2" budou uloženy nové metalické kabely TCEPKPFLE 50XN0,4(-60) a TCEPKPFLE 3XN0,6 dohlížecí. V bodech "D1" a "D2" budou nové kabely naspojovány na kabel stávající. Dohlížecí pár kabelu TCEKE napojit na poslední pár kabelu TCEPKPFLE 3XN0,6.

Mezi body "D3"- "D4" budou uloženy nové metalické kabely TCEPKPFLE 50XN0,6 a TCEPKPFLE 3XN0,6 dohlížecí. V bodech "D3" a "D4" budou nové kabely naspojovány na kabel stávající. Dohlížecí pár kabelu TCEKE napojit na poslední pár kabelu TCEPKPFLE 3XN0,6.

SO456 - 1. ETAPA (DEFINITIVNÍ TRASA A PROVIZORNÍ TRASA)

Mezi body "D3"- "P1" budou uloženy nové metalické kabely TCEPKPFLE 200XN0,4 a TCEPKPFLE 3XN0,6 dohlížecí. V bodech "D3" a "P1" budou nové kabely naspojovány na kabel stávající. Dohlížecí pár kabelu TCEKE napojit na poslední pár kabelu TCEPKPFLE 3XN0,6. Část trasy kabelů bude tvořit definitivní trasu a část trasy kabelů bude tvořit provizorní trasu viz. SO457.

ÚSEK P2-D5

STÁVAJÍCÍ STAV

Mezi body "P2"- "D5" je uložen metalický kabel E 200XN 0,4.

ÚSEK P2-D5

PLÁNOVANÝ STAV

Vedle stávajícího mostu bude vystavěn nový most přes řeku Orlici, provizorní lávka a návazná nová komunikace II/305 na tento most. Základy nového mostu a nová návazná komunikace budou umístěny v místě stávajících telekomunikačních vedení. Z tohoto důvodu bude provedena přeložka telekomunikačního vedení.

SO456 - 1. ETAPA (DEFINITIVNÍ TRASA A PROVIZORNÍ TRASA)

Mezi body "P2"- "D5" budou uloženy nové metalické kabely TCEPKPFLE 200XN0,4 a TCEPKPFLE 3XN0,6 dohlížecí. V bodech "P2" a "D5" budou nové kabely naspojovány na kabel stávající. Dohlížecí pár kabelu TCEKE napojit na poslední pár kabelu TCEPKPFLE 3XN0,6. Část trasy kabelů bude tvořit definitivní trasu a část trasy kabelů bude tvořit provizorní trasu viz. SO457.

ÚSEK D6-D7, D6-D8, D6-D10, D6-P3

STÁVAJÍCÍ STAV

Mezi body "D6"- "D7"- "D8"- "P3" je uložen metalický kabel FLE 25XN 0,6 rozbočený na kabely FLE 5XN 0,4 (ukončený v UR 21/3) a FLE 25XN 0,6. Kabel FLE 25XN 0,6, který je přespojován na kabel QY 15XN 0,4 a tento rozbočen na kabely QY 5XN 0,8 (ukončený v UR 21/2) a QY 10P 0,5, který je přespojován na kabel PPFLE 5XN 0,4 (ukončený v UR 21/1). Dále je mezi body "D6" a "P3" uložen kabel FLE 50XN 0,6, který je přespojován na kabel OPV 70P 0,5 ukončený před stávajícím mostem v rezervě.

ÚSEK D6-D7, D6-D8, D6-D10, D6-P3

PLÁNOVANÝ STAV

Nová návazná komunikace na nový most bude vedena v místech stávajících telekomunikačních vedení. Z tohoto důvodu bude provedena přeložka telekomunikačního vedení.

SO456 - 1. ETAPA (DEFINITIVNÍ TRASA)

Mezi body "D6"- "D7" bude uložen nový metalický kabel TCEPKPFLE 5XN0,4. V bodech "D6" a "D7" bude nový kabel naspojován na kabel stávající.

Mezi body "D6"- "D8" bude uložen nový metalický kabel TCEPKPFLE 5XN0,6. V bodě "D6" bude nový kabel naspojován na kabel stávající a v bodě "D8" bude ukončen ve stávající skříni KS1 (UR 21/2) na nové svorkovnici gel. ro.SID-C DE-6200-4440-09.

Mezi body "D6"- "D10" bude uložen nový metalický kabel TCEPKPFLE 50XN0,6. V bodě "D6" bude nový kabel naspojován na kabel stávající a v bodě "D10" ukončený v rezervě.

SO456 - 1. ETAPA (DEFINITIVNÍ TRASA A PROVIZORNÍ TRASA)

Mezi body "D6"- "P3" bude uložen nový metalický kabel TCEPKPFLE 5XN0,4. V bodě "D6" bude nový kabel naspojován na kabel stávající a v bodě "P3" bude ukončen ve stávající skříni MRK10-QT (UR 21/1) na stávající svorkovnici SID-C. Část trasy kabelu bude tvořit definitivní trasu a část trasy kabelu bude tvořit provizorní trasu viz. SO457.

BODY N1 a N2

STÁVAJÍCÍ STAV

V trase je uloženo neprovozované telekomunikační vedení.

PLÁNOVANÝ STAV

V bodech "N1" a "N2" bude stávající neprovozované telekomunikační vedení za přítomnosti pracovníka firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s. přerušeno a zaslepeno.

K montáži metalických kabelů budou použity smršťovací spojky typu XAGA. Po ukončené montáži bude na metalických kabelech provedeno kompletní stejnosměrné a střídavé měření.

Nová konečná trasa mezi body "D1"- "D2" a "D3"- "D4" bude vedena zeleným prostranstvím (souběh s trasou trubek HDPE). Od této konečné trasy do bodu "P1" bude vedena zeleným prostranstvím ke stávajícímu mostu.

Mezi body "P2" a "D11" bude provizorní trasa vedena zeleným prostranstvím, pod nově budovaným sjezdem bude telekomunikační vedení uložena do chránička PVC110. Mezi body "D11" a "D5" bude definitivní trasa vedena zeleným prostranstvím.

Nová konečná trasa mezi body "D6"- "D10" bude vedena stávajícím a novým chodníkem, mezi body "D10"- "D8" bude konečná trasa vedena novým chodníkem a novou komunikací, pod kterou budou nová telekomunikační vedení uložena do chráničků PVC110 (jedna chránička PVC110 založena rezervní) s krytím min. 0,9m pod novou niveletou asfaltového povrchu. Za překopem bude trasa vedena rekonstruovaným chodníkem do bodu "D8".

Mezi body "D10" a "P3" bude provizorní trasa vedena stávající komunikací, pod kterou bude nové telekomunikační vedení uloženo do chráničky PVC110. Za překopem bude trasa vedena stávajícím chodníkem do bodu "P3" (sloupové UR 21/1).

Nové definitivní trasy budou geodeticky zaměřené včetně spojek a chráničků.

3. Zemní práce

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí. V případě křížení s jinými podzemními inženýrskými sítěmi budou provedeny ručně kopané sondy.

Vyjádření o existenci ostatních inž. sítí si samostatně zajišťuje projektant stavební části akce a je součástí stavební PD.

Zemní práce budou prováděny takovým způsobem, aby byla zkrácena na minimum doba, po kterou bude výkop otevřen. Výkopek bude použit k opětovnému zásypu výkopu, ornice a podloží bude odděleno. Veškeré výkopy hloubky 1m a vyšší budou paženy.

V místech, kde trasa výkopu příp. kříží trasy chodců budou přes otevřený výkop umístěny přechodové lávky. Trasa výkopu bude ohraničena po celou dobu výstavby červenobílou výstražnou páskou a v době snížené viditelnosti bude výkop označen výstražným světlem.

Kabely budou ukládány vedle sebe do kabelového lože z jemného písku s krytím podle ČSN pro podzemní sdělovací vedení. Po celé trase pokládky bude položena výstražná folie (nová) s nápisem CETIN. V případě souběhu nebo křížení s jinými inženýrskými sítěmi bude kabel uložen do bet. žlabů TK1.

Nejmenší dovolené krytí kabelů: komunikace – 0,9m (DOK – 1,2m), volný terén v obci - 0,6m (DOK – 1,0m), chodník - 0,4m (DOK – 0,5m). Typy použitých kynet jsou vyznačeny v polohopisném plánu.

Pokládka kabelů bude provedena v souladu s normou ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 73 3050 - Zemní práce.

Realizace musí být v dostatečném předstihu projednána s příslušnými pracovníky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako majitele a provozovatele zemního a nadzemního vedení.

V případě nutnosti přerušení provozu na telekomunikačním vedení (přerušení kabelů) je nutné o toto požádat příslušné pracovníky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v předstihu min. 30 dní před požadovaným termínem.

4. Rozpočet

Položkový rozpočet je zpracován programem, který využívá tzv. sdružené položky, které obsahují i přípravné a pomocné práce spojené s předmětnou výstavbou a zajištěním bezpečnosti při práci.

V položkách oddílu „zemní práce“ jsou obsaženy náklady spojené s:

- vytýčením inženýrských sítí
- snímáním a opětovnou pokládkou základů (povrchu komunikace)
- provedením sond ověřujících polohu inženýrských sítí
- odpovídajícím ohrazením výkopu a jam
- zřízením kabelového lože
- ochranou vedení při křížení s inž. sítěmi
- odvozem a uložením zeminy na skládce
- definitivními úpravami povrchu

Náklady na náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě za všechny stavební objekty jsou zahrnuty v rozpočtu SO 457.

5. Bezpečnost při výstavbě

Při provádění prací na staveništi je třeba bezpodmínečně dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Některé základní legislativní předpisy:

- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 1.1.2007

- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007
- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti - účinnost od 1.1.2007

6. Majetkoprávní projednání

Nutno uzavřít s majiteli pozemků, jež budou dotčeny pokládkou telekomunikačního kabelu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k těmto pozemkům.

Před zahájením prací je nutné, aby pracovník dodavatelské firmy oznámil všem dotčeným majitelům nemovitostí a pozemků termín zahájení prací na jejich majetku. Rovněž tak po skončení prací zajistí dodavatel prací s vlastníkem pozemku jeho předání a toto vlastníkem potvrdí svým podpisem.

Přeložka zařízení ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bude provedena na základě právoplatného územního rozhodnutí, které zajišťuje projektant stavební části.

Závěr

Při provádění veškerých prací je nutné dodržovat Zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb. Při výstavbě je třeba respektovat vyjádření dotčených organizací – viz stavební část projektové dokumentace, podmínky stavebního povolení a řídit se příslušnými technickými předpisy a normami, které mají vztah k tomuto typu výstavby. Zvláště pak ČSN 33 2000-4-41, ČSN 73 6005, 73 3050 a zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zpracovatel stav. objektu:
Bulena Petr, Stanislav Marhold
V Chocni, listopad 2017

Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT
V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň
IČO: 44462948, tel: 604 234 069
e-mail:projekt@ctiprojekt.cz

7. Související dokumenty

Následující seznam právních a interních předpisů a řídících dokumentů je přehledem relevantních dokumentů platných v době zpracování tohoto dokumentu, ze kterých postup vychází, a na které navazuje.

Zákony

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (silniční zákon)
Zákon č. 35/2001 Sb., o drahách, v platném znění (dražní zákon)
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetice, v platném znění (energetický zákon)
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (lesní zákon)
Zákon č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (Och.půdyZ)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (vodní zákon)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Och.krajinyZ)
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (ArchZ)
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (Pož.ochZ)
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů v platném znění
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění (katastrální zákon)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce v platném znění

Prováděcí vyhlášky k zákonům

Vyhláška 135/2001 Sb., o územně plánovacích dokladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění
Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v platném znění
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění
Vyhláška č. 203/2000 Sb., kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti MDS
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
Vyhláška č. 154/2001 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně krajiny, v platném znění
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, v platném znění
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění (o požární prevenci)
Vyhláška č. 77/1996 Sb., žádost o odnětí nebo omezení a podrobnosti ochrany lesních pozemků, v platném znění
Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v platném znění
Vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčebných zdrojů
Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění

Vyhlášky ostatní

Vyhláška č. 195/2000 Sb. kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě v platném znění
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění
Vyhláška 20/2001 Sb., kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví

České technické normy

Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právníčkou osobou (ČSNI) pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle zákona č.22/1997 Sb. a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.

České technické normy nejsou obecně závazné. Závaznost ČSN může být stanovena smluvně. Také projektant může v PD stanovit závaznost konkrétní ČSN pro konkrétní technické řešení a jeho realizaci.

Jedná se např. o:

ČSN 33 2160	Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 33 4010	Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu
ČSN 34 2040	Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
ČSN 34 2100	Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení
ČSN 34 2300	Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

Interní technické předpisy

TPP 2001-1	Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část I. (TP69a)
TPP 2001-2	Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část II. (TP69b)
TPP 2001-3B	Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část III. (TP69c)
TPP 2001-4A	Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část IV. (TP69d)
TPP 2002	Výstavba přístupových sítí - Optické kabely (TP117)
TSM 2064A	Tvorba názvu rozváděčů a telefonních zásuvek metalické přístupové sítě
TPT 0008	Technický postup k aplikaci TSM 2064A
TPT 0012	Zásady pro plánování přístupové sítě, 2.část – Optická kabelová infrastruktura, využití trubičkového systému
TPT 0018	Značení kabelů a kabelových souborů v metalické přístupové síti.
TPT 0019	Evidence a značení HSU v metalické přístupové síti.
TSM 2022/99	Směrnice pro tvorbu účelové mapy telekom. sítí
TSM 2010/99	Tvorba knihy plánů
TPP 2093	Kresebný standard pro schematické plány liniových staveb
TPT 0035	Práce na podzemním vedení v blízkosti trubek oranžové barvy určených pro rozvod plynu
TPT 0007	"Hlavní zásady přepětíové a nadproudové ochrany sděl. vedení a zařízení"

Řídící dokumenty společnosti

SME 8-2003 "Vyjadřování o existenci podzemního vedení telekom.sítě" (účinnost od 1.9.2003)

SME 8-2002 "Výstavba sítě a věcná břemena" (účinnost od 15.7.2002)

POS 64B 2001 Zajištění přijímacího řízení standardních a zákaznických projektů liniových staveb sítě

**8. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
k PD**

9. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k existenci podzemních sítí

10. Rozpárovací tabulky

11. Tabulka stavbou dotčených nemovitostí