


ŘEZ A2:




LEGENDA:

1) SCHODISTOVÉ STUPNĚ NA DESCE:  
SCHODISTOVÉ STUPNĚ PLNĚ  
Z VIBROLOISOVANÉHO VYMYVANÉHO BETONU,  
(5x PRŮBĚŽNÝ SCHOD + 1x UOKONČAVÍ SCHOD)  
BETONOVÁ DESKA LT 120 MM, YZT. KARI SÍŤI 150X150X8 MM  
PŘI SPODNÍM I HORNÍM LÍCI DESKY S KRYTÍM 20X25 MM  
PISKOVÉ LOŽE LT. 40 MM, FRAKCE 2/5 MM  
HUTNĚNÁ VRSTVA ŠTERKOVÉHO LOŽE LT. 100 MM, FRAKCE 8/16 MM


2) SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ VE ŠTERKOVÉM LOŽI:  
SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ PLNĚ  
Z VIBROLISOVANÉHO VYMÝVANÉHO BETONU  
- 3x PRŮBĚŽNÝ SCHOD + 1x KONČOVACÍ SCHOD  
KLADENÍ DO ŠTERKOVÉHO LOŽE:  
- PÍSKOVÉ LOŽE TL. 40 MM, FRAKCE 2/5 MM  
- HUTNĚNÁ VRSTVA ŠTERKOVÉHO LOŽE TL. 100 MM, FRAKCE 8/16 MM

3) ZÁMKOVÁ DLAŽBA:  
ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM  
PÍSKOVÉ LŐŽE TL. 40 MM, FRAKCE 2/5 MM  
HUTNĚNÁ VRSTVA DRCENĚHO KAMENIVA TL. 100 MM, FRAKCE 8/16 N  
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

## ŘEZ A2: (POKRAČOVÁNÍ)



ŘEZ A3:



## PROJEKTING

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST - HRADEBNÍ 85, 550 01 BROUMOV - TEL/FAX: (+420) 737 685 518 - INFO@PROJEKTING.NET - WWW.PROJEKTING.NET

STAVEBNÍK	Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje			RAZÍTKO	PARÉ
STUPEŇ PROJEKTU	DSP + DPS (jednostupňový)		MĚŘÍTKO	1:50	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Jan Babuljak		Ing. arch. Jan Babuljak		
ČÍSLO ZAKÁZKY	26-2014	DATUM ZPRACOVÁNÍ	I/2015		
AKCE	<b>Bezbariérový přístup poradenského centra, pracoviště Náchod - Smiřických 1237, Náchod</b>			ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH				<b>D.1.13</b>	
<b>ŘEZY TERÉNNEM A2, A3</b>					