



- 1) PODESTA - MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 30x30x0,9 CM (MIN. SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ 0,6- ČSN 73 4130)
OKRAJ DLAŽBY BUDE UZAVŘEN S PROFILEM DURALOVÉ OKAPNICE A SEPARAČNÍ ROHOŽÍ DLE POKYNŮ DODAVATELE DLAŽBY PRO PRO VOLNÉ HRANY TERAS/BALKONŮ
- 2) PRUŽNÝ MRAZUVZDORNÝ TMELU, SPÁROVÁNÍ MODIFIKOVANÝM TMELEM NA BÁZI CEMENTU
- 3) 2X HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA POMOCÍ TEKUTÉ HMOTY
- 4) PENETRAČNÍ NÁTĚR PE202
- 5) SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR TL.50-72 MM, VYZT. KARI SÍTÍ 150/150/6 MM
- 6) ŽELEZOBETONOVÁ PODESTOVÁ DESKA TL. 120 MM VYZT. KARI SÍTÍ 150X150X8 MM PŘI SPODNÍM I HORNÍM LÍCI DESKY S KRYTÍM MIN 20 MM
- 7) HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU, FRAKCE 8/16 MM, TL. 100 MM
- 8) HUTNĚNÝ NÁSYP KAMENIVA FRAKCE 40 MM, TL. PROMĚNNÁ
- 9) HUTNĚNÁ PLÁŇ

- 1) RAMPA - MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 30x30x0,9 CM (vhodná pro rampy) (MIN. SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ 0,6- ČSN 73 4130)
OKRAJ DLAŽBY BUDE UZAVŘEN S PROFILEM DURALOVÉ OKAPNICE A SEPARAČNÍ ROHOŽÍ DLE POKYNŮ DODAVATELE DLAŽBY PRO PRO VOLNÉ HRANY TERAS/BALKONŮ
- 2) PRUŽNÝ MRAZUVZDORNÝ TMELU, SPÁROVÁNÍ MODIFIKOVANÝM TMELEM NA BÁZI CEMENTU
- 3) 2X HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA POMOCÍ TEKUTÉ HMOTY
- 4) PENETRAČNÍ NÁTĚR PE202
- 5) ŽELEZOBETONOVÁ PODESTOVÁ DESKA TL. 120 MM VYZT. KARI SÍTÍ 150X150X8 MM PŘI SPODNÍM I HORNÍM LÍCI DESKY S KRYTÍM MIN 20 MM
- 6) HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU, FRAKCE 8/16 MM, TL. 100 MM
- 7) HUTNĚNÝ NÁSYP KAMENIVA FRAKCE 40 MM, TL. PROMĚNNÁ
- 8) HUTNĚNÁ PLÁŇ



DETAIL KOTVENÍ SLOUPKŮ (PŮDORYS):



PROJEKTING

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST - HRADEBNÍ 85, 550 01 BROUMOV - TEL/FAX: (+420) 737 685 518 - INFO@PROJEKTING.NET - WWW.PROJEKTING.NET

STAVEBNÍK	Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje			RAZÍTKO	PARÉ
STUPEŇ PROJEKTU	DSP + DPS (jednostupňový)		MĚŘÍTKO 1:25		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Jan Babuljak	VYPRACOVAL	Ing. arch. Jan Babuljak		
ČÍSLO ZAKÁZKY	26-2014	DATUM ZPRACOVÁNÍ	I/2015		
AKCE				ČÍSLO VÝKRESU	
Bezbariérový přístup poradenského centra, pracoviště Náchod - Smiřických 1237, Náchod				D.1.16	
OBSAH				DETAIL - ŘEZ D1	