3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ



OZN.	NÁZ. MÍSTNOSTI	M^2	OZN.	NÁZ. MÍSTNOSTI	M^2
3.01a	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ	9,00	3.16	WC ŽENY	5,70
3.01b	MEZIPODESTA SCHODIŠTĚ	5,31	3.17	WC INVALIDNÍ	4,04
3.02	VÝT. ŠACHTA VČ. VÝTAHU	6,48	3.18	KANCELÁŘ	19,20
3.03	CHODBA VČ. PODESTY	15,83	3.19	KANCELÁŘ	30,14
3.04	MÍSTNOST PRO ODPOČINEK	7,83	3.20	ZASEDACÍ MÍSTNOST	50,38
3.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,78	3.21	KANCELÁŘ	19,79
3.06	CHODBA	127,05	3.22	KANCELÁŘ	19,89
3.07	KANCELÁŘ	20,58	3.23	KANCELÁŘ	19,79
3.08	KANCELÁŘ	19,32	3.24	KANCELÁŘ	19,79
3.09	KANCELÁŘ	19,66	3.25	KANCELÁŘ	19,79
3.10	KANCELÁŘ	19,80	3.26	KANCELÁŘ	19,79
3.11	KANCELÁŘ	20,03	3.27	KANCELÁŘ	19,79
3.12	KANCELÁŘ	32,95	3.28	ÚKLID	3,90
3.13	KOPIE	5,40	3.29	VZD INSTALAČNÍ ŠACHTA	2,00
3.14	DENNÍ MÍSTNOST	11,17	3.30	LODŽIE	3,38
3.15	WC MUŽI	6,12	3.31	BALKÓN	9,23

LEGENDA:

- PŘÍSTROJ SPÍNAČE JEDNOPÓLOVÉHO 3558-A01340 + KRYT JEDNODUCHÝ 3558A-A651B TANGO + RAMEČEK, ABB PRAGA, 10A/250V, IP 20
- PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE STŘÍDAVÉHO 3558-A06340 + KRYT JEDNODUCHÝ 3558A-A651B TANGO + RAMEČEK, ABB PRAGA, 10A/250V, IP 20
- PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE SERIOVÉHO 3558-A05340 + KRYT DĚLENÝ 3558A-A652B TANGO + RAMEČEK, ABB PRAGA, 10A/250V, IP 20
- PŘÍSTROJ OVLADAČE ZAPÍNACÍHO 3558-A91342 + KRYT JEDNODUCHÝ 3558A-A653B TANGO + RAMEČEK, ABB PRAGA, 10A/250V, IP 20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 5518A-A2349B ABB PRAGA, 16A/250V, IP 20
- POČÍTAČOVÁ ZÁSUVKA ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 5518A-A2349R ABB PRAGA, 16A/250V, IP 20 + RAMEČEK, BORDÓ POD OMÍTKU
- POČÍTAČOVÁ ZÁSUVKA S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 5598A-A2349R ABB PRAGA, 16A/250V, IP 20 + RAMEČEK, BORDÓ POD OMÍTKU
- POČÍTAČOVÁ ZÁSUVKA 45x45 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 5525N-C02347 R1 ABB PRAGA, 16A/250V, IP 20 ZÁSUVKA 45x45, KARMÍNOVÁ
- POČÍTAČOVÁ ZÁSUVKA S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 5595N-C02357 R1 ABB PRAGA, 16A/250V, IP 20 ZÁSUVKA 45x45, KARMÍNOVÁ
- POČÍTAČOVÁ ZÁSUVKA 45x45 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 5525N-C02347B ABB PRAGA, 16A/250V, IP 20 ZÁSUVKA 45x45, BÍLÁ
- SNÍMAČ SPÍNAČE AUTOMATICKÉHO "FUTURE linear" Busch-Wachter 180 UP Komfort + RAMEČEK, ABB PRAGA
- SNÍMAČ POHYBU Busch-Wachter BasicLINE Corridor ABB PRAGA
- SILNOPROUDÉ ROZVAĎEČE
- HLAVNÍ STOUPAČKY
- PODLAHOVÁ KRABICE BOX TYP PANDORA 28 KOMPLET VČ. ZÁSUVEK 45x45
- PODLAHOVÁ KRABICE BOX TYP PANDORA 28 PROTAHOVACÍ, KOMPLET

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TREVOS PSP TORINO 236 LA E, 2x26W IP20, PŘISAZENÉ
- B — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TREVOS PSP TORINO 258 LA E, 2x58W IP20, PŘISAZENÉ
- C — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TREVOS PSV ROMA 418 OP E, 4x18W IP20, DO PODHLEDU
- C — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TREVOS PSV ROMA 418 OP E, 4x18W IP20, DO PODHLEDU, + NOUZOVÝ MODUL
- D — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TREVOS DL 230 BARI 226 E, 2x26W IP20, PŘISAZENÉ
- E — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TREVOS SM 235 OP ET5, 2x35W IP20, PŘISAZENÉ
- F — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TREVOS SK GAMA 226 E, 2x26W IP20, PŘISAZENÉ
- F — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TREVOS SK GAMA 226 E, 2x26W IP20, PŘISAZENÉ, + NOUZOVÝ MODUL
- G — NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM 13W/K, 1h, IP42
- H — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TREVOS PSP TORINO 418 OP E, 4x18W IP20, PŘISAZENÉ
- H — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TREVOS PSP TORINO 418 OP E, 4x18W IP20, PŘISAZENÉ, + NOUZOVÝ MODUL
- J — VENKOVNÍ SVÍTIDLO NA STĚNĚ, min. KRYTÍ IP54 + NOUZOVÝ MODUL

- PODLAHOVÝ KANÁL 28x170
- PARAPETNÍ PLASTOVÝ KANÁL PK 160x65
- 50/50 — ŽLAB 50/50 V PODHLEDU
- 200/50 — ŽLAB 200/50 V PODHLEDU

ELEKTRICKÁ SÍŤ:	3+PEN stř.50Hz,400V/TN-C 3+NPE stř.50Hz,400V/TN-S
OVL. NAPĚTÍ:	230V stř. 50Hz
OCHRANA PŘED NDN: ZÁKLADNÍ:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ:	POSPOJOVÁNÍM, PROUD. CHRÁNIČI

±0,000 = podlaha 1.nadzemního podlaží (cca 233,30 mn.m. s.Bpv)

Tento výkres je duševním majetkem projektanta. Použití mimo rámec jeho smluvním nebo podle autorského zákona. Znezužití bude stíháno soudně.

NAVRHL	VYPRACOVAL	ARCHITEKT	VEDOUCÍ
Ing. P. ŠANDERA	K. HEJCMAN		Ing. B. ŘÍČAŘ

PLANN ING ART a.s.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

konceptář
Jana Kozány č.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
tel.: +420491110536, 534; mail: info@plann-art.cz
IČO : 22813351

MÍSTO STAVBY	areál bývalého Ústavu hluchoněmých, Pospíšilova 365, Hradec Králové
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
STAVBA	"EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH"- STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "NOVÝ HLUCHÁČ"
STUPEŇ	PD pro provedení stavby
DAT.	01/2015
OBJEKT	BUDOVA BEZ č.p. V AREÁLU POSPÍŠILOVA 365, HK
ZAK.ČÍSLO:	01/2015
MĚŘÍTKO:	1 : 60
OBSAH VÝKRESU	3.NP – ELEKTROINSTALACE
ČÍSLO VÝKRESU:	0115–EL04–SAN