

**BOURACÍ PRÁCE – OBECNÉ POŽADAVKY**  
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODPOJENA VŠECHNA ZAŘÍZENÍ OD ZDROJE ELEKTRO, VODY A KANALIZACE, ABY NEDOŠLO K OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA PRACOVNÍKŮ STAVBY. ZACHOVANÁ ZAŘÍZENÍ BUDOU ZABEZPEČENA A OZNAČENA.

– V RÁMCI NAVRŽENÝCH BOURACÍCH PRACÍ SE NEPŘEDPOKLÁDÁJÍ ŽADNÉ ZÁSADY DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY, KTERÉ BY MĚLY VLIV NA STATIKU OBJEKTU A OVLIVŇOVATY BY STABILITU STAVBY. VÝJIMKOU JSOU DROBNÉ ZÁSADY DO UVEDENÝCH KČÍ ZA ÚČELEM VYTVOŘENÍ NEBO ÚPRAVY PŮVODNÍCH INSTALAČNÍCH OTVORŮ, KTERÉ VŠAK BUDOU V KAŽDÉM JEDNOTLIVÉM PŘÍPADU PŘEDEM KONZULTOVÁNY S ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM TĚTO STAVBY.

– VEŠKERÉ KONSTRUKCE A ČÁSTI STAVBY, S JEJICHŽ VYUŽITÍM SE PŘEDPOKLÁDÁ PRO DALŠÍ VYUŽITÍ, BUDE NUTNÉ OCHRÁNIT A ZABEZPEČIT TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU STAVBY! JEDNÁ SE O CELKY JAKO NAPŘ. VÝTAH (PRO STAVBU NEBUDE VYUŽIVÁNÍ), POŽÁRNÍ UZÁVĚRY – DVEŘE, ZACHOVANÉ FAS. VÝPLNĚ, OBKLADY SCHODIŠTĚ ATD.

– ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ A PRACÍ SPOJENÝCH S ODSTRANĚNÍM TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ A ČÁSTI STAVBY JE UVEDEN VE VÝKRESE BP – VIZ KAŽDÁ JEDNOTLIVÁ MÍSTNOST. V OBECNÉ ROVINĚ BUDE POSTUPOVÁNO NÁSLEDOVNĚ :

– VŠECHNY DŘEVĚNÉ FASÁDNÍ VÝPLNĚ (OKNA, BALK. DVEŘE) A OZNAČENÉ OCELOSKLENĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY A ODSTRANĚNY VČ. JEJICH LIKVIDACE. ODSTRANĚNÍ VNITŘ. OBKLADŮ PARAPETŮ A OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH.

– VŠECHNY OZNAČENÉ VNITŘNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ RAMŮ S TÍM, ŽE VŠECHNA DŘEVĚNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA VELIKOSTI 800/1970 V ZACHOVÁLEM STAVU BUDOU UCHOVÁNA A ULOŽENA V MÍSTĚ STAVBY (H.PP) NEBO NA ZÁKLADNĚ ZHOTOVITELE PRO JEJICH OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ. OSTATNÍ VÝPLNĚ A KČE BUDOU ZLIKVIDOVÁNY.

- ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ ZAHRNÚJE OTLUČENÍ VLASTNÍHO OBKLADU A SOUČASNĚ I JÁDROVÉHO PODKLADU NA ZDIVO
- PLOCHY STĚN A STROPŮ (MIMO PODHL.) BUDOU ZBAVENY PŮVODNÍCH MALEB (70%) A EMAILOVÝCH NATĚRŮ 30%
- V PODL. PLOCHÁCH S OZNAČENÍM ODSTRANĚNÍ KERAČKÉ DLAŽBY SE PŘEDPOKLÁDÁ ODBOURÁNÍ VRSTVY VČETNĚ BETONOVÉHO PODKLADU S CELKOVÉ TLOUŠČCE 100 MM. EXISTENCE KROČEJOVÉ IZOLACE NENÍ PROKÁZÁNA.
- V PODLAHOVÝCH PLOCHÁCH S OZNAČENÍM ODSTRANĚNÍ KOBERCE NEBO PVC SE PŘEDPOKLÁDÁ ZACHOVÁNÍ PŮVOD. PODKLADNÍCH VRSTEV BETONU. V MÍSTĚCH PO ODSTRANĚNÝCH PŘÍČKÁCH JE VŠAK NUTNÉ POČÍTAT S NUTNOSTÍ ODSTRANĚNÍ I ČÁSTI PODKLADNÍCH VRSTEV PRO DODATEČNÉ VYROVNÁNÍ PLOCHY. PŘEDPOKLÁDÁ SE VYBOURÁNÍ PRUHŮ V ŠÍŘI MIN. 500 MM NA KAŽDOU STRANU. EXTREMNÍ NEROVNOSTI BUDOU POSUZOVÁNY NA MÍSTĚ.
- PŮVODNÍ MINERÁLNÍ KAZETOVÉ PODHLEDY BUDOU ŠETRNĚ DEMONTOVÁNY A ULOŽENY PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ!!!

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝŠE UVEDENÝCH BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY ŠETRNÉ DEMONTÁŽE VŠECH ZACHOVÁVÝCH SVÍTEL, JEJICHŽ OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ V RÁMCI TĚTO STAVBY (KANCELÁŘE, CHODBY, PŘÍPADNĚ OSTATNÍ). SVĚTLA BUDOU USKLADNĚNA A OŠETĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ.
- VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO (VYPÍNAČE, ZÁSUVKY ATD.) BUDOU ODSTRANĚNY A ZLIKVIDOVÁNY.
- VEŠKERÉ PŮVODNÍ ZAŘÍZENÍ ZTI DEMONTOVANO A ODSTRANĚNO, NEBOŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ PRO STAVBU NOVÉ.
- NEPŘEDPOKLÁDÁ SE SE ZÁSACHEM DO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ, A PROTO BUDE ZAŘÍZENÍ V PRŮBĚHU STAVBY OCHRÁNĚNO A ZABEZPEČENO TAK, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ!
- PO DEMONTÁŽI SDK PODHLEDŮ A PŘÍPADNĚ NĚKTERÝCH PŘÍZDÍVEK DOJDE K ODHALENÍ PŮVOD. VZDUCHOTECHNIKY. NEFUNKČNÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ BUDE PO OVĚŘENÍ ODSTRANĚNO A ZLIKVIDOVÁNO.


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN.  | NÁZ. MÍSTNOSTI                     | M <sup>2</sup> | PODLAHA                  | STĚNY  | STROP                     |
|-------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------------------------|
| N.401 | SCHODIŠTĚ                          | 14,90          | KERAMICKÁ DLAŽBA (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                              | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.402 | CHODBA                             | 15,60          | KERAMICKÁ DLAŽBA (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                              | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.403 | TECHNICKÁ MÍSTNOST                 | 33,80          | PVC (STAV.)              | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                              | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.404 | VÝTAH                              | 6,48           |                          | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                              |                           |
| N.405 | PŘÍSTUP NA STŘECHU (SE SCHODIŠTĚM) | 4,43           | KERAMICKÁ DLAŽBA (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                              | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.406 | KANCELÁŘ                           | 19,86          | KOBEREC                  | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1450 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.407 | KANCELÁŘ                           | 19,77          | KOBEREC                  | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1500 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.408 | KANCELÁŘ                           | 19,77          | KOBEREC                  | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1450 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.409 | KANCELÁŘ                           | 19,57          | KOBEREC                  | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1450 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.410 | KANCELÁŘ                           | 19,56          | KOBEREC                  | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1450 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.411 | KANCELÁŘ                           | 19,47          | KOBEREC                  | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1450 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.412 | KANCELÁŘ                           | 19,50          | KOBEREC                  | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1450 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.413 | ZASEDACÍ MÍSTNOST                  | 50,55          | KOBEREC                  | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1450 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.414 | KANCELÁŘ                           | 30,12          | KOBEREC                  | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1500 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.415 | KANCELÁŘ                           | 18,90          | KOBEREC                  | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1500 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.416 | OKLID, SPRCHOVÝ BOX                | 4,00           | KERAMICKÁ DLAŽBA (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                              | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.417 | CHODBA                             | 32,17          | KERAMICKÁ DLAŽBA (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                              | SDK PODHLED SVĚTLA V=2420 |
| N.418 | WC – PŘEDSÍŇ+KABINY                | 5,12           | KERAMICKÁ DLAŽBA (STAV.) | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA V=1750 (STAV.)            | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.419 | WC – PŘEDSÍŇ+KABINY                | 5,35           | KERAMICKÁ DLAŽBA (STAV.) | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA V=1750 (STAV.)            | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |
| N.420 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA                    |                | KERAMICKÁ DLAŽBA (STAV.) | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA ZA KL V=750 (750) (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)       |

## 4.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

### BOURACÍ PRÁCE

M 1:100



|       |                    |        |   |  |  |
|-------|--------------------|--------|---|--|--|
| N.421 | KANCELÁŘ           | 19,57  | KOBEREC                                   | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1500 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                            |
| N.422 | KANCELÁŘ           | 19,56  | KOBEREC                                   | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1500 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                            |
| N.423 | KANCELÁŘ           | 18,42  | KOBEREC                                   | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1500 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                            |
| N.424 | KANCELÁŘ           | 18,42  | KOBEREC                                   | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1500 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.), ČÁST. SNÍŽ.PODHLED V=2170 |
| N.425 | KANCELÁŘ           | 19,52  | KOBEREC                                   | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1500 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.), ČÁST. SNÍŽ.PODHLED V=2170 |
| N.426 | KANCELÁŘ           | 19,92  | KOBEREC                                   | ŠTUK.OMITKA, KER.OBKLA U UMÝVADLA V=1500 (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                            |
| N.427 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 8,78   | KERAMICKÁ DLAŽBA (STAV.)                  | ŠTUK.OMITKA, SKLOBETON V=900 (PAR.2100) (STAV.)  | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                            |
| N.428 | CHODBA             | 105,94 | KOBEREC NA PŮVODNÍ KERAČKÉ DLAŽBĚ (STAV.) | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                              | MINERÁLNÍ PODHLED SVĚTLA V=2710                |
| N.429 | LOŽÍE              | 3,73   | KERAMICKÁ DLAŽBA (STAV.)                  | ŠTUK.OMITKA (STAV.)                              | FASÁDNÍ OMITKA (STAV.)                         |
| N.430 | BALKON             | 9,71   | KERAMICKÁ DLAŽBA (STAV.)                  | FASÁDNÍ OMITKA (STAV.)                           |  |

±0,000 = podlaha 1.nadzemního podlaží (cca 233,30 mn.m. s.Bpv)

|                    |  |           |                    |  |
|--------------------|--|-----------|--------------------|--|
| NAVRHL             | VYPRACOVAL   | ARCHITEKT | VEDOUcí            | <b>PLANNING ART</b><br>s.r.o.<br>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ<br><br>kancelář :<br>Jana Kozmíř z.ú.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3<br>tel.: +420491110536, 534; mail: info@planning-art.cz<br>IČO : 28815351 |
| ing.Bohuslav ŘÍČAR | ing.Bohuslav ŘÍČAR   |           | ing.Bohuslav ŘÍČAR |  |
|                    |  |           |                    |  |
| MÍSTO STAVBY       | areál bývalého Ústavu hluchoněmých, Pospíšilova 365, Hradec Králové  |           |                    |  |
| INVESTOR           | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |           |                    |  |
| STAVBA             | "EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH"–STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "NOVÝ HLUCHÁK"     |           |                    | STUPEŇ DPS   |
| OBJEKT             | BUDOVA BEZ Č.P. V AREÁLU POSPÍŠILOVA 365, HR.KRÁLOVÉ                 |           |                    | DAT. 01/2015   |
|                    |  |           |                    | ZAK.ČÍSLO: 01/2015   |
|                    |  |           |                    | MĚŘÍTKO: 1 : 100   |
| OBSAH VÝKRESU      | 4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – BOURACÍ PRÁCE                                  |           |                    | ČÍSLO VÝKRESU:<br><br>0115–SA.11–RIC   |