



Označení výrobku Kusovník	Schema výrobku 1:20 (v pohledu z exteriéru) Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)	Popis výrobku
------------------------------	---	---------------

DE.01		
	KS	
PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	1
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	0
CELKEM	1	



DVEŘE VSTUPNÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA

- nové dveře, nahrazení současných nevyhovujících
 - profilace dle stávajících vstupních dveří ve východní fasádě objektu
 - stávající kamenné ostění bude zachováno a vyspraveno (souč. dodávky stavby)
 - původní křížové panty budou odstraněny z důvodu požární ochrany – dveře z chráněné únikové cesty se musí otevírat ven
 - dřevěná zárubeň, dvoukřídle dveře rámové s profilovanými okraji výplní, otevírání ven (dominantní křídlo pravé)
-
- montáž s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 730540–2
 - položka bude obsahovat dodávku dveří včetně dopravy, montáže a demontáže stávajících prvků

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Dveře budou opatřeny matným nátěrem hnědé barvy. Barva bude upřesněna na místě dle vzorníku výrobce tak, aby odpovídala barevnému řešení stávajících výplní otvorů ve fasádě.

KOVÁNÍ:

- kovové, válečkové závěsy, zapuštěný patentní zámek s historizujícím klíčovým štítkem a klikou
- paniková klika dle ČSN EN 179

PRÁH:

- zachovat, vyspravit stávající kamenný (výška prahu max. 20mm) – souč. dodávky stavby

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na místě!



vzor pro profilaci dveří
stávající dveře ve východní
fasádě




stávající stav
pohled z exteriéru



stávající stav
pohled z interiéru

Označení výrobku	Schema výrobku 1:20 (pohled ze strany pantů)	Popis výrobku
Kusovník	Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)	

DH.01		
	KS	
PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	1	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	0
CELKEM	1	



HLINÍKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNÍ

- rám: tenkostěnné hliníkové profily
zasklení: bezpečnostní dvojsklo čiré
akustika: min. Rw=47 dB
stavební hloubka: dle požadavků akustiky a PBR
- požární odolnost: EI 30DP3,C3,S200
horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez
klasifikace kouřotěsnosti dveří S200 dle ČSN 73 0810
- kování: celoobvodové s povrchovou úpravou
1x křídlo otevíravé směrem do schodiště
paniková klika dle ČSN EN 179 nerez matná, cylindrický zámek
- povrch. úprava: oboustranně světle šedá (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
typ stěny: požární SDK příčka tl. 200 mm
- práh: bezprahové provedení
madlo: 1x na opačné straně, než jsou závěsy, v. 800mm, materiál: matný nerez
bezp. značení: kruhové značky Ø50mm, odstup 150mm ve v. 800 a 1600mm, barva světle šedá

- podkladní profil: ano (souč. dodávky)
doprava, montáž: ano (souč. dodávky)

POZNÁMKA


Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora.
Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na místě!



odstín rámu, madlo

Označení výrobku	Schema výrobku 1:20 (pohled ze strany pantů)	Popis výrobku
Kusovník	Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)	

DH.02		
	KS	
PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	1
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	0
CELKEM	1	



HLINÍKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNÍ

rám:	tenkostěnné hliníkové profily
zasklení:	bezpečnostní dvojsklo čiré
akustika:	min. Rw=47 dB
stavební hloubka:	dle požadavků akustiky a PBR
požární odolnost:	El 30DP3,C3,S200 horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez klasifikace <u>kouřotěsnosti</u> dveří S200 dle ČSN 73 0810
kování:	celoobvodové s povrchovou úpravou 1x křídlo otevíravé, 3x křídlo fixní, otevírání směrem do schodiště paniková klika dle ČSN EN 179 nerez matná, cylindrický zámek
povrch. úprava:	oboustranně světle šedá (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
typ stěny:	stávající zděná příčka tl. 700 mm
práh:	bezprahové provedení
madlo:	1x na opačné straně, než jsou závěsy, v. 800mm, materiál: matný nerez
bezp. značení:	kruhové značky Ø50mm, odstup 150mm ve v. 800 a 1600mm, barva světle šedá
podkladní profil:	ano (souč. dodávky)
doprava, montáž:	ano (souč. dodávky)

POZNÁMKA
Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora.
Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na místě!




stávající stav



návrh – odstín rámu, madlo

Označení výrobku Kusovník	Schema výrobku 1:20 (pohled ze strany pantů) Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)	Popis výrobku
------------------------------	--	---------------

DH.03		
	KS	
PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	1
3.NP	0	0
4.NP	0	0
CELKEM	1	



HLINÍKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNÍ

- rám: tenkostěnné hliníkové profily
zasklení: bezpečnostní dvojsklo čiré
akustika: min. Rw=47 dB
stavební hloubka: dle požadavků akustiky a PBR
- požární odolnost: EI 30DP3,C3,S200
horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez
klasifikace kouřotěsnosti dveří S200 dle ČSN 73 0810
- kování: celoobvodové s povrchovou úpravou
1x křídlo otevíravé, 3x křídlo fixní, otevírání směrem do schodiště
paniková klika dle ČSN EN 179 nerez matná, cylindrický zámek
- povrch. úprava: oboustranně světle šedá (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
typ stěny: stávající zděná příčka tl. 700 mm
- práh: bezprahové provedení
madlo: 1x na opačné straně, než jsou závěsy, v. 800mm, materiál: matný nerez
bezp. značení: kruhové značky Ø50mm, odstup 150mm ve v. 800 a 1600mm, barva světle šedá
- podkladní profil: ano (souč. dodávky)
doprava, montáž: ano (souč. dodávky)

POZNÁMKA
Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora.
Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na místě!




stávající stav



návrh – odstín rámu, madlo

Označení výrobku	Schema výrobku 1:20 (pohled ze strany pantů)	Popis výrobku
Kusovník	Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)	

DH.05		
	KS	
PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	1
CELKEM	1	



HLINÍKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNÍ

rám:	tenkostěnné hliníkové profily
zasklení:	bezpečnostní dvojsklo čiré
akustika:	min. Rw=47 dB
stavební hloubka:	dle požadavků akustiky a PBR
požární odolnost:	El 30DP3,C3,S200 horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez klasifikace <u>kouřotěsnosti</u> dveří S200 dle ČSN 73 0810
kování:	celoobvodové s povrchovou úpravou 1x křídlo otevíravé směrem do schodiště paniková klika dle ČSN EN 179 nerez matná, cylindrický zámek
povrch. úprava:	oboustranně světle šedá (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
práh:	bezpráhové provedení
madlo:	1x na opačné straně, než jsou závěsy, v. 800mm, materiál: matný nerez
bezp. značení:	kruhové značky Ø50mm, odstup 150mm ve v. 800 a 1600mm, barva světle šedá
typ stěny:	požární SDK příčka tl. 280 mm
podkladní profil:	ano (souč. dodávky)
doprava, montáž:	ano (souč. dodávky)


POZNÁMKA
Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora.
Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na místě!



odstín rámu, madlo

Označení výrobku Kusovník	Schema výrobku 1:20 (pohled ze strany pantů) Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)	Popis výrobku
------------------------------	--	---------------

DH.06		
	KS	
PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	1
CELKEM	1	



HLINÍKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNÍ

rám: tenkostěnné hliníkové profily
zasklení: bezpečnostní dvojsklo čiré
akustika: min. Rw=47 dB
stavební hloubka: dle požadavků akustiky a PBR

požární odolnost: EW 30DP3,C3,
horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez

kování: celoobvodové s povrchovou úpravou
1x křídlo otevíravé směrem do schodiště
paniková klika dle ČSN EN 179 nerez matná, cylindrický zámek
povrch. úprava: oboustranně světle šedá (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)

práh: bezprahové provedení
madlo: 1x na opačné straně, než jsou závěsy, v. 800mm, materiál: matný nerez
bezp. značení: kruhové značky Ø50mm, odstup 150mm ve v. 800 a 1600mm, barva světle šedá
typ stěny: požární SDK příčka tl. 255 mm

podkladní profil: ano (souč. dodávky)
doprava, montáž: ano (souč. dodávky)

POZNÁMKA
Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora.
Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na místě!



odstín rámu, madlo

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.01

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	1	1
CELKEM	2	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 90cm S NADSVĚTLÍKEM

staveb. otvor: 1000x2020 mm + 2500x600 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: lehčená dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
nadsvětlík: klika/klika, rozety kulaté, matný nerez
bezpečnostní dvojsko čiré, min. Rw=47 dB

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : BEZ POŽADAVKU

zárubeň: obložková, dřevotřísková se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.
povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: SDK příčka tl. 255 mm
madlo: 1x na opačné straně, než jsou panty, ve v. 800mm, matný nerez
práh: bezpráhové provedení

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře+nadsvětlík



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.02

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	1	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	0
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 80cm, POŽÁRNÍ
staveb. otvor: 900x2020 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: požárně odolná dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30DP3,C3,S200

horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez
klasifikace kouřotěsnosti dveří S200 dle ČSN 73 0810

zárubeň: obložková, dřevotříska se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: stávající zděná příčka tl. 300 mm

madlo: bez madla
práh: bezpráhové provedení, kouřotěsná padací lišta

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.03

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	1	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	2
4.NP	0	0
CELKEM	3	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 80cm, POŽÁRNÍ
staveb. otvor: 900x2020 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: požárně odolná dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klíka/klíka, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW 30DP3,C3

horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez

zárubeň: obložková, dřevotřísková se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: požární SDK příčka tl. 150 mm

madlo: bez madla
práh: bezpráhové provedení

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře



klíka

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.04

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	1	0
2.NP	0	1
3.NP	0	0
4.NP	0	0
CELKEM	2	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 80cm, POŽÁRNÍ
staveb. otvor: 900x2020 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: požárně odolná dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30DP3,C3,S200

horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez
klasifikace kouřotěsnosti dveří S200 dle ČSN 73 0810

zárubeň: obložková, dřevotříska se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: stávající zděná příčka tl. 150 mm

madlo: bez madla
práh: bezprahové provedení, kouřotěsná padací lišta

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.05

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	4
2.NP	0	0
3.NP	1	0
4.NP	3	1
CELKEM	9	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 70cm, WC
staveb. otvor: 800x2020 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: lehčená dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: WC zámek odjistitelný zvenku
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : BEZ POŽADAVKU

zárubeň: obložková, dřevotřísková se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.


povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: SDK příčka tl. 150 mm

madlo: bez madla
práh: bezprahové provedení

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.

Schema výrobku
(v pohledu ze strany pantů)
Rozměry výrobku
(nutno ověřit na stavbě)



Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.06

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	1	0
2.NP	0	1
3.NP	0	1
4.NP	0	0
CELKEM	3	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 70cm
staveb. otvor: 800x2020 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: lehčená dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : BEZ POŽADAVKU


zárubeň: obložková, dřevotřísková se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: SDK příčka tl. 150 mm

madlo: bez madla
práh: bezprahové provedení

POZNÁMKA:
Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.

Schema výrobku
(v pohledu ze strany pantů)
Rozměry výrobku
(nutno ověřit na stavbě)



Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.07

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	1
4.NP	0	0
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 70cm
staveb. otvor: 800x2020 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: lehčená dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : BEZ POŽADAVKU


zárubeň: obložková, dřevotřísková se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: stávající zděná příčka tl. 150 mm

madlo: bez madla
práh: bezpráhové provedení

POZNÁMKA:
Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.

Schema výrobku
(v pohledu ze strany pantů)
Rozměry výrobku
(nutno ověřit na stavbě)



Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.08

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	1	0
4.NP	0	0
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 80cm, POŽÁRNÍ S MADLEM
stavb. otvor: 900x2020 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: požárně odolná dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : EI 30DP3,C3,S200

horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez
klasifikace kouřotěsnosti dveří S200 dle ČSN 73 0810

zárubeň: obložková, dřevotříska se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: stávající zděná příčka + dozdivka tl. 150 mm

madlo: 1x na opačné straně, než jsou panty, ve v. 800mm, matný nerez
práh: bezprahové provedení, kouřotěsná padací lišta

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.09

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	1	0
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 80cm, POŽÁRNÍ
staveb. otvor: 900x2020 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: požárně odolná dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30DP3,C3,S200

horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez
klasifikace kouřotěsnosti dveří S200 dle ČSN 73 0810

zárubeň: obložková, dřevotříska se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: požární SDK příčka tl. 200 mm

madlo: bez madla
práh: bezprahové provedení, kouřotěsná padací lišta

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.10

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	1	0
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 80cm, POŽÁRNÍ
staveb. otvor: 900x2020 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: požárně odolná dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klíka/klíka, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW 30DP3,C3

horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez

zárubeň: obložková, dřevotříska se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: požární SDK příčka tl. 150 mm

madlo: bez madla
práh: bezprahové provedení, kouřotěsná padací lišta

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře



klíka

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.11

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	1
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 90cm S NADSVĚTLÍKEM

staveb. otvor: 1000x2020 mm + 2500x600 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: lehčená dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
kliky/klika, rozety kulaté, matný nerez
nadsvětlík: bezpečnostní dvojsko čiré, min. Rw=47 dB

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : BEZ POŽADAVKU

zárubeň: obložková, dřevotříska se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.
povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: SDK příčka tl. 255 mm
madlo: 1x na opačné straně, než jsou panty, ve v. 800mm, matný nerez
práh: bezpráhové provedení

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře+nadsvětlík



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.12

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	2
CELKEM	2	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 90cm S NADSVĚTLÍKEM

staveb. otvor: 1000x2020 mm + 3130x600 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: lehčená dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střelkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
kliky/klika, rozety kulaté, matný nerez
nadsvětlík: bezpečnostní dvojsko čiré, min. Rw=47 dB

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : BEZ POŽADAVKU

zárubeň: obložková, dřevotříska se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.
povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: SDK příčka tl. 255 mm
madlo: 1x na opačné straně, než jsou panty, ve v. 800mm, matný nerez
práh: bezpráhové provedení

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře+nadsvětlík



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.13

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	1
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 90cm S NADSVĚTLÍKEM

staveb. otvor: 1000x2620 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: lehčená dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střelkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
nadsvětlík: klika/klika, rozety kulaté, matný nerez
bezpečnostní dvojsko čiré, min. Rw=47 dB

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : BEZ POŽADAVKU

zárubeň: obložková, dřevotřísková se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.
povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: SDK příčka tl. 255 mm
madlo: 1x na opačné straně, než jsou panty, ve v. 800mm, matný nerez
práh: bezpráhové provedení

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře+nadsvětlík



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.14

INTERIÉROVÝ NADSVĚTLÍK Š. 250cm
staveb. otvor: 2500x600 mm

	KS	
PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	2	0
CELKEM	2	

materiál: dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát,
vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
zasklení: bezpečnostní dvojsko čiré, min. Rw=47 dB

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : BEZ POŽADAVKU


záručeň: obložková, dřevotříska se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: SDK příčka tl. 255 mm

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.

Schema výrobku
(v pohledu ze strany pantů)
Rozměry výrobku
(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



nadsvětlík

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.15

INTERIÉROVÝ NADSVĚTLÍK Š. 313cm
staveb. otvor: 3130x600 mm

	KS	
PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	2	0
CELKEM	2	

materiál: dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát,
vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
zasklení: bezpečnostní dvojsko čiré, min. Rw=47 dB


POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : BEZ POŽADAVKU

zároveň: obložková, dřevotříska se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: SDK příčka tl. 255 mm

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.

Schema výrobku
(v pohledu ze strany pantů)
Rozměry výrobku
(nutno ověřit na stavbě)



Referenční výrobek



nadsvětlík

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.16

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	1	0
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 70cm, WC
staveb. otvor: 800x2020 mm


křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: lehčená dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: WC zámek odjistitelný zvenku
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : BEZ POŽADAVKU

zárubeň: obložková, dřevotřísková se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.
povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: SDK příčka tl. 255 mm
madlo: bez madla
práh: bezprahové provedení

POZNÁMKA:
Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.

Schema výrobku
(v pohledu ze strany pantů)
Rozměry výrobku
(nutno ověřit na stavbě)



Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.17

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	1
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 90cm, WC S MADLEM
staveb. otvor: 1000x2020 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: požárně odolná dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: WC zámek odjistitelný zvenku
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : BEZ POŽADAVKU

zárubeň: obložková, dřevotřísková se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: stávající zděná příčka tl. 150 mm

madlo: 1x na opačné straně, než jsou panty, ve v. 800mm, matný nerez
práh: bezprahové provedení

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.18

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	1
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 70cm
staveb. otvor: 800x2020 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: lehčená dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střelkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : BEZ POŽADAVKU


zárubeň: obložková, dřevotřísková se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovémi kapsami
Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: SDK příčka tl. 255 mm

madlo: bez madla
práh: bezprahové provedení

POZNÁMKA:
Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.

Schema výrobku
(v pohledu ze strany pantů)
Rozměry výrobku
(nutno ověřit na stavbě)



Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.19

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	1	0
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 90cm SNIŽENÉ, POŽÁRNÍ
staveb. otvor: 1000x1850 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: požárně odolná dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW 30DP3,C3

horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez

zárubeň: obložková, dřevotřísková se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: požární SDK příčka tl. 150 mm

madlo: bez madla
práh: bezpráhové provedení

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.20

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRÁVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	1
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ 160cm SNÍŽENÉ, POŽÁRNÍ
staveb. otvor: 1700x1850 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: požárně odolná dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW 30DP3,C3

horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez

zárubeň: obložková, dřevotříska se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: požární SDK příčka tl. 255 mm

madlo: bez madla
práh: bezpráhové provedení

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



1600



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.21

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	1
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 70cm SNIŽENÉ, POŽÁRNÍ
staveb. otvor: 800x1850 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: požárně odolná dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW 30DP3,C3

horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez

zárubeň: obložková, dřevotříska se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: požární SDK příčka tl. 100 mm

madlo: bez madla
práh: bezpráhové provedení

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.22

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	1
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 90cm SNIŽENÉ, POŽÁRNÍ
staveb. otvor: 1000x1850 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: požárně odolná dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW 30DP3,C3

horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez

zárubeň: obložková, dřevotřísková se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: požární SDK příčka tl. 255 mm

madlo: bez madla
práh: bezpráhové provedení

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

D.23

PODLAŽÍ	KS	
	LEVÉ	PRÁVÉ
1.PP	0	0
1.NP	0	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	1
CELKEM	1	

INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 90cm, POŽÁRNÍ S MADLEM
stavěb. otvor: 1000x2020 mm

křídlo: hladké, plné, otočné, s polodrážkou
materiál: požárně odolná dřevotřísková deska, HPL vysokotlaký laminát, vyšší mechanická odolnost
barva: světle šedá matná (bude upřesněno na místě dle vzorníku výrobce)
kování: zámek vložkový oboustranný, s kovovou střílkou a západkou, jazýčkový cylindrická vložka
klika/klika, rozety kulaté, matný nerez

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW 30DP3,C3

horní samozavírač s aretací, klasifikace C3 dle ČSN 73 0810 (na křídle dveří), provedení matný nerez

zárubeň: obložková, dřevotřísková se zaoblenou hranou (viz. referenční foto)
polodrážková pro TPE – těsnění se třemi závěsovými kapsami
Otvory pro střílku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami.

povrch: HPL laminát v barvě křídla
typ stěny: požární SDK příčka tl. 150 mm

madlo: bez madla
práh: bezpráhové provedení

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Položka bude obsahovat dodávku výrobku včetně dopravy a montáže.


Schema výrobku

(v pohledu ze strany pantů)

Rozměry výrobku

(nutno ověřit na stavbě)

Referenční výrobek



dveře



klika

ROZMĚR VÝROBKU UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU!

Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

Od01

ATELIÉROVÉ STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ 12 POLÍ

PODLAŽÍ	KS
1.NP	0
2.NP	0
3.NP	0
4.NP	3
ks	3

rám: dřevo masiv
zasklení: bezpečnostní izolační trojsklo čiré protisluneční
akustika: min. $R_w=32$ dB
povrch. úprava: matný nátěr, barva tmavě hnědá dle vzorníku RAL
typ konstrukce: šikmá střecha STR1 – centovláknité šindele, stávající
krov vyztužený ocelovou konstrukcí, zateplení minerální vatou, SDK
požární podhled

požární odolnost: BEZ POŽADAVKU

kování: celoobvodové s povrchovou úpravou v barvě rámu
klika nerez matná s mikroventilací v dolní části křídla

členění: členění na 3x4 pole fixní, v dolních pásech elektricky otevíraná
křídla, spínač otevírání na stěně pod každým křídlem

stínění: souč. dodávky okna – vnitřní velkoplošná zastíňovací roleta, rám integrovaný na rámu okna, elektrický pohon

vnitřní ostění: SDK obklad – souč. dodávky stavby

vnější lemování: souč. dodávky okna – hliníkový plech s povrchovou úpravou proti korozi v barvě krytiny
vč. systémových napojovacích prvků na přilehlé konstrukce

podkladní profil: ano (souč. dodávky)

dodávka: položka včetně dopravy a montáže



montáž s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 730540–2

součinitel prostupu tepla $U_w < 1,1$ W/(m².K)

POZNÁMKA

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kovářím a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na místě!

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)



Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

Od02

ATELIÉROVÉ STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ 18 POLÍ

PODLAŽÍ	KS
1.NP	0
2.NP	0
3.NP	0
4.NP	7
ks	7

rám: dřevo masiv
zasklení: bezpečnostní izolační trojsklo čiré protisluneční
akustika: min. $R_w=32$ dB
povrch. úprava: matný nátěr, barva tmavě hnědá dle vzorníku RAL
typ konstrukce: šikmá střecha STR1 – centovláknité šindele, stávající
krov vyztužený ocelovou konstrukcí, zateplení minerální vatou, SDK
požární pohled

požární odolnost: BEZ POŽADAVKU

kování: celoobvodové s povrchovou úpravou v barvě rámu
klika nerez matná s mikroventilací v dolní části křídla

členění: členění na 3x6 pole fixní, v dolních pásech elektricky otevíraná
křídla, spínač otevírání na stěně pod každým křídlem

stínění: souč. dodávky okna – vnitřní velkoplošná zastíňovací roleta, rám integrovaný na rámu okna, elektrický pohon

vnitřní ostění: SDK obklad – souč. dodávky stavby

vnější lemování: souč. dodávky okna – hliníkový plech s povrchovou úpravou proti korozi v barvě krytiny
vč. systémových napojovacích prvků na přilehlé konstrukce

podkladní profil: ano (souč. dodávky)

dodávka: položka včetně dopravy a montáže

montáž s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 730540–2



součinitel prostupu tepla $U_w < 1,1$ W/(m².K)

POZNÁMKA

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kovářím a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na místě!

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)

Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)



Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

Od03

ATELIÉROVÉ STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ 6 POLÍ

PODLAŽÍ	KS
1.NP	0
2.NP	0
3.NP	0
4.NP	1
ks	1

rám: dřevo masiv
zasklení: bezpečnostní izolační trojsklo čiré protisluneční
akustika: min. $R_w=32$ dB
povrch. úprava: matný nátěr, barva tmavě hnědá dle vzorníku RAL
typ konstrukce: šikmá střecha STR1 – centovláknité šindele, stávající
krov vyztužený ocelovou konstrukcí, zateplení minerální vatou, SDK
požární podhled

požární odolnost: BEZ POŽADAVKU

kování: celoodvodové s povrchovou úpravou v barvě rámu
klíka nerez matná s mikroventilací v dolní části křídla
členění: členění na 3x2 pole fixní, v dolních pásech elektricky otevíraná
křídla, spínač otevírání na stěně pod každým křídlem

vnitřní ostění: SDK obklad – souč. dodávky stavby

vnější lemování: souč. dodávky okna – hliníkový plech s povrchovou úpravou proti
korozi v barvě krytiny
vč. systémových napojovacích prvků na přilehlé konstrukce

podkladní profil: ano (souč. dodávky)

dodávka: položka včetně dopravy a montáže

montáž s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 730540–2



součinitel prostupu tepla $U_w < 1,1$ W/(m².K)

POZNÁMKA

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kovááním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na místě!

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)

Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)



Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

Od04

ATELIÉROVÉ STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ 6 POLÍ CELOOTVÍRAVÉ VÝFUK CHÚC

PODLAŽÍ	KS
1.NP	0
2.NP	0
3.NP	0
4.NP	1
ks	1

rám: dřevo masiv
zasklení: bezpečnostní izolační trojsklo čiré protisluneční
akustika: min. $R_w=32$ dB
povrch. úprava: matný nátěr, barva tmavě hnědá dle vzorníku RAL
typ konstrukce: šikmá střecha STR1 – centovláknité šindele, stávající
krov vyztužený ocelovou konstrukcí, zateplení minerální vatou, SDK
požární podhled

požární odolnost: BEZ POŽADAVKU

kování: celoobvodové s povrchovou úpravou v barvě rámu
klíka nerez matná s mikroventilací v dolní části křídla
členění: členění na 3x2 pole fixní, v dolních pásech elektricky otevíraná
křídla, spínač otevírání na stěně pod každým křídlem

vnitřní ostění: SDK obklad – souč. dodávky stavby

vnější lemování: souč. dodávky okna – hliníkový plech s povrchovou úpravou proti
korozi v barvě krytiny
vč. systémových napojovacích prvků na přilehlé konstrukce

podkladní profil: ano (souč. dodávky)

dodávka: položka včetně dopravy a montáže



montáž s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 730540–2

součinitel prostupu tepla $U_w < 1,1$ W/(m².K)

POZNÁMKA

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kovářím a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na místě!

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)



Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

Od05

CHODBOVÉ STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ

PODLAŽÍ	KS
1.NP	0
2.NP	0
3.NP	0
4.NP	6
ks	6

rám: dřevo masiv
zasklení: bezpečnostní izolační trojsklo čiré protisluneční
akustika: min. $R_w=32$ dB
povrch. úprava: matný nátěr, barva tmavě hnědá dle vzorníku RAL
typ konstrukce: šikmá střecha STR1 – centovláknité šindele, stávající
krov vyztužený ocelovou konstrukcí, zateplení minerální vatou, SDK
požární pohled

požární odolnost: BEZ POŽADAVKU

kování: celoobvodové s povrchovou úpravou v barvě rámu
klíka nerez matná s mikroventilací v dolní části křídla

členění: 1 pole otevíravé manuálně

stínění: souč. dodávky okna – vnitřní velkoplošná zastiňovací roleta, rám integrovaný na rámu okna,

vnitřní ostění: SDK obklad – souč. dodávky stavby

vnější lemování: souč. dodávky okna – hliníkový plech s povrchovou úpravou proti korozi v barvě krytiny
vč. systémových napojovacích prvků na přilehlé konstrukce

podkladní profil: ano (souč. dodávky)

dodávka: položka včetně dopravy a montáže

montáž s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 730540–2



součinitel prostupu tepla $U_w < 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

POZNÁMKA

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kovááním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na místě!

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)

Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)



Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

Od06

CHODBOVÉ STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ

PODLAŽÍ	KS
1.NP	3
2.NP	3
3.NP	3
4.NP	3
ks	12

rám: ocel
zasklení: bezpečnostní bez požadavku na tepelný odpor
akustika: min. $R_w=32$ dB
povrch. úprava: matný nátěr, barva šedá dle vzorníku RAL
typ konstrukce: ocelové rámové zasklení výtahové šachty, ohraničenou žb konstrukcí výtahové šachty



požární odolnost: BEZ POŽADAVKU
kování: fix
členění: Pole budou symetricky členěny dle skutečných rozměrů dle stavby

POZNÁMKA

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kovářím a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora. Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na místě!

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

POHLED NA BOČNÍ PROSKLENÍ 2.NP



Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

Z1

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ

nosná konstrukce schodiště:

fezn, schodnice z plechu p10, schodišť. stupně dřevěné tl. 20 mm,
kotveno chemickou kotvu do stávajících bet. kce. závytová tyč Ø15, slopky 100x100x4
mm kotvení plech p5 vč. kotvení stupňů šířky 50 mm

povrchová úprava: matný lak černý

Z2

ZÁBRADLÍ

Schodiště bude vybaveno zábradlím po obou stranách schodiště vč. podest
madlo: ocelový profil 40x10mm ve výšce 1000mm nad podlahou, vzdálenost od stěny
50mm

rám: ocelové profily 10x15mm, na podlaze pásek š. 40mm

výplň: tahokov ocel 88x40x4/tl. 3mm v ocelovém rámu

výplň bude provedena tam, kde zábradlí sousedí s volným prostorem (v místě plné
zdi bude jen madlo)

povrchová úprava: matný lak černý


POZNÁMKA

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu
s kováním a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora.
Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na
místě!


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)

Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)


PŮDORYS




ČELNÍ POHLED NA SCHODIŠTĚ



ČELNÍ POHLED NA ZÁBRADLÍ POD STUŽIDLEM



BOČNÍ POHLED NA SCHODIŠTĚ



Označení výrobku
Kusovník

Popis výrobku

Z3

OCELOVÉ DVEŘE K VENTILÁTORU CHÚC

Ocelová svařená rámová konstrukce pozink. z jelek 50x50x3 mm, vyplněná tahokovem.
Tahokov ocel 88x40x4/tl. 3mm

Dveře 1500x2100 mm, křídlo š.750, 2x pant, zámek typu FAB, otváření koule/ klika
1x základový nátěr 2x finální nátěr matný černý lak
Ral povrchové upravy bude vyzorkována při stavbě.


POZNÁMKA

Před zadáním do výroby nutno zhotovit výrobní dokumentaci, která bude spolu s kovářím a barevným odstínem odsouhlasena zástupci projektanta a investora.
Uvedené rozměry jsou pouze orientační, nutno zaměřit dle skutečného stavu na místě!


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)

Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

PŮDORYS



ČELNÍ POHLED NA DVEŘE






Výpis vybavení

40

Označení výrobku Kusovník	Popis výrobku	Kusů
V1	<ul style="list-style-type: none"> – Školní tabule – tabule keramická bílá o rozměru 1500x1000 mm – pevný hliníkový rám – odkládací lišta 	1
V2	<p>Školní tabule s křídly</p> <ul style="list-style-type: none"> – tabule keramická bílá o rozměru 1800/3600x1200 mm – pevný hliníkový rám – odkládací lišta 	4
V3	<p>Magnetická plocha</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozměr 1500x3050 mm a tl. – 3 mm – v barvách školy 	6
V4	<p>Stojan tabule zvedací AL</p> <p>STOJAN ZVEDACÍ AL je systém určený pro zvedání tabulí různých typů a velikostí. Lze jej použít pro tabule s pevnou zadní částí (plech) nebo pevným jádrem (dřevo, dřevotříska, ...). Jako protizávaží tabule slouží tzv. bílá cihla o rozměru např. 290 x 140 x 65 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> – Max. zatížení stojanu 70 kg – Min. rozměr tabule (vnitřní) š x v 1070 x 980 mm – Max. rozměr tabule – šířka 3000 mm (4000 mm pro typ TRIPTYCH) – Zdvih 560 mm – Výška spodní hrany tabule – spodní poloha 590 mm – Výška spodní hrany tabule – horní poloha 1150 mm – Celková hmotnost stojanu (bez protizávaží) 40 kg – PŘI SPODNÍ POLOZE TABULE NESMÍ BÝT TABULE V KOLIZI S AV PRVKY 	5

Výpis vybavení

41

Označení výrobku Kusovník	Popis výrobku	Kusů
V5	<p>DRŽÁK NA PAPIROVÉ UTĚRKY</p> <p>- NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UTĚRKY UZAMYKATELNÝ. MONTÁŽNÍ SADA SOUČÁSTÍ. DLE VÝBĚRU IVESTORA.</p>  <p>ilustrační foto</p>	6
V6	<p>ZRCADLO KULATÉ</p> <p>–ZRCADLO NAD UMYVADLO KULATÉ O MINIMÁLNÍM PRŮMĚRU 500 MM ZRCADLO K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU S MONTÁŽÍ SADOU</p>  <p>ilustrační foto</p>	6
V7	<p>DÁVKOVAČ NA MÝDLO</p> <p>–NEREZOVÝ DÁVKOVAČ NA MÝDLO NÁSTĚNNÝ S MONTÁŽNÍ SADOU. DLE VÝBĚRU INVESTORA. DAVKOVAČ BUDE UMÍSTĚN KAŽDÉHO NOVÉHO UMYVADLA</p>  <p>ilustrační foto</p>	31

Výpis vybavení

42

Označení výrobku Kusovník	Popis výrobku	Kusů
V8	<p>DRŽÁK NA PAPIROVÉ UTĚRKY S KOŠEM</p> <p>NEREZOVÝ DRŽÁK NA PAPIROVÉ UTĚRKY NÁSTĚNNÝ S INTEGROVANÝM KOŠEM. MONTÁŽNÍ SADA SOUČÁSTÍ DODÁVKY. DLE VÝBĚRU INVESTORA.</p>  <p>ilustrační foto</p>	16
V9	<p>KOUPELNOVÉ ZRCADLO</p> <p>KOUPELNOVÉ ZRCADLO OBDÉLNÍKOVÉ. MINIMÁLNÍ ROZMĚR 400X600 MM ZRCADLO USAZENÉ V RÁMEČKU, SOUČÁSTÍ MONTÁŽNÍ SADA. DLE VÝBĚRU INVESTORA.</p>  <p>ilustrační foto</p>	25
V10	<p>KUCHYŇSKÁ SESTAVA – VYROBENA Z LAMINA O TL.18 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1X SPODNÍ ROHOVÁ SKŘÍŇKA S POLICEMI 600X900X750 MM – 1X SPODNÍ SKŘÍŇKA ŠUPLÍKOVÁ 600X600X750 MM – 1X SPODNÍ SKŘÍŇKA SE DVĚMA POLICEMI 600X600X750 MM – VE VRCHNÍ ČÁSTI 4X SKŘÍŇKA S VÝKLOPEM O ROZMĚRU 900X300X300 MM, UMÍSTĚNÉ VE DVOU ŘADÁCH NAD S SEBOU – ZADNÍ STĚNA OBLOŽENA ZÁDOVINOU O TL.12 MM – PRACOVNÍ DESKA 945X1800 O TL. 38 MM S VÝŘEZEM NA DŘEZ V PRAVÉ STRANĚ – DŘEZ SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ  <p>ilustrační foto</p>	