

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Objednatel:

název: Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace

sídlo: Hostovského 910, 549 31 Hronov

IČ: 06668356

DIČ: CZ06668356

zastoupený: Ing. Josefem Matyášem, ředitelem školy

dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

název: ELMON spol. s r.o.

sídlo: třída Masarykova 277, Broumov, 550 01

IČ: 47452161

DIČ: CZ47452161

bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s. č.ú. 1147452161/5500

zastoupený: Petrem Moravcem – jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.4. 2024 na základě akce REKO učeben Velké Poříčí - škola I. - č. akce SM/23/323 smlouvu o dílo č. 8/2024 (dále jen smlouva)

Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou této smlouvy, dochází ke změně smlouvy, spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.

Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle ZL č. 1 není podstatnou směnou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v účinném znění dle § 222 odst. 6., podrobné zdůvodnění změny je součástí změnových listů

II.

Předmět dodatku

1) Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1

2) Termíny zhotovení díla dle čl. III smlouvy se nemění

3) Cena díla dle č. II. Smlouvy se mění následujícím způsobem

Cena dle původní smlouvy bez DPH	1 740 913,60
Vícepráce ZL č. 1	948 078,60
Méněpráce ZL č. 1	-931 256,48
Cena bez DPH celkem	1 757 735,72
DPH v Kč samostatně (režim přenesené daňové povinnosti)	369124,50
Celková cena díla v Kč včetně DPH	2 126 860,22


4) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**III.
Závěrečná ustanovení**

Dodatek smlouvy byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. Zákona č. 340/2015 Sb. zákona o registru smluv.

V Hronově dne 8.8.2024

.....


Objednatel

Střední průmyslová škola
Otty Wichterleho,
příspěvková organizace
Hostovského 910, 549 31 Hronov
IČ 06668356, DIČ CZ06668356 (3)

V Broumově, dne 8.8.2024

.....


Zhotovitel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.1

Objednatel:	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho p.o., Hostovského 910, 549 31 Hronov		
Zhotovitel:	Elmon s.r.o., třída Masarykova 277, 550 01 Broumov		
Zakázka:	REKO učeben Velké Poříčí - škola I. - č.akce SM/23/323		
Navrhuje:	Zhotovitel	Evid. číslo:	1
			13.06.2024

Popis změny: Změna podlahových PVC, odpočet SDK podhledu a zařizovacích předmětů, skutečné výměry oprav omítek, maleb a nátěrů

Změna rozsahu prací: drobné stavební, montážní práce a dodávky

Zdůvodnění změny:

Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře vyhodnotil jako nezbytně nutné provedení otlučení omítek ve větším rozsahu, než je uvedeno ve výkazu výměr v PD a které mají i dopad do prací PSV především pak úpravu topení. Jedná o chybné zadání ve výkazu výměr. Dále byly provedeny změny v dodávce podlahových krytin a vypuštění požárního SDK podhledu, který po prostudování požární zprávy navazujícího projektu celkové rekonstrukce budovy není v PBŘ požadován. Provedení úprav v rámci zahájených stavebních prací je z pohledu péče řádného hospodáře plně v souladu a to zejména využití stávajících kapacit zhotovitele, který je schopen tyto úpravy zajistit v rámci zahájených stavebních prací. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.5 a 6 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.6, písm. a) a písm. b) a písm. c), kde v rámci součtu nepřevyšuje 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Vliv na dodržení termínu:
Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:
nejsou

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
001	ZL 01	Přípočty				948 078,60	1 147 175,11
		Odpočty				-931 256,48	-1 126 820,34

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,
Nárůst (+) Úspora (-)

**)




Celková změna ceny:

16 822,12 Kč

20 354,77 Kč

Přílohy: Soupis prací

Schválil:

Objednatel	SPŠ OW p.o., ing. Josef Matyáš	Podpis:	
		Datum:	13.6.24
Zhotovitel	Elmon s.r.o., Petr Runkas <i>in zastoupení Michal Novák</i>	Podpis:	
		Datum:	13.6.24
Technický dozor investora	Michal Novák	Podpis:	
		Datum:	13.6.24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Reko učeben - Velké Poříčí - škola I. -č. akce SM/23/323 – skutečnost s nátěry

Objekt:

Reko učeben škola I. - Reko učeben škola I. - skutečnost

KSO:

Misto: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 10.06.2024

Zadavatel:

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmon spol. s r.o.

IČ:

DIČ: CZ47452161

Projektant:

TECHNICO Opava s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Elmon spol. s r.o.

IČ:

DIČ: CZ47452161

Poznámka:

Cena bez DPH 16 822,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 822,12	21,00%	3 532,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 20 354,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Reko učeben - Velké Poříčí - škola I. -č. akce SM/23/323 – skutečnost s nátěry
Objekt:

Reko učeben škola I. - Reko učeben škola I. - skutečnost

Místo: Velké Poříčí
Zadavatel: Střední průmyslová škola Otty Wichterleho
Zhotovitel: Elmon spol. s r.o.

Datum: 10.06.2024
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.
Zpracovatel: Elmon spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	16 822,12
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	57 981,78
790 - Ostatní práce a dodávky	-11 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 062,03
998 - Přesun hmot	12 536,15
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
722 - Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod	11 146,35
763 - Konstrukce suché výstavby	-228 044,00
776 - Podlahy povlakové	55 735,66
784 - Malby a tapety	38 184,84
PSV - Práce a dodávky PSV	70 255,46
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	85,20
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 278,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	15 425,90
777 - Podlahy lité	20 822,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 644,26

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Reko učeben - Velké Poříčí - škola I. -č. akce SM/23/323 – skutečnost s nátěry
Objekt:

Reko učeben škola I. - Reko učeben škola I. - skutečnost

Misto: Velké PoříčíDatum: 10.06.2024

Zadavatel: Střední průmyslová škola Otty WichterlehoProjektant: TECHNICO Opava s.r.o.

Zhotovitel: Elmon spol. s r.o.Zpracovatel: Elmon spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 822,12	
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							57 981,78	
1	K	611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	-263,498	52,00	-13 701,90	SOD
PP Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131321								
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,200	562,00	4 046,40	CS ÚRS 2024 01
PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101								
3	K	612315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	350,108	254,00	88 927,43	CS ÚRS 2024 01
PP Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravovaných ploch přes 10 do 30%								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315402								
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,108	369,00	13 692,85	CS ÚRS 2024 01
PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141								
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	222,648	89,50	19 927,00	CS ÚRS 2024 01
PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191								
6	K	612321901 SPC	Omítka / oprava omítky vnitřních stěn vč. veškerého příslušenství	m2	-161,500	340,00	-54 910,00	SOD
PP Omítka / oprava omítky vnitřních stěn vč. veškerého příslušenství								
D 790 Ostatní práce a dodávky							-11 500,00	
7	K	790901506 SPC	D+M Zásobník papírových ručníků - Specifikace dle PD - D.1.1.b.1.02. Půdorys 1.NP - Nový stav - H2.2	kus	-4,000	1 110,00	-4 440,00	SOD
PP D+M Zásobník papírových ručníků - Specifikace dle PD - D.1.1.b.1.02. Půdorys 1.NP - Nový stav - H2.2								
8	K	790901508 SPC	D+M Odpadkový koš bez víka - Specifikace dle PD - D.1.1.b.1.02. Půdorys 1.NP - Nový stav - H2.3	kus	-4,000	520,00	-2 080,00	SOD
PP D+M Odpadkový koš bez víka - Specifikace dle PD - D.1.1.b.1.02. Půdorys 1.NP - Nový stav - H2.3								
9	K	790901510 SPC	D+M Dávkovač tekutého mýdla - Specifikace dle PD - D.1.1.b.1.02. Půdorys 1.NP - Nový stav - H2.1	kus	-4,000	720,00	-2 880,00	SOD
PP D+M Dávkovač tekutého mýdla - Specifikace dle PD - D.1.1.b.1.02. Půdorys 1.NP - Nový stav - H2.1								
10	K	998790201 SPC	Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 6 m	%	-1,050	2 000,00	-2 100,00	SOD
PP Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 6 m								
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							23 062,03	
11	K	974031154	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	36,000	179,00	6 444,00	CS ÚRS 2024 01
PP Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031154								
12	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	37,108	110,00	4 081,88	CS ÚRS 2024 01
PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191								
D 998 Přesun hmot							12 536,15	
13	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	10,901	1 150,00	12 536,15	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výškv do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011008								
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 722 Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod							11 146,35	
14	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	76,000	93,20	7 083,20	CS ÚRS 2024 01
PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130802					
15	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	66,500	61,10	4 063,15	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246					
D 763			Konstrukce suché výstavby					
								-228 044,00
16	K	763999001 SPC	D+M SDK stěny - Specifikace dle PD	m2	-22,575	720,00	-16 254,00	SOD
PP			D+M SDK stěny - Specifikace dle PD					
17	K	763999002 SPC	D+M SDK Podhledy - Specifikace dle PD	m2	-344,102	820,00	-282 163,64	SOD
PP			D+M SDK Podhledy - Specifikace dle PD					
18	K	763999003 Skut	D+M Kazetový podhled 600 x 600 x 20 mm - Rastr 1 - Specifikace dle PD	m2	250,390	1 379,20	345 337,89	R položka
PP			D+M Kazetový podhled 600 x 600 x 20 mm Rockfoam					
19	K	763999003 SPC	D+M Kazetový podhled 600 x 600 x 20 mm - Rastr 1 - Specifikace dle PD	m2	-244,400	1 150,00	-281 060,00	SOD
PP			D+M Kazetový podhled 600 x 600 x 20 mm - Rastr 1 - Specifikace dle PD					
20	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,295	1 850,00	6 095,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m					
D 776			Podlahy povlakové					
								55 735,66
22	K	776099101 SPC	D+M Přírodní linoleum - Specifikace dle PD	m2	-250,950	920,00	-230 874,00	SOD
PP			D+M Přírodní linoleum - Specifikace dle PD					
23	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	250,950	65,20	16 361,94	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušením podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po stažení krytinách)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116					
24	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	250,950	336,00	84 319,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451101					
25	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	250,950	180,00	45 171,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
26	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	276,045	382,00	105 449,19	CS ÚRS 2024 01
PP			krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm					
27	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	112,000	84,50	9 464,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112					
28	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	132,000	79,50	10 494,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
29	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	134,640	30,20	4 066,13	CS ÚRS 2024 01
PP			lišta soklová PVC 30x30mm					
30	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	250,950	44,80	11 242,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
31	K	998776111	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,200	771,00	925,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776111					
32	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	-0,370	2 388,00	-883,56	SOD
PP			Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m					
D 784			Malby a tapety					
								38 184,84
33	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	387,216	6,12	2 369,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
34	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	387,216	18,10	7 008,61	CS ÚRS 2024 01
PP			Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111011					
35	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	387,216	42,90	16 611,57	CS ÚRS 2024 01
PP			Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
36	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	387,216	19,00	7 357,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011					
37	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	37,108	128,00	4 749,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Izolování izolačními barvami vodou ředitelnými dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784151011					
38	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	40,000	83,20	3 328,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	387,216	94,70	36 669,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
40	K	784999901 SPC	Malby stěn a stropů - Specifikace dle PD	sada	-532,125	75,00	-39 909,38	SOD
PP			Malby stěn a stropů - Specifikace dle PD					
D PSV			Práce a dodávky PSV				70 255,46	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				85,20	
41	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	6,000	14,20	85,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803					
D 734			Ústřední vytápění - armatury				5 278,00	
42	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	14,000	377,00	5 278,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261417					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				15 425,90	
43	K	735151832	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	14,000	235,00	3 290,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151832					
44	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	14,000	657,00	9 198,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735159330					
45	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	12,600	26,50	333,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735494811					
46	K	998735111	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,400	1 860,00	2 604,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735111					
D 777			Podlahy lité				20 822,10	
47	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	250,500	15,00	3 757,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111					
48	K	777131x01	Penetrační nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	250,950	68,00	17 064,60	R položka
PP			Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131x01					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				28 644,26	
49	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	6,400	77,40	495,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým - zárubně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313					
50	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	6,400	5,61	35,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301401					
51	K	783314101	Základní jedonosobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,400	134,00	857,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
52	K	783315101	Mezinátěr jedonosobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,400	129,00	825,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
53	K	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,400	132,00	844,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
54	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	100,000	6,65	665,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601715					
55	K	783614551	Základní jedonosobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	100,000	20,20	2 020,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní nátěr armatur a kovových potrubí jedonosobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551					
56	K	783615x01	Nátěr vícenásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm, včetně dodatečného zakrývání podlah	m	100,000	229,00	22 900,00	R položka
PP			Mezinátěr armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783615x01					