

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 16.02.2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupený na základě plné moci:

Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti

Ing. Vlastou Svobodovou, ekonomickým vedoucím oblasti

Lukášem Sokolem, vedoucím obchodně technického úseku oblasti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 112071233/0300

Číslo smlouvy: **841/TB/RF/2024/003**

Číslo stavby: **RFBC**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové ([REDACTED], [REDACTED])

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti ([REDACTED], [REDACTED])

Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí PJ, hlavní stavbyvedoucí ([REDACTED])

Radek Košťál – stavbyvedoucí ([REDACTED])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/30122 Žďár nad Metují**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/30122 Žďár nad Metují**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **2.322.366,08 Kč vč. DPH** (slovy dvěmilionytřicetdvacetdvatisíctřistašedesátšest Korun českých osm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	1.919.310,81 korun českých
DPH (21%)	403.055,27 korun českých
Cena celkem	2.322.366,08 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Zastávka bus a SO 103 Výhybna ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Zastávka bus a SO 103 Výhybna je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34201
Smlouva o dílo uzavřena dne :	16.02.2024

1

Název stavby :

III/30122 Žďár nad Metují

Název objektu :

SO 102 – Zastávka bus, SO 103 – Výhybna

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Adam Beneš (ČKAIT 0013442), Žďárky 282, 549 37 Žďárky

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744

Popis a zdůvodnění změny :

1. Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly odměněny a provedeny na konci stavby. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Méněpráce - 20 454,09 Kč bez DPH. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce. Položky oceněny dle ZCP bodu 12.3 (a).

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace stavby
2.	Rozpočet ZBV
3.	Zaměření skutečného provedení stavby

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo. (nezaokrouhlená) :	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č.2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
2 347 115,53 Kč	2 347 115,53 Kč	24 749,45 Kč	0,00 Kč	2 322 366,08 Kč	-24 749,45 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		24 749,45 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.			
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Adam Beneš			
Objednatel:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Název stavby:

III/30122 Žďár nad Metují

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
ON	Ostatní náklady	217 140,04			217 140,04
SO 102	Zastávka bus	1 044 727,59	0,00	19 669,23	1 025 058,36
SO 103	Výhybna	267 316,51		784,86	266 531,65
SO 300	Přeložka vodovodu	205 704,15			205 704,15
SO 500	Přeložka STL plynovodu	204 876,61			204 876,61
CENA CELKEM bez DPH		1 939 764,90	0,00	20 454,09	1 919 310,81
DPH 21%		407 350,63	0,00	4 295,36	403 055,27
CENA CELKEM		2 347 115,53	0,00	24 749,45	2 322 366,08

 ID STAV s.r.o.	ID STAV s.r.o. nám. Dukelských hrdinů 2234 530 02 Pardubice IČO: 05959616 DIČ: CZ05959616	Tel.: +420 603 212 698 Email: info@idstav.cz Web: www.idstav.cz Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice Číslo účtu: 278572580/0300
---	---	--

Stránka 1 z 3

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2024-100

Zhotovitel: ID STAV s.r.o. nám. Dukelských hrdinů 2234 530 02 Pardubice OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 39281 Email: info@idstav.cz Tel: +420 603 212 698	Objednatel: STRABAG a.s. Holandská 467 533 01 Pardubice Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 Email: cechy.sv.pis@strabag.com Tel: +420 466 687 050
---	---

Zakázkové číslo:	IG-2024-100
Dne:	03.09.2024
Na zakázce:	Žďár nad Metují – výstavba zastávek BUS a vyhybny
Druh prací	Zaměření skutečného provedení stavby
Rozsah zaměření	Stanovení projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů
Vyhotovil:	Jakub Pětioký
Přístrojové vybavení:	Kuba - Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 Kuba - GPS sestava GNSS South G1+, sn: SG118B133273828
Kontaktní osoba:	

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE

Souřadný systém	S-JTSK
Připojení do souřadného systému	Body GPS-RTK
Výškový systém	Bpv
Připojení do výškového systému	Bpv - GPS

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ

Zaměření bylo provedeno polární tachymetrickou metodou a metodou GPS – RTK. Výsledky měření jsou zaznamenány na počítači PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem GEOgraf 8.091 a následně exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG systému Autodesk AutoCAD.

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ

Veškeré trasy podzemních sítí byly zaměřeny po záhozu dle pokynů pracovníka stavby.

4. VÝŠKY ZAMĚŘENÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ

Výšky tras jsou vztaženy na vrch vedení. V místech realizovaných řízenými protlaky byly zaměřeny barevné značky označující místo průchodu protlaku a pro stanovení výšky potrubí byly použity údaje o hloubkách ze záznamů pracovníků stavby.

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je $\pm 20\text{mm} + 1\text{ppm RMS}$.



ID STAV s.r.o.

ID STAV s.r.o.
nám. Dukelských hrdinů 2234
530 02 Pardubice
IČO: 05959616
DIČ: CZ05959616

Tel.: +420 603 212 698

Email: info@idstav.cz

Web: www.idstav.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 278572580/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1703

Stránka 2 z 3

Další informace:

TABULKA DÉLEK – ZASTÁVKY BUS:

Obruba silniční 15cm – 53,1m
Obruba záhonová 8cm – 45,8m
Palisáda betonová – 6,2m
Pružná zálivka – 52,8m

TABULKA DÉLEK – VYHYBNA:

Obruba silniční 15cm – 24,3m
Pružná zálivka – 9,7m

TABULKA PLOCH – ZASTÁVKY BUS:

Živice – 267,6m²
Žulové kostky – 93,4m²
Zámková dlažba „slepecká“ – 21,4m²
Zpevnění krajnic, plocha ŠD – 65,6m²

TABULKA PLOCH – VYHYBNA:

Živice – 142,3m²
Zpevnění krajnic, plocha ŠD – 14,3m²

TABULKA SANACE – ZASTÁVKY BUS:

Sanace aktivní zóny a SC 8/10 – 123,3m²

TABULKA SANACE – VYHYBNA:

Sanace aktivní zóny – 50,1m²

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je $\pm 20\text{mm} + 1\text{ppm RMS}$.

 ID STAV s.r.o. nám. Dukelských hrdinů 2234 530 02 Pardubice IČO: 05959616 DIČ: CZ05959616 Společnost je zapsána v obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 14181	Tel.: +420 603 212 698 Email: info@idstav.cz Web: www.idstav.cz Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice Číslo účtu: 278572580/0300 Stránka 3 z 3
---	---

5. ZÁVĚR

Zaměření bylo provedeno firmou ID STAV s.r.o., nám. Dukelských hrdinů 2234, 530 02 Pardubice, veškeré součásti měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž.

V Pardubicích, dne 03.09.2024

Datum ověření: 03.09.2024

Číslo ověření: 103/4/2024


ID STAV s.r.o.

nám. Dukelských hrdinů 2234
530 02 PARDUBICE
IČO: 05959616
DIČ: CZ05959616
info@idstav.cz



Podpis

Ověřil

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je $\pm 20\text{mm} + 1\text{ppm RMS}$.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34201 - III/30122 Žďár nad Metují - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS_(STRABAG)**

Objekt: **SO 102 - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS**

Rozpočet: **[SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Adam Beneš**

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS						-----
1 Zemní práce						-----
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN - počítá se pouze s prořezem převážně náletových křovin malého průměru (ve výšce 130 cm nedosahují obvodu kmene 80 cm - dále se provede prořez křovin zasahujících do průjezdného profilu komunikace Likvidaci veškeré dřevní hmoty zajistí zhotovitel stavby Cenová soustava Bez vazby na CS ""kácení keřů` 25 " "Součet 25" <i>specifikace</i> <i>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm</i> <i>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost</i> <i>spálení na hromadách nebo štěpkování</i>	M2	25,000	-----	-----
4	113438	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM Materiál sel využije k vytvoření nezpevněných krajnic a do podkladních vrstev nové vozovky (R-mat), případnou mezideponii si zajistí zhotovitel stavby. Případný přebytek materiálu zůstane zhotoviteli. Cenová soustava Bez vazby na CS ""vybourání stávajícího asfaltového povrchu tl. 120 mm` 275*0,12 " "Součet 33" <i>specifikace</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i> <i>Nezahrnuje poplatek za skládku.</i>	M3	33,000	-----	-----
5	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Cenová soustava Bez vazby na CS SOD ZBV: 01.01.A <i>specifikace</i> 52,8-54 = - 1,200 [A] Celkové množství = - 1,200 <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>	M	52,800 54,000 -1,200	-----	-----
6	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Cenová soustava Bez vazby na CS	M3	22,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"sejmutí ornice` 150*0,15 " "Součet 22,5" <i>Specifikace</i> <i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu</i>				
7	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Cenová soustava Bez vazby na CS ""odkopávky - výkopy` 85 " "Součet 85" <i>Specifikace</i> <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	85,000	-----	-----
8	17910	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM Cenová soustava Bez vazby na CS ""násypy` 65 " "Součet 65"	M3	65,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje armovací sítě				
9	18110 Cenová soustava Specifikace	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Bez vazby na CS "úprava pláně` 260+120+110+65 " "Součet 555" položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	555,000	-----	-----
10	18230 Cenová soustava Specifikace	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Bez vazby na CS "ohumusování` 80*0,15 " "Součet 12" položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	12,000	-----	-----
11	18241 Cenová soustava Specifikace	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Bez vazby na CS "zatravnění` 80 " "Součet 80" Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	80,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2 Zakládání -----						
12	21461C Cenová soustava	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 Bez vazby na CS ""konstrukce vozovky - zastávka BUS` " ""separační geotextilie, hmotnost 300 g/m2` 120 " "Součet 120" <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geotextilie</i> - <i>úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> - <i>příchycení k podkladu, případně zatížení</i> - <i>úpravy spojů a zajištění okrajů</i> - <i>úpravy pro odvodnění</i> - <i>nutné přesahy</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>	M2	120,000	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce -----						
13	465512 Cenová soustava	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Bez vazby na CS ""odláždění výtoku vpusti kamenem - pískovec` 0,5 " "Součet 0,5" <i>položka zahrnuje:</i> - <i>nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</i> - <i>zřízení spojovací vrstvy</i> - <i>zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</i> - <i>dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</i> - <i>spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</i> - <i>úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</i> - <i>nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</i>	M3	0,500	-----	-----
5 Komunikace pozemní -----						
14	561451 Cenová soustava	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TRŘ. I TL. DO 250MM Bez vazby na CS ""konstrukce vozovky - zastávka BUS` " ""směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 210 mm` 120 " "Součet 120"	M2	120,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
15	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	254,150	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			260,000		-----
	ZBV: 01.01.A	""konstrukce vozovky - obnova povrchu` " ""konstrukce vozovky ŠDA 0/32 tl. 60 mm` 260 " "Součet 260"		-5,850		-----
	Specifikace	-3,9*1,5 = - 5,850 [A] Celkové množství = - 5,850 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
16	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	100,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			110,000		-----
	ZBV: 01.01.A	""konstrukce vozovky - chodník/nástupiště` " ""štěrkodrt' ŠDA 0/32 tl. 150 mm` 110 " "Součet 110"		-10,000		-----
	Specifikace	-10 = - 10,000 [A] Celkové množství = - 10,000 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	120,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	""konstrukce vozovky - zastávka BUS` " ""štěrkodrt' ŠDA 0/32 tl. 200 mm` 120 " "Součet 120" - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
18	56336 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM Bez vazby na CS ""konstrukce vozovky - zastávka BUS` " ""štěrkodrt' ŠDA 0/63 tl. 300 mm (sanace aktivní zóny)` 120 " "Součet 120" - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	120,000	-----	-----
19	56933 Cenová soustava	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Bez vazby na CS ""nezpevněná krajnice` " ""štěrkodrt' ŠDA 0/32 TL. 150 mm` 65 " "Součet 65" - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	65,000	-----	-----
20	572121 Cenová soustava	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 Bez vazby na CS ""konstrukce vozovky - obnova povrchu` " ""infiltrační postřik C60BP3 1,0 kg/m2` 260 " "Součet 260" - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	260,000	-----	-----
21	572213 Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Bez vazby na CS	M2	260,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	""konstrukce vozovky - obnova povrchu` " ""spojovací postřik C60BP5 0,5 kg/m2` 260 " "Součet 260" - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
22	574A33 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Bez vazby na CS ""konstrukce vozovky - obnova povrchu` " ""asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11 50/70 tl. 40 mm` 260 " "Součet 260" - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	260,000	-----	-----
23	574D56 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM Bez vazby na CS ""konstrukce vozovky - obnova povrchu` " ""asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm` 260 " "Součet 260" - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	260,000	-----	-----
24	58212 Cenová soustava SOD	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Bez vazby na CS ""konstrukce vozovky - zastávka BUS` "	M2	93,400 95,000	-----	----- -----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 01.01.A	""žulová kostka 160/160 do bet. lože` 95 " "Součet 95" 93,4-95 = - 1,600 [A] Celkové množství = - 1,600 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		-1,600		-----
25	582611 Cenová soustava SOD	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Bez vazby na CS ""konstrukce vozovky - chodník/nástupiště` "</p> <p>""DL bet. šedá 100x200x60` 91 " "Součet 91" 76,1-91 = - 14,900 [A] Celkové množství = - 14,900 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	76,100 91,000 -14,900	-----	----- ----- -----
26	582614 Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Bez vazby na CS	M2	12,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"konstrukce vozovky - chodník/nástupiště` "</p> <p>"DL bet. červená 100x200x60` 12 " "Součet 12" - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	58261A Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Bez vazby na CS "konstrukce vozovky - chodník/nástupiště` "</p> <p>"DL bet. červená reliéfní slepecká 100x200x60` 7 " "Součet 7" - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7,000	-----	-----
28	58920 Cenová soustava SOD ZBV: 01.01.A	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Bez vazby na CS "zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou` 54 " "Součet 54" 52,8-54 = - 1,200 [A] Celkové množství = - 1,200	M	52,800 54,000 -1,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
8 Trubní vedení -----						
29	87133 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM Bez vazby na CS ""přípojka PVC DN 150` 4 " "Součet 4" <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	4,000	-----	-----
	Specifikace	- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
30	89712 Cenová soustava	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Bez vazby na CS ""uliční vpust` 1 " "Součet 1" <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000	-----	-----
	Specifikace	- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -----						
31	914121 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Bez vazby na CS ""SDZ` 4 " "Součet 4"	KUS	4,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>				
32	914911 Cenová soustava <i>Specifikace</i>	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ Bez vazby na CS ""sloupky pro SDZ` 4 " "Součet 4" <i>položka zahrnuje:</i> <i>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</i>	KUS	4,000	-----	-----
33	915111 Cenová soustava <i>Specifikace</i>	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Bez vazby na CS ""dopravní značení` " ""zastávka BUS` 30 " ""čára přerušovaná š. 250 mm` 5 " "Součet 35" <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>	M2	35,000	-----	-----
34	915211 Cenová soustava <i>Specifikace</i>	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Bez vazby na CS 35.000000 = 35,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>	M2	35,000	-----	-----
35	91552 Cenová soustava <i>Specifikace</i>	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Bez vazby na CS ""dopravní značení` " ""nápis BUS` 4 " "Součet 4" <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>	KUS	4,000	-----	-----
36	916A1 Cenová soustava	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ Bez vazby na CS ""bezpečnostní sloupek kulatý červený Z11g` 2 " "Součet 2"	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení</i>				
37	91710A Cenová soustava	BETONOVÁ PALISÁDA DO BETONU Bez vazby na CS ""betonová palisáda v. 1m do betonu` 6*1*0,4 " "Součet 2,4" <i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M3	2,400	-----	-----
	<i>Specifikace</i>					
38	917212 Cenová soustava	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Bez vazby na CS	M	45,800	-----	-----
	<i>SOD</i>	""obruba záhonová betonová ABO 8-10` 53 " "Součet 53"		53,000		-----
	<i>ZBV: 01.01.A</i>	45,8-53 = - 7,200 [A] Celkové množství = - 7,200 <i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>		-7,200		-----
	<i>Specifikace</i>					
39	917224 Cenová soustava	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Bez vazby na CS	M	53,100	-----	-----
	<i>SOD</i>	""obruba silniční betonová ABO 2-15` 38 " ""obruba silniční betonová ABO 2-15 nájezdová` 12 " ""obruba silniční betonová ABO 2-15 přechodová` 5 " "Součet 55"		55,000		-----
	<i>ZBV: 01.01.A</i>	53,1-55 = - 1,900 [A] Celkové množství = - 1,900 <i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>		-1,900		-----
	<i>Specifikace</i>					
40	93711A Cenová soustava	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY demontáž + montáž Bez vazby na CS	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"opětovné osazení laviček` 2 " "Součet 2"				
41	93712A Cenová soustava	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ STOLY - demontáž + montáž Bez vazby na CS "opětovné osazení stolu` 1 " "Součet 1"	KUS	1,000	-----	-----
42	93723A Cenová soustava	MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - demontáž + montáž Bez vazby na CS "opětovné osazení odpadkového koše` 1 " "Součet 1"	KUS	1,000	-----	-----
43	966842 Cenová soustava Specifikace	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA Bez vazby na CS "odstranění oplocení` 14 " "Součet 14" <i>položka zahrnuje:</i> <i>- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</i> <i>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</i> <i>- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek</i> <i>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M	14,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
OST Ostatní						-----
1	015113 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Bez vazby na CS ""zemina z výkopku` 40,5+153 " ""zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce` " "Součet 193,5" 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	193,500	-----	-----
2	015130 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU Bez vazby na CS ""asfaltové směsi neobsahující dehet - odvoz k recyklaci` 72,6+2,376 " ""zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce` " "Součet 74,976" 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	74,976	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34201 - III/30122 Žďár nad Metují - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS_(STRABAG)**

Objekt: **SO 103 - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS**

Rozpočet: **[SO 103] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Adam Beneš**

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103 Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS						-----
1 Zemní práce						-----
3	113438 Cenová soustava	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM Bez vazby na CS ""vybourání stávajícího asfaltového povrchu tl. 120 mm` 108*0,12 " "Součet 12,96" <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	12,960	-----	-----
4	113761 Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Bez vazby na CS ""proříznutí drážky` 9 " "Součet 9" <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>	M	9,000	-----	-----
5	121108 Cenová soustava	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM Bez vazby na CS ""sejmutí ornice` 50*0,15 " "Součet 7,5" <i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>	M3	7,500	-----	-----
6	122938 Cenová soustava	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM Bez vazby na CS ""odkopávky - výkopy` 37 " "Součet 37"	M3	37,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	18110 Cenová soustava	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Bez vazby na CS "úprava pláně` 88+50+14 " "Součet 152"	M2	152,000	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
8	18230 Cenová soustava	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Bez vazby na CS	M3	0,000	-----	-----
	SOD	"ohumusování` 15*0,15 " "Součet 2,25"		2,250		-----
	ZBV: 01.02.A	-2,250 = - 2,250 [A] Celkové množství = - 2,250		-2,250		-----
	Specifikace	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	18241 Cenová soustava SOD ZBV: 01.02.A Specifikace	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Bez vazby na CS "zatrávnění` 15 " "Součet 15" -15 = - 15,000 [A] Celkové množství = - 15,000 <i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i>	M2	0,000 15,000 -15,000	-----	-----
2 Zakládání -----						
10	21461C Cenová soustava Specifikace	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 Bez vazby na CS "konstrukce vozovky - rozšíření` " "separační geotextilie, hmotnost 300 g/m2` 50 " "Součet 50" <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geotextilie</i> - <i>úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> - <i>přichycení k podkladu, případně zatížení</i> - <i>úpravy spojů a zajištění okrajů</i> - <i>úpravy pro odvodnění</i> - <i>nutné přesahy</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>	M2	50,000	-----	-----
5 Komunikace pozemní -----						
11	56332 Cenová soustava Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Bez vazby na CS "konstrukce vozovky - obnova povrchu` " "konstrukce vozovky ŠDA 0/32 tl. 60 mm` 88 " "Součet 88" - <i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - <i>rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	88,000	-----	-----
12	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	50,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 103] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Bez vazby na CS ""konstrukce vozovky - rozšíření` " ""štěrkodrt` ŠDA 0/32 tl. 150 mm` 50 " "Součet 50" <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> <i>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>				
	Specifikace					
13	56334 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Bez vazby na CS ""konstrukce vozovky - rozšíření` " ""štěrkodrt` ŠDA 0/32 tl. 200 mm` 50 " "Součet 50" <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> <i>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	50,000	-----	-----
	Specifikace					
14	56336 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM Bez vazby na CS ""konstrukce vozovky - rozšíření` " ""štěrkodrt` ŠDA 0/63 tl. 300 mm (sanace aktivní zóny)` 50 " "Součet 50" <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> <i>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	50,000	-----	-----
	Specifikace					
15	56933 Cenová soustava	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Bez vazby na CS ""nezpevněná krajnice` " ""štěrkodrt` ŠDA 0/32 tl. 150 mm` 14 " "Součet 14" <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> <i>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i>	M2	14,000	-----	-----
	Specifikace					
16	572121 Cenová soustava	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 Bez vazby na CS	M2	138,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 103] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	""konstrukce vozovky - obnova povrchu` " ""infiltrační postřik C60BP3 1,0 kg/m2` 88 " ""konstrukce vozovky - rozšíření` " ""infiltrační postřik C60BP3 1,0 kg/m2` 50 " "Součet 138" - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
17	572213 Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Bez vazby na CS ""konstrukce vozovky - obnova povrchu` " ""spojovací postřik C60BP5 0,5 kg/m2` 88 " ""konstrukce vozovky - rozšíření` " ""spojovací postřik emulzí C60BP5 0,5 kg/m2` 50 " "Součet 138" - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	138,000	-----	-----
18	574A33 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Bez vazby na CS ""konstrukce vozovky - obnova povrchu` " ""asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11 50/70 tl. 40 mm` 88 " ""konstrukce vozovky - rozšíření` " ""asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11 50/70 tl. 40 mm` 50 " "Součet 138" - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	138,000	-----	-----
19	574D56 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM Bez vazby na CS	M2	138,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		""konstrukce vozovky - obnova povrchu` " ""asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm` 88 " ""konstrukce vozovky - rozšíření` " ""asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ PmB tl. 60 mm` 50 " "Součet 138" - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
20	58920 Cenová soustava Specifikace	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Bez vazby na CS ""zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou` 9 " "Součet 9" položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	9,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -----						
21	917224 Cenová soustava SOD ZBV: 01.02.A Specifikace	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Bez vazby na CS ""obruba silniční betonová ABO 2-15 nájezdová` 25 " "Součet 25" 24,3-25 = - 0,700 [A] Celkové množství = - 0,700 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	24,300 25,000 -0,700	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
OST Ostatní						-----
1	015113 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Bez vazby na CS ""zemina z výkopku` 13,5+66,6 " ""zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce` " "Součet 80,1" 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	80,100	-----	-----
2	015130 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU Bez vazby na CS ""asfaltové směsi neobsahující dehet - odvoz k recyklaci` 28,512+0,396 " ""zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce` " "Součet 28,908" 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	28,908	-----	-----

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/30122 Žďár nad Metují

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		1 939 764,90 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 20 454,09 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 20 454,09 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		20 454,09 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	20 454 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,05 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 939 764,90 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 939 764,90 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 939 764,90 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 20 454,09 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-20 454,09 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 939 764,90 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 919 310,81 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 919 310,81 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: